Region nord
Ressursavdelingen
Geo og lab
2019-08-16

Statens vegvesen

Geoteknikk

E6 Svenningelv - Lien
Geoteknisk datarapport

Grane kommune

Ressursavdelingen **51006-GEOT-001**



Foto: Henrik Lissman (boring hull869)

Statens vegvesen

Region nord
Ressursavdelingen

Geo og lab

Postadr. Postboks 1403
8002 BODØ
Telefon 22073000

www.vegvesen.no

Oppdragsrapport

Nr. 51006-GEOT-001 Labsysnr. 5190072

Geoteknikk

E6 Svenningelv - Lien
Geoteknisk datarapport

UTM-sone	Euref89 Ø-N	Oppdragsgiver:	Antall sider:
33	424926 - 7273448	Prosjekt E6 Helgeland	78
Kommune nr.	Kommune	Dato:	Antall vedlegg:
1825	Grane	2019-08-16	128
		Utarbeidet av (navn, sign.)	Antall tegninger:
		Henrik Lissman	184
Prosjektnummer	Oppdragsnummer	Seksjonsleder (navn, sign.)	Kontrollert
502269	51006	Viggo Aronsen	Arild Sleipnes

Sammendrag

Etter oppdrag fra prosjekt E6 Helgeland ved Børge Johnsen har Geo- og laboratorieseksjonen i region nord utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for ny E6 fra like sør for ny Svenningelv bru og til Lien.

Det har tidligere blitt utført til dels svært omfattende grunnundersøkelser for en tidligere linje for ny E6 forbi dette området. Denne linjen lå i sin helhet under marin grense og det var vanskelige terreng- og grunnforhold i en rekke delområdet for denne linjen. På grunn av disse forholdene ble det bestemt å flytte linjen til over marin grense i deler av de mest krevende områdene.

Denne rapporten er en datarapport som sammenfatter våre nye undersøkelser og noen av de aktuelle, tidligere undersøkelsene for hele dette ca. 10,6 km lange området.

Videre vil det med bakgrunn av denne datarapporten bli utarbeidet et flertall geotekniske vurderingsrapporter og notat for hele strekningen.

Følgende vurderingsrapporter vil bli utgitt for hele denne strekningen:

- 51006-GEOT-002: Profil 4800 – 6150 samt adkomstveg til Trofors sentrum
- 51006-GEOT-003: Profil 6150 – 8200
- 51006-GEOT-004: Profil 8200 – 11000
- 51006-GEOT-005: Profil 11000 – 11510
- 51006-GEOT-006: Profil 11510 – 12700
- 51006-GEOT-007: Profil 12700 – 14150
- 51006-GEOT-008: Profil 14150 – 15400

Emneord

datarapport, sprøbruddsmateriale

Geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse

Pålitelighetsklasse (RC/CC)	Kontrollklasse
RC1/CC1	B (begrenset)
RC2/CC2	N (normal)
RC3/CC3	U (utvidet)
RC4	Skal spesifiseres

Konsekvens-klasse (CC)	Beskrivelse
CC1	**Liten** konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller **små eller uvesentlige** økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser
CC2	**Middels** stor konsekvens i form av tap av menneskeliv, **betydelige** økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser
CC3	**Stor** konsekvens i form av tap av menneskeliv, eller **svært store** økonomiske, sosiale eller miljømessige konsekvenser

Håndbok V220, kap. 0.3.1: Tre pålitelighetsklasser RC1, RC2 og RC3 kan knyttes til CC1, CC2 og CC3.

Kontrollklasse	Kategori	Omfang
B (begrenset)	1	Utføres av den som utførte prosjekteringen.
N (normal)	2	Kollegakontroll, utføres av en annen person enn enn den som utførte prosjekteringen.
U (utvidet)	2	Utvidet kontroll, utføres av en annen avdeling/instans i etaten enn den som utførte prosjekteringen, eller av Vegdirektoratet.
U (uavhengig)	3	Uavhengig kontroll, utføres av et annet firma enn det som utførte prosjekteringen.

Kategori	Valgt kategori	Kontrollklasse	Strekning
1		B (begrenset)	
2	✓	N (normal)	Svenningelv - Lien, profil 4730 -15400. Ny reguleringsplan, datarapport
3		U (uavhengig)	

Prosjektkontroll	Enhet/navn	Signatur	Dato
Begrenset	Geo- og laboratorieseksjonen Henrik Lissman	Henrik Lissman	2019-08-16
Normal	Geo- og laboratorieseksjonen Arild Sleipnes	Arild Sleipnes	2019-08-16
Utvidet/Uavhengig			

Pålitelighets-/konsekvensklasse	1	2	3	4
Geoteknisk kategori 1	1			
Geoteknisk kategori 2		2		
Geoteknisk kategori 3		3		

	Pålitelighetsklasse (CC(RC)			
Veiledende eksempler for klassifisering av byggverk, konstruksjoner og konstruksjonsdeler	**1**	**2**	**3**	**4**
Grunn- og fundamenteringsarbeider og undergrunnsanlegg i områder med kvikkleire eller sprøbruddsmateriale		(X)	X	(X)
Fyllinger i sjø, stor fyllingshøyde eller massefortregning		(X)	X	
Spunt og støttekonstruksjoner		X	(X)	
Bergskjæringer med større høyde enn 10 meter			X	
Grunn- og fundamenteringarbeider og undergrunnsanlegg ved enkle og oversiktlige grunnforhold	X	(X)		

INNHOLDSFORTEGNELSE

INNHOLDSFORTEGNELSE 3
VEDLEGGSOVERSIKT 4
1 INNLEDNING/ORIENTERING 11
2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER 11
3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER 12
4 BERG- OG JORDMODELLER 16
5 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD 17
5.1 Geoteknisk kategori 17
5.2 Profil 4730 - 5300 18
5.2.1 Generelt/tidligere undersøkelser 18
5.2.2 Grunnforhold 19
5.3 Profil 5300 - 6150 19
5.3.1 Generelt/tidligere undersøkelser 19
5.3.2 Grunnforhold 20
5.4 Adkomst Trofors 21
5.4.1 Generelt/tidligere undersøkelser 21
5.4.2 Grunnforhold 21
5.5 Profil 6150 - 8200 Tunnel 24
5.5.1 Generelt/tidligere undersøkelser 24
5.5.2 Grunnforhold 24
5.6 Profil 8200 - 9800 26
5.6.1 Generelt/tidligere undersøkelser 26
5.6.2 Grunnforhold 26
5.7 Profil 9800 - 11000 27
5.7.1 Generelt/tidligere undersøkelser 27
5.7.2 Grunnforhold 27
5.8 Profil 11000 - 11510 28
5.8.1 Generelt/tidligere undersøkelser 28
5.8.2 Grunnforhold 28
5.8.3 Kvikkleire/sprøbruddsmateriale 41
5.9 Profil 11510 - 12700 42
5.9.1 Generelt/tidligere undersøkelser 42
5.9.2 Grunnforhold 42
5.9.3 Kvikkleire/sprøbruddsmateriale 59
5.10 Profil 12700 - 13580 62
5.10.1 Generelt/tidligere undersøkelser 62
5.10.2 Grunnforhold 62
5.11 Profil 13580 - 14150 66
5.11.1 Generelt/tidligere undersøkelser 66
5.11.2 Grunnforhold 66
5.12 Profil 14150 - 15400 67
5.12.1 Generelt/tidligere undersøkelser 67
5.12.2 Grunnforhold 68
6 VIDERE ARBEIDER 73
7 REFERANSER 74

VEDLEGGSOVERSIKT

Bilag 1A: Tegningsforklaring (for geotekniske kart og profiler)	
Bilag 2: Oversiktskart i målestokk 1:50 000 i (A4 format)	
Bilag 3: Borpunktoversikt	(28 sider)
Bilag 4: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 1VP	(2 sider)
Bilag 5: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 2VP	(2 sider)
Bilag 6: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 4VP	(2 sider)
Bilag 7: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 6VP	(2 sider)
Bilag 8: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 9VP	(2 sider)
Bilag 9: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 12VP	(2 sider)
Bilag 10: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 94-1	(4 sider)
Bilag 11: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 96-1	(5 sider)
Bilag 12: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 111-1	(4 sider)
Bilag 13: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 115P	(4 sider)
Bilag 14: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 141-1	(4 sider)
Bilag 15: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 141-4	(6 sider)
Bilag 16: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 259PR	(6 sider)
Bilag 17: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 266PR	(4 sider)
Bilag 18: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 269PR	(2 sider)
Bilag 19: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 271PR	(2 sider)
Bilag 20: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 274PR	(4 sider)
Bilag 21: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 281PR	(9 sider)
Bilag 21B: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 293PR	(4 sider)
Bilag 22: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 310PR	(2 sider)
Bilag 23: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 311PR	(2 sider)
Bilag 24: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 321PR	(2 sider)
Bilag 25: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 324PR	(3 sider)
Bilag 26: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 337PR	(2 sider)
Bilag 27: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 340PR	(2 sider)
Bilag 28: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 352PR	(2 sider)
Bilag 29: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 428PR	(2 sider)
Bilag 30: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 435PR	(2 sider)
Bilag 31: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 437PR	(2 sider)
Bilag 32: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 707PR	(3 sider)
Bilag 33: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 712PR	(4 sider)
Bilag 34: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 716PR	(2 sider)
Bilag 35: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 720PR	(2 sider)
Bilag 36: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 760P	(5 sider)
Bilag 37: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 762-2P	(5 sider)
Bilag 38: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 762P	(6 sider)
Bilag 39: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 771P	(3 sider)
Bilag 40: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 775P	(3 sider)
Bilag 41: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 777P	(3 sider)
Bilag 42: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 780P	(3 sider)
Bilag 43: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 781P	(2 sider)
Bilag 44: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 786P	(12 sider)
Bilag 45: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 803P	(3 sider)
Bilag 46: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 805P	(5 sider)
Bilag 47: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 810P	(5 sider)

Bilag 48: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 858P (2 sider)
Bilag 49: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 864PR (2 sider)
Bilag 50: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 874PR (4 sider)
Bilag 51: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 877P (7 sider)
Bilag 52: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 884P (4 sider)
Bilag 53: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 893PR (3 sider)
Bilag 54: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 905PR (3 sider)
Bilag 55: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 921P (2 sider)
Bilag 56: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 949PR (2 sider)
Bilag 57: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 951PR (5 sider)
Bilag 58: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 958PR (2 sider)
Bilag 59: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 969PR (28 sider)
Bilag 60: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 971PR (3 sider)
Bilag 61: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 975PR (3 sider)
Bilag 62: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull 993PR (3 sider)
Bilag 63: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull B8101PR (2 sider)
Bilag 64: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull F6P (2 sider)
Bilag 65: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull F7P (3 sider)
Bilag 66: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull F9P (3 sider)
Bilag 67: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull FK-17P (3 sider)
Bilag 68: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull FK-1P (9 sider)
Bilag 69: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull FK-6P (3 sider)
Bilag 70: Resultater fra laboratorieundersøkelser, hull FK-9P (2 sider)
Bilag 71: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 141-2 (4 sider)
Bilag 72: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 141-3 (4 sider)
Bilag 73: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 259CPT (4 sider)
Bilag 74: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 261CPT (4 sider)
Bilag 75: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 271CPT (4 sider)
Bilag 76: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 272CPT (4 sider)
Bilag 77: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 274CPT (4 sider)
Bilag 78: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 275CPT (4 sider)
Bilag 79: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 281CPT (4 sider)
Bilag 80: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 284CPT (4 sider)
Bilag 81: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 286CPT (4 sider)
Bilag 82: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 287CPT (4 sider)
Bilag 83: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 702CPT (4 sider)
Bilag 84: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 707-1CPT (4 sider)
Bilag 85: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 707-2CPT (4 sider)
Bilag 86: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 712CPT (4 sider)
Bilag 87: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 713CPT (4 sider)
Bilag 88: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 760C (4 sider)
Bilag 89: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 762C (4 sider)
Bilag 90: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 768C (4 sider)
Bilag 91: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 769C (4 sider)
Bilag 92: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 771C (4 sider)
Bilag 93: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 775C (4 sider)
Bilag 94: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 777C (4 sider)
Bilag 95: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 780C (4 sider)
Bilag 96: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 786C (4 sider)

Bilag 97: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 800C	(4 sider)
Bilag 98: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 801C	(4 sider)
Bilag 99: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 805C	(4 sider)
Bilag 100: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 809C	(4 sider)
Bilag 101: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 810-3C	(4 sider)
Bilag 102: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 810C	(4 sider)
Bilag 103: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 866CPT	(4 sider)
Bilag 104: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 870CPT	(4 sider)
Bilag 105: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 874CPT	(4 sider)
Bilag 106: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 877CPT	(4 sider)
Bilag 108: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 883CPT	(4 sider)
Bilag 109: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 884CPT	(4 sider)
Bilag 110: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 888CPT	(4 sider)
Bilag 111: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 949CPT	(4 sider)
Bilag 112: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 951CPT	(4 sider)
Bilag 113: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 967CPT	(4 sider)
Bilag 114: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 968CPT	(4 sider)
Bilag 115: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 969CPT	(4 sider)
Bilag 116: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 971CPT	(4 sider)
Bilag 117: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 972CPT	(4 sider)
Bilag 118: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull 975CPT	(4 sider)
Bilag 119: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull F1C	(4 sider)
Bilag 120: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull F4C	(4 sider)
Bilag 121: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull F6C	(4 sider)
Bilag 122: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull F9C	(4 sider)
Bilag 123: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull FK-10C	(4 sider)
Bilag 124: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull FK-17C	(4 sider)
Bilag 125: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull FK-6C	(4 sider)
Bilag 126: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull FK-7C	(4 sider)
Bilag 127: Tolkning av trykksondering (CPTu), hull L8C	(4 sider)

		Målestokk	Format
Tegn.	V01: Oversiktskart, profil 4800 - 5520	1:1000	A0
	V02: Oversiktskart, profil 5020 - 6300	1:1000	A0
	V03: Oversiktskart, adkomst Trofors	1:1000	A0
	V04: Oversiktskart, profil 6910 - 7720	1:1000	A0
	V05: Oversiktskart, profil 8050 - 8810	1:1000	A0
	V06: Oversiktskart, profil 8810 - 9600	1:1000	A0
	V07: Oversiktskart, profil 9600 – 10390	1:1000	A0
	V08: Oversiktskart, profil 10390 - 11210	1:1000	A0
	V09: Oversiktskart, Finnsåselva	1:1000	A0
	V10: Oversiktskart, profil 11200 - 11970	1:1000	A0
	V11: Oversiktskart, profil 11970 - 12760	1:1000	A0
	V12: Oversiktskart, profil 12760 – 12640	1:1000	A0
	V13: Oversiktskart, profil 13640 – 12550	1:1000	A0
	V14: Oversiktskart, profil 14550 – 15450	1:1000	A0
	V15: Oversiktskart, Valryggen	1:1000	A3
	V16: Tverrprofil, profil 4730, vm. 11700	1:200	A1
	V17: Tverrprofil, profil 4760, vm. 11700	1:200	A1

V18: Tverrprofil, profil 4780, vm. 11700	1:200	A1
V19: Tverrprofil, profil 4820, vm. 11700	1:200	A1
V20: Tverrprofil, profil 4880, vm. 11700	1:200	A1
V21: Tverrprofil, profil 4930, vm. 11700	1:200	A1
V22: Tverrprofil, profil 5100, vm. 11700	1:200	A1
V23: Tverrprofil, profil 5240, vm. 14200	1:200	A1
V24: Tverrprofil, profil 5250, vm. 14200	1:200	A1
V25: Tverrprofil, profil 5280, vm. 14200	1:200	A1
V26: Tverrprofil, profil 5340, vm. 14200	1:200	A1
V27: Tverrprofil, profil 5360, vm. 14200	1:200	A1
V28: Tverrprofil, profil 5380, vm. 14200	1:200	A1
V29: Tverrprofil, profil 5440, vm. 14200	1:200	A1
V30: Tverrprofil, profil 5460, vm. 14200	1:200	A0
V31: Tverrprofil, profil 5500, vm. 14200	1:200	A1
V32: Tverrprofil, profil 5600, vm. 14200	1:200	A1
V33: Tverrprofil, profil 5630, vm. 14200	1:200	A0
V34: Tverrprofil, profil 5760, vm. 14200	1:200	A1
V35: Tverrprofil, profil 5800, vm. 14200	1:200	A1
V36: Tverrprofil, profil 5820, vm. 14200	1:200	A1
V37: Tverrprofil, profil 5910, vm. 14200	1:200	A1
V38: Tverrprofil, profil 6010, vm. 14200	1:200	A0
V39: Tverrprofil, profil 6040, vm. 14200	1:200	A0
V40: Tverrprofil, profil 6100, vm. 14200	1:200	A0
V41: Tverrprofil, profil 6130, vm. 14200	1:200	A1
V42: Tverrprofil, profil 6170, vm. 14200	1:200	A1
V43: Tverrprofil, profil 6180, vm. 14200	1:200	A0
V44: Tverrprofil, profil 6200, vm. 14200	1:200	A0
V45: Tverrprofil, profil 6220, vm. 14200	1:200	A0
V46: Tverrprofil, profil 6290, vm. 14200	1:200	A1
V47: Tverrprofil, profil 6360, vm. 14200	1:200	A1
V48: Tverrprofil, profil 6400, vm. 14200	1:200	A2
V49: Tverrprofil, profil 6460, vm. 14200	1:200	A2
V50: Tverrprofil, profil 6510, vm. 14200	1:200	A2
V51: Tverrprofil, profil 6570, vm. 14200	1:200	A2
V52: Tverrprofil, profil 6610, vm. 14200	1:200	A2
V53: Tverrprofil, profil 6660, vm. 14200	1:200	A2
V54: Tverrprofil, profil 6710, vm. 14200	1:200	A2
V55: Tverrprofil, profil 6730, vm. 14200	1:200	A2
V56: Tverrprofil, profil 6780, vm. 14200	1:200	A2
V57: Tverrprofil, profil 6920, vm. 14200	1:200	A0
V58: Tverrprofil, profil 6940, vm. 14200	1:200	A0
V59: Lengdeprofil, profil 7150-7300, vm. 14200	1:200	A1
V61: Tverrprofil, profil 8650, vm. 14230	1:200	A2
V62: Lengdeprofil, profil 8690-8900, vm. 14230	1:200	A0
V63: Lengdeprofil, profil 8900-9120, vm. 14230	1:200	A0
V64: Tverrprofil, profil 9110, vm. 14230	1:200	A0
V65: Tverrprofil, profil 9130, vm. 14230	1:200	A0
V66: Lengdeprofil, profil 9160-9380, vm. 14230	1:200	A0
V67: Lengdeprofil, profil 9380-9530, vm. 14230	1:200	A1
V68: Lengdeprofil, profil 9530-9750, vm. 14230	1:200	A0

V69: Tverrprofil, profil 9580, vm. 14230	1:200	A2
V70: Tverrprofil, profil 9670, vm. 14230	1:200	A1
V71: Tverrprofil, profil 9760, vm. 14230	1:200	A0
V72: Tverrprofil, profil 11110, vm. 14230	1:200	A1
V72B: Tverrprofil, profil 11130, vm. 14230	1:200	A1
V73: Tverrprofil, profil 11160, vm. 14230	1:200	A1
V74: Tverrprofil, profil 11200, vm. 14230	1:200	A1
V75: Tverrprofil, profil 11250, vm. 14230	1:200	A1
V76: Tverrprofil, profil 11300, vm. 14230	1:200	A1
V77: Tverrprofil, profil 11350, vm. 14230	1:200	A0
V78: Tverrprofil, profil 11400, vm. 14230	1:200	A0
V79: Tverrprofil, profil 11440, vm. 14230	1:200	A1
V80: Tverrprofil, profil 11470, vm. 14230	1:200	A0
V81: Tverrprofil, profil 11500, vm. 14230	1:200	A0
V82: Tverrprofil, profil 11550, vm. 14230	1:200	A1
V83: Tverrprofil, profil 11570, vm. 14230	1:200	A0
V84: Tverrprofil, profil 11600, vm. 14230	1:200	A0
V85: Tverrprofil, profil 11630, vm. 14230	1:200	A0
V86: Tverrprofil, profil 11660, vm. 14230	1:200	A1
V87: Tverrprofil, profil 11700, vm. 14230	1:200	A1
V88: Tverrprofil, profil 11750, vm. 14230	1:200	A0
V89: Tverrprofil, profil 11800, vm. 14230	1:200	A1
V90: Tverrprofil, profil 11850, vm. 14230	1:200	A0
V91: Tverrprofil, profil 11900, vm. 14230	1:200	A1
V92: Tverrprofil, profil 11950, vm. 14230	1:200	A1
V93: Tverrprofil, profil 12000, vm. 14230	1:200	A1
V94: Tverrprofil, profil 12050, vm. 14230	1:200	A0
V95: Tverrprofil, profil 12100, vm. 14230	1:200	A1
V96: Tverrprofil, profil 12150, vm. 14230	1:200	A0
V97: Tverrprofil, profil 12210, vm. 14230	1:200	A1
V98: Tverrprofil, profil 12260, vm. 14230	1:200	A1
V99: Tverrprofil, profil 12350, vm. 14230	1:200	A0
V100: Tverrprofil, profil 12370, vm. 14230	1:200	A0
V101: Tverrprofil, profil 12400, vm. 14230	1:200	A0
V102: Tverrprofil, profil 12430, vm. 14230	1:200	A0
V103: Tverrprofil, profil 12450, vm. 14230	1:200	A0
V104: Tverrprofil, profil 12500, vm. 14230	1:200	A0
V105: Tverrprofil, profil 12550, vm. 14230	1:200	A1
V106: Tverrprofil, profil 12570, vm. 14230	1:200	A1
V107: Tverrprofil, profil 12580, vm. 14230	1:200	A0
V108: Tverrprofil, profil 12610, vm. 14230	1:200	A0
V109: Tverrprofil, profil 12630, vm. 14230	1:200	A1
V110: Tverrprofil, profil 12730, vm. 14230	1:200	A1
V111: Tverrprofil, profil 12780, vm. 14230	1:200	A1
V112: Tverrprofil, profil 12820, vm. 14230	1:200	A0
V113: Tverrprofil, profil 12850, vm. 14230	1:200	A1
V114: Tverrprofil, profil 12900, vm. 14230	1:200	A1
V115: Tverrprofil, profil 12930, vm. 14230	1:200	A1
V116: Tverrprofil, profil 12970, vm. 14230	1:200	A1
V117: Tverrprofil, profil 13010, vm. 14230	1:200	A1

V118: Tverrprofil, profil 13050, vm. 14230	1:200	A1
V119: Tverrprofil, profil 13100, vm. 14230	1:200	A1
V120: Tverrprofil, profil 13120, vm. 14230	1:200	A0
V121: Tverrprofil, profil 13200, vm. 14230	1:200	A1
V122: Tverrprofil, profil 13260, vm. 14230	1:200	A1
V123: Tverrprofil, profil 13300, vm. 14230	1:200	A1
V124: Tverrprofil, profil 13320, vm. 14230	1:200	A1
V125: Tverrprofil, profil 13360, vm. 14230	1:200	A1
V126: Lengdeprofil, profil 13680-13960, vm. 14230	1:200	A0
V127: Tverrprofil, profil 13720, vm. 14230	1:200	A1
V128: Tverrprofil, profil 13770, vm. 14230	1:200	A1
V129: Tverrprofil, profil 13800, vm. 14230	1:200	A1
V130: Tverrprofil, profil 13820, vm. 14230	1:200	A1
V131: Tverrprofil, profil 13850, vm. 14230	1:200	A1
V132: Tverrprofil, profil 13870, vm. 14230	1:200	A1
V133: Tverrprofil, profil 13900, vm. 14230	1:200	A1
V134: Tverrprofil, profil 13940, vm. 14230	1:200	A1
V135: Tverrprofil, profil 13990, vm. 14230	1:200	A1
V136: Tverrprofil, profil 14050, vm. 14230	1:200	A1
V137: Tverrprofil, profil 14080, vm. 14230	1:200	A1
V138: Tverrprofil, profil 14270, vm. 13200	1:200	A1
V139: Tverrprofil, profil 14285, vm. 13200	1:200	A1
V140: Tverrprofil, profil 14310, vm. 13200	1:200	A1
V141: Tverrprofil, profil 14320, vm. 13200	1:200	A1
V142: Tverrprofil, profil 14340, vm. 13200	1:200	A1
V143: Tverrprofil, profil 14390, vm. 13200	1:200	A1
V144: Tverrprofil, profil 14420, vm. 13200	1:200	A1
V145: Tverrprofil, profil 14470, vm. 13200	1:200	A1
V146: Tverrprofil, profil 14570, vm. 13200	1:200	A1
V147: Tverrprofil, profil 14610, vm. 13200	1:200	A1
V148: Tverrprofil, profil 14630, vm. 13200	1:200	A1
V149: Tverrprofil, profil 14660, vm. 13200	1:200	A1
V150: Tverrprofil, profil 14680, vm. 13200	1:200	A1
V151: Tverrprofil, profil 14690, vm. 13200	1:200	A1
V152: Tverrprofil, profil 14730, vm. 13200	1:200	A1
V153: Tverrprofil, profil 14770, vm. 13200	1:200	A1
V154: Tverrprofil, profil 14800, vm. 13200	1:200	A1
V155: Tverrprofil, profil 14860, vm. 13200	1:200	A0
V156: Tverrprofil, profil 14870, vm. 13200	1:200	A1
V157: Tverrprofil, profil 14910, vm. 13200	1:200	A1
V158: Tverrprofil, profil 14960, vm. 13200	1:200	A1
V159: Tverrprofil, profil 15020, vm. 13200	1:200	A1
V160: Tverrprofil, profil 15080, vm. 13200	1:200	A0
V161: Tverrprofil, profil 15180, vm. 13200	1:200	A1
V162: Tverrprofil, profil 15230, vm. 13200	1:200	A1
V163: Tverrprofil, profil 15250, vm. 13200	1:200	A1
V164: Tverrprofil, profil 15300, vm. 13200	1:200	A1
V165: Tverrprofil, profil 15330, vm. 13200	1:200	A0
V166: Tverrprofil, profil 15350, vm. 13200	1:200	A1
V167: Tverrprofil, profil 600, vm. 24120	1:200	A2

V168: Tverrprofil, profil 700, vm. 24120	1:200	A2
V169: Tverrprofil, profil 900, vm. 24120	1:200	A2
V170: Tverrprofil, profil 960, vm. 24120	1:200	A2
V171: Tverrprofil, profil 1170, vm. 24120	1:200	A1
V172: Tverrprofil, profil 1270, vm. 24120	1:200	A0
V173: Tverrprofil, profil 1330, vm. 24120	1:200	A2
V174: Tverrprofil, profil 1450, vm. 94100	1:200	A0
V175: Tverrprofil, profil 1480, vm. 94100	1:200	A0
V176: Tverrprofil, profil 1510, vm. 94100	1:200	A0
V177: Tverrprofil, profil 1530, vm. 94100	1:200	A1
V178: Tverrprofil, profil 1570, vm. 94100	1:200	A1
V179: Tverrprofil, profil 1610, vm. 94100	1:200	A1
V180: Resultater fra totalsonderinger, hull 946 og 997	1:200	A2
V181: Res. fra totalsonderinger, hull 852, 853 og 857	1:200	A3
V182: Res. fra totalsonderinger, hull 994, 995 og 996	1:200	A2
V183: Res. Fra totalsonderinger, hull R2 og R3	1:200	A3

1 INNLEDNING/ORIENTERING

Etter oppdrag fra prosjekt E6 Helgeland ved Børge Johnsen har Geo- og laboratorieseksjonen i region nord utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske vurderinger for ny E6 fra like sør for ny Svenningelv bru og til Lien.

Det har tidligere blitt utført til dels svært omfattende grunnundersøkelser for en tidligere linje for ny E6 forbi dette området. Denne linjen lå i sin helhet under marin grense og det var vanskelige terreng- og grunnforhold i en rekke delområdet for denne linjen. På grunn av disse forholdene ble det bestemt å flytte linjen til over marin grense i deler av de mest krevende områdene.

Denne rapporten er en datarapport som sammenfatter våre nye undersøkelser og noen av de aktuelle, tidligere undersøkelsene for hele dette ca. 10,6 km lange området.

Videre vil det med bakgrunn av denne datarapporten bli utarbeidet et flertall geotekniske vurderingsrapporter og notat for hele strekningen.

Følgende vurderingsrapporter vil bli utgitt for hele denne strekningen:

- 51006-GEOT-002: Profil 4800 – 6150 samt adkomstveg til Trofors sentrum
- 51006-GEOT-003: Profil 6150 – 8200
- 51006-GEOT-004: Profil 8200 – 11000
- 51006-GEOT-005: Profil 11000 – 11510
- 51006-GEOT-006: Profil 11510 – 12700
- 51006-GEOT-007: Profil 12700 – 14150
- 51006-GEOT-008: Profil 14150 – 15400

Bilag 2 viser et oversiktskart i målestokk 1:50.000 for området.

2 TIDLIGERE UNDERSØKELSER

Det er fra tidligere utført en rekke grunnundersøkelser i og inntil dette området. Disse grunnundersøkelsene er framlagt i et flertall rapport er, se referanselisten i slutten av denne rapporten.

For hvert enkelt delområdet som beskrives i vår datarapport er det også henvist til de aktuelle tidligere, aktuelle rapportene. Det henvises ellers til disse tidligere rapportene for ytterligere og detaljert gjennomgang av resultatene fra disse undersøkelsene.

3 MARK- OG LABORATORIEUNDERSØKELSER

De nye grunnundersøkelsene omfatter i alt 136 totalsonderinger, 5 fjellkontrollboringer (påvist bart berg), 16 trykksonderinger (CPTu), 1 poretrykksmåling samt opptak av 7 representative og 8 uforstyrrede prøveserier. Undersøkelsene er utført i perioden mellom 12.12.2018 og 5.05.2019.

Fra tidligere er det tatt med i alt 486 totalsonderinger, 30 dreiesonderinger, 6 enkle sonderinger, 2 fjellkontrollboringer, 57 trykksonderinger (CPTu) og 1 vingeboring samt 65 representative og 35 uforstyrrede prøveserier. I tillegg er det også tatt med 13 poretrykksmålinger samt 5 grunnvannsbrønner fra de tidligere undersøkelsene.

Alle nyere boringer er innmålt med totalstasjon eller DGPS-utstyr som normalt gir koordinater med nøyaktigheter for xyz-koordinatene innenfor ±2 til 5 cm.

En samlet oversikt over plassering, bordybder og data for identifisering av de forskjellige boringene framgår av bilag 3.

Plasseringen av alle borpunkt er vist på oversiktskartene, tegn. V01 til V15.

De opptatte prøveseriene er analyserte ved våre laboratorium i Bodø/Nordkjosbotn/Oslo samt ved laboratoriene til Rambøll og Multiconsult i henholdsvis Trondheim og Tromsø med hensyn til korngradering og vanninnhold for alle samt i tillegg også styrkeegenskaper for de uforstyrrede prøvene. Det er også utført ødometer- og treaksialforsøk på noen av de uforstyrrede prøvene.

Resultatene fra totalsonderingene og laboratorieanalysene av prøveseriene framgår av de aktuelle lengde- og tverrprofilene i tegn. V16 til V179 samt i tegn. V180 til V183.

I tillegg er også resultatene fra de rutinemessige laboratorieanalysene av de medtatte prøveseriene vist i bilag 4 til 70.

Det er også utført kartlegginger av løsmassene og beliggenheten til bergoverflate med georadar i en rekke profil mellom ca. profil 8500 og 14100. Plasseringen av disse profilene er vist på de aktuelle oversiktskartene og tolket bergoverflate er vist på de aktuelle lengde- og tverrprofilene.

Det henvises ellers til referanse nr. 33 for en nærmere beskrivelse av disse undersøkelsene.

Når det gjelder trykksonderingene (CPTu) er disse tolket ved hjelp av Statens vegvesen sitt regneark-program **CPTu 2019.01**. Det henvises til dokumentasjonen i dette regnearket for hvordan tolkningen utføres. Vedlagt denne rapporten er det lagt ved utskrifter fra denne tolkningen for alle de aktuelle trykksonderingene. Dette framgår av bilag 71 til 127.

Vi har oppnådd følgende nullpunktsvariasjoner og CPT-klasser ved de utførte trykksonderingene:

Hull nr.	Dato utført	Nullpunktsvariasjon			Maks helning	CPT klasse	Merknad
		Spiss-trykk kPa/%	Side-friksjon kPa/%	Pore-trykk kPa/%			
86C	30.01.2018	21,8/ 0,2%	0,3/ 0,1%	0,5/ 0,0%	5,5	1	Utført av Rambøll
90-2	06.03.2015	-	-	-	**16,2**	**Utenfor klasse**	Utført av SVV. Nullpunkt etter sondering ikke avlest
141-2	09.07.2012	109,0/ 1,0%	12,0/ 7,4%	3,8/ 0,4%	6,6	1	Utført av SVV. Liten poretrykksrespons ned til 10 m
141-3	09.07.2012	133,0/ 1,7%	13,5/ 11,9%	1,6/ 0,3%	2,5	**2**	Utført av SVV. Tatt på nytt, noe liten poretrykks-respons ned til 9m
146-2	16.02.2012	43,0/ 1,6%	1,1/ 2,2%	2,3/ 0,2%	5,0	1	Utført av SVV. 1 tonns sonde
150-1	05.07.2012	137,0/ 1,2%	8,8/ 6,3%	2,7/ 0,2%	4,7	1	Utført av SVV
159B-1	06.07.2012	109,0/ 1,9%	**13,4/ 14,5%**	4,7/ 0,6%	5,7	**2**	Utført av SVV. Liten poretrykksrespons ned til ca. 3 m
259CPT	02.12.2013	47,1/ 0,9%	3,8/ 7,3%	1,1/ 0,2%	3,4	1	Utført av SVV
261CPT	11.12.2013	15,7/ 0,2%	3,0/ 4,1%	2,1/ 0,2%	**15,1**	1	Utført av SVV
271CPT	10.01.2014	30,9/ 0,7%	**12,7/ 20,1%**	17,1/ 1,1%	5,1	**2**	Utført av SVV
272CPT	17.02.2014	145,0/ 1,2%	8,7/ 5,1%	10,2/ 0,7%	5,8	1	Utført av SVV
274CPT	07.02.2014	48,3/ 0,6%	10,7 7,0%	2,4 0,2%	11,3	1	Utført av SVV
275CPT	17.02.2014	47,8/ 0,7%	1,6 3,7%	**53,4 3,3%**	12,2	**3**	Utført av SVV
281CPT	13.02.2014	11,9/ 0,2%	4,1/ 2,8%	6,4/ 0,5%	9,9	1	Utført av SVV
284CPT	17.02.2014	18,2/ 0,2%	12,4 9,8%	**44,9 3,1%**	12,1	**3**	Utført av SVV
286CPT	14.02.2014	32,5/ 0,4%	9,3/ 6,2%	5,0/ 0,4%	12,1	1	Utført av SVV
287CPT	22.01.2014	15,3/ 0,3%	**9,6/ 20,3%**	1,5/ 0,2%	8,2	**2**	Utført av SVV
502-2C	16.08.2018	34,3/ 0,3%	0,8/ 0,6%	13,8/ 1,2%	7,0	1	Utført av SVV
502-3C	16.08.2018	101,5/ 0,9%	0,8/ 0,5%	13,9/ 1,2%	3,9	1	Utført av SVV
502CPT	29.01.2015	30,1/ 0,4%	1,1/ 0,5%	1,6/ 0,2%	1,4	1	Utført av SVV
505CPT	29.01.2015	16,6/ 0,2%	0,8/ 0,4%	3,1/ 0,3%	2,8	1	Utført av SVV
702CPT	05.09.2016	16,9/ 0,1%	0,2/ 0,3%	1,6/ 0,1%	9,7	1	Utført av SVV
707-1CPT	07.09.2016	8,4/ 0,1%	0,4/ 0,4%	**85,9**/ **6,3**%	14,2	**Utenfor klasse**	Utført av SVV. Justert oppstartdybde til 2.0m. Store nullpunktsavvik for poretrykk.

Hull nr.	Dato utført	Spiss-trykk kPa/%	Side-friksjon kPa/%	Pore-trykk kPa/%	Maks helning	CPT klasse	Merknad
707-2CPT	08.09.2016	38,0/ 0,4%	0,1/ 0,1%	1,3/ 0,1%	8,4	1	Utført av SVV. Dataregistrering ikke korrekt/mangler dypere enn 21,9m
712CPT	08.09.2016	73,8/ 8,6%	0,4/ 4,2%	1,9/ 0,3%	5,5	2	Utført av SVV. Klasse 2 pga. nullpunktsavvik for spissmotstand.
713CPT	08.09.2016	72,9/ 0,3%	0,2/ 0,3%	0,2/ 0,0%	6,2	1	Utført av SVV
724C	08.03.2017	12,9/ 0,4%	0,4/ 0,9%	0,8/ 0,1%	4,8	1	Utført av Rambøll
727C	08.03.2017	12,5/ 0,3%	0,4/ 1,1%	1,9/ 0,2%	1,5	1	Utført av Rambøll
760C	16.08.2017	14,6/ 0,2%	0,2/ 0,2%	0,5/ 0,0%	13,5	1	Utført av Rambøll
762C	17.08.2017	11,4/ 0,0%	0,2/ 0,2%	0,2/ 0,0%	7,8	1	Utført av Rambøll
768C	21.08.2017	18,4/ 0,4%	0,4/ 0,4%	0,8/ 0,1%	13,0	1	Utført av Rambøll
769C	21.08.2017	13,6/ 0,1%	0,2/ 0,2%	0,3/ 0,0%	11,7	1	Utført av Rambøll
771C	15.08.2017	13,8/ 0,3%	0,3/ 0,3%	8,7/ 3,5%	9,2	1	Utført av SVV. Liten/ingen poretrykksrespons ned til 4 meter
775C	15.08.2017	11,7/ 0,1%	0,4/ 1,7%	1,4/ 3,5%	12,9	1	Utført av SVV
777C	14.08.2017	27,4/ 0,5%	0,2/ 0,8%	1,3/ 1,9%	3,8	1	Utført av SVV. Liten/ingen poretrykksrespons
780C	14.08.2017	37,5/ 0,9%	0,4/ 2,8%	0,3/ 1,4%	4,4	1	Utført av SVV. Liten/ingen poretrykks-respons
786C	12.02.2018	23,1/ 0,4%	0,6/ 0,9%	0,0/ 0,0%	10,9	1	Utført av Rambøll
789C	31.01.2018	9,4/ 0,1%	0,4/ 0,4%	0,0/ 0,0 %	1,8	1	Utført av Rambøll
800C	11.09.2018	29,9/ 0,3%	0,1/ 0,1%	1,4/ 0,1%	**18,6**	1	Utført av SVV. Helnings-krav overskredet i dybde 36,6m
801C	06.09.2018	27,9/ 0,3%	0,2/ 0,5%	1,2/ 0,1%	**16,2**	1	Utført av SVV. Helnings-krav overskredet i dybde 36,6m
805C	04.09.2018	18,4/ 0,1%	0,1/ 0,0%	**39,6/ 5,3%**	6,0	**3**	Utført av SVV. Klasse 3 pga. sidefriksjon
809C	06.09.2018	25,8/ 0,1%	0,4/ 0,3%	2,3/ 0,2%	**15,3**	1	Utført av SVV. Helnings-krav overskredet i dybde 32,8m
810-3C	17.09.2018	24,8/ 0.3%	0,4/ 0,2%	1,9/ 0,1%	8,7	1	Utført av SVV, dybde 32,9 til 40,8m
810C	12.09.2018	16,4/ 0,1%	0,4/ 0,3%	1,1/ 0,1%	4,4	1	Utført av SVV, dybde 4,3 til 21,3m
866CPT	09.05.2019	12,9/ 0,1%	1,7/ 1,3%	0,7/ 0,1%	6,8	1	Utført av Multiconsult
870CPT	06.05.2019	17,6/ 0,2%	0,9/ 0,8%	1,9/ 0,4%	4,3	1	Utført av Multiconsult

Hull nr.	Dato utført	Spiss-trykk kPa/%	Side-friksjon kPa/%	Pore-trykk kPa/%	Maks helning	CPT klasse	Merknad
874CPT	06.05.2019	9,4/ 0,1%	1,1/ 0,6%	0,5/ 0,0%	12,4	1	Utført av Multiconsult
877CPT	02.04.2019	15,4/ 0,1%	0,4/ 0,2%	2,4/ 0,2%	6,1	1	Utført av Multiconsult
880CPT	01.04.2019	18,5/ 0,0%	0,3/ 0,1%	1,6/ 0,1%	4,2	1	Utført av SVV
883CPT	01.04.2019	27,6/ 0,2%	0,5/ 0,2%	0,5/ 0,0%	10,7	1	Utført av SVV. Mistet kontakt med sonden i dybde fra 34,5m
884CPT	06.05.2019	10,2/ 0,1%	0,3/ 0,2%	0,5/ 0,0%	6,7	1	Utført av Multiconsult
888CPT	28.03.2019	9,7/ 0,2%	0,2/ 0,3%	5,2/ 0,4%	10,5	1	Utført av SVV
949CPT	02.05.2019	71,3/ 0,9%	1,0/ 0,7%	0,9/ 0,1%	5,6	1	Utført av SVV
951CPT	02.05.2019	32,8/ 0,5%	0,8/ 0,6%	1,7/ 0,1%	3,9	1	Utført av SVV
967CPT	06.05.2019	4,1/ 0,2%	3,1/ 5,2%	2,0/ 0,2%	**16,9**	1	Utført av Multiconsult, helningskrav overskredet i dybde 22,4m
968CPT	06.05.2019	21,8/ 0,6%	3,0/ 4,6%	1,7/ 0,1%	8,1	1	Utført av Multiconsult
969CPT	06.05.2019	5,2/ 0,1%	1,0/ 0,7%	1,9/ 0,1%	8,0	1	Utført av Multiconsult
971CPT	06.05.2019	8,9/ 0,1%	2,2/ 1,4%	2,0/ 0,2%	6,6	1	Utført av Multiconsult
972CPT	06.05.2019	19,8/ 0,5%	4,7/ 9,4	2,4/ 0,3%	3,5	1	Utført av Multiconsult
975CPT	09.05.2019	**736,9**/ 4,2%	1,2/ 0,4%	16,2/ **3246,6%**	7,5	**2**	Utført av SVV
F1C	14.08.2017	11,4/ 0,1%	0,3/ 0,3%	0,7/ 0,1%	4,4	1	Utført av Rambøll
F4C	14.08.2017	17,4/ 0,8%	0,6/ 1,7%	0,6/ 0,1%	4,6	1	Utført av Rambøll
F6C	14.08.2017	19,7/ 0,3%	0,4/ 0,2%	1,7/ 1,4%	4,6	1	Utført av Rambøll
F9C	15.08.2017	17,4/ 0,8%	0,3/ 0,6%	0,3/ 0,1%	1,8	1	Utført av Rambøll
FK-10C	19.02.2018	32,8/ 0,3%	0,7/ 0,3%	0,5/ 0,1%	5,0	1	Utført av Rambøll
FK-17C	20.02.2018	25,7/ 0,7%	0,6/ 0,8%	1,0/ 0,1%	5,4	1	Utført av Rambøll
FK-6C	20.02.2018	15,0/ 0,5%	0,4/ 0,6%	1,0/ 0,2 %	3,3	1	Utført av Rambøll
FK-7C	20.02.2018	15,1/ 0,2%	1,3/ 1,2%	0,4/ 0,1%	3,3	1	Utført av Rambøll
H3C	02.08.2017	39,9/ 0,7 %	0,4/ 0,3%	3,1/ 10,7%	2,0	1	Utført av SVV. Liten/ingen poretrykksrespons
H9C	02.08.2017	31,6/ 0,5 %	0,6/ 0,6%	0,6/ 2,2%	3,1	1	Utført av SVV. Liten/ingen poretrykksrespons
L3C	28.02.2018	17,6/ 0,2%	0,6/ 0,6%	0,3/ 0,0%	2,3	1	Utført av Rambøll
L7C	28.02.2018	33,1/ 0,3%	0,2/ 0,1%	1,0/ 0,1%	4,0	1	Utført av Rambøll
L8C	22.02.2018	28,2/ 0,4%	0,6/ 0,7%	0,9/ 0,1%	3,2	1	Utført av Rambøll

4 BERG- OG JORDMODELLER

I GeoSuite-modellen er påvist bergoverflate angitt for alle de aktuelle sonderingene. For de aktuelle sondringene for vårt prosjekt er det også gjort en oversiktsmessig tolkning av lagdeling og antatte løsmassetyper ut fra sonderingen, tilhørende trykksonderinger og prøveserier.

I Novapoint-modellen er det laget en samlet bergoverflate «*g-gf_Samling bergoverflate*». Denne bergoverflaten er basert på følgende data:

- Borpunktene med påvist berg
- Innmåling/kartlegging av bart berg
- Tolkninger av de utførte georadar-profilene
- Antatte støttepunkter

Bergflaten er bygd opp av flere forskjellige oppgaver:

Navn på oppgave	Beskrivelse	Nøyaktighet
g-gf_bunnflate_berg	Flaten er generert som et vertikalt avsett på terrengflaten. Flaten ligger 50 meter under terrenget over hele prosjektområdet.	Ikke reell, kun etablert av softwaretekniske årsaker.
g-gf_bergoverflate _1m med hull	Flaten er generert som et vertikalt avsett på terrengflaten. Flaten ligger 1 meter under terrenget over hele området. Skjønnsmessig etablert for å ha bergoverfalte i hele prosjektområde. Anvendes stort sett der vegen går på fylling. Det er klippet ut hull for de flater som er vurdert mer nøyaktig.	Direkte feil i alle områder hvor vegen er prosjektert på fylling. Sannsynlig ok antakelse hvor vegen går i skjæring.
g-gf_Bergsjæringer dagens E6	Oppgaven inneholder antatt bergoverflate på strekningen Svebakken-Båfjellmoen. Flatene er generert som vertikale avsett på terrengflaten. Flatene ligger 1 meter under terreng i områdene.	Kun en antakelse over områdene hvor det blir bergskjæring, for å få dette inn i modellen. Ikke kontrollert med innmålinger i felt.
g-gf_vollen_og_Lien _bergoverflate	Flatene er direkte overført fra modellen i det tidligere prosjekter. Flatene var der generert utfra utførte borpunkter, innmåling av berg i dagen og komplettert med antatte støttepunkter.	Forholdsvis god dekning av sonderinger og innmålinger. Kan likevel være noe avvik i interpolering mellom disse.
g-gf_bergoverflate 8500-9550	Flaten er generert utfra georadarmålinger, utførte totalsonderinger og komplettert med antatte støttepunkter. Mellom 9500-9550 er bergflaten tegnet etter maks registreringsdybde på utført georadar. Det betyr at vi vet at berget ligger dypere enn modellen angir.	Det er flere steder med avvik mellom sondering og geo-radar. Vi antar at modellen er ok der vegen går i skjæring. Modellen er direkte feil i alle områder hvor vegen er prosjektert på fylling.
g-gf_bergoverflate 10000-11000	Flaten er kun etablert utfra de utførte georadarmålingen i området. Disse er ikke kontrollert opp mot totalsonderinger da det ikke er utført noe i området.	Kan være noen usikkerheter da vi vet at georadaren har avvik fra sonderinger noen steder.
g-gf_bergoverflate 11300-11470	Flaten er etablert utfra utførte totalsonderinger og komplettert med noen antatte støttepunkter. Utførte sonderinger ligger til høyre for planlagt veg. Disse er brukt for å anta kort dybde til berg også under vegen.	God sikkerhet i sonderingene på høyre side vegen, kan være noen avvik grunnet antatte støttepunkter til venstre.

Navn på oppgave	Beskrivelse	Nøyaktighet
g-gf_bergoverflate 11300-11520 offset	Flaten er generert som et vertikalt avsett på terrengflaten. Flaten ligger 6 meter under terrenget rundt *«g-gf_bergoverflate_11300-11470»*	Flaten er lagt på en omtrentlig dybde for å få jordskjæringer i modellen. Flere boringer viser større dybde.
g-gf_bergoverflate 12750-13400	Flaten er generert utfra georadarmålinger og utførte totalsonderinger. Det er dårlig samsvar mellom georadar og totalsonderinger i noen punkt. Det er derfor valgt å kun bruke de 2 lengde profilene fra georadaren og kutte ut tverrprofilene. Dette gir en lavere bergnivå enn å bruke all georadar.	Noe usikker i venstre del da det ikke er samsvar mellom georadar og totalsonderinger. Ser ut å være godt samsvar mellom metodene i senterlinjen og til høyre.
g-gf_bergoverflate 13400-13700 offset	Flaten er generert som et vertikalt avsett på terrengflaten. Flaten ligger 3 meter under terrenget.	Kun antatt dybde. Det finnes ikke noe utførte grunnundersøkelser som bekrefter dette.
g-gf_bergoverflate 13700-14100	Flaten er generert utfra georadarmålinger, utførte totalsonderinger og komplettert med antatte støttepunkter. Under jernbanekryssingen er flaten kun generert utfra totalsonderinger og noen støttepunkter mot sør. Nord for jernbanen er også georadar brukt. Det ser ut å være et avvik på 0,5-1,3 meter mellom georadar og totalsonderinger. Hvor punkt 910 viser større løsmassemektighet enn georadar og 911+912 viser mindre løsmasse-mektighet.	Forholdsvis god nøyaktighet. Under jernbanen er flaten generert utfra totalsonderinger, disse er komplettert med noen antatte støttepunkt for å dekke avkjøringen. Noe avvik mellom georadar og sonderinger, men flaten ser ut til å ha nøyaktighet på ±1,5m.

Det påpekes at både tolkningen av lagdeling og beliggenheten til bergoverflaten vil kunne være beheftet med betydelige usikkerheter.

Det påpekes også vi ikke har brukt tid på å modellere berg under planlagte fyllinger. Bergmodellen kan derfor være direkte feil under disse.

5 GRUNN- OG FUNDAMENTERINGSFORHOLD

5.1 Geoteknisk kategori

I henhold til NS-EN 1997-1:2004+NA:2008 ”*Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 1: Allmenne regler*” og NS-EN 1997-2:2008 ”*Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering, Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver*” er konsekvens-/pålitelighetsklasse (CC/RC) satt til klasse 2 for denne datarapporten. Dette medfører at det skal benyttes kategori 2 som geoteknisk kategori for datarapporten til dette prosjektet. Prosjekteringskontrollklasse er følgelig satt til PKK2 (kollegakontroll). Tilsvarende er utførelseskontrollklasse satt til UKK2.

Skjema for valg av geoteknisk kategori/konsekvensklasse/pålitelighetsklasse er vist på side 2 i rapporten.

Omfang av kontroll i de forskjellige fasene er i utgangspunktet definert etter valgt geoteknisk kategori og følgende tabeller:

Tabell 203.5 Krav til kontrollform

Kontroll-klasse	Kontrollform					
	Ved prosjektering			Ved utførelse		
	Egen-kontroll	Intern, system-atisk kontroll (kollegakontroll)	Utvidet kontroll	Egen-kontroll	Intern, system-atisk kontroll (kollegakontroll)	Utvidet kontroll
PKK1/UKK1	Kreves	Kreves ikke	Kreves ikke	Kreves	Kreves ikke	Kreves ikke
PKK2/UKK2	Kreves	Kreves	Kreves [1)]	Kreves	Kreves	Kreves [1)]
PKK3/UKK3	Kreves	Kreves	Kreves [2)]	Kreves	Kreves	Kreves [2)]

[1)] Utvidet kontroll i prosjekterings- og utførelseskontrollklasse PKK2/UKK2 kan begrenses til en kontroll av at egenkontroll og intern systematisk kontroll (kollegakontroll) er gjennomført og dokumentert.

[2)] Utvidet kontroll i prosjekterings- og utførelseskontrollklasse PKK3/UKK3 skal utføres som en faglig kontroll.

Tabell 1: Krav til kontrollform, tabell 203.5 N200 Vegbygging

Kontroll av	Geoteknisk kategori		
	1	2	3
Utførelse	Inspeksjon, enkle kvalitetskontroller, kvalitativ bedømmelse	Grunnens egenskaper, arbeidsrekkefølge, konstruksjonens oppførsel	Tilleggsmålinger der det er aktuelt: - av grunn og grunnvann, - arbeidsrekkefølgen, - materialenes kvalitet, - tegninger, - avvik fra prosjektering - resultat av målinger, - observasj. av miljøforh. - uforutsette hendelser
Grunnforhold	Befaring, registrering av jord og berg som avdekkes ved graving	Kontroll av egenskap til jord og berg i fundamentnivå	Ekstra undersøkelser av jord og berg som kan være viktige for konstruksjonen
Grunnvann	Dokumentert erfaring	Observasjoner/målinger	
Byggeplass	Ikke krav til tidsplan	Utførelsesrekkefølge angis i prosjekteringsrapport	
Overvåkning	Enkel, kvalitativ kontroll	Måling av bevegelser på utvalgte punkter	Måling av bevegelser og analyser av konstruksjon

5.2 Profil 4730 - 5300

Oversiktskart: tegn. V01
Tverrprofil: tegn. V16 til V25

5.2.1 Generelt/tidligere undersøkelser

I dette området er det nye linjeforslaget identisk med det som tidligere har vært vurdert både på reguleringsplan-stadium og for den avsluttede byggeplanen. Det er ikke i denne omgang utført nye grunnundersøkelser i området. Gjeldende vegmodeller for ny E6 er «*f-veg_11700_M*» og «*F-veg_14200_M*» i dette området.

Det er fra tidligere utført et flertall grunnundersøkelser i dette området. Disse grunnunder-søkelsene er framlagt i tidligere rapporter, se referanseliste punkt 1. til 5. Alle disse tidligere undersøkelsene innenfor det nå aktuelle området er også tatt med i vår nye rapport.

Det henvises ellers til disse tidligere rapportene for ytterligere gjennomgang av resultatene fra disse undersøkelsene.

5.2.2 Grunnforhold

Området befinner seg under marine grense. Ifølge NGUs løsmassekart består området av elveavsetninger. Det er utført 20 totalsonderinger og tatt opp 4 representative prøveserier.

Registrerte løsmassemektigheter ligger på mellom 0,7 og 12,6 meter. Beliggenheten til bergoverflaten registrert ved alle totalsonderingene og som en kontroll på at berg virkelig er påtruffet er det boret videre mellom 1,0 og 4,0 meter ned i berget.

Løsmassene i området består til stor del av sandig grusig materiale, men også med innslag av silt og leire. I begynnelsen av parsellen mellom profil 4730 og 4900 er massene forholdsvis løst lagret i de øverste meterne.

Beskrivelser av representative prøveserier

Den representative prøveserien i hull 352PR (profil 5237,5/5,2 mV - bilag 28) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 2 meters dybde består av sand med et vanninnhold på mellom 9,6 og 13,4%.

Den representative prøven i hull 428PR (profil 4758,0/9,4 mV - bilag 29) viser at løsmassene mellom 0,2 og 0,8 meters dybde er velgradert og består av sand, silt, grus og leire.

Den representative prøveserien i hull 435PR (profil 4929,3/56,8 mV - bilag 30) viser at løsmassene mellom 0,2 og 2 meters dybde består av grusig sand med et vanninnhold på mellom 7,4 og 8,7%.

Den representative prøveserien i hull 437PR (profil 5099,9/66,3 - bilag 31) viser at løsmassene fra terrengoverflate og ned til 2 meters dybde består av grusig sandig materiale med et vanninnhold på 6,1 og 6,2 %.

5.3 Profil 5300 - 6150

Oversiktskart: tegn. V01 og V02
Tverrprofil: tegn. V26 til V41

5.3.1 Generelt/tidligere undersøkelser

I dette området er det nye linjeforslaget identisk med det som tidligere har vært vurdert både på reguleringsplan-stadium og for den avsluttede byggeplanen. Det er i denne omgang kun utført noen få nye grunnundersøkelser i området. Disse er utført med bakgrunn i mulig plassering av næringsareal. Gjeldende vegmodell er «*F-veg 14200_M*» i dette området.

Det er fra tidligere utført et flertall grunnundersøkelser i dette området. Disse grunnundersøkelsene er framlagt tidligere rapporter, se referanseliste punkt 6. og 7. Alle disse tidligere undersøkelsene innenfor det nå aktuelle området er også tatt med i vår nye rapport.

Det henvises ellers til disse tidigere rapportene for ytterligere gjennomgang av resultatene fra disse undersøkelsene.

5.3.2 Grunnforhold

Området befinner seg under marine grense. Ifølge NGUs løsmassekart består store deler av flaten av elveavsetninger. Lenger opp mot jernbanen består området av hav- og strandavsetninger. Det er utført 36 totalsonderinger og tatt opp 6 representative prøveserier. Av disse er 5 totalsonderinger nye.

Registrerte løsmassemektigheter ligger på mellom 1,1 og 39,7 meter hvor de korte dybdene er registret ved den planlagte tunnelen. Beliggenheten til bergoverflaten er funnet for 30 av sonderingene og det er i tillegg boret videre mellom 1,0 og 3,7 meter for å kontrollere at det virkelig er berg. For at det skal være en sikker bestemmelse av bergnivå skal det være boret 3 meter i berg. I tillegg er *antatt* berg registret ved ytterligere 1 totalsondering uten at det er boret videre ned i berg.

Løsmassene i området består av sand og silt med noe grus i toppen. På flere steder er det registrert lavt sonderingsmotstand (<12 kN), massene består der av leire med varierende innhold av silt og sand.

Helt inntil den planlagte brua, mellom ca. profil 5370 og 5460 er det registrert en gammel søppelfylling. Vi har ikke kjennskap til hva denne er fylt opp med. Det er utført en omtrentlig innmåling av fyllingen, vist i tegn. V01. Området ser ut til å være i størrelsesorden 3400 m^2, anslaget må anses svært omtrentlig.

Beskrivelser av representative prøveserier

Den representative prøveserien i hull 4VP (profil 5376,3/235,5 mV-bilag 6) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 2 meters dybde består av siltig sand med et vanninnhold på mellom 11,8 og 16,5 %. Fra 2 til 5,0 meters dybde, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av sandig leirig silt med et vanninnhold på mellom 21,2 og 22,5 %. Grunnvannstand etter prøvetakingen er målt til å ligge i 2,5 meters dybde under terrengoverflaten i borhullet.

Den representative prøveserien i hull 6VP (profil 5601,2/37,4 mV-bilag 7) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meters dybde består av sandig siltig grusig materiale med et vanninnhold på 20,9%. Mellom 1 og 2 meters dybde består løsmassene av sandig grusig materiale med et vanninnhold på 11,9 %. Fra dybde 2 meter ned til 3,0 meter består løsmassene av sandig leirig silt med et vanninnhold 23,7 %. Mellom 3 og 6 meters dybde, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av siltig sand med et vanninnhold på mellom 21,2 og 23,8 %. Grunnvannstand er etter prøvetakingen målt til å ligge i 2,8 meters dybde under terrengoverflaten i borhullet.

Den representative prøveserien i hull 9VP (profil 5462,1/142.0 mV-bilag 8) viser at løsmassene mellom 2 og 5 meters dybde består av siltig sand med et vanninnhold på mellom 11,1 og 15,3 %. Grunnvannstanden er ikke funnet i borehullet etter prøvetaking i opptil 5 meters dybde under terrengoverflaten.

Den representative prøveserien i hull 12VP (profil 5421,9/177,4 mV-bilag 9) viser at løsmassene mellom 1 og 5 meters dybde består av siltig sand med et vanninnhold på mellom 5,9 og 17,0 %.

Den representative prøveserien i hull 321PR (profil 5383,9/5,6 mH -bilag 24) viser at løsmassene fra terrengoverflate og ned til 2 meters dybde består av sandig grusig materiale med et vanninnhold på mellom 6 og 11,6%.

Den representative prøveserien i hull 324PR (profil 5798,1/3,4 mV -bilag 25) viser at løsmassene fra terrengoverflate og ned til 1 meters dybde består av siltig sand med et vanninnhold på 35,1%. Mellom 1 og 2 meters dybde består løsmassene av grusig og sandig materiale med et vanninnhold på 7,3%. Fra 2 til 3 meters dybde består løsmassene av siltig leire med et vanninnhold på 24,6%. Videre ned til 8 meters dybde består løsmassene av leire, silt og sand med forskjellig fordeling. Vanninnholdet ligger på mellom 17,7 og 22,1%.

5.4 Adkomst Trofors

Oversiktskart:	tegn. V02 og V03
Tverrprofil:	tegn. V167 til V173
Resultater fra totalsonderinger:	tegn. V180

5.4.1 Generelt/tidligere undersøkelser

Området befinner seg under marine grense. Ifølge NGUs løsmassekart består store deler av området av elveavsetninger. Det er fra tidligere ikke utført grunnundersøkelser direkte i dette området. For tidligere undersøkelser for søndre del av området henvises det til referanse 6. For undersøkelser i helt nord i området henvises blant annet det til referanse 8.

Gjeldende vegmodell for adkomstvegen er «*f-veg_24120_M*».

5.4.2 Grunnforhold

Fra området hvor adkomstvegen avviker fra å gå parallelt med planlagt E6 (ca. profil 500) og videre mot Trofors er det utført 13 totalsonderinger, 2 trykksonderinger (CPTu) samt opptak av 3 representative og 1 uforstyrret prøveserie. I tillegg er det også i borpunktlisten tatt med ytterligere 7 totalsonderinger, 4 trykksonderinger (CPTu) samt 2 representative og 1 uforstyrret prøveserie fra området nærmere Trofors sentrum.

I første del av området fram til ca. profil 900 er det gjennomgående relativt små løsmasse-mektigheter i de undersøkte punktene og løsmassene synes for en stor grad å bestå av sandmasser. Videre framover er de registrerte løsmassemektighetene betydelig større og det er for noen borpunkt boret ned til 40 meter uten påvist bergoverflate.

Beliggenheten til bergoverflaten er kun registrert ved 5 av de 13 totalsonderingene og som en kontroll på at det virkelig er påtruffet er det boret videre mellom 3,0 og 3,3 meter ned i berget.

Gjennomgående er det et øvre lag med sandige og grusige masser og deretter silt- og leirmasser. Under disse leirmassene er det for noen av borpunktene registrert et fastere lag av antatte grus- eller morenemasser.

De utførte undersøkelsene gir ingen indikasjoner på at de påviste leirmassene kan være kvikkleire/sprøbruddsmateriale, men videre nordover forbi jernbanestasjonen er det fra

tidligere registret et dyptliggende leirlag (dybde 15 til 20 meter) som da ble tolket som mulig sprøbruddsmateriale.

Beliggenheten av bergoverflaten er registret ved kun 5 av de 13 totalsonderingene og som en kontroll på at det virkelig er påtruffet er det boret videre mellom 3 og 3,3 meter ned i berget.

Beskrivelser av representative prøveserier, uforstyrrede prøveserier og trykksonderinger (CPTu)

Den representative prøveserien i hull 1VP (profil 6225,7/107,4 mH (14200) - bilag 4) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1,8 meters dybde består av siltig sand og sand med et vanninnhold på mellom 13,7 og 17,8 %. Mellom 1,8 og 2 meters dybde består løsmassene av siltig sandig leirig materiale med et vanninnhold på 13,7 %.

Den representative prøveserien i hull 2VP (profil 6208,7/120,8 mH (14200) - bilag 5) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meters dybde består av siltig sand med et vanninnhold på 21,2 %.

Den representative prøveserien i hull 949PR (bilag 56) viser at løsmassene fra 0,2 til 2 meter under terrengoverflaten består av sandig silt med et vanninnhold på henholdsvis 27,9 og 31,4 %. I dybde fra 2 til 3 meter består løsmassene av silt med et vanninnhold på 27,4 % og i dybde 3 til 4 meter av sandig grusig siltig leirig materiale med et vanninnhold på 13,7 %.

Trykksonderingen i hull 949CPT (bilag 111) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 5,0 til 12,2 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 1 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 10 og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 250 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 50 og 140 kPa, se bilag 111, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 60 kPa i 5 meters dybde og 110 kPa i 12,2 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 30 og 40°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=0 kPa er 30°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være vekslende sand- , silt- og leirlag. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse massene til å være ikke sensitive (ikke sprøbruddsmateriale/kvikkleire).

Den uforstyrrede prøveserien i hull 951PR (bilag 57) viser at løsmassene i dybde fra 0,2 til 1 meter under terrengoverflaten består av siltig sandig grusig leirig materiale med et vanninnhold på 18,8 %. I dybde 1,2 til 2 meter består løsmassene av siltig leire med et vanninnhold på 22,4 % og i dybde 2,2 til 3 meter av sandig leirig silt med et vanninnhold på mellom 23,1 og 26,0 %. I dybde fra 3.2 til 12 meter består løsmassene av siltig leire med et vanninnhold på mellom 21,3 og 31,3 %. Plastisiteten, I_p ligger mellom 9 og 12 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, c_u ligger mellom 20 og 82 kPa og sensitivitet, S_t mellom 7 og 17. Leirmassene er ikke kvikke- eller har ikke sprøbruddskarakter og har omrørt skjærfasthet på mellom 2,8 og 7,7 kPa.

Trykksonderingen i hull 951CPT (bilag 112) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2,0 til 17,1 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 1 meter under terreng. Tolkningen er utført med

parametere fra den tilhørende prøveserien i dybde ned til 12 meter. Det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 250 kPa. Tolkningen er i all hovedsak utført for sensitivitet mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 50 og 170 kPa, se bilag 112, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 60 kPa i 2 meters dybde og 140 kPa i 17 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 30 og 40°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=0 kPa er 28°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leir- og siltmasser med noen sandlag. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse massene til å være ikke sensitive (ikke sprøbruddsmateriale/kvikkleire).

5.5 Profil 6150 - 8200 Tunnel

Oversiktskart:	tegn. V02 til V05
Lengdeprofil:	tegn. V59
Tverrprofil:	tegn. V42 til V58


5.5.1 Generelt/tidligere undersøkelser

Den nye tunnelen er forlenget betydelig i forhold til den opprinnelige plasseringen. Dette medfører de tidligere undersøkelsene i første del av området fram til ca. profil 6950 gradvis blir lengre fra den nye plasseringen.

For tidligere undersøkelser for dette området henvises det til referanse 6. Gjeldende vegmodell for ny E6 i dette området er «*f-veg_14200_M*» (sør) og «*f-veg_14230_M*» (nord).

5.5.2 Grunnforhold

Det er utført til sammen 31 totalsonderinger, 1 fjellkontrollboring (registrering av berg i dagen i prøvegrop) samt tatt opp 2 representative prøveserier inntil den nye linjen for E6 i dette området. Beliggenheten til bergoverflaten er registrert ved alle totalsonderingene i dybder mellom 0,3 og 14,2 meter under terreng og som en kontroll på at dette virkelig er påtruffet er det boret videre mellom 2,0 og 4,6 meter ned i berget.



Bilde 1: Berg i bunnen av 3 meter dyp prøvegrop i hull 943.

I første del av området fra profil 6150 til profil fram til 6950 er bergoverflaten overdekt av løsmasser ned mektigheter på mellom 0,3 og 14,2 meter for den nye linjen til E6-tunnelen. Ut fra det foreliggende materialet synes disse løsmassene i all hovedsak å bestå av relativt fast lagrede sandige og grusige masser.

For kløften/dalen mellom ca. profil 7150 og 7250 viser de nye undersøkelsene i senterlinjen for tunnelen løsmassemektigheter på kun 2,1 til 3,0 meter. Lengre ned i denne dalen viser de tidligere undersøkelsene betydelige større mektigheter av løsmassene. I tillegg er det også den 24.04.2019 foretatt innmålinger av berg i dagen for et flertall punkter i begge dalsidene henholdsvis ca. profil 7200 og 7250. Følgende tabell angir koordinater for disse innmålingene:

Punkt nr	x-koordinat	y-koordinat	z-koordinat	Måle-kvalitet
B1	1839873,56	94180,429	151,839	0,024
B2	1839886,44	94207,188	145,188	0,029
B3	1839891,34	94229,214	141,987	0,025
B4	1839893,98	94239,614	140,342	0,022
B5	1839895,91	94246,534	139,345	0,024
B6	1839896,78	94257,335	135,963	0,02
B7	1839892,58	94263,944	134,004	0,026
B8	1839888,63	94269,485	132,131	0,028
B9	1839887,4	94280,736	130,952	0,025
B10	1839885,08	94288,03	127,628	0,025
B11	1839826,44	94271,67	128,241	0,048
B12	1839827,12	94265,715	130,147	0,022
B13	1839821,92	94269,558	133,818	0,038
B14	1839824,33	94229,477	138,853	0,04
B15	1839826,95	94225,047	138,435	0,022
B16	1839828,01	94221,147	138,294	0,023
B17	1839824,59	94215,235	142,465	0,041
B18	1839824,57	94212,522	142,154	0,037
B19	1839823,22	94205,908	146,379	0,04
B20	1839821,32	94197,878	151,661	0,041
B21	1839824,37	94194,25	150,288	0,034
B22	1839882,43	94240,19	131,662	0,027

Plasseringene av disse innmålte punktene med bart berg er også inntegnet på oversiktskartet.

Fra tidligere er det utført en rekke grunnundersøkelser bestående av 36 totalsonderinger, 5 grunnvannsbrønner samt 1 representativ prøveserie i kløfta/dalen på nedsiden av området mellom nåværende profil 7150 og 7200. Disse undersøkelsene er tatt med i vår borpunktliste og på oversiktstegninger, men ikke vist på noen profiler. For en nærmere gjennomgang av resultatene fra disse undersøkelsene henvises det til den tidigere rapporten.

Beskrivelser av representative prøveserier

Den representative prøveserien i hull 337PR (profil 6358,3/8,6 mV – bilag 26) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 3 meters dybde består av grusig sandig materiale med et vanninnhold på mellom 4,9 og 6,0 %.

Den representative prøveserien i hull 340PR (profil 6564,6/23,3 mH – bilag 27) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meters dybde består av sandig leirig silt med et vanninnhold på 20,5 %. I dybde fra 1 til 2 meter består løsmassene av grusig sandig siltig materiale med et vann innhold på 8,3 % og av grusig sandig materiale med et vanninnhold på henholdsvis 4,3 og 5,9 % i dybde fra 2 til 4 meter. I dybde fra 4 til 5 meter består løsmassene av sandig grusig siltig materiale med et vanninnhold på 12,3 %

5.6 Profil 8200 - 9800

Oversiktskart:	tegn. V05 til V07
Lengdeprofil:	tegn. V62, V63, V66 til V68
Tverrprofil:	tegn. V60, V61, V64, V65, V69 til V71
Resultater fra totalsonderinger:	tegn. V181

5.6.1 Generelt/tidligere undersøkelser

Området befinner seg over marine grense. Ifølge NGUs løsmassekart består store deler av området av morenemateriale i usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Den tidligere veglinjen lå på motsatt side av jernbanelinjen lenger ned i terrenget.

For en fullstendig gjennomgang resultatene fra de tidligere grunnundersøkelsene henvises det til referanselisten punkt nr. 15, 16, 17 og 18.

Gjeldende vegmodell for ny E6 er «*F-veg_14230_M*» i dette området.

5.6.2 Grunnforhold

De nye grunnundersøkelsene i dette området omfatter i alt 27 totalsonderinger og det er tatt opp 3 representative prøveserier. I tillegg er det målt inn berg i dagen ved 4 punkt, disse er tegnet opp som fjellkontrollboringer.

I tillegg er det i borpunktlisten tatt med noen borpunkt fra den påviste kvikkleiresonen i Nedre Svenningdal samt området videre nordover til og med Høgtun/Kumoen. Disse undersøkelsene omfatter i alt 100 totalsonderinger, 7 trykksonderinger (CPTu), 1 vingeboring, 5 poretrykksmålinger samt 16 representative og 5 uforstyrrede prøveserier. Det henvises til de tidligere rapportene for en gjennomgang av disse (og ytterligere grunnundersøkelser) for disse områdene.

Registrerte løsmassemektigheter ligger på mellom 0 og 25,64 meter hvor de største dybdene er registrert i området der hvor E6 krysser skogsvegen som kommer fra Høgtun. Berg er funnet ved alle sonderinger og det er i tillegg boret videre ca. 3 meter for å kontrollere at det virkelig er berg.

I tillegg til sonderinger er det utført georadarmålinger for å måle dybden til berg. Det er målt 2 lengdeprofiler langs planlagt veglinje og 16 tverrprofiler, plassering av profilene er vist på oversiktstegn. V05 til V07. Resultatet er kun levert som koordinatfiler med xyz-koordinater for bergnivået etter linjene og innarbeidet i den digitale modellen. For videre informasjon om georadarmålingene henvises det til rapport A123590 nr.1 utarbeidet av COWI 12.04.2019, referanse nr. 33.

Beskrivelser av representative prøveserier

Den representative prøveserien i hull 858P (profil 9559,1/0,2 mV - bilag 48) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meters dybde består av sandig grusig siltig materiale med 23% vanninnhold. Videre mellom 1 og 5 meters dybde hvor prøveserien er

avsluttet består massene av sandig siltig leirig materiale med et vanninnhold på mellom 14,6 og 22,9 %.

Den representative prøveserien i hull 864PR (profil 9754,8/76,3 mH -bilag 49) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meters dybde består av sandig silt med et vanninnhold på 52,6%. Videre mellom 1 og 3 meters dybde hvor prøveserien er avsluttet består løsmassenes av siltig sandig leire med et vanninnhold på mellom 13,4 og 14,7%.

Den representative prøveserien i hull 921P (profil 9144,6/46,8 mH -bilag 55) viser at løsmassene fra terrengoverflatern og ned til 4 meters dybde består av sandig leirig silt med litt varierende kornfordeling. Vanninnholdet ligger på mellom 31,7 og 41,4%.

5.7 Profil 9800 - 11000

Oversiktskart: tegn. V07 og V08

5.7.1 Generelt/tidligere undersøkelser

Store deler av dette området befinner seg over marine grense. Ifølge NGUs løsmassekart er det et tynt torv/humusdekke over berggrunnen i området.

Gjeldende vegmodell for ny E6 er «*F-veg_14230_M*» i dette området og for driftsvegen «*F-veg_94100_M*» .

For tidligere undersøkelser for dette området henvises det til referanse 19, 20 og 21.

5.7.2 Grunnforhold

Det ikke utført noen nye grunnundersøkelser på for den nye veglinjen på denne strekningen.

I tillegg er det i borpunktlisten tatt med noen borpunkt fra de tidligere grunnundersøkelsene på nedsiden av den nåværende veglinjen. Disse undersøkelsene omfatter i alt 50 totalsonderinger, 3 trykksonderinger (CPTu), 1 poretrykksmålinger samt 7 representative og 6 uforstyrrede prøveserier. Det henvises til de tidligere rapportene for en fullstendig gjennomgang av resultatene fra disse undersøkelsene.

Det er utført georadarmålinger for å måle dybden til berg. Det er målt 2 lengdeprofiler langs planlagt veglinje og 17 tverrprofiler, plassering av profilene er vist på oversiktstegn. V07 og V08. Resultatet er kun levert som koordinatfiler med xyz-koordinater for bergnivået etter linjene og innarbeidet i den digitale modellen. For videre informasjon om georadarmålingene henvises det til rapport A123590 nr.1 utarbeidet av COWI 12.04.2019, referanse nr. 33.

5.8 Profil 11000 - 11510

Oversiktskart: tegn. V08 til V10
Tverrprofil: tegn. V72 til V81 samt V174 til V179

5.8.1 Generelt/tidligere undersøkelser

Området for ny E6 befinner seg delvis under og delvis over marine grense. Ifølge NGUs løsmassekart består området av breelvavsetninger. Den tidligere veglinjen lå på motsatt side av jernbanelinjen lenger ned i terrenget. Når det gjelder driftsvegen via Falkfloget ligger denne under marine grense og delvis i et tidligere påvist leirområde med sprøbruddsmateriale/ kvikkleire nede ved Finnsåselva.

For de utførte undersøkelsene for den tidligere veglinjen ved Finnsåselva henvises det til referanse nr. 22 og videre nordover til referanse nr. 23.

Gjeldende vegmodeller er «*F-veg_14230_M*», ny E6 og «*F-veg_94100_M*», driftsveg i dette området.

5.8.2 Grunnforhold

Det er utført 10 totalsonderinger, 1 trykksondering (CPTu) og tatt opp 1 representativ prøveserie direkte i tilknytning til planlagt veg. I tillegg er det også utført 2 totalsonderinger og tatt opp 1 representativ prøveserie for driftsvegen.

Registrerte løsmassemektigheter i veglinjen er på mellom 0,5 og 10,1 meter, hvor de minste dybdene er registrert i området ved kryssingen av Finnsåselva.

Berg er funnet ved alle sonderinger og det er i tillegg boret videre ca. 3 meter for å kontrollere at det virkelig er berg.

Løsmassene fram til ca. profil 11400 i og omkring den nye veglinjen for E6 består i all hovedsak av fast lagrede masser bestående av sand, grus og/eller morenemasser. Videre framover blir løsmassene gradvis mer finkornige og det kan muligens også være lag med silt-/leirmasser i profil 11500.

De nye undersøkelsene for veg 94100, profil 1570 og 1610 viser noe varierende masser som hovedsakelig synes å være leirmasser.

I tillegg er det i borpunktlisten og delvis på tverrprofilene for driftsvegen tatt med en rekke grunnundersøkelser for de tidligere undersøkte området ved Finnsåselva. Disse undersøkelsene omfatter i alt 63 totalsonderinger, 18 trykksonderinger (CPTu), 2 poretrykksmålinger samt 4 representative og 11 uforstyrrede prøveserier. Det henvises til den tidligere rapporten for en fullstendig gjennomgang av resultatene fra disse undersøkelsene.

Løsmassene i området nede ved Finnsåselva er svært vekslende innenfor relativt korte avstander. På generell basis er det i utgangspunktet faste masser bestående av sand og grus nærmest jernbanefyllingen med overgang leirmasser videre østover. Det er også registrert/tolket meget sensitivt **kvikkleire/sprøbruddsmateriale** i deler av området.

På oversiktskartene er de punktene hvor det er påvist/tolket kvikkleire/sprøbruddsmateriale avmerket.

I hele dette området ved Finnsåselva synes leirmassene å være til dels sterkt overkonsolidert og udrenert aktiv skjærfastheter er gjennomgående relative høye på mellom 40 og 110 kPa for disse massene. I kvikkleira er den registrerte laveste omrørte skjærfastheter, C_{ur} på 0,1 kPa og tilhørende svært høy sensitivitet, S_t på 407.

I tilnærmet hele området er det underliggende massene meget fast lagrede, antatte morenemasser. Overgangen mellom disse faste morenemassene og underliggende berg er ikke fastlagt for store deler av dette området.

Beskrivelser av representative prøveserier, uforstyrrede prøveserier, trykksonderinger (CPTu) og poretrykksmålinger

Trykksonderingen i hull 809C (bilag 101) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 10,3 til 33 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Helningskravet på 15° overskrides i dybde større enn 32,8 meter. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 10 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 10 og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 50 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 50 og 150 kPa, se bilag 101, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 70 kPa i 10 meters dybde og 120 kPa i 33 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 28°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=5 kPa er 28°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire med noen få sandlag i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker disse massene til i all hovedsak å være mulig sprøbruddsmateriale/ kvikkleire.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 810P (bilag 47) er tatt i dybde fra 0,2 til 16 meter under terrenget. I dybde fra 0,2 til 3,0 meter under terrengoverflaten består løsmassene av sandig silt/leirig silt med et vanninnhold på mellom henholdsvis 87,8 og 32,9 %. I dybde fra 3,2 til 4 meter består løsmassene av grusig sandig siltig materiale med et vanninnhold på 12,6 %.

I dybde fra 4,2 til 16 meter består løsmassene av siltig leire/leire med et vanninnhold på mellom 24,0 og 31,8%. Det er kun en registrering av plastisiteten, I_p= 7 % i dybde 14,55 meter. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 46 og 83 kPa, sensitivitet, S_t mellom 7 og 28. Leirmassene er ikke kvikke- eller har ikke sprøbruddskarakter, minimum omrørt skjærfasthet i denne prøveserien er 2,1 kPa.

Trykksonderingen i hull 810C (bilag 102) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 4,3 til 21,3 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data fra prøveserien i samme hull (810P). I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 2 meter under terreng og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 250 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 60 og 140 kPa, se bilag 102, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 80 kPa i 4,3 meters dybde og 115 kPa i 21,3 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 29 og 35°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=5 kPa er 28°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire i dybde større enn ca. 8,5 meter. I dybde fra 4,3 til 8,5 meter tolkes massene til å bestå mer av silt- og sand. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker disse massene til i all hovedsak å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybder større enn ca. 15 meter.

Trykksonderingen i hull 810-3C (bilag 101) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 32 til 40,8 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data fra prøveserien i samme hull (810P). I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 2 meter under terreng og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 250 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 120 og 200 kPa, se bilag 101, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 140 kPa i 32 meters dybde og 165 kPa i 40,8 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 26 og 32°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=5 kPa er 28°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire med noen få silt- delvis også sandlag. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker disse massene til lagvis å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire.

Poretrykksmålingen i hull 258PZ (profil 11032,1/218,4 mH) viser et poretrykk på 66,7 kPa i en dybde på 8 meter under terreng ved en avlesning den 22.01.2014. Den 5.03.2018 ble det registrert et poretrykk på 54,5 kPa og til 58,4 kPa den 29.05.2018.

Trykksonderingen i hull 800C (bilag 97) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 10,0 til 44,6 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 6 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 10 og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 50 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 60 og 200 kPa, se bilag 97, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 70 kPa i 10 meters dybde og 160 kPa i 45 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 33°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=5 kPa er 28°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire med noen få siltlag i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker disse massene til i all hovedsak å være mulig sprøbruddsmateriale/ kvikkleire i større dybde enn 15 til 20 meter under terreng.

Den uforstyrrede prøveserien i hull FK-1P (profil 11080,5/236,1 mH – bilag 68) er tatt for hver annen meter i dybde fra 2,1 til 14,9 meter under terreng. I borhullet ble det i etterkant av prøvetakingen registrert en vannstand 0,5 meter under terrengoverflaten.

I dybde 2,1 til 2,9 meter består løsmassene av leire med tynne silt- og sandlag og vanninnhold på mellom 29,1 og 34,1 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 49 og 53 kPa, sensitivitet, S_t mellom 10,9 og 11 samt plastisitet, I_p på 8,2.

I dybde 5,1 til 5,9 meter består løsmassene av leire med tynne silt- og sandlag og vanninnhold på mellom 27,3 og 34,5 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 53 og 57 kPa, sensitivitet, S_t mellom 7,9 og 13,6.

I dybde 8,1 til 8,9 meter består løsmassene av leire/siltig leire med tynne siltlag og vanninnhold på mellom 29,1 og 34,1 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 60 og 69 kPa, sensitivitet, S_t på 12.

I dybde 11,1 til 11,9 meter består løsmassene av siltig leire med tynne silt- og sandlag og vanninnhold på mellom 24,3 og 27,2 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 48 og 82 kPa, sensitivitet, S_t mellom 10,6 og 14 samt plastisitet, I_p på 7,1.

I dybde 14,1 til 14,9 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av leirig silt med tynne silt- og sandlag og vanninnhold på mellom 26,4 og 36,0 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 29 og 36 kPa, sensitivitet, S_t er meget høye på henholdsvis på 180 og 290 samt plastisitet, I_p på 5,9. Omrørt skjærfasthet, C_{ur} er henholdsvis 0,1 og 0,2 kPa ***og massene i dette nivået klassifiseres følgelig som kvikke.***

Det er utført aktive treaksialforsøk i dybde 2,55 og 5,5 meter under terrenget for denne prøveserien. Ut fra overkonsolideringsgrad og poretall klassifiseres forsøket fra 2,55m som meget god kvalitet og forsøket fra 5,5 meter som god til bra forsøk.

De utførte treaksialforsøkene viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde,** m	**attraksjon, a** (kPa)	**friksjons-vinkel, ϕ**	**D-parameter**	**C_{uA}** (kPa)	**Deformasjon** %
FK-1P	CIUc	2,55	10,0	28,0	0,0	40	1,0
FK-1P	CIUc	5,5	4,0	29,0	-0,1	56	1,0

Det er utført ødometerforsøk i dybde 2,45, 5,35, og 8,50 meter under terreng for denne prøveserien, som viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde** m	**P_c'** (kPa)	**OCR**	**M_{oc}** (kPa)	**P_r** (kPa)	**m**	**C_{voc}** (m^2/år)	**C_{vnc}** (m^2/år)	**m_{cv}** (m^2/år*kPa)
FK-1P	CRS	2,45	550	15,0	11000	-240	13,3	30	24	0,006
FK-1P	CRS	5,35	550	8,5	13000	-500	13,1	45	38	0,03
FK-1P	CRS	8,50	600	6,2	12000	-300	13,3	12	10	0,005

Alle de 3 ødometerforsøkene viser at leirmassene er overkonsolidert.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 259PR (profil 11080,6/236,1mH – bilag 16) er tatt i dybde fra 0,1 til 9,8 meter under terrenget. Løsmassene består av siltig leire/ leirig silt med et vanninnhold på mellom 29,2 og 73,6 % ned til 3 meters dybde. Videre fra 4 til 9,8 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av leire/siltig leire med et vanninnhold på mellom

27 og 34 %. Typiske skjærfasthetsverdier i disse leirmassene ligger mellom 20 og 60 kPa. Sensitiviteten, S_t ligger på mellom 6,7 og ca. 13 og plastisiteten, I_p mellom 9 og 11..

Det er utført ødometerforsøk i dybde 5,3 og 6,5 meter under terreng for denne prøveserien. De utførte ødometerforsøkene viser følgende tolkede parametere

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde** m	**P_c'** (kPa)	**OCR**	**M_{oc}** (kPa)	**P_r** (kPa)	**m**	**C_{voc}** (m^2/år)	**C_{vnc}** (m^2/år)	**m_{cv}** (m^2/år*kPa)
259	CRS	5,3	(480)	(7,4)	(12000)	-400	13,0	41,3	40,6	0,0013
259	CRS	6,5	(280)	3,7	(12000)	-500	15,0	-	-	-

De to ødometerforsøkene viser at leirmassene er overkonsolidert men prøvekvalitet er dårlig så tolkningen av deformasjonsparametrene er usikre.

Trykksonderingen i hull 259CPT (profil 11080,4/236,1 mH – bilag 73) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2,0 til 10,1 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data fra prøveseriene i samme hull (259PR og FK-1P). I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 1,3 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til mellom 10 og 13 % og det er delvis ut fra ødometerforsøkene og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 400 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 40 og 100 kPa, se bilag 73, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 40 kPa i 2 meters dybde og 80 kPa i 10 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 28 og 34°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=10 kPa er 28° i dybde 2 til 4 meter og tilvarende 29° for attraksjon, a=4 kPa i dybde 4 til 10 (14) meter.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire med noen sandlag i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker et flertall i hovedsak tynnere lag av mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire. Prøveseriene fra de samme nivåene angir ikke sprøbruddsmateriale i disse nivåene.

Trykksonderingen er ikke tatt så langt ned at den også omfatter det nivået (14,1-14,9m) hvor det er registrert kvikksilt ved prøvetakingen FK-1P.

Den representative prøveserien i hull 803P (bilag 45) er tatt for fra terrengoverflaten og ned til 6 meters dybde. I dybde ned til 1 meter består løsmassene av grusig sand med et vanninnhold på 6,8 %. I dybde fra 1 til 2 meter består løsmassene av sand med et vanninnhold på 11,1% samt av siltig sand med et vanninnhold på 20,1% i dybde fra 2 til 2,5 meter. Videre nedover i dybde fra 2,5 til 3,0 meter består løsmassene av silt med et vanninnhold på 29,1% og av sandig leirig silt med et vanninnhold på 37,8 % i dybde fra 3 til 4 meter. I dybde fra 4 til 5 meter består løsmassene av grusig sandig materiale med et vanninnhold på 13,3% og av sandig siltig leire i dybde fra 5 til 6 meter under terrenget.

Trykksonderingen i hull F1C (profil 11095,0/206,3 mH – bilag 119) er tatt av Rambøll i dybde fra 1 til 12 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data fra prøveseriene i samme hull 259PR/FK-1P). I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 1,3 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til mellom 10 og 13 % og det er delvis ut fra ødometerforsøkene og terrengforholdene tatt

utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 400 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 40 og 120 kPa, se bilag 119, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 45 kPa i 4,5 meters dybde og 80 kPa i 12 meters dybde. I dybde mellom 1 og 4,4 meter ligger anbefalt aktiv skjærfasthet på 60 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 28 og 34°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=4 kPa er 29°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire med noen sandlag i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker et flertall i hovedsak tynnere lag av mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire. Prøveseriene fra de samme nivåene angir ikke sprøbruddsmateriale i disse nivåene.

Trykksonderingen i hull 261CPT (profil 11118,3/266,7 mH – bilag 74) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2,0 til 21,0 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er delvis tolket ut fra data framkommet fra prøveserien i hull 259. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 1,3 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 12,0 % og det er delvis ut fra terrengforholdene samt nærliggende ødometerforsøk tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 300 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 40 og 140 kPa, se bilag 74, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 45 kPa i 2 meters dybde og 115 kPa i 21 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 35°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=10 kPa er 28°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å kunne være mulig sprøbruddsmateriale mellom ca. 8 og 20 meters dybde. Tilsvarende tolkning etter Valsson 2017 angir kvikkleire i tilsvarende dybder.

Trykksonderingen i hull F4C (profil 11116,0/234,0 mH – bilag 120) er tatt av Rambøll i dybde fra 2,0 til 13,0 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveseriene i de mest nærliggende hullene I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 0,5 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 10,0 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 400 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 30 og 100 kPa, se bilag 120, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 40 kPa i 2 meters dybde og 80 kPa i 13 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 35°. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 70 kPa i 10 meters dybde og 120 kPa i 33 meters dybde. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=4 kPa er 29°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire med noe sandinnblanding/-lag i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å kunne være mulig sprøbruddsmateriale mellom

ca. 8 og 10,5 meters dybde. Tilsvarende tolkning etter Valsson 2017 angir kvikkleire i dybde fra ca. 8,5 til 10,2 meter.

Trykksonderingen i hull 801C (bilag 98) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 9,5 til 31,0 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Helningskravet på 15° overskrides i dybde større enn 36,6 meter. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 10 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 10 og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 100 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 70 og 150 kPa, se bilag 98, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 75 kPa i 9,5 meters dybde og 125 kPa i 31 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 28°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=5 kPa er 28°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker disse massene til å kunne være lagvis mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire.

Den uforstyrrede prøveserien i hull FK-17P (bilag 67) er tatt i dybde fra 0 til 9,9 meter under terreng. I borhullet ble det i etterkant av prøvetakingen registrert en vannstand ca. 2,0 meter under terrengoverflaten. I dybde ned til 0,5 meter består løsmassene av torv som klassifiseres i H6/H7 etter von Post. I dybde 0,5 til 3,0 meter består løsmassene av siltig leire med noen planterester i øvre del. Vanninnholdet ligger mellom 23 og 23,5 %. I dybde 3 til 4 meter består løsmassene av sandig siltig grus med et vanninnhold på 17,5 %. Videre nedover fra 4 til 5 meter består løsmassene av siltig leire med et vanninnhold på 24,0 %.

I dybde fra 5 til 7 meter består løsmassene av siltig leire/leire med tynne siltlag og vanninnhold på mellom 23,2 og 29,7 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 54 og 116 kPa, sensitivitet, S_t mellom 3,5 og 7,7 plastisiteten, I_p ligger på 9,8.

Videre nedover i dybden mellom 7 og 9,9 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av leire/siltig leire med vanninnhold på mellom 26,2 og 34,6 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 37 og 44 kPa, sensitivitet, S_t er meget høy og ligger mellom 221 og 407 og plastisiteten, I_p ligger på 6,5. I disse massene er omrørt skjærfasthet, C_{ur} henholdsvis 0,1 og 0,2 og massene klassifiseres følgelig som ***kvikkleire*.**

Trykksonderingen i hull FK-17C (bilag 124) er tatt av Rambøll i dybde fra 5,0 til 15,5 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveseriene i samme hull (FK-17P). I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 2,0 meter under terreng. I tillegg er det er delvis ut fra terrengforholdene samt nærliggende ødometerforsøk tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 300 kPa. Tolkningen er i all hovedsak utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 40 og 120 kPa, se bilag 124, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 60 kPa i 7 meters dybde og 85 kPa i 15,5 meters dybde. I dybde fra 5 til 7 meter er anbefalt aktiv skjærfasthet 70 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 24 og 35°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=10 kPa er 28° i dybde 5 til 7 meter og tilsvarende 24,5 i dybde fra 7 til 15,5 meter.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse massene til å være mulig sprøbruddsmateriale/sannsynlig kvikkleire mellom ca. 7 og 15 meters dybde. Tilsvarende tolkning etter Valsson 2017 angir kvikkleire de samme dybdene.

Poretrykksmålingen i hull FK-15PZ (profil 11177,6/230,0 mH) viser poretrykk på henholdsvis 15,7 og 50,7 kPa i dybder på 2 og 5 meter under terreng ved en avlesning den 5.03.2018. Den 29.05.2018 ble det registret poretrykk på henholdsvis 21,9 og 57,8 kPa i de samme dybdene.

Den representative prøveserien i hull F6P (profil 11175,8/195,7 mH – bilag 64) er tatt i dybde fra terrengoverflaten om ned til 4 meters dybde. I dybde ned til 2 meter består løsmassene av grusig sand/sandig grus med et vanninnhold på henholdsvis 23,1 og 11,7 %. Videre ned til 4 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av grusig sandig materiale/sandig grusig materiale med et vanninnhold på henholdsvis 12,0 og 23,9 %.

Trykksonderingen i hull F6C (profil 11175,9/195,8 mH – bilag 121) er tatt av Rambøll i dybde fra 2,5 til 7,6 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er delvis tolket ut fra data framkommet fra den representative prøveserien i samme hull (F6P). I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 1,0 meter under terreng. I tillegg er det er delvis ut fra terrengforholdene samt nærliggende ødometerforsøk tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 300 kPa. Tolkningen er i all hovedsak utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 30 og 38°, se bilag 121, figur 6. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=5 kPa er 33°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være sand/siltig sand i hele sonderingens dybde. Dette korresponderer også godt med de utførte kornfordelings-analysene fra tilhørende prøveserie.

Den uforstyrrede prøveserien i hull FK-6P (profil 11198,5/260,5 mH – bilag 69) er tatt i dybde fra 2,1 til 6,9 meter under terreng. I borhullet ble det i etterkant av prøvetakingen registrert en vannstand 0,5 meter under terrengoverflaten. I dybde ned til 5 meter består løsmassene av leire med silt- og sandlag og vanninnhold på mellom 25,1 og 31,9 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 16 og 58 kPa, sensitivitet, S_t mellom 4 og 16,9, plastisiteten, I_p ligger på henholdsvis 12,4 og 8,4 %.

I dybde ned til 6,9 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av siltig leire med vanninnhold på mellom 23,8 og 28 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 48 og 54 kPa, sensitivitet, S_t mellom 6,3 og 19,3.

Det utførte ødometerforsøket viser følgende tolkede parametere

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde** m	**P_c'** (kPa)	**OCR**	**M_{oc}** (kPa)	**P_r** (kPa)	**M**	**C_{voc}** (m^2/år)	**C_{vnc}** (m^2/år)	**m_{cv}** (m^2/år*kPa)
FK-6P	CRS	2,45	550	18,6	12000	-135	14,6	20	13	0,008

Ødometerforsøket viser at leirmassene er sterkt overkonsolidert.

Trykksonderingen i hull FK-6C (profil 11198,5/260,5 mH – bilag 125) er tatt av Rambøll i dybde fra 2,0 til 7,2 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveserien i samme hull (FK-6P). I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 0,5 meter under terreng. I tillegg er det er delvis ut fra terrengforholdene samt ødometerforsøk tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 400 kPa. Tolkningen er ut fra prøveserien delvis utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 35 og 100 kPa, se bilag 125, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 45 kPa i 2 meters dybde og 70 kPa i 7,2 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 28 og 35°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=4 kPa er 29°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt og leire med et flertall sandlag i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse massene til å kunne være mulig sprøbruddsmateriale i et flertall lag mellom ca. 2,5 og 7 meters dybde. Tilsvarende tolkning etter Valsson 2017 angir ikke tilsvarende masser. Den tilhørende prøveseriene viser at det ikke er sprøbruddsmateriale her.

Den representative prøveserien i hull F7P (profil 11200,0/193,2 mH – bilag 65) er tatt i dybde fra terrengoverflaten og ned til 6 meters dybde. I dybde ned til 1 meter består løsmassene av sandig grusig siltig materiale med et vanninnhold på 43,5 %. I dybde fra 1 til 6 meter, hvor prøveserien er avsluttet består løsmassene av sandig grus med et vanninnhold på mellom 8,8 og 12,1 %.

Trykksonderingen i hull FK-7C (bilag 126) er tatt av Rambøll i dybde fra 1,50 til 5,7 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er delvis tolket ut fra data framkommet fra de nærliggende prøveseriene. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 0,5 meter under terreng samt en plastisitet, I_p på 10 %. I tillegg er det er delvis ut fra terrengforholdene samt nærliggende ødometerforsøk tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 400 kPa. Tolkningen er ut fra prøveserien delvis utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 40 og 100 kPa, se bilag 126, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 50 kPa i 1,5 meters dybde og 75 kPa i 6 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 29 og 37°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=0 kPa er 33°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være vekslende siltig leire/leirig silt, siltig sand og rene sandmasser. Ut fra denne tolkningen synes hoveddelen av disse massene å være friksjonsmasser.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 805P (bilag 46) er tatt i dybde ned til 15 meter og viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 5,5 meters dybde består av sand/grusig sand/sandig grusig materiale/grusig sandig materiale med et vanninnhold på mellom 6,4 og 14,6 %. I dybde fra 5,5 til 7 meter består løsmassene av siltig leire/leire med et vanninnhold på henholdsvis 31,7 og 31,2 %.

I dybde 7,2 til 15 meter består løsmassene av leire med et vanninnhold på mellom 24,9 og 33,3 %. Plastisiteten, I_p er kun registrert i 2 dybder, henholdsvis 13 % i 9,55 meters dybde samt 9 % i 10,55 meters dybde.

Typiske skjærfasthetsverdier i disse leirmassene ligger mellom 30 og 60 kPa, sensitivitet, S_t mellom 8 og 16 samt omrørt skjærfasthet mellom 2,3 og 4,8 kPa.

Trykksonderingen i hull 805C (bilag 99) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 6,0 til 19,1 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra tilhørende prøveserien (805P). I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 10 meter under terreng. I tillegg er det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 50 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 40 og 100 kPa, se bilag 99, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 55 kPa i 6 meters dybde og 95 kPa i 19 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 23 og 30°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=5 kPa er 28°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire med noen sandlag i dybder mellom ca. 15,5 og 18,5 meter. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse massene til å være mulig sprøbruddsmateriale/sannsynlig kvikkleire mellom ca. 7 og 15 meters dybde. Tilsvarende tolkning etter Valsson 2017 angir kvikkleire de samme dybdene. *Den tilhørende prøveserien viser ikke tilsvarende masser i de samme dybdene.*

Den uforstyrrede prøveserien i hull F9P (profil 11223,3/191,0 mH – bilag 66) er tatt i dybde fra 0,1 til 3,5 meter under terrengoverflaten. Løsmassene består av leire med et vanninnhold på mellom 25,3 og 32,8 %. De registrerte skjærfasthetsverdiene, C_u ligger mellom 64 og 134 kPa, sensitivitet, S_t mellom 3 og 4 plastisiteten, I_p ligger på henholdsvis 15 og 16.

Trykksonderingen i hull F9C (profil 11223,3/191,0 mH – bilag 122) er tatt av Rambøll i dybde fra 1,0 til 3,7 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra tilhørende prøveserien (F9P). I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 1,0 meter under terreng. I tillegg er det er delvis ut fra terrengforholdene samt nærliggende ødometerforsøk tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 400 kPa. Tolkningen er ut fra prøveserien i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 80 og 130 kPa, se bilag 122, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger på 110 kPa i dybde fra 1 til 4 meter. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 30 og 40°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=5 kPa er 33°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være vekslende sandmasser, men dette korresponderer ikke kornfordelingsanalysene fra tilhørende prøveserie som viser leirmasser. Andre tolkningsmodeller slik som Senneset er al. tolker disse massene som fast silt- og leire. Verken NIFS 2014 eller Valsson 2017 tolker disse massene til å kunne være sprøbruddsmateriale.

Trykksonderingen i hull FK-10C (profil 11254,9/224,4 mH – bilag 123) er tatt av Rambøll i dybde fra 1,0 til 3,72 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra nærliggende prøveserier, i hovedsak hull 94-1. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 5,0 meter under terreng. I tillegg er det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 150 kPa. Tolkningen er ut fra prøveserien i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 60 og 200 kPa, se bilag 123, figur 5. Anbefalt aktiv skjærfasthet ligger mellom 70 kPa i 5 meters dybde og 85 kPa i 11,5 meters dybde. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 35°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=4 kPa er 29°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være vekslende leire/siltig leires i tilnærmet hele sonderingens dybde. I dybde dypere enn ca. 12 meter er det massene tolket som sand. Verken NIFS 2014 eller Valsson 2017 tolker disse massene til å kunne være sprøbruddsmateriale.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 94-1 (profil 11260,7/179,6 mH – bilag 10) er tatt i dybde fra 6,0 til 13,02 meter under terrenget. Løsmassene ned til 7 meters dybde består av vekslende, i hovedsak silt og leirmasser med innhold av både grus og sand. Vanninnholdet i disse massene ligger mellom 11,5 og 24 %. Videre nedover fra 7 til 9,8 meter består løsmassene av middels sensitiv leire/siltig leire med et vanninnhold på mellom 23,1 og 29,9 %. Typiske skjærfasthetsverdier i disse leirmassene ligger mellom 50 og 70 kPa, sensitivitet, S_t mellom 9 og 13 samt plastisitet, I_p mellom 9 og 11.

Den representative prøveserien i hull FK-9P (bilag 70) er tatt i dybde fra 2 til 6 meter under terreng. I borhullet ble det i etterkant av prøvetakingen registrert en vannstand 1,5 meter under terrengoverflaten. Prøvetakingen viser at løsmassene fra 2 til 4 meter består av sandig leirig silt med et vanninnhold på henholdsvis 20,7 og 21,4 %. I dybde fra 4 til 5 meter består løsmassene av siltig sand med et vanninnhold på 22,8 %. Og i dybde fra 5 til 6 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av siltig leire med et vanninnhold på 22,9 %.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 266PR (profil 11309,4/139,5 mH – bilag 17) er tatt i dybde fra 0,1 til 9,8 meter under terrenget. Løsmassene består av leire med et vanninnhold på mellom 9,5 og ca. 20 % ned til 2 meters dybde. I dybde fra 2 til 3 meters dybde består løsmassene av sandig grusig materiale med et vanninnhold på 28,3 %. I dybde fra 3 til 7 meter består løsmassene av leire/siltig leire med et vanninnhold på mellom 18,4 og 33,7 %. Disse massene er i hovedsak liten sensitive. Typiske skjærstyrkeverdier ligger 23 og 110 kPa. Videre fra 7 til 8 meter består løsmassene av middel sensitiv sandig siltig leirig materiale med et vanninnhold på mellom 28,2 og 31,3 %. Typiske skjærstyrkeverdier i disse leirmassene ligger mellom 35 og 50 kPa. Videre ned til 9,8 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av leire med et vanninnhold på mellom 28 og 32,4 %. Typiske skjærstyrkeverdier i disse leirmassene ligger mellom 33,5 og 46 kPa.

Poretrykksmålingen i hull 266PZ (profil 11309,6/139,5 mH) viser et poretrykk på tilnærmet 0 kPa i en dybde på 10 meter under terreng ved 2 forskjellige avlesninger i perioden mellom 22.01 og 10.2.2014. I tillegg er det også foretatt en avlesning den 29.5.2018 som viste et poretrykk på ca. 1 kPa.

Den representative prøveserien i hull 269P (profil 11380,1/159,4 mH - bilag 18) viser at løsmassene er meget velsgradert. Fra terrengoverflaten og ned til 1 meters dybde består massene av sandig silt grusig materiale med et vanninnhold på 31,6%. Videre mellom 1 og 2 meters dybde består løsmassene av leirig sand med et vanninnhold på 15,2%. Mellom 2 og 3 meters dybde består løsmassene av grusig sandig siltig leirig material med et vanninnhold på 12,9%. Videre ned til 5 meters dybde hvor prøveserien er avsluttet består løsmassene av sandig og grus med et vanninnhold på 11,8%.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 786P (profil 11484,6/166,2 mH-bilag 44) er tatt av Rambøll i dybde terrengoverflaten og ned til 9,9 meters dybde. Etter opptak av prøveserien ble det målt inn en vannstand i borhullet til ca. 5,5 meter under terrengoverflaten.

Løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meters dybde består av sandig grusig materiale med et vanninnhold på 11,8 %. Det er humus og planterester i disse massene. I dybde fra 1 til 5 meter består løsmassene av leire med silt- og delvis også finsandlag og et vanninnhold på mellom 8,3 og 40,9 %. I dybde mellom 5 og 6 meter består løsmassene av siltig leire med tynne silt- og silt/finsandlag. Vanninnholdet i disse massene ligger mellom 33,9 og 28,2 %. I dybde mellom 6 og 9,9 meter, hvor prøveserien er avsluttet består løsmassene av leire med tynne silt- og silt/finsandlag. Vanninnholdet ligger mellom 30 og 38,7 %.

Typiske skjærstyrkeverdier ligger mellom 36 og 53 kPa i dybde mellom 2 og ca. 4 meter, samt mellom 22 og 41 kPa videre nedover. Den registrerte sensitiviteten, S_t i disse leirmassene ligger mellom 4,3 og 12,1 og tilsvarende ligger plastisiteten, I_p mellom 10,2 og 17,7.

De utførte treaksialforsøkene viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde,** m	**attraksjon, a** (kPa)	**friksjons-vinkel, ϕ**	**C_{uA}** (kPa)	**Deformasjon** %
786P	CAUc	6,6	0	29	38	1,0
786P	CAUc	7,5	0	28	42	1,0
786P	CAUc	8,6 [1)]	-	-	43 [1)]	-

1) Forstyrret prøveserie, vanskelig/umulig å tolke ytterligere parametere. Usikker C_{uA} tolkning.

De utførte ødometerforsøkene viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde** m	**P_c'** (kPa)	**OCR**	**M_{oc}** (kPa)	**P_r** (kPa)	**m**	**C_{voc}** (m^2/år)	**C_{vnc}** (m^2/år)	**m_{cv}** (m^2/år*kPa)
786P	CRS	3,5	285	4,3	6500	-90	20,2	50	28	0,017
786P	CRS	4,3	270	3,3	7000	-35	15,1		5	0,008
786P	CRS	7,4	260	2,1	7000	-25	16,7	25	12	0,023

Trykksonderingen i hull 786C (profil 11484,7/166,2 mH - bilag 96) er tatt av Rambøll i dybde fra 2 til 25 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. I tolkningen er det benyttet data framkommet fra den uforstyrrede prøveserien i samme hull samt et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 5,5 meter under terreng.

Det er ut fra ødometerforsøkene, sonderingen, terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på mellom 120 og 200 kPa. Tolkningen er ut fra resultatene fra laboratorieanalysene av prøveserien i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15.

Tolkningen av udrenert aktiv skjærfasthet er relativ sammenfallene mellom de forskjellige metodene (samt oppskalerte verdier fra laboratorieanalysene) og den ligger mellom ca. 40 kPa i dybde 3 meter og gradvis økende til mellom 120 og 140 kPa i 25 meters dybde. I dybde mellom 2 og ca. 3 meter viser tolkningene noe høyre verdier på opp mot 60-65 kPa.

Tolkningene for friksjonsvinkel,ϕ viser verdier i hovedsak mellom 25 og 32°. Jordartsklassifiseringen etter Robertsson 1990 viser i hovedsak leire/siltig leire med noen få silt- og sandlag.

Jordartsklassifiseringen etter NIFS viser et flertall mulige lag av sprøbruddsmateriale i dybde mellom ca. 5-6 til 23-24 meter. Jordartsklassifiseringen etter Valsson 2017 kvikkleire tilnærmet de sammen dybdene. Prøveserien viser derimot ikke tilsvarende kvikkleire/mulig sprøbrudds-materiale i dybde ned til 10 meter, hvor den er avsluttet.

Den representative prøveserien i hull 975PR (profil 11469,0/0,8 mV - bilag 61) viser at løsmassene fra 0,2 til 1 meters dybde består av siltig sandig materiale med et vanninnhold på 41,2%. Videre ned til 8 meters dybde hvor prøveserien er avsluttet består løsmassene av grusig sand og sandig grus med litt forskjellig fordeling. Vanninnholdet ligger på mellom 11,9 og 15,2%.

Trykksonderingen i hull 975CPT (profil 11468,9/0,8 mV - bilag 118) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2,0 til 9,2 meter under terrenget og klassifiseres på grunn av spissmotstand og poretrykk i CPT-klasse 2. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet i tilhørende representative prøveserie samt andre nærliggende prøveserier. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 2,0 meter under terreng. I tillegg er det er delvis ut fra terrengforholdene og sonderingen tatt utgangspunkt i en relativt forkonsolidering på ca. 600 kPa. Tolkningen er ut fra prøveserien i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 100 og 500 kPa, se bilag 118, figur 5. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 30 og 40°. Anbefalt friksjonsvinkel for attraksjon, a=0 kPa er 34°.

En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være sandmasser i tilnærmet hele sonderingens dybde. Dette korresponderer også godt med den tilhørende representative prøveserien.

Den representative prøveserien i hull 993PR (profil 11071,8/146,1 mH (14230) – bilag 62) viser at løsmassene fra 0,2 til 0,5 meter under terrengoverflaten består av siltig sand med et vanninnhold på 30,7 %. I dybde 0,5 til 1 meter består løsmassene av sandig leirig silt med et vanninnhold på 24,5 % og i dybde 1.2 til 2 meter av grusig sandig materiale med et vanninnhold på 13,8 %.

I dybde fra 2,2 til 3 meter består løsmassene av siltig sandig leire med et vanninnhold på 24,6 %. Videre nedover fra 3,2 til 7 meter består løsmassene av siltig leire med et vanninnhold på mellom 23,5 og 26,4 %.

5.8.3 Kvikkleire/sprøbruddsmateriale

Ut fra de utførte grunnundersøkelsene har vi på oversiktskartene i tegn. V08, V09 og V10 tegnet inn en omtrentlig avgrensning av området ved Finnsåselva hvor det er påvist eller tolket. kvikkleire/sprøbruddsmateriale.

Det er påvist kvikkleire/sprøbruddsmateriale [1] ved følgende prøvetakinger:

- **Hull FK-1P** (profil 11080,5/236,1 mH), *kvikkleire/kvikksilt* i dybde 14,1 til 14,9 meter (prøveserie avsluttet), c_{ur}=0.1, S_t=289.
- **Hull FK-17P**, *kvikkleire* i dybde 7,1 til 9,9 meter (prøveserie avsluttet), c_{ur}=0,1, S_t=407.

1) Sprøbruddsmateriale i henhold til NVE har omrørt skjærfasthet mindre enn 2,0 kPa og samtidig sensitivitet større enn 15. *Mulig* sprøbruddsmateriale dersom omrørt skjærfasthet er lik eller mindre enn 2,0 kPa og samtidig sensitivitet større enn anslagsvis 7 til 10.

Tolkninger av trykksonderinger [2] eventuelt sammenholdt med tilhørende prøveserier gir mulig sprøbruddsmateriale/sannsynlig kvikkleire/kvikkleire ved følgende sonderinger:

- **Hull 261CPT** (profil 11118,3/266,7 mH), i hovedsak *mulig sprøbruddsmateriale* (NIFS), *kvikkleire* (Valsson) i dybde ca. 8 til 20 meter.
- **Hull F4C** (profil 11116,0/234,0 mH), i hovedsak *mulig sprøbruddsmateriale* (NIFS) i dybde ca. 8 til 10,5 meter, i hovedsak *kvikkleire* (Valsson) i dybde ca. 8,2 til 10,2 meter.
- **Hull FK-17C**, i hovedsak *mulig sprøbruddsmateriale/sannsynlig kvikkleire* (NIFS), i hovedsak *kvikkleire* (Valsson) i dybde ca. 7 til 15 meter.
- **Hull 800C,** i hovedsak *mulig sprøbruddsmateriale/sannsynlig kvikkleire* (NIFS), *kvikkleire* (Valsson) i dybde ca. 15 til 43,5 meter.
- **Hull 801C**, lagvis *mulig sprøbruddsmateriale* (NIFS), *kvikkleire* (Valsson) i dybde ca. 15 til 31 meter.
- Hull 805C, i hovedsak *mulig sprøbruddsmateriale* (NIFS), *kvikkleire* (Valsson) i dybde ca. 7 til 15 meter. *Den tilhørende prøveserien viser ikke tilsvarende masser i de samme dybdene.*
- **Hull 809C,** i hovedsak/lagvis *mulig sprøbruddsmateriale* (NIFS), *kvikkleire* (Valsson) i dybde ca. 11 til 32,8 meter.
- **Hull 810C,** i hovedsak *mulig sprøbruddsmateriale* (NIFS), *kvikkleire* (Valsson) i dybde ca. 15 til 21 meter.
- **Hull 810-3C,** lagvis *mulig sprøbruddsmateriale/sannsynlig kvikkleire* (NIFS), *kvikkleire* (Valsson) i dybde ca. 32 til 40 meter.
- **Hull 786C** (profil 11484,7/166,2 mH), et flertall lag med *mulig sprøbrudds-materiale/kvikkleire* i dybde 5 til 23 meter (NIFS og Valsson). *Den tilhørende prøveserien viser ikke tilsvarende kvikkleire/mulig sprøbruddsmateriale i dybde ned til 10 meter.*

2) Automatisk tolkninger etter forskjellige modeller NIFS 2015 (B_{q1}/R_{fu}/N_{mc})/Valsson 2017 (B_q/f_{sn}/q_{tn}) i vårt regneark **CPTu 2019_01** for tolkning av trykksonderinger (CPTu).

En enkel tolkning av totalsonderingene [3] viser at det kan være sprøbruddsmateriale i følgene nivå for de aktuelle sonderingene:

- **Hull 258**, dybde 14 til 20 meter
- **Hull 259**, dybde 13,5 til 17,5 meter
- **Hull FK-2**, dybde 14 til 16 meter samt 27 til 33 meter
- **Hull F2**, dybde 8 til 11,5 meter
- **Hull F4**, dybde 4 til 13 meter
- **Hull 261**, dybde 8 til 17 meter
- **Hull F10**, dybde 4 til 7 meter
- **Hull FK-21**, dybde 5 til 14 meter
- **Hull FK-5**, dybde 6 til 10 meter
- **Hull FK-17**, dybde 7 til 14 meter
- **Hull 800**, dybde 28 til 49 meter
- **Hull 805**, dybde 6 til 8 meter, prøveserien i samme hull viser ikke tilsvarende masser
- **Hull 806**, dybde 7 til 9 meter (usikker tolkning)
- **Hull 809**, dybde 15 til 21 meter
- **Hull 810**, dybde 22 til 44 meter
- **Hull 787**, dybde 2 til 4 meter

3) Dybdeintervall med hvor matekraften, F_{DT} ikke øker med dybden.

De aktuelle punktene hvor det er påvist/tolket kvikkleire/sprøbruddsmateriale/mulig sprøbruddsmateriale er avmerket på de aktuelle oversiktskartene, tegn. V08 og V09.

5.9 Profil 11510 - 12700

Oversiktskart: tegn. V10 og V11
Tverrprofil: tegn. V82 til V109

5.9.1 Generelt/tidligere undersøkelser

Området befinner seg i sin helhet under marine grense. Den nye veglinjen ligger på motsatt side av jernbanelinjen, men omtrentlig på samme nivå som det det tidligere ble undersøkt for. De tidligere undersøkelsene har påvist kvikkleire/sprøbruddsmateriale i et flertall for de da utførte undersøkelsene.

Alle tidligere relevante undersøkelser er tatt med i vår nye rapport. For de utførte undersøkelsene for den tidligere veglinjen henvises det også til referanse nr. 23, 24 og 25.

Gjeldende vegmodeller er «*F-veg_14230_M*» i dette området.

5.9.2 Grunnforhold

Løsmassene i området består av leire med overliggende torv og sand. Det er på en rekke borpunkt innenfor området registrert sprøbruddsmateriale/kvikkleire.

Det er utført 33 totalsonderinger, 13 trykksonderinger (CPTu) samt tatt opp 5 uforstyrrede prøveserier og gjort måling av poretrykk i 1 punkt i tilknytning til hvor vegen nå er planlagt. I tillegg er det utført omfattende undersøkelser for tidligere planer om jernbanekryssing og i bekkedalene på andre siden jernbanen. Dette gjelder i alt 40 totalsonderinger, 15 trykksonderinger (CPTu), 3 poretrykksmålinger samt 1 representativ og 8 uforstyrrede prøveserier.

Deler av resultatene er presentert i denne rapport, men for en fullstendig oversikt og gjennomgang av resultatene fra disse undersøkelsene henvises det til de tidligere utarbeidede rapportene.

Løsmassemektighetene i hele området varierer fra 2,6 til over 73,5 meter. Det er ikke funnet berg for mesteparten av de utførte sonderingene. For hele området (nye og tidligere undersøkelser) er beliggenheten til bergoverflaten kun registrert ved 4 av de 70 total-sonderingene og som en kontroll på at berg virkelig er påtruffet er det boret videre mellom 2,0 og 3,0 meter ned i berget. I tillegg er *antatt* berg registrert ved ytterligere 9 totalsonderinger uten boring ned i berg.

På de aktuelle oversiktskartene, tegn. V10 og V11 er de borpunktene hvor det er påvist/tolket kvikkleire/ sprøbruddsmateriale/mulig sprøbruddsmateriale avmerket.

Beskrivelser av uforstyrrede prøveserier, vingeboringer, poretrykksmålinger og trykksonderinger (CPTu)

Trykksonderingen i hull L8C (bilag 127) er tatt av Rambøll i dybde fra 2,5 til 9,1 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 3,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 10,0 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 250 kPa. Tolkningen er utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 60 og 120 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 27 og 35°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire i hele sonderingens dybde. Verken jordartsklassifisering etter NIFS 2015 eller Valsson 2017 tolker disse silt- og leirmassene til å kunne være sprøbruddsmateriale.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 96-1 (profil 11852,9/96,6 mH – bilag 11) er tatt i dybde fra 0,1 til 11 meter under terrenget. I dybde ned til 6 meter består løsmassene av siltig sand/sandig grusig materiale/grusig sand med et vanninnhold på mellom 8,1 og 18,1 %. I dybde mellom 6 og 7 meter består løsmassene av sandig leirig silt med et vanninnhold på 25,5 %. Videre ned til 11 meter består løsmassene av lite til middels sensitiv leire/siltig leire med et vanninnhold på mellom 30 og 34,9 %. Typiske skjærstyrkeverdier i disse leirmassene ligger mellom 14 og 26,6 kPa og plastisiteten, I_p ligger mellom 11 og 15%. I dybde mellom 8 og 10 meter er det mulig/sannsynlig at leirmassene kan defineres som sprøbruddsmateriale. I disse ligger omrørt skjærstyrke, c_{uo} på henholdsvis 1,7 og 1,9 kPa og med tilhørende sensitivitet, S_t på henholdsvis 11,9 og 10,9. En mulig prøveforstyrring gjør det mulig/sannsynlig at reell sensitivitet er større enn 15 for disse massene.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 141-1 (profil 12501,4/113,6 mH – bilag 14) er tatt i dybde fra 0,1 til 10,8 meter under terrenget. I dybde ned til 2 meter består løsmassene av siltig sandig leire med et vanninnhold på mellom 26,4 og 33,2 %. Videre ned til 9 meter består løsmassene av lite til middels sensitiv siltig leire/leire med et vanninnhold på mellom 26,0 og 38,4 %. I dybde fra 9 til 10 meter består løsmassene av sandig siltig leirig materiale med et vanninnhold på mellom 20,0 og 23,4 %. Disse massene kan klassifiseres som sprøbruddsmateriale med omrørt skjærstyrke 1,4 kPa og sensitivitet 21, men disse massene inneholder ca. 50 % sand så sannsynligvis er ikke disse representative verdier.
I dybde fra 10 til 10,8 meter, hvor prøveserien er avsluttet består løsmassene av lite sensitiv siltig leire. Typiske skjærstyrkeverdier i disse leirmassene ligger mellom 10 og 30 kPa. I dybder mellom 4 og 5 meter samt mellom 8 og 9 meter under terreng er det mulig/sannsynlig at leirmassene kan klassifiseres som sprøbruddsmateriale. I disse ligger omrørt skjærstyrke, c_{uo} på henholdsvis 1,5 og 1,7 kPa og med tilhørende sensitivitet, S_t på henholdsvis 9,6 og 10,7. Plastisiteten, I_p i disse massene ligger mellom 10 og 15%. En mulig prøveforstyrring gjør det mulig/sannsynlig at reell sensitivitet er større enn 15 for disse massene.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 141-4 (profil 12501,1/113,5 mH – bilag 15) er tatt i dybde fra henholdsvis 3 til 5 meter samt 8 til 9,8 meter under terrenget. Løsmassene består i hovedsak av middels sensitiv siltig leire/leire med et vanninnhold på mellom 23,5 og 39,8 %. Leirmassene er delvis humusholdige og typiske skjærstyrkeverdier ligger mellom 15 og 25,5 kPa. I dybder mellom 3 og 4 meter under terrenget klassifiseres leirmassene som sprøbruddsmateriale med omrørt skjærstyrke, c_{uo} på 1,4 kPa og sensitivitet, S_t på 15,1. Og i dybde mellom 8 og 10 meter er det mulig/sannsynlig at leirmassene kan klassifiseres som sprøbruddsmateriale. I disse ligger omrørt skjærstyrke, C_{uo} på 1,9 kPa og med tilhørende sensitivitet, S_t på henholdsvis 6,9 og 10,0. Plastisiteten, I_p i disse massene ligger mellom 10 og 17%. En mulig prøveforstyrrelse gjør det mulig/sannsynlig at reell sensitivitet er større enn 15 for disse massene.

Det er utført aktive treaksialforsøk i dybde 3,3, 4,4 og 9,3 meter under terrenget for denne prøveserien. Ut fra utpresset porevann klassifiseres de to øvre forsøkene som gode, mens det i dybde 9,3 meter klassifiseres som et dårlig forsøk.

De utførte treaksialforsøkene viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde,** m	**attraksjon, a** (kPa)	**friksjons-vinkel, ϕ**	**c_{uA}** (kPa)	**Deformasjon** %
141-4	CAUa-1	3,3	0	27	27	1,6
144-4	CAUa-1	4,4	10	24,5	27,5	1,4
141-4	CAUa-1	9,3	10	24,5	31	1,5

Det er utført ødometerforsøk i dybde 3,4, 4,7 og 9,2 meter under terreng for denne prøveserien som viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde** m	**P_c'** (kPa)	**OCR**	**M_{oc}** (kPa)	**P_r** (kPa)	**m**	**C_{voc}** (m^2/år)	**C_{vnc}** (m^2/år)	**m_{cv}** (m^2/år*kPa)
141-4	CRS	3,4	195	4,7	4300	40	16,6	4,2	2	0,009
141-4	CRS	4,7	195	3,6	5800	75	20	9	3	0,0015
141-4	CRS	9,2	(300)	(3,1)	(6000)	-80	16	2,8	2,8	0,006

I hvert fall 2 av de 3 ødometerforsøkene viser at leirmassene er overkonsolidert, noe som også er forventet ut fra terrengholdene i dette området med de høyeste terrassenivåene ca. 70 meter høyere enn der hvor prøveserien er tatt.

Trykksonderingen i hull 141-2 (profil 12501,5/113,7 mH - bilag 71) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2 til 23,3 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveseriene i samme hull. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand ca. 2,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til mellom 10 og 14 % og det er ut fra ødometerforsøkene og delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 150 kPa. Det relativt god overensstemmelse mellom tolkningen av aktiv skjærstyrke ut fra registrering av både poretrykk og spissmotstand dypere ned enn ca. 10 meter under terrenget.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 20 og 100 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 20 og 35°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire med flere relativt tynne sandlag i hele sonderingens dybde.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å kunne være lagvis mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde ca. 9 til 23 meter. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir lagvis kvikkleire i de samme dybdene.

Trykksonderingen i hull 141-3 (profil 12501,2/113,6 mH - bilag 72) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2 til 12,1 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 2. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveseriene i samme hull. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand ca. 2,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til mellom 10 og 14 % og det er ut fra ødometerforsøkene og delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 150 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 20 og 80 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 23 og 33°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire med noen sandlag i hele sonderingens dybde.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å kunne være lagvis mulig sprøbruddsmateriale/ kvikkleire i dybder mellom ca. 5 og 12 meter. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir kun tynne kvikkleirelag.

Den representative prøveserien i hull 271PR (profil 11633,2/87,3 mH – bilag 19) er tatt i dybde fra terrengoverflaten og ned til 4 meter under terrenget. Løsmassene i dybde fra 0 til 1 meter består av sandig silt med et vanninnhold på 48,2%. I dybde fra 1 til 2 meter består løsmassene av siltig sandig materiale med et vanninnhold på 27,2% og av grusig sand i dybde fra 2 til 4 meter. Vanninnholdet i den grusige sanden ligger på henholdsvis 9,8 og 15,8%.

Trykksonderingen i hull 271CPT (profil 11633,1/87,2 mH - bilag 75) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 4,0 til 29,8 meter under terrenget og i klassifiseres på grunn av sidefriksjonen i CPT-klasse 2. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 3,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 12,0% og det er ut fra sonderingen og delvis også ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en

forkonsolidering på mellom 30 og 200 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15. Tolkningen av udrenert aktiv skjærfasthet er relativ sammenfallene mellom de forskjellige metodene og den ligger mellom ca. 30 kPa i dybde 4 meter og gradvis økende til mellom 140 og 170 kPa i 30 meters dybde.

Tolkningene for friksjonsvinkel,ϕ viser verdier i hovedsak mellom 24 og 33°. Jordartsklassifiseringen etter Robertsson 1990 viser i hovedsak leire/siltig leire mens jordartsklassifiseringen etter NIFS viser mulige lag av sprøbruddsmateriale i dybde mellom ca. 6,5 og 30 meter. Tilsvarende viser jordartsklassifiseringen etter Valsson 2017 kvikkleire i de samme dybdene.

Trykksonderingen i hull 272CPT (profil 12368,0/137,7 mH - bilag 76) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2,0 til 25,0 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra den uforstyrrede prøveserien i hull 274. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 8,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til mellom 5 og 12,0 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 40 kPa. Tolkningen er utført for sensitivitet, S_t større enn 15 fra 2,5 meter ned til 17 meter og deretter er sensitivitet mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 30 og 140 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 30°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire i hele sonderingens dybde.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å kunne være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde 5 til ca. 19 meter. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir hovedsakelig kvikkleire i dybde ca. 16 til 20 meter.

Poretrykksmålingen i hull 272PZ (profil 12368,1/137,7 mH) viser et poretrykk på 37,3 kPa i en dybde på 12 meter under terreng ved avlesning den 10.2.2014. Den 28.5.2018 ble det registret et poretrykk på 21,7 kPa og den 9.5.2019 et poretrykk på 23,0 kPa.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 274PR (profil 12362,1/256,6 mH – bilag 20) er tatt i dybde fra 0,1 til 9,8 meter under terrenget. I dybde ned til 5 meter består løsmassene av lite sensitiv leire med et vanninnhold på mellom 25 og 35,2 %. I dybde mellom 5 og 9,8 meter består løsmassene av meget sensitiv siltig leire/leire med et vanninnhold på mellom 25,8 og 33,6 %. I dybde mellom henholdsvis 7 og 7,8 samt 9 og 9,8 klassifiseres disse leirmassene som KVIKKLEIRE og som sprøbruddsmateriale i dybder mellom henholdsvis 6 og 6,8 samt 8 og 8,8 meter. I hele dette laget disse ligger omrørt skjærstyrke, c_{uo} på mellom 0,4 og 1,1 kPa og tilhørende sensitivitet, S_t mellom 37 og 65.

Typiske skjærstyrkeverdier i leirmassene ligger mellom 25 og 40 kPa og plastisiteten, I_p ligger mellom 12 og 17% i disse massene.

Trykksonderingen i hull 274CPT (profil 12362,0/256,5 mH - bilag 77) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 3,0 til 20,0 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra den uforstyrrede prøveserien og poretrykksmålingen i samme hull. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 4,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til mellom

5,0 og 12,0 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 250 kPa. Tolkningen er utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15 ned til ca. 6 meter og deretter er sensitivitet større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 50 og 180 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 35°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire i hele sonderingens dybde.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å kunne være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde 5,5 til 7,5 meter. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir kvikkleire i store deler av profilet dypere ned enn ca. 10 meter.

Poretrykksmålingen i hull 274PZ (profil 12361,8/256,4 mH) viser et poretrykk på 49,6 kPa i en dybde på 9 meter under terreng ved avlesning den 13.2.2014. Den 28.5.2018 ble det registret et poretrykk på kun 7,2 kPa og den 9.5.2019 et poretrykk på 7,8 kPa.

Det er uvist hvorfor det er så stor forskjell på det registrerte poretrykkket målt i 2014 opp mot den som er målt i 2018/2019. Dette kan skyldes feil med måleren og bør eventuelt kontrolleres i en senere fase i den grad dette har betydning for vurderingene. I så fall bør det installeres minst en ny poretrykksmåler her.

Trykksonderingen i hull 275CPT (profil 12403,6/225,6 mH - bilag 78) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2,0 til 24,5 meter under terrenget og klassifiseres på grunn av for stort nullpunktsavvik for poretrykket i CPT-klasse 3. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra den uforstyrrede prøveserien i hull 274. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 4,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til mellom 5 og 12,0 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 200 kPa. Tolkningen er utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15 ned til 5 meter og deretter er sensitivitet større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 30 og 180 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 35°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire med enkelte sandlag i hele sonderingens dybde.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker for en stor del ikke disse silt- og leirmassene til å kunne være sprøbruddsmateriale/ kvikkleire. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir kun noen få tynne lag av kvikkleire.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 281PR (profil 12588,1/60,7 mH – bilag 21) er tatt i dybde fra 0,1 meter til 11,8 meter under terrenget. I dybde fra 0,1 meter ned til 3 meter består løsmassene av grusig sandig/ sandig grusig materiale og sand med et vanninnhold på 18,8, ca. 5 og 7,3 % henholdsvis. Videre ned til 5 meter består løsmassene av sandig siltig leirig materiale/siltig leire med et vanninnhold på 22,1 og 31,1 % henholdsvis. I dybde fra 5 meter ned til 9 meter består løsmassene av leire med et vanninnhold på mellom 27,8 og 39,6 %.

Disse leirmassene kan definere som sprøbruddsmateriale med omrørt skjærstyrke, C_{uo} på mellom 1,3 og 1,9 kPa og sensitivitet, S_t på mellom 6,2 og 11,4. En mulig prøveforstyrrelse gjør det mulig/sannsynlig at reell sensitivitet er større enn 15 for disse massene. Videre ned til

10 meter består løsmassene av middel sensitiv siltig leire med et vanninnhold på mellom 33,0 og 41,7 %. Typisk skjærstyrkeverdi er på 19 kPa. I dybde fra 10 meter til 11,8 meter består løsmassene av leire med et vanninnhold på mellom 29,1 og 37,6 %. Leirmassene kan klassifiseres som mulig sprøbruddsmateriale med omrørt skjærstyrke, C_{uo} på mellom 1,6 og 2,1 kPa og med tilhørende sensitivitet, S_t på mellom 5,8 og 6,7. Plastisiteten, I_p i disse massene ligger mellom 14 og 19%.

Det er utført ødometerforsøk i dybde 7,2, 7,3 og 10,3, 11,2, 11,4 meter under terreng for denne prøveserien som viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde** m	**P_c'** (kPa)	**OCR**	**M_{oc}** (kPa)	**P_r** (kPa)	**m**	**C_{voc}** (m^2/år)	**C_{vnc}** (m^2/år)	**m_{cv}** (m^2/år*kPa)
281PR	CRS	7,2	160	1,4	3000	10	17,0	15	10	0,019
281PR	CRS	7,3	143	1,2	2200	10	17,0	10	6,7	0,017
281PR	CRS	10,3	190	1,3	2500	10	17,0	8,4	8,6	0,014
281PR	CRS	11,2	210	1,4	3000	10	17,5	12	10,5	0,013
281PR	CRS	11,4	210	1,4	5000	-90	18,5	-	20	0,014

Trykksonderingen i hull 281CPT (profil 12587,8/60,7 mH – bilag 79) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 3 til 35 meter under terrenget i klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveseriene i samme hull. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand ca. 4,9 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til mellom 14 og 19 % og det er delvis ut fra terrengforholdene samt de utførte ødometerforsøkene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 40 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 30 og 160 kPa, se bilag 15, figur 5. Det relativt god overensstemmelse mellom tolkningen av aktiv skjærstyrke ut fra registrering av både poretrykk og spissmotstand ned til ca. 12 meter under terrenget.

Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 33° for attraksjon, a=10 kPa. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire i hele sonderingens dybde.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til lagvis å kunne være mulig sprøbruddsmateriale/ kvikkleire i dybder på mellom 5 og 24 meter. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir lagvis kvikkleire hovedsakelig i dybde mellom 13 og 30 meter.

Trykksonderingen i hull 284CPT (profil 12609,2/119,0 mH – bilag 80) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 4 til 35 meter under terrenget og klassifiseres på grunn av et for stor nullpunktsavvik for poretrykket i CPT-klasse 3. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveseriene i hull 281. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand ca. 4,9 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til på 15 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 40 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 30 og 180 kPa, se bilag 80, figur 5. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 32. En

jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire i hele sonderingens dybde.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til lagvis å kunne være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde 5 til 26 meter. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir kvikkleire i dybder mellom ca. 32 og 34 meter.

Trykksonderingen i hull 286CPT (profil 12604,1/90,6 mH – bilag 81) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2 til 30 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveseriene i hull 281 samt poretrykksmålingen i hull 286PZ. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand ca. 3,7 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til på 15 % og det er delvis ut fra terrengforholdene samt de nærliggende ødometerforsøkene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 40 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 30 og 160 kPa. Det relativt god overensstemmelse mellom tolkningen av aktiv skjærstyrke ut fra registrering av både poretrykk og spissmotstand ned til ca. 9 meter under terrenget.

Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 33°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire i med noen sandlag hele sonderingens dybde.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til lagvis å kunne være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybder på mellom 3,5 og 16 meter. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir lagvis kvikkleire i dybder mellom ca. 3 og 15 meter samt i dybder mellom ca. 25 og 29 meter.

Poretrykksmålingen i hull 286PZ (profil 12603,9/90,5 mH) viser et poretrykk på 62,8 kPa i en dybde på 10 meter under terreng ved en avlesning den 17.2.2014. Den 28.5.2018 ble det registret et poretrykk på kun 42,0 kPa og den 9.5.2019 et poretrykk på 42,6 kPa.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 760P (profil 11597,5/50,8 mH – bilag 36) er tatt i dybde fra 4,2 til 23,9 meter under terrenget. I dybde fra 4,2 ned til 4,9 meter består løsmassene av sand med et vanninnhold på 18,2%. Videre ned består løsmassene av leire/siltig leire med et vanninnhold på mellom 24,0 og 42,1%.

Typiske direkte skjærfasthetsverdier i disse leirmassene varierer mellom 20 og 70 kPa. I dybde mellom 5,2 og 6 meter er leirmassene sensitive og klassifiseres som **sprøbruddsmateriale**.

Leirmassene er middels plastiske med I_p liggende mellom 11 og 18.

Trykksonderingen i hull 760C (profil 11597,6/50,9 mH - bilag 88) er tatt av Rambøll i dybde fra 5,0 til 31,0 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveserien i samme hull.

Det er ut fra sonderingen og delvis også ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på mellom 100 og 240 kPa. Tolkningen er i all hovedsak utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15, kun i dybde mellom 5 og 6 meter er det ut fra prøveserien tolket med

sensitivitet større enn 15. Tolkningen av udrenert aktiv skjærfasthet er relativ sammenfallene mellom de forskjellige metodene og den ligger mellom ca. 25 kPa i dybde 5 meter og gradvis økende til mellom 140 og 180 kPa i 30 meters dybde.

Tolkningene for friksjonsvinkel,ϕ viser verdier i hovedsak mellom 23 og 33°. Jordartsklassifiseringen etter Robertsson 1990 viser i hovedsak leire/siltig leire med noe tynne siltlag mens jordartsklassifiseringen etter NIFS viser mulige lag av sprøbruddsmateriale i dybde mellom ca. 6 og 28 meter. Tilsvarende viser jordartsklassifiseringen etter Valsson 2017 lagvis kvikkleire i de samme dybdene.

Etter som prøveserien i samme hull til dybde 23,9 meter ikke viser tilsvarende sprøbruddsmateriale/kvikkleire utenom en begrenset dybde mellom 4 og 5 meter har vi i det videre valgt å se bort fra disse tolkningen ut fra trykksonderingen.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 762P (profil 11601,9/86,6 mH – bilag 38) er tatt i dybde fra 3,2 til 29,9 meter under terrenget. I dybde fra 3,2 ned til 3,9 meter består løsmassene av grusig sand med et vanninnhold på 5,7%. Videre ned består løsmassene av leire/siltig leire med et vanninnhold på mellom 24,6 og 42,9%.

Typiske direkte skjærfasthetsverdier i disse leirmassene varierer mellom 20 og 90 kPa. I dybde mellom 6,2 og 7,5 meter er leirmassene noe sensitive og klassifiseres ut fra omrørt skjærfasthet som **mulig sprøbruddsmateriale**.

Leirmassene er middels plastiske med I_p liggende mellom 11 og 18.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 762-2P (profil 11602,2/85,6 mH – bilag 37) er tatt av Rambøll i dybde fra 6,1 til 11,9 meter under terrenget. Etter opptak av prøveserien ble det målt inn en vannstand i borhullet til ca. 5,5 meter under terrengoverflaten.

Løsmassene består av leire/siltig leire med vanninnhold på mellom 29,6 og 42,2 %. Det er også en enkel registering med et vanninnhold på 135% i dybde 9,65 meter.

Typiske direkte skjærfasthetsverdier i disse leirmassene varierer mellom 20 og 30 kPa. Leirmassene er middels plastiske med I_p liggende mellom 9,9 og 12,6. I dybde mellom 6,1 og 7,9 meter har prøvetakingen muligens truffet sondringshullet slik at resultatene herfra sannsynligvis ikke er representative.

De utførte ødometerforsøkene viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde** m	**P_c'** (kPa)	**OCR**	**M_{oc}** (kPa)	**P_r** (kPa)	**m**	**C_{voc}** (m^2/år)	**C_{vnc}** (m^2/år)	**m_{cv}** (m^2/år*kPa)
762-2P	CRS	9,3 [1)]	200	1,7	4000	0	18,1	17	10	0,02
762-2P	CRS	11,4	250	1,9	5000	-20	16,7	10	7	0,008

1) Forstyrret prøve

Ødometerforsøkene viser at leirmassene er overkonsolidert, noe som også er forventet ut fra terrengholdene og øvrige undersøkelser i og omkring området.

Trykksonderingen i hull 762C (profil 11602,0/85,6 mH - bilag 89) er tatt av Rambøll i dybde 2 til 31,0 meter under terreng og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveserien i samme hull.

Det er ut fra sonderingen og delvis også ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på 100 kPa. Tolkningen er i ut fra resultatene fra prøveserien utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15. Tolkningen av udrenert aktiv skjærfasthet viser gjennomgående noe lavere verdier for metodene basert poretrykksregistreringene i forhold til de øvrige. Tolkningene ligger mellom ca. 30-50 kPa i dybde 6 meters dybde og gradvis økende til mellom 140 og 250 kPa i 31 meters dybde.

Tolkningene for friksjonsvinkel,ϕ viser verdier i hovedsak mellom 30 og 35° i dybde ned til 5-5,5 meter og deretter i hovedsak mellom 20 og 33° videre nedover. Jordartsklassifiseringen etter Robertsson 1990 viser sandmasser ned til 5 meters dybde og deretter i hovedsak leire/siltig leire med noe tynne silt- og sandlag. Jordartsklassifiseringen etter NIFS viser mulige lag av sprøbruddsmateriale i dybde mellom ca. 6 og 30 meter. Tilsvarende viser jordartsklassifiseringen etter Valsson 2017 i all hovedsak kvikkleire i de samme dybdene.

Etter som prøveserien i samme hull til dybde 29,9 meter ikke viser tilsvarende sprøbruddsmateriale/kvikkleire utenom unntatt muligens sprøbruddsmateriale i en begrenset dybde mellom 6,2 og 7 meter har vi i det videre valgt å se bort fra disse tolkningen ut fra trykksonderingen.

Trykksonderingen i hull 768C (profil 11629,5/124,7 mH - bilag 90) er tatt av Rambøll i dybde 1,5 til 27,8 meter under terreng og klassifiseres i CPT-klasse 1. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 1,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 12,0% og det er ut fra sonderingen og delvis også ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på mellom 100 og 350 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15.

Tolkningen av udrenert aktiv skjærfasthet er relativ sammenfallene mellom de forskjellige metodene og den ligger mellom ca. 20 kPa i dybde 2 meter og gradvis økende til mellom 140 og 180 kPa i 28 meters dybde.

Tolkningene for friksjonsvinkel,ϕ viser verdier i hovedsak mellom 24 og 35°. Jordartsklassifiseringen etter Robertsson 1990 viser i hovedsak leire/siltig leire mens jordartsklassifiseringen etter NIFS viser kun tynne mulige lag av sprøbruddsmateriale. Tilsvarende viser jordartsklassifiseringen etter Valsson 2017 i all hovedsak kvikkleire i dybde ca. 7-8 og 24 meter.

Trykksonderingen i hull 769C (profil 11600,7/149,5 mH - bilag 91) er tatt av Rambøll i dybde 3,0 til 37,4 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 3,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 12,0% og det er ut fra sonderingen og delvis også ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på mellom 100 og 150 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15.

Tolkningen av udrenert aktiv skjærfasthet er relativ sammenfallene mellom de forskjellige metodene og den ligger mellom ca. 25-30 kPa i dybde 5 meter og gradvis økende til mellom 150 og 175 kPa i 37 meters dybde.

Tolkningene for friksjonsvinkel,ϕ viser verdier i hovedsak mellom 24 og 32°. Jordartsklassifiseringen etter Robertsson 1990 viser i hovedsak leire/siltig leire med et øvre sandlag i dybde mellom 3 og 4,5 meter. Jordartsklassifiseringen etter NIFS viser mulige lag av sprøbruddsmateriale i dybde mellom ca. 7 til 10 meter samt i dybde 18 til 37 meter. Tilsvarende viser jordartsklassifiseringen etter Valsson 2017 kvikkleire i dybde ca. 13 til 37 meter.

Trykksonderingen i hull 866CPT (profil 11598,6/14,5 mV - bilag 103) er tatt av Multiconsult dybde fra 4,0 til 24,0 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra en nærliggende prøveserie (760P). I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand 3,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til mellom 11 og 15 % og det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på mellom 20 og 100 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 25 og 110 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 25°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og sandmasser ned til ca. 7 meter og deretter leire/siltig leire.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å kunne være lagvis mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde ca. 6,5 til 23,5 meter. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir hovedsakelig kvikkleire i dybde 9,5 til 23,5 meter.

Trykksonderingen i hull 870CPT (profil 11798,5/17,6 mV - bilag 104) er tatt av Multiconsult dybde fra 1,0 til 8,4 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra nærliggende prøveserier. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand 3,0 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 11 % og det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på 20 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 12 og 50 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 25°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og sandmasser ned til ca. 5 meter og deretter leire/siltig leire.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å kunne være noen få tynne lag av mulig sprøbruddsmateriale i dybde omkring ca. 5 og 6 meter. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir hovedsakelig kvikkleire i dybde ca. 6 til 7 meter.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 874PR (profil 12046,7/21,9 mH – bilag 50) viser at løsmassene fra 0,2 til 1 meter under terrengoverflaten består av torv med et vanninnhold på 819,8 %. I dybde 1,2 til 4 meter består løsmassene av humusholdig *sand* med et vanninnhold på mellom 31,1 og 49,8 % samt humusinnhold på mellom 3 og 8,1 %. På grunn av det relativt høye innholdet av humus i disse prøvene har det ikke vært mulig å få komplette kornkurver i disse nivåene. I dybde mellom 4,2 og 5,0 meter består løsmassene av siltig grusig leirig materiale/siltig leire med et vanninnhold på mellom 28,8 og 41,5 %. Videre nedover fra 5,2 til 12,0 meter består løsmassene av leire/siltig leire med vanninnhold på mellom 31,1 og 39,6 %.

Den registrerte skjærstyrken for disse leirmassene ligger mellom 9,6 og 34,7 kPa, omrørt skjærstyrke mellom 0,8 og 2,5 kPa og sensitivitet mellom 9 og 28. Plastisiteten ligger mellom 10 og 12 %.

Det er registrert **sprøbruddsmateriale** i dybde 4,2 til 5 meter (C_{ur}=0,8 kPa, S_t=28) og **mulig sprøbruddsmateriale** i dybde henholdsvis 5 til 8 meter (C_{ur}=1,6-1,9 kPa, S_t=9-12) samt dybde 10,2 til 11 meter (C_{ur}=1,9 kPa, S_t=10).

Trykksonderingen i hull 874CPT (profil 12046,5/21,8 mH - bilag 105) er tatt av Multiconsult dybde fra 2,2 til 40,1 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveserien i samme hull. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand i terreng. I tillegg er det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på 30 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 20 og 130 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 25°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og sandmasser ned til ca. 4 meter og deretter leire/siltig leire.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og sandmassene til lagvis å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde ca. 10 til 25 meter. Tilsvarende etter tolker Valsson 2017 disse massene til å lagvis være kvikkleire i dybder mellom ca. 6 og 40 meter.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 877P (profil 12150,5/10,3 mV – bilag 51) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned 1 meters dybde består av torvmasser, H3 med et vanninnhold på 163,2 %. I dybde fra 1 til 3 meter består løsmassene av sandig grusig materiale med et vanninnhold på henholdsvis 20,6 og 24,1 % og i dybde 3,0 til 3,5 meter av sandig siltig grusig leirig materiale med et vanninnhold på 23,3 %. I dybde fra 3,5 til 11,8 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av siltig leire/leire med et vanninnhold på mellom 31,4 og 40,6 %.

Typiske direkte skjærfasthetsverdier i disse leirmassene varierer mellom 15 og 25 kPa og tilsvarende omrørte skjærfastheter på mellom 1,4 og 2,8 kPa med tilhørende sensitiviteter på mellom 7 og 14. Leirmassene er middels plastiske med I_p liggende mellom 14 og 19 %.

Det er registret **mulig sprøbruddsmateriale** (C_{ur}=1,4 til 1,5 kPa, S_t=9 til 14) i dybde henholdsvis 4 til 5,8 samt 8 til 8,8 meter.

De utførte ødometerforsøkene viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde** m	**P_c'** (kPa)	**OCR**	**M_{oc}** (kPa)	**P_r** (kPa) M	**m**	**C_{voc}** (m^2/år)	**C_{vnc}** (m^2/år)	**m_{cv}** (m^2/år*kPa)
877P	CRS	4,6	130	2,6	3500	-55	17,0	30	8	0,03
877P	CRS	5,3	125	2,6	4000	55	18,0	34	9	0,035
877P	CRS	10,2	240	2,4	5500	-50	16,0	16	13	0,0125

Trykksonderingen i hull 877CPT (profil 12150,3/10,4 mV - bilag 106) er tatt av Multiconsult i dybde fra 2 til 34,4 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveserien i samme hull. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk

fordelt poretrykk med en grunnvannsstand 1,0 meter under terreng. I tillegg er det er ut fra ødmeterforsøkene, sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på mellom 60 og 250 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 25 og 140 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 25°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og sandmasser ned til ca. 4,5 meter og deretter leire/siltig leire. Det er enkelte tynne sand- og siltlag i leirmassene.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker disse silt- og leirmassene til å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av profilet mellom 5 og 34,4 meters dybde.

Trykksonderingen i hull 880CPT (profil 12254,0/0,9 mH - bilag 107) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2 til 35,6 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra nærliggende prøveserier. I tolkningen er det benyttet en plastisitet på 14 % samt et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand i terreng. I tillegg er det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på mellom 60 og 100 kPa. Sonderingen er i sin helhet tolket for sensitivitet større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 25 og 120 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 25° for leirmassene samt a=5 kPa og ϕ=35° for sandmassene ned til ca. 6 meters dybde. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være sandmasser ned til ca. 6,0 meter og deretter leire/siltig leire. Det er enkelte tynne sand- og siltlag i leirmassene.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker disse silt- og leirmassene til lagvis å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i deler av profilet mellom 8,5 og 35 meters dybde.

Trykksonderingen i hull 883CPT (profil 12399,8/3,0 mV - bilag 108) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 2 til 37,8 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Ved sonderingen mistet en kontakt med sonden i dybde 34,5 meter og registreringene dypere enn dette er følgelig ikke korrekte. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra nærliggende prøveserier. I tolkningen er det benyttet en plastisitet på 14 % samt et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand i terreng. I tillegg er det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på 100 kPa. Sonderingen er i sin helhet tolket for sensitivitet større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 30 og 130 kPa i dybde fra 6 til 30 meter under terreng. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 24,5°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og sandmasser ned til ca. 6,0 meter og deretter leire/siltig leire. Det er enkelte tynne sand- og siltlag i leirmassene.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker disse silt- og leirmassene til å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av profilet mellom 6 og 34,5 meters dybde.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 884P (profil 12454,3/6,7 mV – bilag 52) er tatt i dybde 0 meter ned til 13,65 meter. Det er kun tatt kornfordeling av prøvene mellom 0 og 3 meters dybde. Disse viser at massene i toppen består av torv med et vanninnhold på 515%. Mellom 0,5 og 1 meters dybde består løsmassene av siltig sand med et vanninnhold på 27,1% Fra 1 til 2 meters dybde består massene av siltig grusig materiale med et vanninnhold på 14,%. Mellom 2 og 3 meters dybde består løsmassene av siltig leire med et vanninnhold på mellom 29 og 32,8%. Det er et innhold av humus på mellom 0,9-1,4% mellom 0,5 og 3 meters dybde. Videre ned til 13,65 meters dybde hvor prøveserien er avsluttet har vi på grunn av en forglemmelse på laboratoriet ikke fått noe korngradering, men massene antas bestå av leire og siltig leire. Vanninnholdet varierer mellom 27,1 og 38,3%. Registrerte skjærstyrker ligger på mellom 18,2 og 55,7 kPa.

Mellom 5-5,65 og 13-13,65 kan leirene defineres som **mulig sprøbruddsmateriale** med omrørt skjærstyrke, C_{ur} på 1,8 og 1,6 kPa og sensitivitet, S_t på 14 og 12. Tilsvarende i dybde 7 til 7,8 meter klassifiseres leira som sprøbruddsmateriale med omrørt skjærstyrke, C_{ur}=2,0 kPa og sensitivitet 19.

Trykksonderingen i hull 884CPT (profil 12454,4/6,7 mV - bilag 109) er tatt av Multiconsult dybde fra 2 til 35,1 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveserien i samme hull. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand i terreng. I tillegg er det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på mellom 40 og 150 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 30 og 130 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 24,5°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire med noen relativt tynne sand- og siltlag.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til lagvis å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av profilet mellom ca. 22 og 26 meters dybde mens tilsvarende jordartklassifisering etter Valsson 2017 tolker disse leirmassene til å være kvikkleire i store deler av profilet mellom 4,4 og 35 meter.

Trykksonderingen i hull 888CPT (profil 12547,2/33,7 mH - bilag 110) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 3 til 29,6 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra nærliggende prøveserier (281PR). I tolkningen er det benyttet en plastisitet på 15 % samt et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand i terreng. I tillegg er det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på 50 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 14 og 110 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 24,5°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire med noen relativt tynne sand- og siltlag.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til lagvis å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i deler av profilet mellom ca. 5 og 29,6 meters dybde mens tilsvarende jordartklassifisering etter Valsson 2017 tolker disse leirmassene til å være kvikkleire i deler av profilet mellom 9,5 og 29,6.

Trykksonderingen i hull 967CPT (profil 12653,8/30,9 mH - bilag 113) er tatt av Multiconsult i dybde fra 3 til 24,7 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra nærliggende prøveserier (271PR/762P/762-2P). I tolkningen er det benyttet en plastisitet på 11 % samt et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand 3,0 meter under terreng. I tillegg er det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på 10 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet mindre enn 15. Kravet til helning mindre enn 15 ° er overskredet i større dybde enn 22,4 meter.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 20 og 85 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 25°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire med noen relativt tynne sand- og siltlag samt sandmasser i dybde fra start og ned til ca. 3,6 meter.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 og Valsson 2017 tolker disse silt- og leirmassene til lagvis å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av profilet mellom ca. 5 og 24,7 meters dybde.

Trykksonderingen i hull 968CPT (profil 11698,2/26,2 mH - bilag 114) er tatt av Multiconsult i dybde fra 1 til 35,1 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra nærliggende prøveserier (969PR). I tolkningen er det benyttet en plastisitet på 11 % samt et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand 3,0 meter under terreng. I tillegg er det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på 20 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 10 og 150 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 25°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire med noen relativt tynne sand- og siltlag. I dybde fra ca. 4,6 til 6,0 meter er det tolket et noe mektigere sandlag.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til lagvis å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av profilet mellom ca. 6,8 og 28 meters dybde. Tilsvarende klassifisering etter Valsson 2017 angir kvikkleire i omtrentlig de samme dybdene.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 969PR (profil 11747,3/24,2 mH – bilag 59) viser at løsmassene fra 0 til 2 meters dybde består av torv, H4 til H9 med et vanninnhold fra 64 til 1746 %. Ned til 0,5 meters dybde er vanninnholdet lavest og torven er klassifisert til H9 etter von post skalaen. Videre ned til 2 meters dybde er torven klassifisert som H4-H5. Mellom 2 og 4 meters dybde består løsmassene av sand med et vanninnhold på 18,8-29,3%. Fra 2 til 3 meters dybde er det målt et humusinnhold på 1%. Mellom 4 og 4,5 meters dybde består massene av sandig grusig materiale med et vanninnhold på 13,1%. Mellom 4,5 og 5 meters dybde består massene av siltig leire med et vanninnhold på 34,8%. Fra 5 til 16,7 meters dybde er det tatt opp uforstyrrede prøver. Disse viser at løsmassene består av leire og siltig leire med et vanninnhold på mellom 30,1 og 39,4%. Mellom 5 og 7,6 meters dybde ligger registrerte skjærstyrkeverdier på 14-22,5 kPa. Omrørt skjærstyrke ligger på mellom 1,6 og 2,4 og leiren kan derfor defineres som **sprøbruddsmateriale.** Mellom 9,3 og 16,7 meters dybde ligger registrerte skjærstyrkeverdier på 15,5 og 28 kPa. Omrørt skjærstyrke ligger på mellom 2,0 og 3,3, unntatt en registrering i 16,1 meters dybde hvor omrørt skjærstyrke ligger på 1,9 kPa. Plastisiteten i prøveprofilen er registrert til mellom 9,5 og 12,8%.

Det er utført aktive treaksialforsøk i dybde 5,45, 5,6 og 9,65 meter under terrenget for denne prøveserien. Ut fra utpresset porevann klassifiseres kun forsøket i dybde 5,6 meter som akseptabelt, mens de andre 2 forsøkene er dårlige.

De utførte treaksialforsøkene viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde,** m	**attraksjon, a** (kPa)	**friksjons-vinkel, ϕ**	**C_{uA}** (kPa)	**Deformasjon** %
969	CAUa	5,45	10	25	22	1,3
969	CAUa	5,6	10	25	19,5	1,5
969	CAUa	9,65	10	29	29	1,5

Det er utført ødometerforsøk med av- og rebelastning. Spenningen som er brukt for dette har vært under massenes prekonsolideringsspenning. Det vises kun som en knekk i grafen på den normalkonsoliderte delen av kurven.

De utførte ødometerforsøkene viser følgende tolkede parametere:

Hull nr.	**Type forsøk**	**Dybde** m	**P_c'** (kPa)	**OCR**	**M_{oc}** (kPa)	**P_r** (kPa)	**m**	**C_{voc}** (m^2/år)	**C_{vnc}** (m^2/år)	**m_{cv}** (m^2/år*kPa)
969	CRS	5,3	165	2,2	8000	50	23,3	15	6	0,035
969	CRS	6,65	175	2,2	8000	20	18,6	20	10	0,03
969	CRS	9,6	160	1,4	10000	20	20	20	8	0,03

Trykksonderingen i hull 969CPT (profil 11747,1/24,1 mH - bilag 115) er tatt av Multiconsult i dybde fra 2 til 35,0 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveserien i samme posisjon. I tolkningen er det benyttet et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand 3,0 meter under terreng. I tillegg er det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på 20 kPa.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 20 og 155 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a= 10 kPa til 25° for leirmassene og tilsvarende a=5 kPa og ϕ=35° for sandmassene ned til 4 meters dybde. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire samt sandmasser i dybde fra start og ned til ca. 4,0 meter.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av profilet mellom ca. 5,0 og 30 meters dybde. Tilsvarende tolkning etter Valsson 2017 gir også hovedsakelig kvikkleire i de samme dybdene.

Poretrykksmålingen i hull 969PZ (profil 11747,4/24,2 mH) viser den 9.05.2019 et poretrykk på henholdsvis 21,1 kPa i 5 meters dybde og 48,4 kPa i 9 meters dybde. Målerene ble installert den 29.04.2019. Ved avlesning den 2.07.2019 ble det registeret poretrykk på henholdsvis 18,2 kPa i 5 meters dybde og 47,4 kPa i 9 meters dybde.

Avlesningene viser et poretrykk som øker mindre en hydrostatisk med dybden. Dersom en forutsetter en grunnvannstand 2,9 til 3,1 meter under terreng burde en i 9 meters dybde ha en

poretrykk på 58 til 61 kPa ved hydrostatiske forhold og ikke 47 til 48 kPa som målingene viser. Det bør for den videre prosjekteringen vurderes om det er behov for supplerende poretrykksmålinger i dette området.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 971PR (profil 11850,6/22,7 mH – bilag 60) viser at løsmassene ned til 1,9 meter under terrengoverflaten består av torv med vanninnhold på henholdsvis 996,2 og 982,6 %. I dybde fra 2,4 til 2,9 meter består løsmassene av siltig sand med et vanninnhold på 28,3 % og i dybde 3,3 til 4,8 meter av sand med vanninnhold på henholdsvis 24,3 og 20,8 %. I dybde mellom 5,1 og 5,5 meter består løsmassene av grusig sand med et vanninnhold på 19,0 % og i dybde 5,5 til 5,7 meter av tilsvarendene masser (ikke analysert for korngradering på grunn av for liten prøvemengde) med et vanninnhold på 23,9 %

I dybde 6 til 9,8 meter består løsmassene av leire/siltig leire med et vanninnhold på mellom 31,7 og 40,8 %. Det er ingen direkte registreringer av plastisiteten for denne prøveserien. Registret skjærstyrke er relativt lav og ligger mellom 13 og23,9 kPa. Det er registrert **mulig sprøbruddsmateriale** i dybder henholdsvis 7 til 7,8 meter (c_{ur}=1,9 kPa, St=7) og 9 til 9,8 meter under terreng (c_{ur}=1,9 kPa og St=10).

Trykksonderingen i hull 971CPT (profil 11850,6/22,7 mH - bilag 116) er tatt av Multiconsult i dybde fra 1 til 22,9 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra tilhørende prøveserie i samme posisjon. I tolkningen er det benyttet et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand 3,0 meter under terreng. I tillegg er det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på 20 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 20 og 125 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a=10 kPa til 25° for leirmassene og tilsvarende a=5 kPa og ϕ=35° for sandmassene i dybde mellom ca. 2,5 og 4,5 meters dybde. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire samt sandmasser i dybde fra 2,5 meter og ned til ca. 4,5 meter.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av profilet mellom ca. 4,5 og 20 meters dybde. Tilsvarende tolkning etter Valsson 2017 gir også hovedsakelig kvikkleire i de samme dybdene.

Trykksonderingen i hull 972CPT (profil 11900,4/19,7 mH - bilag 117) er tatt av Multiconsult i dybde fra 1 til 20,5 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra nærliggende prøveserier (971PR). I tolkningen er det benyttet en plastisitet på 11 % samt et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand 3,0 meter under terreng. I tillegg er det er ut fra sonderingen og terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på 20 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet mindre enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom 20 og 125 kPa. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes for a=10 kPa til 25° for leirmassene og tilsvarende a=5 kPa og ϕ=35° for sandmassene ned til ca. 9,5 meters dybde. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være leire/siltig leire samt sandmasser i dybde fra start og ned til ca. 9,5 meter.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av profilet mellom ca. 10,0 og 20 meters dybde. Tilsvarende tolkning etter Valsson 2017 gir også hovedsakelig kvikkleire i de samme dybdene.

5.9.3 Kvikkleire/sprøbruddsmateriale

I dette området er det ved prøvetakingen påtruffet en rekke enkeltpunkter med sprøbruddsmateriale samt mulig sprøbruddsmateriale hvor omrørt skjærfasthet, c_{ur} er innenfor grenseverdiene, mens sensitiviteten, S_t er noe utenfor det som klassifiseres som sprøbruddsmateriale.

I tillegg har vi også ut fra trykksonderingene (CPTu) og totalsonderingene tolket hvor samt i hvilke dyp det eventuelt kan være kvikkleire/sprøbruddsmateriale.

Det er påvist kvikkleire/sprøbruddsmateriale[1] ved følgende prøvetakinger:

- **hull 96-1** (profil 11852,91/96,6 mH), *mulig* sprøbruddsmateriale i dybde 8 til 10 meter, c_{ur}= 1,7 og 1,9 kPa og S_t=11 og 12.
- **hull 141-1** (profil 12501,4/113,6 mH), *mulig* sprøbruddsmateriale i dybde 4 til 5 meter samt i dybde 8 til 9 meter, c_{ur}= 1,5 kPa og S_t=10. ***Sprøbruddsmateriale*** i dybde 9 til 10 meter
- **hull 141-4** (profil 12501,4/113,5 mH), ***sprøbruddsmateriale*** i dybde 3 til 4 meter, *mulig* sprøbruddsmateriale i dybde 8 til 10 meter, c_{ur}= 1,9 kPa og S_t=7 og 10.
- **hull 274PR** (profil 12362,1/256,0 mH), ***sprøbruddsmateriale*** i dybde 6 til 7 meter samt 8 til 9, *kvikkleire* i dybde 7 til 8 meter samt 9 til 10 meter.
- **hull 281PR** (profil 12588,1/60,7 mH), *mulig sprøbruddsmateriale* i dybde 5 til 9 meter, c_{ur}= 1,3 kPa.
- **hull 760P**(profil 11597,5/50,8 mH), **sprøbruddsmateriale** i dybde 5,2 til 6,0 meter
- **hull 762P** (profil 11601,9/85,6 mH), mulig sprøbruddsmateriale i dybde 6,2 til 7,5 meter, c_{ur}=1,4 til 1,7 kPa og S_t=11 til 13.
- **hull 969PR** (profil 11747,3/24,2 mH), mulig sprøbruddsmateriale i dybde 5 og 6,4 meter (c_{ur}=1,6 til 2,0 kPa, S_t=9). I tillegg noen enkelt verdier med c_{ur} mindre eller lik 2,0 kPa i dybder henholdsvis 7,65, 9,3, 11,6 samt 16,1 meters dybde.
- **hull 874PR** (profil 12046,7/21,9 mH), **sprøbruddsmateriale** i dybde 4,2 til 5 meter, mulig sprøbruddsmateriale i dybde 5 til 8 meter (c_{ur}=1,6 til 1,9 kPa, S_t=9 til 12) samt i dybde 10,2 til 11 meter (c_{ur}=1,9 kPa, S_t=10).
- **hull 877P** (profil 12150,5/10,3 mV), mulig sprøbruddsmateriale i dybde 4 til 5,8 meter (c_{ur}=1,4 til 1,5 kPa, S_t=9 til 14) samt i dybde 8 til 8,8 meter (c_{ur}=1,4 kPa, ingen S_t)
- **hull 884P** (profil 12454,3/6,7 mV), mulig sprøbruddmateriale i dybde 5,0 til 5,8 meter (c_{ur}=1,8 kPa, S_t=14) samt i dybde 13,0 til 13,8 meter (c_{ur}=1,6 kPa, S_t=12). **Sprøbruddsmateriale** i dybde 7 til 7,8 meter.
- **Hull 971PR** (profil 11850,6/22,7 mH), mulig sprøbruddsmateriale i dybder henholdsvis 7 til 7,8 meter (c_{ur}=1,9 kPa, St=7) og 9 til 9,8 meter under terreng (c_{ur}=1,9 kPa og St=10).

1) Sprøbruddsmateriale i henhold til NVE har omrørt skjærstyrke mindre enn 2,0 kPa og samtidig sensitivitet større enn 15. *Mulig* sprøbruddsmateriale dersom omrørt skjærstyrke er lik eller mindre enn 2,0 kPa og samtidig sensitivitet større enn anslagsvis 7 til 10.

Tolkninger av trykksonderinger [2] eventuelt sammenholdt med tilhørende prøveserier gir mulig sprøbruddsmateriale/sannsynlig kvikkleire/kvikkleire ved følgende sonderinger:

- **Hull 141-2** (profil 12501,5/113,7 mH) lagvis mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde ca. 9 til 23 meter (NIFS). Lagvis kvikkleire i dybde ca. 9 til 23 meter (Valsson).
- **Hull 141-3** (profil 12501,2/113,6 mH) lagvis mulig sprøbruddsmateriale/ kvikkleire i dybder mellom ca. 5 og 12 meter (NIFS). Kun tynne kvikkleirelag (Valsson)
- **Hull 271CPT** (profil 11633,1/87,2 mH) lag av mulig sprøbruddsmateriale i dybde 6,5 til 30 meter (NIFS). Kvikkleire i dybde 6,5 til 30 meter (Valsson).
- **Hull 272CPT** (profil 12368,0/137,7 mH) mulig sprøbruddsmateriale/ kvikkleire i dybde 5 til ca. 19 meter (NIFS). Hovedsakelig kvikkleire i dybde ca. 16 til 20 meter (Valsson)
- **Hull 274CPT** (profil 12362,0/256,5 mH) mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde 5,5 til 7,5 meter (NIFS). Kvikkleire i store deler av profilet dypere ned enn ca. 10 meter (Valsson).
- **Hull 284CPT** (profil 12609,2/119,0 mH) lagvis mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde 5 til 26 meter (NIFS). Kvikkleire i dybder mellom ca. 32 og 34 meter (Valsson).
- **Hull 286CPT** (profil 12605,1/90,6 mH) lagvis mulig sprøbruddsmateriale/ kvikkleire i dybder på mellom 3,5 og 16 meter (NIFS). Lagvis kvikkleire i dybder mellom ca. 3 og 15 meter samt i dybder mellom ca. 25 og 29 meter (Valsson).
- **Hull 281CPT** (profil 12587,8/60,6 mH) lagvis mulig sprøbruddsmateriale/ kvikkleire i dybder på mellom 5 og 24 meter (NIFS). Lagvis kvikkleire hovedsakelig i dybder mellom 13 og 30 meter (Valsson).
- **Hull 287CPT** (profil 12807,5/109,6 mH) mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde 5 til 18,3 meter (NIFS). Kvikkleire i store deler av profilet dypere ned enn ca. 8 meter (Valsson).
- **Hull 768C** (profil 11629,5/124,7 mH) tynne lag av mulig sprøbruddsmateriale (NIFS). I all hovedsak kvikkleire i dybde ca. 7-8 til 24 meter.
- **Hull 769C** (profil 11600,7/149,5 mH) lag av mulig sprøbruddsmateriale i dybder ca. 7 til 10 meter samt 18 til 37 meter (NIFS). Kvikkleire i dybde ca. 13 til 37 meter (Valsson).
- **Hull 866CPT** (profil 11598,6/14,5 mV) lagvis mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde ca. 6,5 til 23,5 meter (NIFS). Hovedsakelig kvikkleire i dybde ca. 9,5 til 23,5 meter (Valsson).
- **Hull 870CPT** (profil 11798,5/17,6 mV) noen få tynne lag av mulig sprøbrudds-materiale i dybde omkring ca. 5 og 6 meter (NIFS). Hovedsakelig kvikkleire i dybde ca. 6 til 7 meter (Valsson).
- **Hull 874CPT** (profil 12046,5/21,8 mH) lagvis mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde ca. 10 til 25 meter (NIFS). Lagvis kvikkleire i dybder mellom ca. 6 og 40 meter (Valsson).
- **Hull 877CPT** (profil 12150,3/10,4 mV) mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av dybden mellom 5 og 34,4 meter (NIFS og Valsson).
- **Hull 880CPT** (profil 12254,0/0,9 mH) mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i deler av profilet mellom 8,5 og 35 meters dybde (NIFS og Valsson).
- **Hull 883CPT** (profil12399,8/3,0 mH) mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av dybden mellom 6 og 34,5 meter (NIFS og Valsson).
- **Hull 884CPT** (profil 12454,4/6,7 mV) lagvis mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde ca. 22 til 26 meter (NIFS). Kvikkleire i dybde 4,4 til 35 meter (Valsson).

- **Hull 888CPT** (profil 12457,2/33,7 mH) lagvis mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i deler av dybden mellom ca. 5 og 29,6 meter (NIFS). Kvikkleire i deler av dybden mellom ca. 9,5 og 29,6 meter (Valsson).
- **Hull 967CPT** (profil 12653,8/30,9 mH) mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av dybdene mellom ca. 5 og 24,7 meter (NIFS og Valsson).
- **Hull 968CPT** (profil 11698,2/26,2 mH) mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av dybdene mellom ca. 6,8 og 28 meter (NIFS og Valsson).
- **Hull 969CPT** (profil 11747,1/24,1 mH) mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av dybdene mellom ca. 5,0 og 30 meter (NIFS og Valsson).
- **Hull 971CPT** (profil 11850,6/22,7 mH) mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av profilet mellom ca. 4,5 og 20 meters dybde (NIFS og Valsson).
- **Hull 972CPT** (profil 11900,4/19,7 mH) mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i store deler av profilet mellom ca. 10,0 og 20 meters dybde (NIFS og Valsson).

2) Automatisk tolkninger etter forskjellige modeller NIFS 2015 ($B_{q1}/R_{fu}/N_{mc}$)/Valsson 2017 ($B_q/f_{sn}/q_{tn}$) i vårt regneark **CPTu 2019_01** for tolkning av trykksonderinger (CPTu).

En enkel tolkning av totalsonderingene [3] **viser at det kan være sprøbruddsmateriale i følgene nivå for de aktuelle sonderingene:**

- **Hull 96**, dybde 6 til 9 meter samt 17 til 34 meter
- **Hull 97**, dybde 3 til 9 meter samt 26 til 32 meter
- **Hull 98**, dybde 18,0 til 23,5 meter
- **Hull 99**, dybde 6,0 til 7,8 meter
- **Hull 272**, dybde 29,5 til 42,5 meter
- **Hull 273**, dybde 13,5 til 25,5 meter
- **Hull 274**, dybde 6,0 til 17,0 meter
- **Hull 276**, dybde 25,5 til 36,0 meter
- **Hull 277**, dybde 18,0 til 26,5 meter
- **Hull 278**, dybde 3,0 til 7,0 meter, 30,0 til 35,0 meter samt 36,0 til 39,5 meter
- **Hull 279**, dybde 1,5 til 7,0 meter
- **Hull 280**, dybde 4,0 til 8,5 meter
- **Hull 281**, dybde 5.0 til 13,0 meter
- **Hull 282**, dybde 3,7 til 11,0 meter
- **Hull 284**, dybde 30,5 til 34,0 meter
- **Hull 285**, dybde 2,0 til 8,0 meter
- **Hull 286**, dybde 1,5 til 7,5 meter
- **Hull 287**, dybde 5,0 til 8,5 meter
- **Hull 867**, dybde 2,5 til 8,0 meter
- **Hull 880**, dybde 44 til 57 meter
- **Hull 884**, dybde 39 til 54 meter
- **Hull 886**, dybde 36 til 43 meter
- **Hull 887**, dybde 1,8 til 8,5 meter

3) Dybdeintervall hvor matekraften, F_{DT} ikke øker med dybden.

De aktuelle punktene hvor det er påvist/indikert/tolket sprøbruddsmateriale/kvikkleire er avmerket på de aktuelle oversiktskartene.

5.10 Profil 12700 - 13580

Oversiktskart: tegn. V11 og V12
Tverrprofil: tegn. V110 til V125

5.10.1 Generelt/tidligere undersøkelser

Området befinner seg i sin helhet under marine grense. Den nye linjen ligger her på motsatt side av jernbanelinjen i forhold til det det tidligere var planlagt med. Allikevel er avstanden til de tidigere undersøkelsene begrenset og disse er også tatt med på våre nye profil der dette er aktuelt.

Gjeldende vegmodell er «*F-veg_14230_M*» i dette området.

For de utførte undersøkelsene for den tidligere veglinjen henvises det til referanse nr. 26, 27 og 28.

5.10.2 Grunnforhold

De utførte grunnundersøkelsene i dette området omfatter i alt 61 totalsonderinger, 5 trykksonderinger (CPTu), 1 poretrykksmåling samt 7 representative og 1 uforstyrret prøveserie. Av disse er 21 totalsonderinger, 1 representativ og 1 uforstyrret prøveserie nye. I tillegg er det i borpunktlisten tatt med ytterligere 7 totalsonderinger, 3 trykksonderinger (CPTu) samt 1 uforstyrret prøveserie. Det henvises til de tidligere rapportene for en fullstendig gjennomgang av disse tidligere undersøkelsene.

De registrerte løsmassemektighetene i dette området varierer mellom 0,6 og 27,8 meter. Beliggenheten til bergoverflaten er registret ved 54 av de 61 totalsonderingene og som en kontroll på at berget virkelig er påtruffet er det boret videre mellom 0,4 og 3,0 meter ned i berget. I tillegg er antatt berg registrert i ytterligere 2 totalsonderinger uten boring ned i berg.

Grunnforholdene i området for den nye veglinjen er noe vekslende, men i hovedsak synes løsmassene å bestå av relativt fast lagrede silt- og sandmasser. Det er også registrert områder med leire, men dette synes for det meste å være i første del av området samt på motsatt side av jernbanelinjen i forhold til den nå aktuelle veglinjen.

Det er utført georadarmålinger for å måle dybden til berg. Det er målt 2 lengdeprofil langs planlagt veglinje og 2 tverrprofiler, plassering av profilene er vist på oversiktstegn. V12. Resultatet er kun levert som koordinatfiler med xyz-koordinater for bergnivået etter linjene og innarbeidet i den digitale modellen. For videre informasjon om georadarmålingene henvises det til rapport A123590 nr.1 utarbeidet av COWI 12.04.2019, referanse nr. 33.

Beskrivelser av uforstyrrede prøveserier, vingeboringer, poretrykksmålinger og trykksonderinger (CPTU)

Trykksonderingen i hull 287CPT (profil 12807,5/109,6 mH – bilag 82) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 3 til 18,3 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 2. Sonderingen er tolket ut fra data framkommet fra prøveseriene i hull 281. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannsstand 5,0 meter under terreng. I

tillegg er plastisiteten I_p satt til på 15 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 80 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t større enn 15.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 30 og 100 kPa, se bilag 82, figur 5. Det relativt god overensstemmelse mellom tolkningen av aktiv skjærstyrke ut fra registrering av både poretrykk og spissmotstand fra 8 meter ned til ca. 14 meter under terrenget.

Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 25 og 33°. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire med noen sandlag i hele sonderingens dybde.

Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene til å kunne være mulig sprøbruddsmateriale/kvikkleire i dybde 5 til 18,3 meter. Tilsvarende jordartsklassifisering etter Valsson 2017 angir kvikkleire i store deler av profilet dypere ned enn ca. 8 meter.

Den representative prøveserien i hull 293PR (profil 13451,6/237,7 mH – bilag 21B) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 8 meter består av leire/siltig leire/leirig silt med vanninnhold på mellom 8,1 og 28,5 %. Videre nedover i dybde fra 8 til 10 meter består løsmassene av sandig leirig silt/sandig silt med et vanninnhold på henholdsvis 23,9 og 21,8 %. I dybde fra 10 til 11 meter, hvor prøveserien er avsluttet består løsmassene av siltig leire med et vanninnhold på 26,3 %.

Poretrykksmålingen i hull 293PZ (profil 13451,8/237,7 mH) viser et poretrykk på henholdsvis 38 og 30,8 kPa i en dybde på 12 meter under terreng ved avlesninger den 21.01 og 10.2.2014.

Den representative prøveserien i hull 771P (profil 13117,4/185,0 mH – bilag 39) viser at løsmassene i dybde fra terrengoverflaten og ned til 0,5 meter består av torv med omvandlingsgrad etter von Post på H7 (mellomtorv). Videre ned i dybde mellom 0,5 og 1 meter består løsmassene av sand med et vanninnhold på 24,8 %. I dybde mellom 1,2, og 6 meter består løsmassene av leirig silt/siltig leire med et vanninnhold på mellom 18,3 og 21,1 %. Videre ned i dybde mellom 6,2 og 8 meter, hvor prøveserien er avsluttet består løsmassene av sandig leirig silt/sandig siltig materiale med et vanninnhold på henholdsvis 17,7 og 18,9 %.

Trykksonderingen (CPTu) i hull 771C (profil 13117,4/185,1 mH – bilag 92) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 1,8 til 5,4 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er i noen grad tolket ut fra data framkommet fra den representative prøveserien i samme hull. Det er liten/ingen poretrykksrespons i hvert fall ned til ca. 4 meter for denne sonderingen. I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 1,5 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 10 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 20 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15. Det er ut fra spissmotstanden gjennomgående registrert aktive skjærstyrkeverdier på mellom ca. 20 og 80 kPa.

Tolkningene for friksjonsvinkel, ϕ viser verdier i hovedsak mellom 27 og 35°. Jordartsklassifiseringen etter Robertsson 1990 viser i hovedsak vekslende lag av siltige og sandige masse og dette korresponderer allikevel relativt godt med laboratorieanalysene av den tilhørende representative prøveserien

Den representative prøveserien i hull 775P (profil 13130,8/102,9 mH – bilag 40) viser at løsmassene i dybde fra 0,2 til 1 meter under terrengoverflaten består av siltig sand med et vanninnhold på 29,1 %. I dybde fra 1,2 til 4 meter består løsmassene av sand med et vanninnhold på mellom 20,9 og 27,1 %. Videre i dybde fra 4,2 til 5 meter består løsmassene av sandig leirig silt med et vanninnhold på 20,1 %. I dybde mellom 5,2 og 6 meter består løsmassene av grusig sand med et vanninnhold på 16,8 % og av siltig sand/siltig sandig leirig materiale med et vanninnhold på henholdsvis 18,6 og 17,6 % i dybde mellom 6,2 og 8 meter, hvor prøveserien er avsluttet.

Trykksonderingen (CPTu) i hull 775C (profil 13130,8/103,0 mH– bilag 93) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 1,0 til 5,3 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er i noen grad tolket ut fra data framkommet fra den representative prøveserien i samme hull. Poretrykksresponsen tilsvarer et hydrostatisk fordelt poretrykk i åpne masser fra en grunnvannstand ca. 1,5 meter under terrengoverflaten.

I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 1,5 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 10 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 20 kPa. Det er ut fra spissmotstanden gjennomgående registrert aktive skjærstyrkeverdier på mellom ca. 80 og 150 kPa.

Tolkningene for friksjonsvinkel,ϕ viser verdier i hovedsak mellom 25 og 35°. Jordartsklassifiseringen etter Robertsson 1990 viser i hovedsak siltig sand/sand og dette korresponderer relativt godt med laboratorieanalysene av den tilhørende representative prøveserien.

Den representative prøveserien i hull 777P (profil 13085,4/100,7 mH – bilag 41) viser at løsmassene i dybde 0,2 til 1 meter under terrengoverflaten består av sandig grusig materiale med et vanninnhold på 5,7 % og av sand med et vanninnhold på mellom 7,3 til 24,4 % i dybde fra 1,2 til 5 meter. Videre fra 5.2 til 6 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av grusig sand med et vanninnhold på 4,6 %.

Trykksonderingen (CPTu) i hull 777C (profil 13085,5/100,8 mH – bilag 94) er tatt av Statens vegveseni dybde fra 1,0 til 6,3 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er i noen grad tolket ut fra data framkommet fra den representative prøveserien i samme hull. Det er liten/ingen poretrykksrespons for denne sonderingen.

I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 1,5 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 10 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 20 kPa.

Tolkningene for friksjonsvinkel,ϕ viser verdier i hovedsak mellom 31 og 40°. Jordartsklassifiseringen etter Robertsson 1990 viser i hovedsak siltig sand/sand og dette korresponderer relativt godt med laboratorieanalysene av den tilhørende representative prøveserien.

Den representative prøveserien i hull 780P (profil 13073,7/92,5 mH – bilag 42) viser at løsmassene i dybde 0,2 til 1 meter under terrengoverflaten består av siltig sand med et vanninnhold på 15,7 %. Videre fra 1.2 til 6 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av sand med et vanninnhold på mellom 6,6 og 23,3 %.

Trykksonderingen (CPTu) i hull 780C (profil 13073,8/92,5 mH – bilag 95) er tatt av Statens vegvesen i dybde fra 1,5 til 5,8 meter under terrenget og klassifiseres i CPT-klasse 1. Sonderingen er i noen grad tolket ut fra data framkommet fra den representative prøveserien i samme hull. Det er liten/ingen poretrykksrespons for denne sonderingen.

I tolkningen er det benyttet hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand ca. 1,5 meter under terreng. I tillegg er plastisiteten I_p satt til 10 % og det er delvis ut fra terrengforholdene tatt utgangspunkt i en forkonsolidering på ca. 20 kPa. Tolkningen er i sin helhet utført for sensitivitet, S_t mindre enn 15.

Tolkningene for friksjonsvinkel,ϕ viser verdier i hovedsak mellom 28 og 40°. Jordartsklassifiseringen etter Robertsson 1990 viser i hovedsak vekslende lag av siltige og sandige masser og dette korresponderer relativt godt med laboratorieanalysene av den tilhørende representative prøveserien.

Den representative prøveserien i hull 781P (profil 13116,9/73,9 mH – bilag 43) er tatt i dybde fra 0,2 til 1 meter samt i dybde fra 2 til 2.8 meter. Det registrerte vanninnholdet i disse massene er henholdsvis 38,3 og 37,7 %. Prøvene inneholder en blanding av mineralske jordarter samt torv (jord- og planterester). Det har ikke vært mulig å ta korngraderingsanalyser på disse prøvene og torvmassene er heller ikke analysert med hensyn til omvandlingsgrad etter von Post.

Den representative prøveserien i hull 905PR (profil 13304,9/52,3 mV – bilag 54) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meters dybde består av sandig silt med et vanninnhold på 39,9 %. I dybde fra 1 til 2 meter består løsmassene av sandig grusig materiale med et vanninnhold på 15,1 % og i dybde 2 til 3 meter av sandig slit med et vanninnhold på 23,8%.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 958PR (profil 12849,3/15,7 mH – bilag 58) viser at løsmassene fra 0,2 meter under terrengoverflaten og ned til 1 meter består av humusholdig sandig siltig materiale med et vanninnhold på 76,0 % og humusinnhold på 14,3%. I dybde fra 1 til 2 meter består løsmassene av humusholdig grusig sandig materiale med et vanninnhold på 15,9 % og humusinnhold på 1,8 %. I dybde 2 til 3 meter består løsmassene av sandig siltig materiale med et vanninnhold på 20,7 %.

I dybde mellom 3 og 4 meter består løsmassene av siltig sand med et vanninnhold på henholdsvis 30,6 og 28,8 % og i dybde 4 til 5 meter av grusig sand med et vanninnhold på henholdsvis 15,0 og 12,7 %.

5.11 Profil 13580 - 14150

Oversiktskart: tegn. V13
Lengdeprofil: tegn. V126
Tverrprofil: tegn. V127 til V137

5.11.1 Generelt/tidligere undersøkelser

Området befinner seg i sin helhet under marine grense.

Den nye veglinjen for E6 ligger delvis utenfor det som det tidligere er undersøkt for, men fra ca. profil 13950-14000 er disse linjene sammenfallende.

Det er i denne omgang utført en god del supplerende grunnundersøkelser for ny E6 i dette området, men det er også for en stor grad benyttet resultatene fra de tidligere undersøkelsene.

Når det gjelder for en fullstendig gjennomgang av alle de tidligere grunnundersøkelser henvises det til referanselisten nr. 28, 29 og 30.

Gjeldende vegmodeller er «*F-veg_14230_M*» i dette området.

5.11.2 Grunnforhold

I dette området er det til sammen utført 27 totalsonderinger samt tatt opp 1 uforstyrret prøveserie. De nye undersøkelsene omfatter i alt 21 totalsonderinger.

De registrerte løsmassemektighetene varierer mellom 0,4 og 28,5 meter i dette området. Beliggenheten til bergoverflaten er registret ved 24 av de 27 totalsonderingene og som en kontroll på at berg virkelig er påtruffet er det boret videre mellom 1,9 og 3,4 meter ned i berget. I tillegg er det også foretatt innmålinger av berg i dagen for 5 punkter ved ca. profil 13900 og 13950. Følgende tabell angir koordinater for disse innmålingene:

Punkt nr	x-koordinat	y-koordinat	z-koordinat	Måle-kvalitet
Fjell1	1846135,368	93072,676	75,724	0,017
Fjell2	1846143,445	93070,360	75,202	0,017
Fjell3	1846155,785	93064,134	74,191	0,017
Fjell4	1846169,262	93050,065	73,258	0,017
Fjell5	1846172,858	93042,356	75,448	0,016
Fjell6	1846179,601	93026,874	78,614	0,022

De utførte grunnundersøkelsene viser gjennomgående relativt gode grunnforhold og begrensede løsmassemektigheter i første del av området fram mot elva. Løsmassene synes å bestå av vekslende sand-, silt- og leirmasser hvor silt- og leirmassene stedvis kan være løsere lagret.

Det er utført georadarmålinger for å måle dybden til berg. Det er målt 1 lengdeprofil langs planlagt veglinje og 3 tverrprofiler, plassering av profilene er vist på oversiktstegn. V13.

Resultatet er kun levert som koordinatfiler med xyz-koordinater for bergnivået etter linjene og innarbeidet i den digitale modellen. For videre informasjon om georadarmålingene henvises det til rapport A123590 nr.1 utarbeidet av COWI 12.04.2019, referanse nr. 33.

Beskrivelser av uforstyrrede prøveserier

Den uforstyrrede prøveserien i hull 893PR (profil 13769,3/10,3 mH - bilag 53) viser at løsmassene fra 0,2 til 1 meter under terrengoverflaten består av grusig sandig materiale med et vanninnhold på 14,9 %. I dybde fra 1,2 til 2 meter består løsmassene av sandig silt/sandig leirig silt med et vanninnhold på henholdsvis 23,7 og 24,4 %. I dybde fra 2,2 til 4 meter består løsmassene av siltig sand med et vanninnhold på mellom 27,1 og 31,9 % og i dybde 4,2 til 5 meter av siltig sandig leire med et vanninnhold på 26,4 %. I dybde dypere enn 2,2 meter er det noen registreringer av udrenert skjærstyrke på mellom 15 og 35,4 kPa med tilhørende omrørte skjærstyrke mellom 2,1 og 2,9 kPa og sensitivitet på 17. To registreringer av flytegrense ligger på 27 %.

5.12 Profil 14150 - 15400

Oversiktskart:	tegn. V14 og V15
Tverrprofil:	tegn. V138 til V166
Resultater fra totalsonderinger:	tegn. V182 og V183

5.12.1 Generelt/tidligere undersøkelser

Området befinner seg i sin helhet under marine grense.

Det er i denne omgang ikke utført nye grunnundersøkelser for ny E6 i dette området da ny og tidligere veglinje for E6 er tilnærmet de samme. Når det gjelder for en fullstendig gjennomgang av alle de tidligere grunnundersøkelser henvises det til referanselisten nr. 31 og 32.

I dette området ligger ny E6 omtrent i samme i samme trase som den eksisterende. Eksisterende E6 ble bygget omkring 1979 med relativt omfattende løsmasse- og delvis også bergskjæringer. Løsmasseskjæringene synes å være anlagte med en helning på omkring 1:2 i dette området.

Noen av de tidligste boringene ligger med kotenivå som gir indikasjoner på hvor eksisterende E6 er bygget med relativt omfattende skjæringer og fyllinger. Der disse boringene gir grunnlag for dette er det på noen av tverrprofilene tegnet opp nivå for antatt opprinnelig terreng før denne vegen ble bygget.

Rapporten **50759-GEOT-25** av 8.5.2018 (referanse nr. 32) omhandlet en midlertidig omlegging av eksisterende E6 ved Lien. **Denne rapporten gjelder ennå da forutsetningene her ikke er endret**.

Gjeldende vegmodell er «*F-veg_13100_M*» i dette området. Det er brudd i profileringen mellom vegmodell 14230 og 13100 ca. i profil 14165 for den første modellen. I dette profilet er det tilsvarende profilet 14264 for vegmodell 13100.

5.12.2 Grunnforhold

I dette området er det til sammen utført 30 dreiesonderinger, 58 totalsonderinger, 6 enkle sonderinger, 5 trykksondering (CPTu) samt tatt opp 15 representative og 3 uforstyrret prøveserier. I dette er også inkludert de tidligere boringene for den midlertidige omleggingen av eksisterende E6.

I tillegg er det også tatt 3 ekstra totalsonderinger på motsatt side av elva (hull 994, 995 og 996 - tegn V182). Disse viser løsmassemektigheter på mellom 25,6 og 41,0 meter. Ved kun en av boringene (996) er beliggenheten til bergoverflaten registrert i dybde 25,6 meter og det er boret videre 3 meter ned i berget. For hull 995 er antatt berg registrert i dybde 44,5 meter.

Alle sonderinger viser fra terrengoverflaten relativt faste og delvis også steinholdige masser med overgang til antatte morenemasser i dybder på mellom 17,5 og 22 meter under terreng.

I tillegg til våre grunnundersøker er også punkter med bart berg innmålt 31.10.2016. Følgende tabell angir koordinater for disse innmålingene:

Punkt nr	x-koordinat	y-koordinat	z-koordinat	Måle-kvalitet
B_1	1846656,48	92697,91	55,31	0,026
B_2	1846656,49	92676,41	55,47	0,024
B_3	1846655,82	92672,99	55,63	0,020
B_4	1846658,37	92669,12	57,21	0,031
B_5	1846656,09	92667,27	56,15	0,028
B_6	1846656,86	92650,18	55,75	0,020
B_7	1846659,50	92642,48	56,97	0,019
B_8	1846657,17	92640,96	55,56	0,021
B_9	1846665,98	92638,05	60,12	0,030
B_10	1846658,15	92627,09	55,31	0,025
B_11	1846660,63	92625,80	56,23	0,026
B_12	1846662,37	92620,17	57,19	0,035
B_13	1846658,80	92615,41	55,86	0,019
B_14	1846660,37	92605,41	56,06	0,028
B_15	1846670,71	92557,44	63,75	0,022
B_16	1846674,30	92547,00	64,96	0,034
B_17	1846674,97	92532,00	63,64	0,041
B_18	1846732,68	92357,74	65,30	0,030
B_19	1846734,52	92354,58	65,55	0,039
B_20	1846739,80	92343,28	66,72	0,032
B_21	1846744,95	92337,74	69,59	0,037
B_22	1846752,76	92327,97	74,15	0,036
B_23	1846758,11	92320,01	74,30	0,022
B_24	1846763,89	92322,66	76,32	0,047
B_25	1846766,22	92306,98	73,06	0,036
B_26	1846771,68	92303,74	73,99	0,026
B_27	1846777,90	92296,66	75,96	0,026
B_28	1846797,26	92281,56	78,58	0,020
B_29	1846808,16	92272,55	76,94	0,021
B_30	1846822,84	92265,73	75,52	0,022
B_31	1846837,66	92252,83	74,37	0,023

Punkt nr	x-koordinat	y-koordinat	z-koordinat	Måle-kvalitet
B_32	1846847,67	92247,59	73,38	0,035
B_33	1846853,30	92245,94	72,90	0,033
B_34	1846858,63	92236,90	69,38	0,028
B_35	1846865,91	92231,90	69,01	0,030
B_36	1846874,48	92227,98	69,27	0,028
B_37	1846877,15	92229,73	70,23	0,038
B_38	1846879,53	92228,21	70,23	0,032
B_39	1846876,20	92225,06	68,29	0,026

Plasseringene av disse innmålte punktene med bart berg er også inntegnet på de aktuelle oversiktskart.

De utførte totalsonderingene viser løsmassemektigheter mellom 0,2 og 51,6 meter. For 48 av de 58 alle totalsonderingene er beliggenhet til bergoverflaten registrert og de er boret videre mellom 0,4 og 5,0 meter ned i berget. For en sikker bestemmelse av bergoverflaten bør de være boret minst 3 meter ned i berget. Når det gjelder totalsonderingen i hull 721 er det mulig/ sannsynlig at bergoverflaten er påtruffet i ca. 3,7 meters dybde, men det er ikke angitt kode for berg før i 10,0 meters dybde. Sannsynligvis er dette oppsprukket/forvitret berg, men vi kan ikke være helt sikre på at dette virkelig er tilfelle.

I tillegg er antatt berg registrert ved ytterligere 2 totalsonderinger.

I og omkring elvekrysningen (Valryggen bru) er løsmassemektighetene betydelig særlig på vestre elvebredd og utover i elva, mens løsmassemektighetene på østre elvebredd igjen blir mindre. I hele området i og omkring elvekrysningen er løsmassene gjennomgående relativt fast lagrede med sand- og grus og antatt underliggende morenemasser. Stedvis kan det også her opp mot terrengoverflaten være noe løsere lagrede silt- og delvis også leirmasser.

Undersøkelsene viser at løsmassene i første del av området på nordre elvebredd består av sandig grusig materialer mens det blir mer leirmasser særlig på oversiden av eksisterende veg fra ca. profil 14850.

Undersøkelsene viser at løsmassene i siste del av området til en stor grad består av et øvre leirlag med underliggende faste, antatte morene- eller grusmasser i de området hvor det er størst løsmassemektigheter. På platået på ca. kote 83 blir leirmassene overlagret av et sandlag med inntil 2 til 3 meters mektighet.

Stedvis og særlig ned mot elva synes det også som om leirmassene mangler helt og løsmassene her synes for en stor del å bestå av sandmasser. Noe av disse massene er sannsynligvis oppfylte masser fra den tidligere vegbyggingen i området.

Det er også tidligere utført dreie- og enkle sonderinger som viser dybder mellom 0,2 og 15,0 meter ned til antatt berg eller fast grunn.

I tillegg til de utførte grunnunder søkelene der også som tidligere nevnt målt inn punkter med bart berg i dette området.

Beskrivelser av uforstyrrede prøveserier, vingeboringer, poretrykksmålinger og trykksonderinger (CPTu)

Den representative prøveserien i hull B8101PR (profil 14285,5/7,1 mV - bilag 63) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meter består av siltig sandig leire med et vanninnhold på 15,0 %. Videre nedover i dybde fra 1 til 2 meter består løsmassene av siltig leire med et vanninnhold på 23,1 %. I dybde fra 2 til 4 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av sandig siltig leirig materiale/siltig sandig leirig materiale med et vanninnhold på henholdsvis 7,6 og 10,2 %.

Den representative prøveserien i hull 111-1 (profil 14301,1/61,8 mH - bilag 12) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 2 meter består av sandig silt/sandig siltig materiale med et vanninnhold på henholdsvis 22,5 og 28,1 %. I dybde fra 2 til 3 meter består løsmassene av sandig siltig grusig materiale med et vanninnhold på 20,1 %. Videre nedover i dybde fra 3 til 6 meter består løsmassene av grusig sand/sand med et vanninnhold på mellom 24,5 og 16,2 %. I dybde fra 6 til 7 meter består løsmassene av siltig sand med et vanninnhold på 18,2 % og av sand/grusig sand/sandig grusig materiale med et vanninnhold på mellom 17,8 og 14,9 % i dybde fra 7 til 10 meter, hvor prøveserien er avsluttet.

Den representative prøveserien i hull 310PR (profil 14324,5/0,1 mH - bilag 22) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 2 meter består av siltig sand med et vanninnhold på henholdsvis 12,3 og 15,6 %. I dybde fra 2 til 3 meter består løsmassene av grusig sandig materiale med en vanninnhold på 13,6 og av sandig grusig siltig materiale med et vanninnhold på 16,6 % i dybde fra 3 til 4 meter, hvor prøveserien er avsluttet.

Den representative prøveserien i hull 311PR (profil 14389,6/0,1 mH - bilag 23) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meter består av sandig grusig siltig materiale med et vanninnhold på 10,7 %. Videre nedover fra 1 til 4 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av sand med et vanninnhold på mellom 20,1 og 27,8 %.

Den representative prøveserien i hull 716PR (profil 15252,9/9,9 mH - bilag 34) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meter består av siltig sandig grusig materiale med et vanninnhold på 14,5 %. I dybde fra 1,2 til 3,6 meter består løsmassene av siltig sandig leire/siltig leire med et vanninnhold mellom 17,3 og 18,0 % og i dybde 3.6 til 4 meter av sandig grus med et vanninnhold på 3,9 %.

Den representative prøveserien i hull 720PR (profil 14732,1/35,9 mH - bilag 35) viser at løsmassene fra terrengoverflaten og ned til 1 meter består av sand med et vanninnhold på 12,7 %. Videre nedover fra 1 til 3,8 meter, hvor prøveserien er avsluttet består løsmassene av grusig sandig materiale/sandig grus med et vanninnhold på mellom 6,7 og 11,3 %.

Den representative prøveserien i hull 0201-10P (profil 15530,1/32,1 mH) viser at løsmassene fra den tidligere terrengoverflaten og ned til 0,4 meters dybde bestod av matjord/torv. I dybde fra 0,4 til 1,0 meter, hvor prøveserien er avsluttet, bestod løsmassene av siltig grusig sand med et vanninnhold på 3,3 %. Ut fra den angitte kotehøyden for denne prøveserien ligger dagens terreng ca. 2,6 meter høyere enn tidligere terreng.

Den representative prøveserien i hull 0201-7PR (profil 14471,8/65,5 mH) viser at løsmassene fra 0,5 meter under den tidligere terrengoverflaten og ned til 2,0 meters dybde består av siltig sand med et vanninnhold på 10,6 %. Videre nedover i dybde fra 2,5 til 3,9 meter, hvor

prøveserien er avsluttet, består løsmassene av sandig grus med et vanninnhold på 3,2 %. Ut fra den angitte kotehøyden for denne prøveserien ligger dagens terreng ca. 1,8 meter høyere enn tidligere terreng.

Den representative prøveserien i hull 0201-4PR (profil 14395,1/139,2 mH) viser at løsmassene fra den tidligere terrengoverflaten og ned til 0,5 meters dybde består løsmassene av siltig grusig sand med et vanninnhold på 22,7 %. Videre nedover i dybde fra 0,5 til 2,5 meter, hvor prøveserien er avsluttet, består løsmassene av grusig sand med et vanninnhold på mellom 8,2 og 11,3 %. Ut fra den angitte kotehøyden for denne prøveserien ligger dagens terreng ca. 6,0 høyere enn tidligere terreng.

Den representative prøveserien i hull 0201-1PR (profil 14331,1/200,1 mH) viser at løsmassene fra den tidligere terrengoverflaten og ned til 0,5 meters dybde bestod av siltig sand med et vanninnhold på 40,7 %. Videre nedover fra 0,5 til 1,5 meter, hvor prøveserien ble avsluttet bestod løsmassene av sandig grus/grusig sand med vanninnhold på henholdsvis 6,8 og 4,6 %. Ut fra den angitte kotehøyden for denne prøveserien ligger dagens terreng ca. 7,5 til 8 meter lavere enn tidligere terreng.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 115-1 (profil 14859,4/16,2 mH - bilag 13) er tatt fra dybde 0,1 og ned til 7,8 meter. Mellom 0,1 og 2,0 meter er kun tatt representativ prøver. Prøvene viser løsmasser av for det meste siltig leire med unntak for mellom 0,1 og 1,0 meter som består av siltig sandig leirig materiale samt mellom 4,1 og 5,0 meter der materialet består av leire. Den typiske skjærstyrken er 55,0 og 65,0 kPa for løsmassene av siltig leire. Sensitiviteten, S_t er lav mellom 4 og 9 og plastisiteten, I_p ligger mellom 10 og 16 %.

Vanninnhold varierer mellom 23,1 og 34,4 % og telefarligheten er klassifisert som T4.

Trykksonderingen i hull 702CPT (profil 14874,4/57,4mH - bilag 83) er tatt av Statens vegvesen fra 4,0 meter under terrengoverflaten på kote 70,8 og avsluttet 19,8 meter under terrengoverflaten. Maksimal helning for sonderingen er 9,7° og sonderingen klassifiseres i CPT-klasse 1. Det er lagt inn et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 7,6 meter under terreng, en forkonsolidering tilsvarende 70 til 130 kPa samt en densitet på 19,8 kN/m^3 ved tolkningen av sonderingen. For leirmassene er det benyttet I_p=12, S_t=10 samt w=28% og w_L=35% i forbindelse med tolkningen av udrenert aktiv skjærfasthet.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, c_{uA} til å ligge mellom ca. 45 og 125 kPa, se bilag 83, figur 5. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 28 og 32° for attraksjon, a=10 kPa. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker ikke disse silt- og leirmassene til å kunne være sprøbruddsmateriale/ kvikkleire.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 707PR (profil 15078,4/85,5mH - bilag 32) er tatt fra terrengoverflaten og ned til 9,0 meter. Ned til 1,0 meter består løsmassene av sandig siltig grusig leirig materiale med et vanninnhold på 21,9 %. I dybde fra 1 til 4 meter består løsmassene av siltig leire med et vanninnhold på mellom 29,6 og 34,5 % og av siltig sandig leire med et vanninnhold på 25,4 % i dybde mellom 4 og 5 meter. Videre ned til 9 meters dybde hvor prøveserien er avsluttet består løsmassene av siltig leire med vanninnhold på mellom 24,8 og 32,6 %. De typiske skjærstyrkeverdiene ligger mellom 30 og 50 kPa i dybde mellom 5 og 9 meter. Sensitiviteten, S_t varierer mellom 9 og 21 og plastisiteten, I_p ligger på 11%. Ut fra omrørt skjærstyrke og sensitivitet kan leirmassene i dybde mellom 6 og 7 meter

klassifiseres som *sprøbruddsmateriale*. Telefarligheten klassifiseres i klasse T3 og T4 for disse massene.

Trykksonderingen i hull 707-1CPT (profil 15078,2/85,3mH - bilag 84) er tatt av Statens vegvesen fra 2,0 meter under terrengoverflaten på kote 91,1 og avsluttet 25,2 meter under terrengoverflaten. Ved en feil ble ikke startdybden taset inn ved oppstart og dette er følgelig justert i ettertid.

Maksimal helning for sonderingen er relativt stor, 14,2° og sonderingen klassifiseres på grunn av for store nullpunktavvik for poretrykket til å ligge utenfor CPT-klasse. Da CPT-klasse for spissmotstand og friksjon kommer i beste klasse (1) har vi allikevel valgt også å tolke denne sonderingen, men da sett bort fra poretrykksregistreringene.

Det er lagt inn et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 4,0 meter under terreng, en forkonsolidering tilsvarende 100 til 200 kPa. For øvrig er det i vår tolkning benyttet de parameterne som er framkommet fra laboratorieanalysene av den uforstyrrede prøveserien i samme borhull.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 45 og 130 kPa, se bilag 84, figur 5. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 27 og 35° for attraksjon, a=10 kPa. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire med noen sandlag i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker ikke disse silt- og leirmassene utenom noe tynne lag til å kunne være sprøbruddsmateriale/kvikkleire.

Trykksonderingen i hull 707-2CPT (profil 15078,3/85,4mH - bilag 85) er tatt av Statens vegvesen fra 3,0 meter under terrengoverflaten på kote 91,1 og avsluttet 25,0 meter under terrengoverflaten. Maksimal helning for sonderingen er 7,7° og sonderingen klassifiseres til å ligge i CPT-klasse 1.

Sannsynligvis på grunn av en datafeil har det ikke blitt registrert annet en konstante verdier i dybde dypere ned enn 21,9 meter. Dette medfører at vi har sett bort fra registreringene mellom 21,9 og 25,0 meter i våre tolkninger.

Det er lagt inn et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 4,0 meter under terreng, en forkonsolidering tilsvarende 100 kPa. For øvrig er det i vår tolkning benyttet de parameterne som er framkommet fra laboratorieanalysene av den uforstyrrede prøveserien i samme borhull.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_{uA} til å ligge mellom ca. 40 og 120 kPa, se bilag 85, figur 5. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 28 og 35° for attraksjon, a=10 kPa. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire med noen sandlag i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene mellom ca. 15 og 21,9 meter til å kunne være mulig sprøbruddsmateriale.

Den uforstyrrede prøveserien i hull 712PR (profil 15325,4/45,0 mH - bilag 33) er tatt fra terrengoverflaten og ned til 9,0 meter. Ned til 1,0 meter består løsmassene av sandig silt med et vanninnhold på 28,4 %. I dybde fra 1 til 2 meter består løsmassene av sandig grusig materiale med et vanninnhold på 9,3 % og av sandig siltig leirig materiale med et vanninnhold på 19,8 %

i dybde mellom 2 og 2,5 meter. I dybde 2,5 til 9,0 meter, hvor prøveserien er avsluttet består løsmassene siltig leire/leire med vanninnhold på mellom 29,3 og 34,4 %. De typiske skjærstyrkeverdiene ligger mellom 30 og 35 kPa i dybde mellom 3 og 9 meter. Sensitiviteten, S_t varierer mellom 7 og 9 og plastisiteten, I_p ligger på mellom 10 og 12 %. Telefarligheten klassifiseres i klasse T2 og T4 for disse massene.

Trykksonderingen i hull 712CPT (profil 15325,5/44,9 mH - bilag 86) er tatt av Statens vegvesen fra 3,0 meter under terrengoverflaten på kote 83,5 og avsluttet 9,1 meter under terrengoverflaten. Maksimal helning for sonderingen er 5,5° og sonderingen klassifiseres på grunn av et for stort nullpunktsavvik for spisstrykket til å ligge i CPT-klasse 2.

Det er lagt inn et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 3,8 meter under terreng, en forkonsolidering tilsvarende 100 kPa. For øvrig er det i vår tolkning benyttet de parameterne som er framkommet fra laboratorieanalysene av den uforstyrrede prøveserien i samme borhull.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_{uA} til å ligge mellom ca. 40 og 65 kPa, se bilag 86, figur 5. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 32 og 35° for attraksjon, a=10 kPa. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene mellom ca. 4 og 8 meter til å kunne være mulig sprøbruddsmateriale. Prøveserien fra de samme nivåene utelukker at dette er sprøbruddsmateriale.

Trykksonderingen i hull 713CPT (profil 15353,5/50,7 mH - bilag 87) er tatt av Statens vegvesen fra 4,5 meter under terrengoverflaten på kote 83,5 og avsluttet 14,9 meter under terrengoverflaten. Maksimal helning for sonderingen er 6,2 ° og sonderingen klassifiseres til å ligge i CPT-klasse 2.

Det er lagt inn et hydrostatisk fordelt poretrykk med en grunnvannstand 5,8 meter under terreng, en forkonsolidering tilsvarende 100 kPa samt en densitet på 19,5 kN/m^3 ved tolkningen av sonderingen. For leirmassene er det benyttet I_p=11, S_t=8 samt w=33 % og w_L=34 % i forbindelse med tolkningen av udrenert aktiv skjærfasthet.

Med de angitte forutsetningene tolkes udrenert aktiv skjærfasthet, C_u til å ligge mellom ca. 45 og 78 kPa, se bilag 87, figur 5. Friksjonsvinkel,ϕ tolkes til å ligge mellom 30 og 35° for attraksjon, a=10 kPa. En jordartsklassifisering etter Robertsson 1990 angir løsmassene til stort sett å være silt- og leire i hele sonderingens dybde. Jordartsklassifisering etter NIFS 2015 tolker disse silt- og leirmassene mellom ca. 6 og 14,5 meter til å kunne være mulig sprøbrudds-materiale.

6 VIDERE ARBEIDER

Ut fra disse undersøkelsene vil det bli utarbeidet et flertall geotekniske vurderingsrapporter og notat.

I forbindelse med detaljprosjekteringen av ny E6 og tilhørende konstruksjoner kan det bli behov for relativt omfattende tilleggsundersøkelser som også bør omfatte flere poretrykksmålinger. Omfanget at dette vil måtte avklares i den forbindelse.

For anleggsperioden vil vi anta at det vil bli behov for en relativt omfattende geoteknisk oppfølging. Forhold som bør kontrolleres kan være:

- Poretrykksoppfølging i utvalgte områder ved utlegging av fyllinger
- Setningsoppfølging av i utvalgte områder av ved utlegging av fyllinger
- Setningsoppfølging av jernbanespor i kritiske områder
- Kontroll av eventuelle faseplaner/rekkefølgebestemmelser og nivå i forbindelse med bygging av ny E6
- Oppfølging av fundamenteringsarbeider for konstruksjoner
- Detaljert oppfølging av eventuelle områdestabiliseringer

7 REFERANSER

1. **Statens vegvesen** (1979): Grunnundersøkelser på E6 Lien-Ytra, profil 8830-13045. Geoteknisk rapport Wh-02-01, nr. 1 av 8. januar 1979 fra Statens vegvesen Nordland, Laboratorieavdelingen.

2. **Statens vegvesen** (1986): E6-01/02: Trofors. Grunnundersøkelser, alt. 1a-alt. 1b – alt. 2a – alt. 3 og alt. 4. Geoteknisk rapport Wh-01-02 nr. 1 av 1986-11-25 fra Laboratorieavdelingen, Nordland vegkontor.

3. **Statens vegvesen** (2014): Brattåsen – Svenningelv bru. Datarapport, profil 600-5150. Geoteknisk rapport 2013/069859-036 av 2014-11-26 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

4. **Statens vegvesen** (2015): Brattåsen – Svenningelv bru. Vurderingsrapport, profil 600-5150. Geoteknisk rapport 2013/069859-045 av 2015-08-14 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

5. **Statens vegvesen** (2014): Svenningelv bru. Datarapport, profil 5150-5500. Geoteknisk rapport 2013/069859-037 av 2014-12-08 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

6. **Statens vegvesen** (2016): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Svenningelv bru-Storlarsbekken, profil 5500 -7590. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-03 av 2018-05-28 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

7. **Statens vegvesen** (2016): Geoteknisk vurdering av risiko for setninger og utrasning i forbindelse med forlengelse av Bergåsen tunnel. Geoteknisk notat 50759-GEOT-07 av 2016-11-28 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

8. **Statens vegvesen** (2019): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Kvikkleiresone Mellommoen, profil 7340-8160. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-27 av 2019-02-22 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

9. **Multiconsult** (2018): Datarapport – Geotekniske grunnundersøkelser. Geoteknisk rapport 418759-RIG-RAP-001 av 19.07.2018 utført for Grane kommune.

10. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Johol undergang (driftsveg/fellesveg 5), profil 7590 -7640. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-14 av 2018-11-26 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

11. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. E6 Mellommoen bru, profil 7640 -7760. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-13 av 2018-11-23 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

12. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Mellommoen, profil 7750-7940. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-26 av 2018-12-03 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

13. **Statens vegvesen** (2017): Stabilitet for fylling over Stengvassbekken og eksisterende skråning. Geoteknisk notat 50759-GEOT-09a av 2017-09-25 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

14. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Datarapport Stengvassbekken, profil 7970-8200. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-09 av 2018-11-30 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

15. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Nedre Svenningdal, profil 8150-9150 (9200). Geoteknisk rapport 50759-GEOT-04 av 2018-12-12 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

16. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Erosjonssikring av elvebredd, Nedre Svenningdal, profil 8080-9290). Geoteknisk rapport 50759-GEOT-10 av 2018-12-12 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

17. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Nedre Svenningdal-Høgtun, profil 9150-9540. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-15 av 2018-11-26 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

18. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Overgang og E6 Høgtun, profil 9540-9740. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-11 av 2018-06-08 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

19. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Høgtun-Tjærhusdalen, profil 9740-10210. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-17 av 2018-11-21 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

20. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Tjærhusdalen, profil 10210-10460. Data- og vurderingsrapport. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-18 av 2018-12-12 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

21. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Tjærhusdalen-Finnsåselva, profil 10460-11100. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-19 av 2018-10-10 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

22. **Statens vegvesen** (2019): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Finnsåselva, profil 11100-11380. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-20 av 2019-02-21 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

23. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Finnsåselva-Finnsåsmyra sør, profil 11380-11600. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-21 av 2018-06-22 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

24. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Overgang over E6 og jernbane, Finnsåsmyra sør, profil 10210-10460. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-12 av 2018-11-21 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord. .

25. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Finnsåsmyra sør-Finnsåsmyra nord, profil 11750-13100. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-05 av 2018-11-21 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

26. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Overgang over veg og jernbane, Finnsåsmyra nord (Dangsigbrua), profil 13100-13310. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-22 av 2018-03-07 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

27. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Dansigbrua, profil 13200-13310. Supplerende undersøkelser. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-28 av 2018-11-26 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

28. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Finnsåsmyra nord-Valryggen, profil 13310-14250. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-23 av 2018-11-21 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

29. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Rigg og deponiområde Valryggen, profil 14270-14400. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-24 av 2018-06-27 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

30. **Statens vegvesen** (2014): Valryggen bru. Datarapport, profil 14150-14540. Geoteknisk rapport 2013/069859-038 av 2014-12-05 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

31. **Statens vegvesen** (2016): Prosjekt E6 Kappskarmo-Brattåsen-Lien. Valryggen bru-Lien, profil 14700-15380. Vurderingsrapport. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-06 av 2016-12-02 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

32. **Statens vegvesen** (2018): Prosjekt E6 Svenningelv-Valryggen. Midlertidig omlegging av eksisterende E7, Lien, profil 470-780. Geoteknisk rapport 50759-GEOT-25 av 2018-05-08 fra Geo- og laboratorieseksjonen, region nord.

33. **Cowi** (2019): Georadar i terreng E6 Svenningelv – Lien. Datarapport. AA123590-1 av 2019-04-12 fra Cowi A/S, Danmark.

34. **Frimann Clausen, Carl J** (1990): Beast. A Computer Program for Limit Equilibrium Analysis by the Metod of Slices. Report 8302-2, revision 1, 24. April 1990.

35. **Karlsrud, K and Hernandes-Martinez, F.G.** (2013) "Strength and deformation properties of Norwegian clays from laboratory tests on high quality block samples" Canadian Geotechnical Journal, 50:1273-1293.

36. **NGI** (2008): Program for økt sikkerhet mot leirskred. Metode for kartlegging og klassifisering av faresoner, kvikkleire. Rapport 20001008-2, revisjon 3 av 8. oktober 2008.

37. **NGI** (2010): En kort oppsummering av NGI's bruk av CPTU i praktisk prosjektering. CPTU-seminar Vegdirektoratet 26. april 2010. Utarbeidet av Kjell Karlsrud.

38. **NIFS** (2014): Naturfareprosjektet Dp.6 Kvikkleire. En omforent anbefaling for bruk av anisotropifaktorer i prosjektering i norske leirer. Rapport nr. 14/2014.

39. **NIFS** (2015): Naturfareprosjektet Dp.6 Kvikkleire. Detektering av kvikkleire – sluttrapport. Rapport 125/2015.

40. **Nordic Industrial Fund** (2002): NorGeoSpec 2002, A Nordic system for specification and control of geotextiles in roads and other trafficked areas.

41. **Norges vassdrags- og energidirektorat** (2011): Flaum- og skredfare i arealplaner. Retningslinjer nr. 2-2011.

42. **Norges vassdrags- og energidirektorat** (2014): Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper. Veileder 7-2014.

43. **Norges vassdrags- og energidirektorat** (1998/2010): Vassdragshåndboka, flom-og erosjonssikringstiltak

44. **Norsk Standard** (2008): NS-EN 1997-1+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 1: Allmenne regler.

45. **Norsk Standard** (2008): NS-EN 1997-2+NA:2008: Eurocode 7: Geoteknisk prosjektering. Del 2: Regler basert på grunnundersøkelser og laboratorieprøver.

46. **Norsk Geoteknisk forening (NGF)** (2012): Peleveiledningen 2012. Utarbeidet av Den Norske Pelekomité.

47. **Statens vegvesen** (2014): Laboratorieundersøkelser. Håndbok R210

48. **Statens vegvesen** (2018): Feltundersøkelser. Håndbok R211

49. **Statens vegvesen** (2014): Geoteknikk i vegbygging. Håndbok V220.

50. **Statens vegvesen** (2018): Vegbygging. Håndbok N200

51. **Statens vegvesen** (2014): Geoteknisk opptegning. Håndbok V223

52. **Statens vegvesen** (2014): Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger. Håndbok V221

53. **Vianova GeoSuite AB** (2007): Manualer for NovaPoint GeoSuite beregningsprogrammer GS Stability og GS Settlement

54. **12th Panamerican Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering** (2003): Recommended Practice for Soft Ground Site Characterization (SHANSEP). Av Charles C. Ladd og Don, J. DeGroot, 10. april 2003.

Statens vegvesen Blankett nr. 497	TEGNINGSFORKLARING for geotekniske kart og profiler	Bilag 1A

Opptegning i plan / på oversiktskart.

TEGNINGSSYMBOLER

Nummerering i henhold til borpunktliste GeoPlot.

Symbol	Metode	Anmerkning
●	2401 Dreiesondering	Sondering m. registrering av motstand.
◎	2402 Prøveserie	Prøvene tatt med borings-redskap (skovlbor, prøvetager, diamantkjernebor m.m.)
□	2403 Prøvegrop	Prøvene tatt i gropvegg.
⊠	2404 Prøvebelastning	Peler, terrengplater, fundamenter o.l.
○	2405 Enkel sondering	Sondering uten registrering av motst., f.eks. spyleboring, slagboring m.m.
▽●	2406 Dreietrykk-sondering	Maskinsondering med automatisk registrering.
▽	2407 CPTU	Sondering der spissmotstand, lokal friksjon og poretrykk registreres under nedpressing
⊗	2408 Skruplateforsøk	Kompressometer o.l.
▼	2409 Ramsondering	Sondering der borstang slås ned. Stangdiameter, loddvekt og fallhøyde er normert. Q_0 registreres.

Symbol	Metode	Anmerkning
■	2410 Setningsmåling	Nivellementspunkt.
▽	2411 S.P.T.	Standard Penetration Test
✡	2412 Fjellkontroll-boring	Boring ned til og i fjell.
⊖	2413 Poretrykks-måling	Inkludert måling av grunn-vannstand.
◒	2414 In situ permeabilitets-måling	Infiltrasjonsforsøk, prøve-pumping m.m.
+	2415 Vingeboring	Måling av uomrørt og omrørt udrenert skjærstyrke.
∩	2416 Elektrisk sondering	Elektrisk motstand, korro-sivitet etc.
⊟	2417 Helnings-måling	Inklinometer.
⊕	2418 Totalsondering	Kombinasjonsboring gjennom løsmasser og fjell.


NIVÅER OG DYBDER (i meter)


✡ $\frac{12,8}{-5,7}$ 18,5+3,0

Over linjen : kote terreng eller elvebunn, sjøbunn ved boring i vann (12,8).
Ut for linjen : boret dybde i løsmasser (18,5). Evt. boret dybde i fjell angis etter plusstegn (+3,0).
Under linjen : sikker fjellkote.

OPPTEGNING I PROFIL

Generelt



Terreng





Fjell


Vannstand

FORBORING (Gjelder alle sonderingstyper)






Forboret





Forboret med tyngre utstyr


AVSLUTNING AV BORING (Gjelder alle sonderingstyper)



Boring avsluttet


Ant. stein, blokk eller fast grunn.




Ant. fjell, berg. Ring=bergindikator


Boret i ant. fjell


Boret i fjell og kjerne opptatt


GRUNNVANNSTAND



Vannstand målt i
a) Åpent hull og
b) rør beskyttet mot overflatevann.

Angivelse av kote og måledato.

PORETRYKK




Poretrykk, u, fremstilles i et diagram. En teoretisk linje for hydrostatisk trykkfordeling $\gamma_w z$ kan vises.

VANNSTAND

HFV	Høyeste flomvannstand
HRV	Høyeste regulerte vannstand
LRV	Laveste regulerte vannstand
HHV	Høyeste høyvannstand
LLV	Laveste lavvannstand
HV	Normal høyvannstand
LV	Normal lavvannstand
MV	Normal middelvannstand
V	Vannstand (dato angis)
GV	Grunnvannstand (dato angis)

RAMSONDERING



Rammemotstanden Q_0 angis som brutto rammeenergi i kNm pr. m synk av boret.


$$Q = \frac{W \times H}{s}$$

der W = Tyngde av lodd (kN)
H = Fallhøyde (m)
s = Synk i m pr. slag

ENKEL SONDERING




Boringer som bare har til hensikt å registrere dybder til fjell eller fast lag, uten registrering av neddrivingsmotstand.




Ved enkel sondering med slagbormaskin og sondering med fjellrigg kan synk vises som sek/m.

VINGEBORING



Borhullet markeres med enkel tykk strek. Skjærstyrken s_u og s'_u angis i kN/m² med tegnet +. Verdier merka (+) ansees ikke representative. Verdien som angis er den kalibrerte omrørte og uomrørte skjærstyrke.

DREIETRYKKSONDERING



Vanlig boring med 25 omdr./min.

Pumping

Økt rotasjon

Borhullet markeres med en enkel tykk strek.
Målt nedpressingskraft er vist som funksjon av dybden. Kraften er registrert ved automatisk skriver.


DREIESONDERING



Forboringsdybde markeres og diameter angis i mm. Vertikallasten i kN angis på borhullets v. side. Endring i belastning vises ved tverrstrek. Synk uten dreining markeres med skyggelegging eller raster.


Hel tverrstrek for hver 100 halvomdreining. Halv tverrstrek for hver 25 halvomdreining. Mindre enn 100 halvomdreininger vises ved å skrive ant. halvomdr. på h. side. Neddriving ved slag på boret vises m. kryss, slagant. og redskap kan angis. Endret neddrivingsmåte vises m. hel tverrstr.

▽ CPT / TRYKKSONDERING



Trykksondering med poretrykksmåling og friksjonsmåling. Borhullet markeres med en tykk strek hvor spiss– motstandskurven tegnes inn.
Poretrykkskurven og friksjonskurven tegnes inn i høvelig nærhet til spissmotstandskurven.
Skala velges etter (opptredende) målte spenninger.


⊕ TOTALSONDERING (alt. 1)



Metoden er en kombinasjon av dreietrykksondering og fjellkontrollboring, med 57 mm borkrone.

Målt nedpressingskraft vises som funksjon av dybden der hvor boringen er utført med prosedyre som for dreietrykksondering. Økt rotasjonshastighet vises med kryss for denne delen av boringen.

⊕ TOTALSONDERING (alt. 2)



Ved boring med slag og spyling markeres dette med skravur. Bortid tegnes i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m (alternativ 1). Alternativt kan nedpressingskraft tegnes også for denne delen av boringen. Bortid tegnes da i blokker for hver 0,2m, evt. 1,0m, på motsatt side av diagrammet (alt. 2).

KODELISTE

Data som registreres kan kompletteres med borlederens egne inntrykk. For å hjelpe borlederen finnes det en kodeliste som anbefales brukt. Kodene kan om ønskelig tegnes til høyre for bordiagrammet. Disse koder benyttes:

GENERELLE KODER

00 Foreg. kode feil, skal være kode...
01 Startnivå for følgende kode
02 Metodebytte ved fortsatt sondering i samme hull (komb. m. ang. ny met.)
03 Ytterligere info. finnes

ANMERKNINGSKODER

10 Stoppnivå for tidligere forsøk (komb. m. stoppkode).
11 Lengre opphold i sond. (mer enn 5min.)
12 Dreining ikke utført fra det markerte nivå.
13 Sonden synker uten loddets vekt (ramsond.).
14 Sonden synker med loddets tyngde.
15 Sonderingsmotstand registreres ikke.
16 Stopp for poretrykksutjevning (CPT).
17 Poretrykksutjevning avsluttet.

FRIE KODER (EKSEMPEL)

60 Borstangen bøyer seg.
61 Trolig grunnvannsnivå.
62 Markert mottrykk under oppbygging.
63 Slutt mottrykk.

BEDØMMELSESKODER

30 Fyllmasse
31 Tørrskorpe
32 Leire
33 Silt
34 Sand
35 Grus
36 Morene
37 Torv
38 Gytje
40 Forekomst av stein
41 Stein, blokk eller berg.
42 Sluttnivå for stein eller blokk.

MASKINTEKNISKE KODER

70 Økt rotasjon begynner
71 Økt rotasjon avsluttet
72 Spyling begynner
73 Spyling slutter
74 Slag starter
75 Slag slutter
76 Slag og spyling starter samt.
77 Slag og spyling slutter samt.
78 Pumping starter
79 Pumping slutter

STOPPKODER

90 Sondering avsl. uten å ha oppnådd stopp.
91 Fast grunn, sond. kan ikke drives videre etter norm. pros.
92 Ant. stein eller blokk
93 Ant. berg
94 Avsl. etter boret ønsket dybde i fjell.
95 Brudd i borstenger eller spiss.
96 Annen material– eller mask.feil
97 Boring avsl. (årsak notert)

◎ PRØVESERIE

Materialsignatur (iht. NGF)



Fjell | Stein og blokk | Grus | Sand



Silt | Leire | Skjell | Fyllmasse



Trerester Sagflis | Matjord | Torv Planterester | Gytje, dy (vannavsatt)


Anmerkning

Leire: T = tørrskorpe
R = resedimenterte masser
K = kvikkleire

Ved blandingsjordarter kombineres signaturene.

Morene vises ved skyggelegging.

Eks.:



Moreneleire

Grusig morene

For konkresjoner kan bokstavsymboler settes inn i materialsignaturen.


Ca = kalkkonkresjoner
Fe = jernkonkresjoner
AH = aurhelle

SYMBOLER FOR LABORATORIEDATA

Laboratoriebestemmelser	Bokstav–symbol	Tegn–symbol	Anmerkninger
Materiale			Jordarter beskrives i samsvar med retningslinjer gitt av NGF. Hovedbetegnelsen skrives med store bokstaver.
Vanninnhold			Angis i masseprosent av tørrstoff.
Naturlig vanninnhold	w	●	
Plastisitetsgrense	w_P	⊢	
Flytegrense	w_L	—⊣	Metode skal angis.
Flytegrense konus	w_F	—▼	
Tyngdetthet / densitet			Tyngdetetthet kN/m^3. Densitet t/m^3.
Tyngdetetthet	γ		γ (kN/m^3)
Densitet	ϱ		
Tørr densitet	ϱ_d		
Korndensitet	ϱ_s		
Porøsitet	n		
Poretall	e		
Skjærstyrke, udrenert			
Konusforsøk, uomrørt	s_{uk}	▼	Symbolet settes i ( ) hvis verdien ikke ansees representativ.
Konusforsøk, omrørt	$s_{u'k}$	▼	
Enkelt trykkforsøk	s_{ut}	⌕	Aksialdeformasjon ved brudd (ε_f) angis i % slik: $^{15}_{10}$—○—5%
Sensitivitet	S_t		Metode bør angis.
Organisk materiale			Angis i masseprosent av tørrstoff før forsøk.
Innhold av organisk karbon	O_c		
Glødetap	O_{gl}		
Humusinnhold	O_{Na}		Bestemt ved NaOH–metoden.
Formuldingsgraden	vP		Klassifisering etter von Post skala H_1 – H_{10}

Forøvrig benyttes bokstavsymboler vedtatt av The International Society of Soil Mechanics and Foundation Engineering.

BILAG 2


Y 425000
Y 430000
X 7275000
X 7270000
X 7265000
Høgmo
Lien
Gluggvasshaugen
Finnsåsen
Grane
Lamoen
Skogstad
Nedre
Svenningdal
Fellingfors
Tuva
Almvatnet
Trofors
Granmoen
Vollåsen
Båtfjellmoen
Fløtnes
Almmoen
Granefjellet
Gaajsvearnga
E6
73
N
OVERSIKTSKART
E6 SVENNINGELV - LIEN
NY REGULERINGSPLAN
26.06.2019
Målestokk 1:50000
Statens vegvesen

BORPUNKTER 51006 Ny reg.plan E6 Svenningelv-Lien

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
1-2008	1842020,78	94813,47	95,15	Totalsondering	94	8,4	0,1			23.10.2008	
1V	1839067,36	94770,94	71,29	Totalsondering	94	1,8	3,0	6225,7	107,3	17.01.2018	
1VP	1839067,47	94770,94	71,29	Rep. prøveserie	90	2,0		6225,7	107,4	25.01.2018	
2-2008	1841974,21	94791,45	94,50	Totalsondering	94	5,6	1,9			23.10.2008	
2V	1839059,25	94792,78	58,74	Totalsondering	94	1,4	3,0	6208,6	120,8	17.01.2018	
2VP	1839059,36	94792,78	58,74	Rep. prøveserie	90	1,0		6208,7	120,8	25.01.2018	
3-2008	1841912,42	94768,83	92,22	Totalsondering	94	3,5	1,8			23.10.2008	
3V	1839165,40	94797,35	71,93	Totalsondering	94	0,9	3,3	6280,7	186,9	17.01.2018	
4-2008	1841871,87	94761,23	89,44	Totalsondering	94	5,0	0,6			23.10.2008	
4V	1838127,19	94722,34	63,87	Totalsondering	90	33,8		5376,2	-235,5	18.01.2018	
4VP	1838127,30	94722,34	63,87	Rep. prøveserie	90	5,0		5376,3	-235,5	22.01.2018	
5-2008	1841815,25	94753,72	76,81	Totalsondering	94	0,4	1,9			23.10.2008	
5V	1838419,58	94733,74	67,97	Totalsondering	94	16,1	3,0	5630,7	-145,8	24.01.2018	
6-2008	1841769,19	94720,58	71,15	Totalsondering	94	1,8	0,9			23.10.2008	
6V	1838412,48	94846,26	61,34	Totalsondering	94	39,7	1,1	5601,1	-37,4	18.01.2018	
6VP	1838412,59	94846,26	61,34	Rep. prøveserie	90	6,0		5601,2	-37,4	22.01.2018	
7-2008	1841673,00	94734,96	55,96	Totalsondering	94	9,0	0,2			23.10.2008	
7V	1838179,95	94797,75	65,50	Totalsondering	90	25,0		5399,5	-147,1	24.01.2018	
8V	1838233,69	94805,90	64,33	Totalsondering	90	19,5		5445,1	-122,8	24.01.2018	
9V	1838245,39	94782,23	69,45	Totalsondering	90	27,6		5462,0	-142,0	24.01.2018	
9VP	1838245,50	94782,23	69,45	Rep. prøveserie	90	5,0		5462,1	-142,0	25.01.2018	
10V	1838248,69	94865,27	63,53	Totalsondering	94	28,0	3,0	5441,9	-61,7	24.01.2018	
11V	1838304,29	94837,14	61,79	Totalsondering	90	22,5		5501,2	-72,8	24.01.2018	
12V	1838193,34	94761,34	66,11	Totalsondering	90	23,8		5421,8	-177,5	24.01.2018	
12VP	1838193,45	94761,34	66,11	Rep. prøveserie	90	5,0		5421,9	-177,4	25.01.2018	
21-2008	1841974,32	94791,45	94,50	Rep. prøveserie	90	4,2				23.10.2008	
33	1837665,19	95245,25	89,17	Totalsondering	94	2,6	1,0	4754,8	11,9	15.12.2011	
34	1837809,22	95152,47	86,48	Totalsondering	94	2,6	3,0	4927,0	16,1	22.11.2011	
35	1837811,28	95055,83	63,48	Totalsondering	94	12,6	2,9	4978,4	-65,4	22.11.2011	
36	1838094,94	95004,82	62,55	Totalsondering	94	10,5	2,9	5251,6	16,7	17.11.2011	
37	1838081,42	94975,95	59,91	Totalsondering	94	5,1	4,0	5250,4	-15,1	17.11.2011	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
38	1838195,15	94963,00	59,37	Totalsondering	94	10,0	3,7	5361,0	14,1	08.11.2011	
39	1838183,74	94936,08	59,55	Totalsondering	94	12,5	3,5	5359,4	-15,1	09.11.2011	
40	1838298,88	94935,41	58,79	Totalsondering	94	23,8	3,0	5469,1	20,1	09.11.2011	
41	1838636,70	94851,04	57,79	Totalsondering	94	21,9	3,0	5819,0	9,2	09.11.2011	
41-2008	1841871,98	94761,23	89,44	Rep. prøveserie	90	3,8				23.10.2008	
42	1838620,84	94831,44	59,50	Totalsondering	94	11,0	3,4	5807,3	-13,2	09.11.2011	
43	1838843,80	94775,37	55,71	Totalsondering	94	1,1	4,7	6038,7	0,6	10.11.2011	
44	1838954,79	94711,83	74,91	Totalsondering	94	0,8	2,9	6166,8	-3,8	10.11.2011	
45	1838958,29	94672,14	85,32	Totalsondering	94	1,5	3,4	6191,4	-35,5	14.11.2011	
46	1838963,10	94637,94	90,18	Totalsondering	94	3,4	3,0	6215,5	-61,3	14.11.2011	
47	1839044,76	94631,11	102,50	Totalsondering	94	9,1	4,6	6288,2	-18,4	15.11.2011	
48	1839141,51	94572,52	101,88	Totalsondering	94	13,5	2,9	6400,5	1,3	14.11.2011	
49	1839225,62	94503,18	102,07	Totalsondering	94	12,0	2,9	6509,5	7,5	15.11.2011	
50	1839319,57	94459,87	101,49	Totalsondering	94	7,6	3,0	6611,3	33,4	16.11.2011	
51	1839430,77	94413,23	103,90	Totalsondering	94	3,6	3,0	6733,8	57,5	16.11.2011	
52	1839475,51	94399,43	108,91	Totalsondering	94	7,1	4,1	6781,7	68,3	16.11.2011	
53	1839605,69	94368,14	151,00	Totalsondering	94	0,3	3,0	6921,2	98,2	14.05.2012	
54	1839819,49	94352,52	119,64	Totalsondering	94	2,9	0,7	7151,4	150,5	16.01.2012	
55	1839882,02	94349,05	121,17	Totalsondering	94	4,9	2,5	7221,8	159,6	16.01.2012	
56	1839984,06	94368,75	132,00	Totalsondering	94	0,9	2,7	7335,8	192,6	11.01.2012	
66	1841017,25	94629,42	57,80	Totalsondering	94	26,3	1,0	8444,5	268,8	28.09.2011	
67	1841106,80	94655,21	56,67	Totalsondering	94	15,6	3,0	8536,7	282,5	28.09.2011	
68	1841097,76	94684,39	55,48	Totalsondering	91	40,0				29.09.2011	
68-1	1841097,87	94684,39	55,48	Rep. prøveserie	90	4,0				10.02.2012	
71-2008	1841673,89	94734,96	55,96	Rep. prøveserie	90	3,0				23.10.2008	
72	1841676,61	94727,03	56,29	Totalsondering	94	14,4	3,1			04.10.2011	
73	1841667,14	94753,88	55,61	Totalsondering	94	15,6	3,0			04.10.2011	
74	1841749,12	94763,84	55,78	Totalsondering	94	0,8	2,9			10.10.2011	
75B	1841739,86	94798,42	54,31	Totalsondering	94	11,1	4,0			06.10.2011	
76	1841990,50	94795,71	94,87	Totalsondering	94	3,9	3,5			11.10.2011	
78	1842139,58	94851,45	96,08	Totalsondering	94	11,4	2,8			11.10.2011	
79	1842262,32	94855,71	98,29	Totalsondering	94	10,0	3,0			11.10.2011	
79-1	1842262,43	94855,71	98,29	Rep. prøveserie	90	9,0				12.10.2011	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
80	1842279,15	94890,53	96,18	Totalsondering	94	5,6	3,0			11.10.2011	
81	1842314,36	94865,22	102,88	Totalsondering	94	13,3	3,1			11.10.2011	
82	1842409,80	94863,44	101,87	Totalsondering	94	6,7	3,1			11.10.2011	
83	1842515,08	94798,40	81,08	Totalsondering	94	9,1	0,2			12.10.2011	
84	1842555,29	94813,58	89,26	Totalsondering	94	4,2	3,1			25.10.2011	
85	1842628,35	94764,91	65,70	Totalsondering	94	20,7	3,1			25.10.2011	
85-1	1842628,46	94764,91	78,36	54mm prøveserie	90	7,8				09.05.2012	
86	1842823,92	94752,12	96,05	Totalsondering	94	27,8	1,4			26.10.2011	
86-1	1842823,81	94752,12	96,05	54mm prøveserie	90	13,8				10.05.2012	
86C	1842823,70	94752,04	96,26	Trykksondering (CPTu)	90	18,5				30.01.2018	
87	1842867,04	94662,00	69,88	Totalsondering	94	9,4	3,1	10223,4	268,4	26.10.2011	
88	1843017,53	94693,79	77,57	Totalsondering	94	13,4	0,5			01.03.2012	
88-1	1843017,64	94693,79	77,57	54mm prøveserie	90	8,8				01.03.2012	
89	1843147,14	94659,65	91,89	Totalsondering	93	5,5	0,0			28.02.2012	
90	1843370,42	94583,52	87,17	Totalsondering	91	25,2		10723,0	282,0	28.02.2012	
90-2	1843370,87	94584,11	87,24	Trykksondering (CPTu)	90	25,1		10723,3	282,6	06.03.2012	
91	1843535,62	94490,29	87,67	Totalsondering	91	32,7		10902,4	220,5	27.02.2012	
92	1843702,36	94422,83	86,87	Totalsondering	91	19,7		11073,3	185,6	27.02.2012	
93	1843762,21	94436,92	70,13	Totalsondering	91	35,4		11123,5	212,7	06.03.2012	
94	1843893,39	94367,13	89,98	Totalsondering	91	31,2		11260,7	179,6	24.02.2012	
94-1	1843893,41	94367,13	89,98	54mm prøveserie	90	9,8		11260,7	179,6	07.03.2012	
95	1844324,32	94155,62	107,24	Totalsondering	91	37,3		11732,9	93,4	23.02.2012	
96	1844440,53	94126,07	108,15	Totalsondering	91	35,5		11852,8	96,6	08.03.2012	
96-1	1844440,64	94126,07	108,15	54mm prøveserie	90	11,0		11852,9	96,6	12.03.2012	
97	1844630,79	94063,69	105,39	Totalsondering	91	33,4		12046,4	93,6	13.03.2012	
98	1844994,52	93947,36	102,00	Totalsondering	91	35,5		12420,8	126,8	22.11.2011	
99	1845009,86	94004,49	86,37	Totalsondering	91	35,6		12412,3	185,3	22.11.2011	
100	1845332,79	93750,91	101,70	Totalsondering	94	18,1	3,6	12806,2	81,2	22.11.2011	
101	1845418,69	93702,50	103,20	Totalsondering	94	18,5	0,4	12895,5	80,0	22.11.2011	
102	1845659,36	93576,25	97,54	Totalsondering	94	13,5	1,3	13126,7	143,1	21.11.2011	
103	1845650,99	93554,64	95,95	Totalsondering	94	10,2	1,8	13136,2	122,8	21.11.2011	
104	1845875,45	93334,40	100,17	Totalsondering	94	19,9	3,0	13446,4	194,2	01.11.2011	
105	1845894,22	93347,28	100,91	Totalsondering	94	22,4	1,8	13449,1	217,0	21.11.2011	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
106	1846033,97	93150,52	98,01	Totalsondering	91	13,8		13793,7	107,1	01.11.2011	
107	1846304,96	93004,46	56,72	Totalsondering	94	4,6	3,0	14079,0	34,7	01.11.2011	
108	1846392,18	92941,08	58,03	Totalsondering	94	1,5	2,9	14281,0	22,2	01.11.2011	
109	1846412,22	92915,41	52,89	Totalsondering	94	7,2	3,0	14311,4	12,6	01.11.2011	
110	1846452,01	92918,10	42,85	Totalsondering	91	29,4		14340,3	38,8	27.10.2011	
111	1846432,05	92961,71	42,34	Totalsondering	94	22,7	3,3	14301,1	61,8	27.10.2011	
111-1	1846432,16	92961,71	42,34	Rep. prøveserie	90	10,0		14301,1	61,9	01.11.2011	
112	1846645,67	92616,24	54,48	Totalsondering	94	2,3	3,1	14689,6	9,2	04.07.2012	
113	1846616,00	92606,25	46,24	Totalsondering	94	0,6	2,9	14687,1	-22,1	04.07.2012	
114	1846684,47	92446,11	59,56	Totalsondering	94	24,3	0,8	14862,1	-10,2	04.07.2012	
115	1846708,03	92458,13	54,74	Totalsondering	94	9,6	3,8	14859,3	16,1	04.07.2012	
115P	1846708,14	92458,13	54,74	54mm prøveserie	90	7,8		14859,4	16,2	09.07.2012	
116	1846719,83	92409,90	54,73	Totalsondering	94	2,1	3,3	14909,4	7,6	04.07.2012	
117	1846697,65	92400,80	61,03	Totalsondering	94	11,1	3,1	14907,7	-16,3	04.07.2012	
127	1840183,04	94602,30	76,01	Totalsondering	91	38,5				26.09.2011	
133	1839612,52	94331,53	155,20	Totalsondering	94	0,4	2,7	6943,1	67,1	14.05.2012	
134	1839871,68	94314,83	123,43	Totalsondering	94	3,4	2,9	7217,1	124,1	16.01.2012	
136	1839879,07	94396,25	108,52	Totalsondering	94	3,8	1,0	7208,5	205,6	17.01.2012	
136-1	1839879,18	94396,25	108,52	Rep. prøveserie	90	4,0		7208,7	205,6	17.01.2012	
137	1839938,41	94387,75	121,50	Totalsondering	94	0,4	3,0	7279,8	206,5	12.01.2012	
138	1839957,93	94335,26	129,00	Totalsondering	94	2,7	0,8	7309,6	156,7	10.01.2012	
139	1843058,62	94667,31	93,55	Totalsondering	93	9,4	0,0			01.03.2012	
140	1844166,98	94219,54	97,37	Totalsondering	91	12,8		11564,1	112,1	23.02.2012	
141	1845063,27	93903,37	100,29	Totalsondering	91	31,5		12501,3	113,6	13.03.2012	
141-1	1845063,38	93903,37	100,29	54mm prøveserie	90	10,8		12501,4	113,6	14.03.2012	Ødometer og treaks
141-2	1845063,49	93903,37	100,29	Trykksondering (CPTu)	91	23,3		12501,5	113,7	09.07.2012	
141-3	1845063,16	93903,37	100,29	Trykksondering (CPTu)	90	12,1		12501,2	113,6	09.07.2012	
141-4	1845063,05	93903,37	100,29	54mm prøveserie	90	9,8		12501,1	113,5	04.05.2012	
146	1841015,27	94671,41	57,01	Totalsondering	91	21,9				26.01.2012	
146-1	1841015,38	94671,41	57,01	54mm prøveserie	90	11,8				10.04.2012	
146-2	1841015,16	94671,41	57,01	Trykksondering (CPTu)	91	12,2				16.02.2012	
150	1841079,43	94729,51	56,95	Totalsondering	91	25,1				26.01.2012	
150-1	1841079,45	94729,51	56,95	Trykksondering (CPTu)	90	16,9				05.07.2012	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
155	1838970,57	94709,59	77,44	Totalsondering	94	0,6	3,1	6181,4	2,7	16.05.2012	
156	1838996,36	94686,23	83,81	Totalsondering	94	1,3	2,1	6215,8	-2,7	22.05.2012	
157	1838969,81	94680,41	81,21	Totalsondering	94	0,9	1,6	6196,7	-22,3	22.05.2012	
159	1841145,32	94751,44	53,36	Totalsondering	91	23,1				16.02.2012	
159B	1841136,25	94719,21	53,71	Totalsondering	91	39,4				06.07.2012	
159B-1	1841136,36	94719,21	53,71	Trykksondering (CPTu)	90	12,4				06.07.2012	
0201-1	1846642,87	92967,24	62,00	Dreiesondering	91	6,6		14432,8	203,8	07.06.1977	Wh-02-01, profil 9005 cl
0201-10P	1846639,69	92682,26	50,00	Rep. prøveserie	90	1,0		14629,2	32,2	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9290 10mV
0201-11	1846651,38	92637,66	54,40	Dreiesondering	93	0,7	0,0	14672,7	23,0	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9335 cl
0201-12	1846654,61	92597,80	56,90	Dreiesondering	93	1,2	0,0	14610,7	10,5	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9375 cl
0201-13	1846658,58	92568,06	61,70	Dreiesondering	93	0,8	0,0	14738,8	3,9	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9405 cl
0201-14	1846661,92	92548,35	62,80	Dreiesondering	93	0,8	0,0	14758,5	0,8	09.06.1977	Wh-02-01 nr. 1 profil 9425 cl
0201-15	1846669,96	92509,17	52,70	Dreiesondering	91	6,6		14798,3	-3,5	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9465 cl
0201-16	1846679,82	92470,41	53,20	Dreiesondering	91	3,2		14838,0	-6,2	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9505 cl
0201-17	1846679,26	92438,68	53,00	Dreiesondering	91	7,0		14867,0	-17,8	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9535 10 mV, kotehøyde anslått
0201-17P	1846668,81	92472,36	53,30	Rep. prøveserie	90	4,0		14832,7	-16,0	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9500 10mV
0201-18	1846702,83	92404,35	51,50	Dreiesondering	93	0,8	0,0	14906,9	-10,1	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9575 cl
0201-19	1846688,92	92398,73	50,40	Dreiesondering	93	0,6	0,0	14905,8	-25,1	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9575, 15 mV
0201-1PR	1846637,87	92967,08	62,00	Rep. prøveserie	90	1,5		14430,2	200,1	07.06.1977	Wh-02-01 profil 9005 5mV
0201-2	1846644,01	92927,26	60,60	Dreiesondering	91	11,0		14456,3	177,4	07.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9045 cl
0201-20	1846723,33	92358,75	67,40	Dreiesondering	93	2,7	0,0	14955,5	-14,3	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9625 cl

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
0201-21	1846737,98	92332,59	69,50	Dreiesondering	93	0,2	0,0	14984,6	-16,5	10.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9655 cl
0201-22	1846764,57	92289,35	75,80	Dreiesondering	93	6,0	0,0	15033,1	-22,1	10.06.1977	Wh-02-01, nr.1 profil 9705 5 mV
0201-23	1846778,87	92303,40	77,90	Dreiesondering	93	3,0	0,0	15031,8	-2,1	10.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9705, 15 mH
0201-23P	1846764,85	92281,99	69,00	Rep. prøveserie	90	4,0		15038,6	-26,7	10.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9700, 10mV
0201-24	1846806,90	92261,44	76,80	Dreiesondering	93	0,5	0,0	15081,0	-10,5	01.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9755 cl
0201-25	1846846,36	92239,65	75,70	Dreiesondering	91	3,7		15124,5	-0,8	01.06.1977	
0201-25P	1846846,36	92239,65	75,70	Rep. prøveserie	90	3,5		15124,5	-0,8	01.06.1977	Wh-02-01 nr. 1 profil 9800 3 mH
0201-26	1846852,79	92249,79	79,50	Dreiesondering	91	3,5		15123,1	11,1	01.06.1977	Wh-02-01 nr. 1 profil 9800 15mH
0201-27	1846892,37	92218,87	66,00	Enkel sondering	93	3,7	0,0	15174,3	9,5	20.06.1977	Wh-02-01 nr. 1 profil 9850 10mH
0201-28	1846890,77	92216,33	63,90	Dreiesondering	93	1,1	0,0	15174,4	6,5	01.06.1977	Wh-02-01 nr. 1 profil 9850 7mH
0201-29P	1846876,34	92193,52	51,00	Rep. prøveserie	90	2,0		15175,0	-20,5	01.06.1977	Wh-02-01 nr. 1 profil 9850 20mV
0201-3	1846634,90	92879,10	42,30	Dreiesondering	91	13,8		14481,1	138,8	08.06.1977	Wh-02-01, nr.1 profil 9093,10 mV
0201-30	1846812,55	92269,69	80,00	Enkel sondering	93	3,3	0,0	15079,3	-0,6	21.06.1977	Wh-02-01 nr. 1 profil 9755 10mh (kotehøyde anslått)
0201-31	1846666,35	92638,45	60,00	Enkel sondering	93	0,7	0,0	14677,9	37,0	21.06.1977	Wh-02-01 nr. 1 profil 9335 15mH (kotehøyde anslått)
0201-32	1846931,97	92188,00	70,00	Dreiesondering	91	5,2		15224,6	4,6	31.05.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9900 5mH
0201-33	1846939,90	92200,73	76,00	Dreiesondering	91	8,9		15224,6	19,6	31.05.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9900, 20 mH
0201-34	1846965,29	92156,41	69,00	Dreiesondering	91	3,3		15269,5	-4,8	31.05.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9945, 4 mV

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
0201-35	1846978,04	92176,74	81,00	Enkel sondering	93	7,7	0,0	15269,8	19,2	20.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9945, 20 mH (kotehøyde anslått)
0201-36	1847014,88	92132,04	73,20	Dreiesondering	91	2,7		15324,4	-1,6	02.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 10000 cl
0201-37	1847024,15	92149,77	83,60	Dreiesondering	91	5,5		15324,7	18,4	31.05.1977	Wh-02-01, nr.1 profil 10000, 20 mH
0201-38	1847012,56	92127,61	67,30	Enkel sondering	91	10,0		15324,4	-6,6	16.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 10000, 5mV
0201-39	1847024,14	92149,77	83,60	Enkel sondering	91	15,0		15324,7	18,4	16.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 10000, 20 mH
0201-4	1846645,10	92867,27	48,70	Dreiesondering	91	10,1		14494,1	139,2	08.06.1977	Wh-02-01, nr.1 profil 9105 cl
0201-40P	1847010,24	92123,18	64,90	Rep. prøveserie	90	1,5				31.05.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 10000, 10mV
0201-4PR	1846645,11	92867,27	48,70	Rep. prøveserie	90	2,5		14494,1	139,2	08.06.1977	Wh-02-01, nr.1 profil 9105/1,5 mV
0201-5	1846645,84	92837,28	54,90	Dreiesondering	91	7,1		14514,4	121,2	08.06.1977	Wh-02-01, nr.1 profil 9135 cl
0201-6	1846648,77	92787,40	54,00	Dreiesondering	93	3,8	0,0	14550,9	94,4	08.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9185 cl
0201-7PR	1846636,98	92752,93	51,90	Rep. prøveserie	90	3,9		14570,9	65,5	08.06.1977	Wh-02-01, nr.1 profil 9220, 10mV
0201-8	1846646,51	92737,48	53,10	Dreiesondering	93	1,8	0,0	14587,5	65,4	08.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9235 cl
0201-9	1846649,50	92687,62	52,90	Dreiesondering	93	1,3	0,0	14629,0	43,3	09.06.1977	Wh-02-01, nr. 1 profil 9285 cl
0204-40	1846483,70	92851,08	39,26	Fjellkontrollboring	91	47,7		14406,1	9,1	25.10.1991	Rapport Wh-02-04, nr. 2 av 25.10.1991
0204-90	1846514,77	92811,31	39,17	Fjellkontrollboring	91	38,7		14455,8	3,7	25.10.1991	Rapport Wh-02-04, nr. 2 av 25.10.1991
207	1841857,11	94735,83	91,93	Totalsondering	94	4,2	3,0			26.09.2013	
208	1841875,29	94745,98	91,72	Totalsondering	94	2,2	3,0			26.09.2013	
209	1841893,39	94755,55	92,46	Totalsondering	94	3,1	3,1			26.09.2013	
209PR	1841893,50	94755,55	92,46	Rep. prøveserie	90	3,0				25.10.2013	
209PZ	1841893,28	94755,55	92,46	Poretrykksmåling	90	3,0				11.11.2013	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
210	1841914,73	94763,16	92,23	Totalsondering	94	2,5	3,0			05.11.2013	
211	1841929,79	94768,06	93,48	Totalsondering	94	2,8	2,8			26.09.2013	
212	1841886,97	94772,07	88,01	Totalsondering	94	3,5	3,1			23.09.2013	
213	1841925,79	94780,67	90,14	Totalsondering	94	3,7	3,0			05.11.2013	
214	1841942,02	94793,08	85,83	Totalsondering	94	1,7	3,0			05.11.2013	
215	1841953,09	94770,58	94,33	Totalsondering	94	2,3	3,0			01.10.2013	
216	1841972,28	94784,05	94,68	Totalsondering	94	5,2	3,0			01.10.2013	
216B	1841984,03	94795,24	94,53	Totalsondering	91	4,5				11.11.2013	
216PR	1841972,39	94784,05	94,68	Rep. prøveserie	90	4,0				25.10.2013	
216PZ	1841984,14	94795,24	94,53	Poretrykksmåling	90	4,0				25.10.2013	
217	1842019,40	94800,49	95,07	Totalsondering	94	5,6	3,0			01.10.2013	
217PR	1842019,51	94800,49	95,07	Rep. prøveserie	90	3,0				25.10.2013	
218	1842044,98	94830,78	95,00	Totalsondering	94	9,1	3,0			02.10.2013	
219	1842046,37	94810,69	94,86	Totalsondering	94	6,5	3,0			05.11.2013	
220	1842065,24	94844,38	94,87	Totalsondering	94	10,1	3,1			02.10.2013	
221	1842068,86	94808,13	94,78	Totalsondering	94	4,1	3,0			02.10.2013	
222	1842106,71	94845,59	94,81	Totalsondering	94	11,2	3,0			02.10.2013	
223	1842106,79	94813,02	95,54	Totalsondering	94	6,7	2,9			02.10.2013	
223PR	1842106,90	94813,02	95,54	Rep. prøveserie	90	6,0				25.10.2013	
224	1842132,70	94814,29	96,20	Totalsondering	94	7,7	3,1			02.10.2013	
225	1842155,56	94814,01	95,75	Totalsondering	94	6,4	3,0			03.10.2013	
226	1842185,30	94811,74	96,15	Totalsondering	94	5,0	3,1			03.10.2013	
227	1842213,01	94810,78	96,84	Totalsondering	94	7,2	3,0			03.10.2013	
228	1842232,11	94769,05	102,19	Totalsondering	94	1,5	3,0			15.10.2013	
229	1842249,10	94810,56	99,99	Totalsondering	94	11,9	3,0			08.10.2013	
229PR	1842249,21	94810,56	99,99	54mm prøveserie	90	7,5				11.11.2013	
229PZ	1842249,32	94810,56	99,99	Poretrykksmåling	90	8,0				25.10.2013	
230	1842245,56	94832,08	99,29	Totalsondering	94	10,7	3,1			08.10.2013	
231	1842279,46	94807,88	99,93	Totalsondering	94	11,7	3,2			10.10.2013	
231PR	1842279,57	94807,88	99,93	54mm prøveserie	90	6,8				12.11.2013	
232	1842280,45	94837,32	101,56	Totalsondering	94	14,1	3,0			10.10.2013	
233	1842305,06	94800,35	100,08	Totalsondering	94	12,4	3,0			10.10.2013	
234	1842312,04	94826,71	101,22	Totalsondering	94	13,2	3,0			14.10.2013	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
235	1842394,49	94786,91	85,28	Totalsondering	94	10,3	3,0			15.10.2013	
235P	1842394,49	94786,91	85,28	Rep. prøveserie	90	5,0				12.07.2018	
236	1842481,62	94782,69	79,02	Totalsondering	94	10,9	3,0			28.10.2013	
237	1842443,74	94781,16	81,61	Totalsondering	94	7,6	3,1			15.10.2013	
238	1842502,11	94786,67	79,01	Totalsondering	94	10,3	3,0			28.10.2013	
239	1842534,13	94732,04	97,38	Totalsondering	94	3,6	3,0			19.11.2013	
239PR	1842534,24	94732,04	97,38	Rep. prøveserie	90	3,0				20.12.2013	
239PZ	1842534,35	94732,04	97,38	Poretrykksmåling	90	3,0				19.11.2013	
240	1842547,66	94782,14	93,51	Totalsondering	91	20,1				19.11.2013	
241	1842570,39	94748,47	85,08	Totalsondering	94	5,4	3,0			19.11.2013	
242	1841906,93	94829,53	69,22	Totalsondering	94	2,3	1,5			05.11.2013	
243	1841977,96	94858,64	72,68	Totalsondering	94	3,5	3,0			06.11.2013	
244	1841848,72	94762,14	82,16	Totalsondering	94	1,8	3,0			23.09.2013	
245	1842609,20	94709,10	88,59	Totalsondering	94	5,0	3,0			20.11.2013	
245P	1842605,62	94719,49	86,56	Rep. prøveserie	90	4,0				12.07.2018	Usikker innmåling (1.780m) - ta z-verdi fra terremgmodell
246	1842627,42	94811,25	75,69	Totalsondering	94	4,6	3,1			20.11.2013	
247	1842703,94	94709,56	78,77	Totalsondering	94	11,2	3,0			21.11.2013	
248	1842804,92	94640,74	74,00	Totalsondering	94	6,5	3,0	10174,8	239,4	21.11.2013	
249	1842866,84	94677,94	72,07	Totalsondering	94	16,8	3,0	10221,4	284,2	22.11.2013	
249PR	1842866,95	94677,94	72,07	Rep. prøveserie	90	6,0		10221,5	284,2	25.11.2013	
250	1842860,86	94621,47	70,43	Totalsondering	94	3,9	3,0	10223,3	227,4	22.11.2013	
251	1843006,70	94732,78	71,31	Totalsondering	94	13,2	3,0			25.11.2013	
252	1842997,95	94676,20	90,66	Totalsondering	94	22,2	3,0			26.11.2013	
252PR	1842997,84	94676,20	90,66	Rep. prøveserie	90	8,0				27.11.2013	
253	1843000,06	94632,19	94,39	Totalsondering	94	12,7	2,9	10350,0	262,2	26.11.2013	
254	1843058,18	94632,31	95,28	Totalsondering	94	4,2	3,0	10407,1	273,0	27.11.2013	
255	1843106,82	94637,91	94,78	Totalsondering	94	1,9	3,0	10453,9	287,3	27.11.2013	
256	1843145,40	94639,20	95,54	Totalsondering	94	2,9	3,0	10491,6	295,7	27.11.2013	
257	1843273,52	94618,45	88,24	Totalsondering	94	21,5	3,0	10621,4	298,6	27.11.2013	
257PR	1843273,63	94618,45	88,24	54mm prøveserie	90	11,8		10621,5	298,7	28.11.2013	
258	1843664,67	94464,08	78,62	Totalsondering	91	47,3		11032,0	218,4	02.12.2013	
258PZ	1843664,78	94464,08	78,62	Poretrykksmåling	90	8,0		11032,1	218,4	10.12.2013	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
259	1843720,97	94470,48	74,91	Totalsondering	91	29,3		11080,5	236,1	02.12.2013	
259CPT	1843720,86	94470,48	74,91	Trykksondering (CPTu)	90	10,1		11080,4	236,1	10.12.2013	
259PR	1843721,08	94470,48	74,91	54mm prøveserie	90	9,8		11080,6	236,1	13.01.2014	
260	1843748,44	94431,76	70,99	Totalsondering	94	70,9	3,5	11112,4	204,5	04.12.2013	
261	1843769,14	94490,74	72,10	Totalsondering	91	29,3		11118,2	266,7	03.12.2013	
261CPT	1843769,25	94490,74	72,10	Trykksondering (CPTu)	90	21,0		11118,3	266,7	11.12.2013	
262B	1843857,88	94381,55	80,01	Totalsondering	91	72,3		11222,7	183,8	12.12.2013	
263	1843879,20	94380,88	88,20	Totalsondering	91	39,3		11243,3	188,9	16.12.2013	
264	1843942,29	94351,04	95,57	Totalsondering	91	40,6		11312,1	177,4	07.01.2014	
265	1843923,90	94323,10	100,75	Totalsondering	94	25,7	3,0	11302,0	145,5	17.12.2013	Innmålt kotehøyde 103.43
266	1843929,31	94315,24	101,50	Totalsondering	94	19,7	3,0	11309,3	139,4	18.12.2013	
266PR	1843929,42	94315,24	101,50	54mm prøveserie	90	9,8		11309,4	139,5	08.01.2014	
266PZ	1843929,53	94315,24	101,50	Poretrykksmåling	90	10,0		11309,6	139,5	07.01.2014	
267	1843972,01	94415,05	73,39	Totalsondering	91	39,4		11323,2	247,1	08.01.2014	
268	1843984,12	94382,89	75,39	Totalsondering	91	40,0		11343,7	219,4	09.01.2014	
269	1844002,76	94315,16	79,15	Totalsondering	94	18,6	3,0	11380,0	159,4	09.01.2014	
269PR	1844002,87	94315,16	79,15	Rep. prøveserie	90	5,0		11380,1	159,4	09.01.2014	
270	1844063,99	94260,92	84,69	Totalsondering	94	8,3	3,0	11453,7	123,8	06.01.2014	
271	1844226,50	94176,87	107,18	Totalsondering	91	34,7		11633,0	87,2	09.01.2014	
271CPT	1844226,61	94176,87	107,18	Trykksondering (CPTu)	90	29,8		11633,1	87,2	10.01.2014	
271PR	1844226,72	94176,87	107,18	Rep. prøveserie	90	4,0		11633,2	87,3	10.01.2014	
272	1844950,24	93978,28	102,87	Totalsondering	90	48,4		12367,9	137,7	28.01.2014	
272CPT	1844950,35	93978,28	102,87	Trykksondering (CPTu)	90	24,1		12368,0	137,7	17.02.2014	
272PZ	1844950,46	93978,28	102,87	Poretrykksmåling	90	12,0		12368,1	137,7	28.01.2014	
273	1844967,01	94028,40	86,17	Totalsondering	91	39,1		12363,5	190,3	27.01.2014	
274	1844991,74	94089,79	78,90	Totalsondering	91	29,3		12361,9	256,5	27.01.2014	
274CPT	1844991,85	94089,79	78,90	Trykksondering (CPTu)	90	20,5		12362,0	256,5	07.02.2014	
274PR	1844991,96	94089,79	78,90	54mm prøveserie	90	9,8		12362,1	256,6	18.01.2014	
274PZ	1844991,63	94089,79	78,90	Poretrykksmåling	90	9,0		12361,8	256,4	28.01.2014	
275	1845017,71	94044,89	84,90	Totalsondering	91	35,0		12403,5	225,5	27.01.2014	
275CPT	1845017,82	94044,89	84,90	Trykksondering (CPTu)	90	24,8		12403,6	225,6	07.02.2014	
276	1845012,99	93913,21	102,53	Totalsondering	91	49,5		12451,3	102,7	28.01.2014	
277	1845026,43	93967,78	89,57	Totalsondering	91	42,2		12442,0	158,2	28.01.2014	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
278	1845051,63	93932,88	95,58	Totalsondering	91	40,2		12479,0	136,1	28.01.2014	
279	1845105,53	93797,85	100,77	Totalsondering	91	18,6		12581,9	33,4	12.02.2014	
280	1845153,27	93795,85	100,37	Totalsondering	94	13,2	3,0	12626,6	50,5	12.02.2014	
281	1845121,85	93820,48	103,09	Totalsondering	90	34,3		12587,9	60,7	11.02.2014	
281CPT	1845121,74	93820,48	103,09	Trykksondering (CPTu)	90	34,7		12587,8	60,6	13.02.2014	
281PR	1845121,97	93820,48	103,09	54mm prøveserie	90	11,8		12588,1	60,7	13.02.2014	
282	1845103,95	93835,74	102,94	Totalsondering	93	43,7	0,0	12565,5	67,6	10.02.2014	
283	1845187,61	93849,41	99,99	Totalsondering	91	44,4		12636,9	113,3	23.01.2014	
284	1845164,34	93865,68	103,07	Totalsondering	93	47,7	0,0	12609,1	119,0	23.01.2014	
284CPT	1845164,45	93865,68	103,07	Trykksondering (CPTu)	90	34,0		12609,2	119,0	17.02.2014	
285	1845147,07	93879,52	103,31	Totalsondering	91	51,8		12587,7	124,9	24.01.2014	
286	1845148,42	93841,57	102,02	Totalsondering	93	33,5	0,0	12604,0	90,6	23.01.2014	
286CPT	1845148,53	93841,57	102,02	Trykksondering (CPTu)	90	30,0		12604,1	90,6	14.02.2014	
286PZ	1845148,31	93841,57	102,02	Poretrykksmåling	90	10,0		12603,9	90,5	12.02.2014	
287	1845346,21	93775,92	104,90	Totalsondering	91	22,2		12807,5	109,5	22.01.2014	
287CPT	1845346,32	93775,92	104,90	Trykksondering (CPTu)	90	18,5		12807,5	109,6	22.01.2014	
288	1845432,35	93724,53	104,27	Totalsondering	93	25,0	0,0	12895,4	105,9	22.01.2014	
289	1845530,66	93632,94	99,90	Totalsondering	94	11,0	3,0	13013,5	91,0	21.01.2014	
290	1845814,80	93415,00	95,62	Totalsondering	93	18,4	0,0	13314,5	183,7	20.01.2014	
291	1845838,48	93379,68	98,88	Totalsondering	91	23,9		13359,5	187,5	20.01.2014	
292	1845871,94	93402,17	102,24	Totalsondering	91	27,8		13355,9	227,7	20.01.2014	
293	1845911,12	93359,13	100,90	Totalsondering	91	25,5		13451,5	237,6	17.01.2014	
293PR	1845911,23	93359,13	100,90	Rep. prøveserie	90	11,0		13451,6	237,7	21.01.2014	
293PZ	1845911,34	93359,13	100,90	Poretrykksmåling	90	12,0		13451,8	237,7	21.01.2014	
294	1845919,19	93256,46	98,89	Totalsondering	94	14,8	1,9	13589,2	166,7	17.01.2014	
295	1845959,47	93285,63	101,11	Totalsondering	91	28,5		13621,7	212,8	17.01.2014	
296	1846017,03	93123,61	89,40	Totalsondering	94	6,1	3,1	13780,4	77,6	16.01.2014	
297	1846054,27	93172,53	101,88	Totalsondering	91	17,2		13811,5	132,2	20.01.2014	
298	1841849,41	94780,34	77,55	Totalsondering	94	2,3	3,0			06.11.2013	
299	1841871,95	94792,82	77,52	Totalsondering	94	1,9	3,0			05.11.2013	
300	1841889,16	94803,96	76,48	Totalsondering	94	2,2	3,0			05.11.2013	
301	1841939,99	94850,50	70,00	Totalsondering	94	4,1	3,0			06.11.2013	
302	1842010,31	94872,86	74,23	Totalsondering	94	1,6	3,0			06.11.2013	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
305	1839862,40	94357,14	119,37	Totalsondering	94	15,5	10,0	7198,0	164,0	14.11.2013	
306	1839862,14	94345,98	120,98	Totalsondering	94	24,5	10,0	7200,2	153,0	13.11.2013	
307	1839862,80	94352,11	120,57	Totalsondering	94	16,9	10,0	7199,6	159,1	14.11.2013	
308	1839862,52	94362,39	117,41	Totalsondering	94	16,1	10,0	7197,0	169,2	14.11.2013	
309	1839861,89	94367,19	116,32	Totalsondering	94	14,1	10,0	7195,2	173,8	14.11.2013	
310	1846415,31	92897,44	53,52	Totalsondering	94	13,9	5,0	14324,4	0,0	30.01.2014	
310PR	1846415,42	92897,44	53,52	Rep. prøveserie	90	4,0		14324,5	0,1	04.02.2014	
311	1846465,21	92855,85	39,28	Totalsondering	91	51,6		14389,4	0,0	29.01.2014	
311C	1846465,32	92855,85	39,28	Totalsondering	91	30,5		14389,5	0,1	04.02.2014	
311PR	1846465,43	92855,85	39,28	Rep. prøveserie	90	4,0		14389,6	0,1	04.02.2014	
312	1846521,09	92798,51	39,06	Totalsondering	94	36,1	3,1	14469,5	0,0	29.01.2014	
313	1846581,04	92718,70	38,88	Totalsondering	94	12,1	3,0	14569,4	0,0	30.01.2014	
314	1846613,73	92662,51	41,48	Totalsondering	94	2,4	3,0	14634,5	0,0	31.01.2014	
315	1846622,68	92621,51	47,80	Totalsondering	94	0,9	3,0	14675,6	-9,8	30.01.2014	
316	1846626,48	92635,54	47,00	Totalsondering	94	1,6	3,0	14664,3	-0,5	31.01.2014	
317	1846630,58	92647,55	47,99	Totalsondering	94	2,2	3,0	14655,3	8,3	31.01.2014	
318	1838166,29	94953,07	57,50	Totalsondering	94	6,3	3,0	5337,3	-5,2	19.02.2014	
319	1838170,30	94962,74	57,44	Totalsondering	94	6,3	3,0	5337,7	5,3	19.02.2014	
320	1838202,78	94939,95	59,65	Totalsondering	93	16,5	0,0	5375,9	-5,1	20.02.2014	
321	1838213,75	94947,46	58,94	Totalsondering	94	19,0	3,0	5383,8	5,5	20.02.2014	
321PR	1838213,84	94947,46	58,94	Rep. prøveserie	90	2,0		5383,9	5,6	22.12.2017	
322	1838570,09	94849,48	59,20	Totalsondering	94	15,5	3,0	5753,9	-4,6	24.02.2014	
323	1838576,31	94855,12	59,61	Totalsondering	94	16,4	3,0	5759,1	2,0	24.02.2014	
324	1838613,59	94842,78	59,43	Totalsondering	94	17,1	3,1	5798,0	-3,5	24.02.2014	
324PR	1838613,70	94842,78	59,43	Rep. prøveserie	90	8,0		5798,1	-3,4	05.03.2014	
325	1838621,25	94851,14	58,35	Totalsondering	94	21,9	3,0	5803,9	6,2	24.02.2014	
326	1838708,44	94785,09	60,21	Totalsondering	94	6,8	2,4	5905,9	-37,4	25.02.2014	
327	1838727,74	94849,29	57,70	Totalsondering	94	22,0	3,0	5906,1	29,6	24.02.2014	
328	1838804,33	94769,84	56,02	Totalsondering	94	1,4	3,0	6004,3	-20,0	25.02.2014	
329	1838831,82	94823,67	57,44	Totalsondering	93	15,8	0,0	6009,2	40,2	25.02.2014	
330	1838901,00	94743,88	73,51	Totalsondering	94	3,8	3,0	6104,0	-2,6	03.03.2014	
331	1838927,46	94728,17	74,57	Totalsondering	94	2,4	3,2	6134,9	-3,6	03.03.2014	
332	1838893,10	94729,64	74,02	Totalsondering	94	3,2	3,0	6103,7	-18,9	03.03.2014	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
333	1838923,55	94786,30	56,14	Totalsondering	94	1,5	3,0	6104,1	45,4	25.02.2014	
334	1839033,97	94616,08	100,05	Totalsondering	94	8,7	3,1	6289,2	-36,9	04.03.2014	
335	1839073,30	94661,96	102,44	Totalsondering	94	9,3	3,0	6291,3	23,5	04.03.2014	
336	1839088,31	94579,34	100,94	Totalsondering	94	14,2	3,4	6356,4	-29,7	03.03.2014	
337	1839103,71	94593,79	102,17	Totalsondering	94	13,3	3,0	6358,2	-8,6	03.03.2014	
337PR	1839103,82	94593,79	102,17	Rep. prøveserie	90	3,0		6358,3	-8,6	06.03.2014	
338	1839125,59	94624,31	103,05	Totalsondering	94	4,7	3,0	6354,1	28,7	03.03.2014	
339	1839184,54	94536,82	102,00	Totalsondering	94	10,3	3,0	6456,3	4,7	03.03.2014	
340	1839277,17	94480,05	102,34	Totalsondering	94	15,0	3,0	6564,5	23,2	05.03.2014	
340PR	1839277,28	94480,05	102,34	Rep. prøveserie	90	5,0		6564,6	23,3	27.06.2014	
341	1839359,39	94441,52	104,73	Totalsondering	94	0,6	2,9	6655,6	41,9	05.03.2014	
342	1839406,60	94423,74	107,01	Totalsondering	94	2,7	2,9	6706,6	53,5	05.03.2014	
343	1839880,29	94357,13	120,00	Totalsondering	94	8,8	10,0	7218,2	167,3	11.03.2014	
343B	1839867,25	94357,04	119,53	Totalsondering	94	15,9	10,0	7203,5	164,8	13.03.2014	
344	1839878,54	94365,80	117,37	Totalsondering	94	6,2	10,0	7214,4	175,5	11.03.2014	
344B	1839882,21	94367,25	116,93	Totalsondering	94	8,2	10,1	7218,3	177,6	12.03.2014	
345	1839891,91	94360,41	120,04	Totalsondering	94	4,2	10,0	7230,7	172,5	10.03.2014	
346	1839894,65	94348,86	121,60	Totalsondering	94	5,6	10,0	7236,0	161,6	10.03.2014	
347	1839892,75	94369,74	118,42	Totalsondering	94	4,6	10,0	7229,9	181,9	11.03.2014	
348	1839906,90	94362,17	120,15	Totalsondering	94	1,6	10,0	7247,5	176,7	07.03.2014	
349	1839927,25	94363,64	121,18	Totalsondering	94	5,0	10,1	7270,6	181,1	07.03.2014	
350	1838112,74	94975,08	57,41	Totalsondering	94	3,0	3,0	5279,5	-4,0	18.02.2014	
351	1838122,65	94981,61	57,51	Totalsondering	94	3,9	3,0	5286,3	5,8	18.02.2014	
352	1838073,33	94990,08	62,77	Totalsondering	94	8,1	3,1	5237,4	-5,3	18.02.2014	
352PR	1838073,44	94990,08	62,77	Rep. prøveserie	90	2,0		5237,5	-5,2	18.02.2014	
353	1838085,58	94998,97	62,52	Totalsondering	94	7,6	3,0	5245,2	7,7	18.02.2014	
388	1839864,88	94356,96	119,85	Totalsondering	94	14,8	9,9	7200,9	164,3	26.03.2014	
389	1839865,49	94346,92	121,32	Totalsondering	94	17,4	10,0	7203,7	154,6	26.03.2014	
390	1839864,25	94366,91	116,33	Totalsondering	94	12,3	10,0	7198,0	173,9	08.04.2014	
391	1839872,95	94357,48	120,13	Totalsondering	94	14,1	10,0	7209,8	166,3	07.04.2014	
392	1839853,10	94356,18	119,80	Totalsondering	94	27,1	10,0	7187,8	161,2	08.04.2014	
393	1839858,07	94356,47	119,86	Totalsondering	94	25,6	9,8	7193,3	162,5	08.04.2014	
394	1839848,15	94356,05	119,89	Totalsondering	94	19,5	5,0	7182,3	160,1	28.04.2014	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
395	1839848,58	94346,05	121,27	Totalsondering	94	15,0	10,0	7185,1	150,4	25.04.2014	
396-2	1839846,24	94366,14	117,14	Totalsondering	94	19,2	10,0	7177,8	169,6	16.05.2014	
397	1839838,15	94355,66	120,04	Totalsondering	94	13,8	10,1	7171,3	157,6	15.05.2014	
398	1839828,16	94355,36	119,87	Totalsondering	94	10,7	10,0	7160,3	155,2	16.05.2014	
427	1837630,18	95231,68	89,38	Totalsondering	94	2,9	3,4	4734,4	-19,6	07.08.2014	
428	1837655,30	95226,10	86,03	Totalsondering	94	4,7	2,9	4757,9	-9,5	07.08.2014	
428PR	1837655,41	95226,10	86,03	Rep. prøveserie	90	0,8		4758,0	-9,4	07.08.2014	
429	1837682,70	95226,05	86,57	Totalsondering	94	8,4	2,9	4780,3	6,4	07.08.2014	
430	1837654,31	95187,51	74,25	Totalsondering	94	4,3	3,0	4779,4	-41,5	07.08.2014	
431	1837692,49	95161,35	71,88	Totalsondering	94	2,0	3,0	4825,2	-41,0	12.08.2014	
432	1837731,07	95209,53	83,07	Totalsondering	94	6,6	2,9	4829,5	20,6	07.08.2014	
433	1837746,89	95145,62	77,24	Totalsondering	94	0,7	3,0	4878,4	-23,5	12.08.2014	
434	1837778,99	95192,51	84,71	Totalsondering	94	4,8	2,9	4879,3	33,4	07.08.2014	
435	1837772,39	95089,46	65,73	Totalsondering	94	7,0	3,0	4929,2	-56,9	06.10.2014	
435PR	1837772,50	95089,46	65,73	Rep. prøveserie	90	2,0		4929,3	-56,8	07.10.2014	
436	1837847,16	95113,93	77,96	Totalsondering	94	3,4	3,0	4979,7	2,9	07.10.2014	
437	1837920,61	94994,40	61,14	Totalsondering	94	9,1	3,0	5099,8	-66,4	07.10.2014	
437PR	1837920,72	94994,40	61,14	Rep. prøveserie	90	2,0		5099,9	-66,3	07.10.2014	
500	1840125,23	94534,52	80,32	Totalsondering	94	24,4	1,7			16.12.2014	
502	1840125,57	94612,74	79,30	Totalsondering	90	40,0				08.01.2015	
502-2C	1840132,91	94623,75	79,76	Trykksondering (CPTu)	90	32,5				16.08.2018	
502-3C	1840132,80	94623,75	79,76	Trykksondering (CPTu)	91	23,5				16.08.2018	
502CPT	1840125,68	94612,74	79,30	Trykksondering (CPTu)	91	19,9				29.01.2015	
502PR	1840125,46	94612,74	79,30	54mm prøveserie	90	7,0				22.01.2015	
503	1840112,41	94628,60	79,80	Totalsondering	90	40,0				07.01.2015	
504	1840147,34	94640,52	79,68	Totalsondering	91	37,0				16.12.2014	
505	1840153,25	94672,10	79,42	Totalsondering	90	40,8				07.01.2015	
505CPT	1840153,03	94672,10	79,42	Trykksondering (CPTu)	91	22,2				29.01.2015	
505PR	1840153,14	94672,10	79,42	Rep. prøveserie	90	5,0				29.01.2015	
521	1839918,36	94898,18	64,05	Totalsondering	94	1,6	3,0			08.01.2015	
521PR	1839918,47	94898,18	64,05	Rep. prøveserie	90	1,2				15.01.2015	
700	1846714,03	92522,07	69,51	Totalsondering	94	3,7	3,2	14799,3	42,4	01.09.2016	
701	1846742,85	92475,32	70,48	Totalsondering	94	16,7	3,3	14855,3	54,8	01.09.2016	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
702	1846751,55	92460,38	70,77	Totalsondering	94	21,5	3,0	14874,4	57,4	01.09.2016	
702CPT	1846751,55	92460,38	70,77	Trykksondering (CPTu)	91	19,8		14874,4	57,4	05.09.2016	
703	1846770,43	92381,82	69,44	Totalsondering	94	10,3	3,0	14961,2	37,9	05.09.2016	
704	1846795,97	92341,88	75,88	Totalsondering	94	3,4	3,4	15012,3	35,6	05.09.2016	
705	1846831,15	92354,79	87,18	Totalsondering	94	27,0	3,1	15025,9	71,0	06.09.2016	
706	1846847,26	92304,60	93,53	Totalsondering	94	21,8	3,1	15080,1	48,6	06.09.2016	
707	1846871,78	92332,14	91,11	Totalsondering	94	29,2	3,1	15078,3	85,4	06.09.2016	
707-1CPT	1846871,56	92332,14	91,11	Trykksondering (CPTu)	90	25,0		15078,2	85,3	07.09.2016	
707-2CPT	1846871,67	92332,14	91,11	Trykksondering (CPTu)	90	21,9		15078,3	85,4	08.09.2016	
707PR	1846871,89	92332,14	91,11	54mm prøveserie	90	9,0		15078,4	85,5	08.09.2016	
708	1846921,64	92253,56	87,12	Totalsondering	94	17,9	3,2	15179,9	54,6	07.09.2016	
709	1846960,54	92223,94	82,91	Totalsondering	94	17,7	2,8	15230,0	50,2	25.08.2016	
710	1846983,01	92207,10	84,87	Totalsondering	94	23,9	1,6	15258,0	47,7	25.08.2016	
711	1847010,83	92189,27	85,01	Totalsondering	94	25,5	3,1	15292,3	46,7	24.08.2016	
712	1847036,57	92173,28	83,45	Totalsondering	94	18,7	2,9	15325,3	44,9	24.08.2016	
712CPT	1847036,79	92173,28	83,45	Trykksondering (CPTu)	90	9,1		15325,5	45,0	08.09.2016	
712PR	1847036,68	92173,28	83,45	54mm prøveserie	90	9,0		15325,4	45,0	09.09.2016	
713	1847061,98	92167,85	83,49	Totalsondering	94	25,4	3,1	15353,6	50,7	23.08.2016	
713CPT	1847061,87	92167,85	83,49	Trykksondering (CPTu)	91	14,9		15353,5	50,7	08.09.2016	
714	1846898,87	92214,58	68,16	Totalsondering	94	1,1	3,5	15182,2	9,5	29.08.2016	
715	1846935,79	92192,97	68,14	Totalsondering	94	5,3	3,2	15225,2	10,9	29.08.2016	
716	1846958,74	92177,63	68,77	Totalsondering	94	10,1	3,1	15252,8	9,9	29.08.2016	
716PR	1846958,85	92177,63	68,77	Rep. prøveserie	90	4,0		15252,9	9,9	29.08.2016	
717	1846999,66	92150,12	67,20	Totalsondering	94	14,2	3,1	15302,4	7,1	29.08.2016	
718	1847020,80	92136,47	65,92	Totalsondering	94	17,7	2,9	15327,7	5,0	29.08.2016	
719	1847045,91	92125,10	65,06	Totalsondering	94	19,0	0,4	15355,6	5,1	29.08.2016	
720	1846686,36	92585,08	69,48	Totalsondering	94	4,0	3,9	14732,1	35,8	02.09.2016	
720PR	1846686,47	92585,08	69,48	Rep. prøveserie	90	3,8		14732,1	35,9	02.09.2016	
721	1846686,09	92545,81	68,67	Totalsondering	94	10,0	3,8	14768,3	23,0	02.09.2016	
722	1841614,61	94706,03	56,95	Totalsondering	94	8,1	3,6	9011,4	291,6	28.02.2017	
723	1841615,31	94715,57	55,60	Totalsondering	94	10,5	3,0			28.02.2017	
724	1841613,90	94741,91	55,97	Totalsondering	94	23,2	3,0			28.02.2017	
724C	1841613,79	94741,91	55,97	Trykksondering (CPTu)	90	16,5				08.03.2017	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
725	1841636,33	94708,64	57,01	Totalsondering	94	5,9	3,0	9031,2	294,1	28.02.2017	
726	1841634,79	94716,87	55,20	Totalsondering	94	8,6	3,0			28.02.2017	
727	1841632,58	94742,43	55,48	Totalsondering	94	19,0	3,0			28.02.2017	
727C	1841632,69	94742,43	55,48	Trykksondering (CPTu)	90	15,0				08.03.2017	
727P	1841632,47	94742,43	55,48	54mm prøveserie	90	9,9				07.03.2017	
728	1841641,78	94708,67	57,27	Totalsondering	94	5,5	3,0	9036,2	294,2	28.02.2017	
730	1841665,43	94711,26	57,57	Totalsondering	94	2,3	3,0	9057,7	296,9	28.02.2017	
731	1841661,50	94739,21	55,61	Totalsondering	94	12,5	3,0			28.02.2017	
731P	1841661,61	94739,21	55,61	54mm prøveserie	90	9,9				07.03.2017	
732	1841687,66	94716,19	59,37	Totalsondering	94	3,2	3,1			06.03.2017	
733	1841682,36	94730,63	57,66	Totalsondering	94	8,0	3,0			28.02.2017	
734	1841707,44	94718,02	62,36	Totalsondering	94	2,5	3,1			28.02.2017	
735	1841699,56	94743,43	56,07	Totalsondering	94	6,8	3,0			28.02.2017	
735P	1841699,67	94743,43	56,07	Rep. prøveserie	90	4,5				06.03.2017	
736	1841697,44	94759,01	54,90	Totalsondering	94	10,0	3,0			28.02.2017	
737	1841729,40	94741,59	57,26	Totalsondering	94	1,7	3,0			28.02.2017	
738	1841734,40	94721,91	65,38	Totalsondering	94	1,6	3,0			28.02.2017	
739	1841724,33	94763,59	54,22	Totalsondering	94	6,2	3,0			28.02.2017	
739P	1841724,44	94763,59	54,22	Rep. prøveserie	90	4,0				06.03.2017	
740	1841784,42	94729,23	73,26	Totalsondering	94	2,0	3,6			28.02.2017	
741	1841765,67	94784,22	54,90	Totalsondering	94	1,9	3,0			28.02.2017	
742	1841754,59	94722,75	68,69	Totalsondering	94	1,4	3,1			28.02.2017	
743	1842867,31	94691,74	76,24	Totalsondering	94	24,6	3,0	10220,1	297,9	09.06.2017	z fra terrengmodell
744	1842892,04	94669,60	67,46	Totalsondering	94	12,8	3,0	10242,7	279,8	09.06.2017	
745	1842893,24	94689,53	70,66	Totalsondering	94	18,5	3,0	10241,1	299,7	09.06.2017	
746	1842924,45	94668,32	67,75	Totalsondering	94	5,8	3,0	10270,8	284,0	12.06.2017	z fra terrengmodell
747	1842924,87	94687,50	66,10	Totalsondering	94	12,1	3,0			12.06.2017	
748	1842956,39	94666,57	77,92	Totalsondering	94	12,0	3,1	10300,8	288,1	12.06.2017	
749	1842957,06	94686,57	70,13	Totalsondering	94	11,9	3,0			12.06.2017	
750	1842982,54	94665,52	87,65	Totalsondering	94	16,9	3,2	10326,7	291,8	12.06.2017	
750P	1842982,65	94665,52	87,65	54mm prøveserie	90	2,9		10326,8	291,8	02.10.2017	
751	1842982,87	94685,89	82,18	Totalsondering	94	21,7	3,0			12.06.2017	
752	1842923,62	94717,99	70,14	Totalsondering	94	18,1	3,0			12.06.2017	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
753	1842942,54	94696,12	64,29	Totalsondering	94	9,4	3,0			12.06.2017	
753P	1842942,65	94696,12	64,29	Rep. prøveserie	90	4,8				15.06.2017	
754	1842942,65	94735,34	68,97	Totalsondering	94	17,2	3,0			12.06.2017	
755	1842962,71	94731,38	63,23	Totalsondering	94	12,7	3,0			12.06.2017	
756	1842964,02	94776,45	61,89	Totalsondering	94	14,0	3,0			12.06.2017	
757	1842980,22	94750,61	62,88	Totalsondering	94	14,6	3,0			12.06.2017	
758	1842984,62	94779,46	58,95	Totalsondering	94	11,2	3,0			12.06.2017	
758P	1842984,63	94779,47	58,95	Rep. prøveserie	90	5,0				15.06.2017	
759	1844200,76	94139,44	109,00	Totalsondering	90	51,8		11618,4	44,2	19.06.2017	
760	1844182,31	94151,53	109,21	Totalsondering	90	39,8		11597,4	50,8	19.06.2017	
760C	1844182,53	94151,54	109,21	Trykksondering (CPTu)	90	31,0		11597,6	50,9	16.08.2017	
760P	1844182,42	94151,55	109,21	54mm prøveserie	90	23,9		11597,5	50,8	18.09.2017	
761	1844162,97	94165,19	109,50	Totalsondering	90	35,8		11575,0	58,7	19.06.2017	
762	1844196,07	94183,72	109,03	Totalsondering	90	37,8		11601,8	85,5	31.07.2017	
762-2P	1844196,40	94183,72	109,03	54mm prøveserie	90	11,9		11602,2	85,6	05.02.2018	
762C	1844196,29	94183,72	109,03	Trykksondering (CPTu)	90	31,0		11602,0	85,6	17.08.2017	
762P	1844196,18	94183,72	109,03	54mm prøveserie	90	29,9		11601,9	85,6	21.09.2017	
763	1844166,98	94193,07	108,89	Totalsondering	90	39,8		11571,3	86,6	31.07.2017	
764	1844230,81	94197,77	103,95	Totalsondering	90	35,7		11631,4	108,5	31.07.2017	
765	1844204,29	94207,08	99,43	Totalsondering	90	35,8		11603,4	110,2	31.07.2017	
766	1844208,81	94217,61	99,46	Totalsondering	90	39,7		11604,9	121,6	19.06.2017	
767	1844176,61	94238,74	94,63	Totalsondering	90	31,8		11568,1	133,2	19.06.2017	z fra terrengmodell
768	1844233,28	94213,92	102,18	Totalsondering	91	49,8		11629,4	124,7	19.06.2017	z fra terrengmodell
768C	1844233,39	94213,92	102,18	Trykksondering (CPTu)	90	27,8		11629,5	124,7	21.08.2017	
769	1844212,25	94245,61	107,71	Totalsondering	90	47,8		11600,5	149,5	31.07.2017	
769C	1844212,36	94245,61	107,71	Trykksondering (CPTu)	92	37,4		11600,7	149,5	21.08.2017	
770	1844239,90	94237,52	107,56	Totalsondering	90	47,9		11629,4	149,2	31.07.2017	
771	1845683,72	93612,16	100,13	Totalsondering	94	23,7	3,0	13117,3	184,9	09.08.2017	
771C	1845683,95	93612,16	100,13	Trykksondering (CPTu)	90	5,3		13117,4	185,1	15.08.2017	
771P	1845683,84	93612,16	100,13	Rep. prøveserie	90	8,0		13117,4	185,0	15.08.2017	
772	1845671,02	93591,86	98,78	Totalsondering	94	21,4	3,0	13123,1	162,1	09.08.2017	
773	1845629,00	93514,08	98,66	Totalsondering	94	2,1	3,0	13151,8	80,2	10.08.2017	
774	1845624,97	93501,08	99,47	Totalsondering	94	1,2	3,0	13158,9	69,0	10.08.2017	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
775	1845631,61	93546,79	96,60	Totalsondering	94	8,6	3,0	13130,7	102,9	10.08.2017	
775C	1845631,83	93546,79	96,60	Trykksondering (CPTu)	92	5,4		13130,8	103,0	15.08.2017	
775P	1845631,72	93546,79	96,60	Rep. prøveserie	90	8,0		13130,8	102,9	12.08.2017	
776	1845638,96	93628,57	98,81	Totalsondering	90	25,8		13083,0	162,8	09.08.2017	
777	1845595,71	93583,79	98,61	Totalsondering	94	9,1	3,1	13085,3	100,6	10.08.2017	
777C	1845595,93	93583,79	98,61	Trykksondering (CPTu)	92	6,2		13085,5	100,8	14.08.2017	
777P	1845595,82	93583,79	98,61	Rep. prøveserie	90	6,0		13085,4	100,7	15.08.2017	
779	1845605,69	93571,04	98,20	Totalsondering	94	9,1	3,0	13099,6	99,3	10.08.2017	
780	1845580,97	93587,59	99,15	Totalsondering	94	10,2	3,1	13073,9	92,6	10.08.2017	
780C	1845580,75	93587,59	99,15	Trykksondering (CPTu)	92	5,8		13073,7	92,5	14.08.2017	
780P	1845580,86	93587,59	99,15	Rep. prøveserie	90	6,0		13073,8	92,5	14.08.2017	
781	1845599,44	93539,73	96,20	Totalsondering	94	3,7	3,0	13116,8	73,8	11.08.2017	
781P	1845599,55	93539,73	96,20	Rep. prøveserie	90	2,8		13116,9	73,9	11.08.2017	For mye torvmasser for slemmeanalyser
783	1845588,53	93528,34	99,74	Totalsondering	94	0,4	3,0	13118,2	58,1	10.08.2017	
784	1844076,37	94323,57	108,71	Totalsondering	90	31,6		11448,6	187,5	06.02.2018	
785	1844092,35	94304,48	105,07	Totalsondering	91	27,7		11469,2	173,5	06.02.2018	
786	1844105,15	94293,29	105,27	Totalsondering	91	27,8		11484,5	166,2	07.02.2018	
786C	1844105,37	94293,29	105,27	Trykksondering (CPTu)	90	25,0		11484,7	166,2	12.02.2018	
786P	1844105,26	94293,29	105,27	54mm prøveserie	90	9,9		11484,6	166,2	12.02.2018	
787	1844116,94	94286,16	105,46	Totalsondering	91	28,5		11497,8	162,5	07.02.2018	
789	1842809,77	94675,12	75,40	Totalsondering	94	13,6	3,0	10175,7	274,2	30.01.2018	
789C	1842809,88	94675,12	75,40	Trykksondering (CPTu)	90	6,2		10175,8	274,2	31.01.2018	
789P	1842809,99	94675,12	75,40	54mm prøveserie	90	4,9		10175,9	274,2	31.01.2018	
790	1843020,42	94673,46	83,54	Totalsondering	91	7,8				30.01.2018	
800	1843729,37	94584,84	89,25	Totalsondering	91	51,9				03.09.2018	
800C	1843729,37	94584,84	89,25	Trykksondering (CPTu)	93	44,6	0,0			11.09.2018	
801	1843813,67	94578,87	92,07	Totalsondering	93	31,6	0,0			04.09.2018	
801C	1843813,67	94578,87	92,07	Trykksondering (CPTu)	93	31,0	0,0			06.09.2018	
802	1843803,72	94630,78	92,70	Totalsondering	91	27,6				03.09.2018	
803	1843850,41	94752,49	61,90	Totalsondering	94	7,9	3,0			23.08.2018	
803P	1843850,52	94752,49	61,90	Rep. prøveserie	90	6,0				17.09.2018	
804	1843966,99	94747,12	62,34	Totalsondering	94	0,7	3,0			23.08.2018	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
805	1843964,84	94668,82	91,18	Totalsondering	93	26,9	0,0			04.09.2018	
805C	1843964,84	94668,82	91,18	Trykksondering (CPTu)	91	19,1				04.09.2018	
805P	1843964,84	94668,82	91,18	54mm prøveserie	90	15,0				06.09.2018	
806	1843962,32	94632,37	90,48	Totalsondering	93	30,6	0,0			04.09.2018	
807	1844013,03	94643,37	89,30	Totalsondering	93	30,3	0,0			04.09.2018	
808	1844079,14	94639,53	65,08	Totalsondering	94	2,9	3,0			23.08.2018	
809	1843731,28	94673,13	92,46	Totalsondering	91	46,7				03.09.2018	
809C	1843731,28	94673,13	92,46	Trykksondering (CPTu)	90	33,0				06.09.2018	
810	1843795,44	94814,81	63,64	Totalsondering	90	47,2				22.08.2018	
810-3C	1843795,11	94814,81	63,64	Trykksondering (CPTu)	91	40,8				17.09.2018	
810C	1843795,33	94814,81	63,64	Trykksondering (CPTu)	93	21,3	0,0			12.09.2018	
810P	1843795,55	94814,81	63,64	54mm prøveserie	90	16,0				13.09.2018	
811	1842615,03	94743,35	81,56	Totalsondering	94	11,5	0,2			12.07.2018	Usikker innmåling (1,067m) - ta z-verdi fra terrengmodell
812	1845563,15	93540,71	99,06	Totalsondering	94	1,2	3,0	13093,7	47,4	16.08.2018	
813	1845567,44	93547,50	97,26	Totalsondering	94	2,5	3,0	13091,8	55,2	21.08.2018	
814	1845571,31	93535,15	99,19	Totalsondering	94	1,4	3,0	13102,8	49,7	21.08.2018	
815	1845576,50	93542,05	98,06	Totalsondering	94	1,0	3,4	13101,2	58,2	21.08.2018	
816	1845573,29	93558,66	95,20	Totalsondering	94	1,2	3,0	13088,0	67,1	15.08.2018	
817	1845578,22	93565,68	96,48	Totalsondering	94	3,5	3,0	13086,4	75,5	16.08.2018	
818	1845582,16	93552,95	95,04	Totalsondering	94	0,6	3,0	13097,3	69,7	15.08.2018	
819	1845587,26	93560,44	96,32	Totalsondering	94	3,3	3,0	13095,4	78,5	16.08.2018	
820	1845588,80	93583,70	98,64	Totalsondering	94	8,3	3,0	13081,2	95,6	14.08.2018	
821	1845592,80	93590,84	98,83	Totalsondering	94	9,7	3,0	13079,1	103,4	14.08.2018	
822	1845597,67	93578,07	99,11	Totalsondering	94	9,2	3,0	13090,2	98,1	14.08.2018	
823	1845601,93	93585,08	98,97	Totalsondering	94	10,1	3,0	13088,3	106,0	14.08.2018	
824	1845602,15	93606,49	99,70	Totalsondering	94	10,7	3,0	13074,9	121,0	13.08.2018	
825	1845606,34	93614,14	99,84	Totalsondering	94	9,6	3,0	13072,7	129,3	13.08.2018	
826	1845610,95	93601,39	99,53	Totalsondering	94	10,3	3,0	13083,3	123,8	13.08.2018	
827	1845615,70	93608,77	99,62	Totalsondering	94	9,8	3,0	13081,6	132,3	13.08.2018	
850	1842025,80	94400,40	195,61	Fjellkontrollboring	93	0,0	0,0	9420,8	0,8	21.03.2019	Berg i dagen
851	1842084,75	94398,60	195,05	Fjellkontrollboring	93	0,0	0,0	9479,8	0,2	21.03.2019	Berg i dagen
852	1842140,39	94702,65	109,46	Totalsondering	94	1,6	3,0	9535,3	304,7	06.03.2019	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
853	1841975,54	94697,17	111,76	Totalsondering	94	0,5	4,8	9359,1	295,8	06.03.2019	
854	1841755,68	94593,46	123,28	Totalsondering	94	1,9	3,2	9143,7	181,1	06.03.2019	
855	1841707,43	94531,19	129,80	Totalsondering	94	3,7	3,0	9099,5	117,4	19.03.2019	
856	1841755,54	94537,69	129,93	Totalsondering	94	1,2	2,8	9145,6	125,3	19.03.2019	
857	1841810,13	94557,56	133,26	Totalsondering	94	2,6	3,1	9196,9	147,7	19.03.2019	
858	1842163,94	94397,73	169,19	Totalsondering	94	26,6	3,0	9559,0	-0,2	20.03.2019	
858PR	1842164,05	94397,73	169,19	Rep. prøveserie	90	5,0		9559,1	-0,2	03.04.2019	
859	1842182,77	94461,57	160,30	Totalsondering	94	8,7	3,2	9578,1	63,6	20.03.2019	
860	1842217,50	94393,88	149,13	Totalsondering	94	8,5	3,5	9612,5	-4,4	03.04.2019	
861	1842234,66	94404,91	148,11	Totalsondering	94	6,6	5,0	9629,8	6,4	03.04.2019	
862	1842276,53	94465,20	136,29	Totalsondering	94	25,5	3,1	9673,2	65,9	02.04.2019	
863	1842361,51	94555,50	127,32	Totalsondering	94	15,7	3,4	9761,1	153,7	02.04.2019	
864	1842357,38	94477,98	131,75	Totalsondering	94	2,0	3,1	9754,7	76,3	02.04.2019	
864PR	1842357,49	94477,98	131,75	Rep. prøveserie	90	3,0		9754,8	76,3	03.04.2019	
865	1844116,97	94102,26	111,22	Totalsondering	90	14,5		11547,9	-14,4	08.04.2019	
866	1844165,62	94088,36	110,83	Totalsondering	90	24,7		11598,5	-14,5	08.04.2019	
866CPT	1844165,73	94088,36	110,83	Trykksondering (CPTu)	90	24,0		11598,6	-14,5	06.05.2019	
867	1844216,78	94073,99	108,61	Totalsondering	90	24,8		11651,6	-14,4	08.04.2019	
868	1844261,80	94058,89	108,47	Totalsondering	90	29,1		11699,1	-16,7	09.04.2019	
869	1844310,25	94045,61	107,81	Totalsondering	90	22,5		11749,3	-16,3	09.04.2019	
870	1844357,13	94030,97	107,20	Totalsondering	90	11,7		11798,4	-17,6	09.04.2019	
870CPT	1844357,24	94030,97	107,20	Trykksondering (CPTu)	92	8,4		11798,5	-17,6	06.05.2019	
871	1844500,29	93986,95	107,07	Totalsondering	91	15,7		11948,6	-20,4	09.04.2019	
872	1844548,70	93972,02	105,89	Totalsondering	91	33,8		11999,8	-19,9	08.04.2019	
873	1844595,59	93958,35	105,22	Totalsondering	91	38,3		12049,0	-17,4	08.04.2019	
874	1844606,66	93996,05	105,24	Totalsondering	91	51,4		12046,6	21,8	08.04.2019	
874CPT	1844606,55	93996,05	105,24	Trykksondering (CPTu)	90	40,1		12046,5	21,8	06.05.2019	
874PR	1844606,77	93996,05	105,24	54mm prøveserie	90	12,0		12046,7	21,9	25.04.2019	
875	1844643,53	93946,90	105,06	Totalsondering	93	43,8	0,0	12098,2	-11,2	04.04.2019	
876	1844655,19	93984,49	105,17	Totalsondering	90	53,4		12095,5	28,0	04.04.2019	
877	1844691,93	93928,31	105,05	Totalsondering	93	47,8	0,0	12150,4	-10,3	02.04.2019	
877CPT	1844691,82	93928,31	105,05	Trykksondering (CPTu)	90	34,4		12150,3	-10,4	02.04.2019	
877P	1844692,04	93928,31	105,05	54mm prøveserie	90	11,8		12150,5	-10,3	03.04.2019	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
878	1844700,53	93969,81	105,47	Totalsondering	91	56,5		12142,4	31,3	02.04.2019	
879	1844740,71	93911,29	107,47	Totalsondering	93	52,8	0,0	12202,0	-6,8	02.04.2019	
880	1844791,45	93897,80	107,37	Totalsondering	90	64,6		12253,9	0,9	18.03.2019	
880CPT	1844791,56	93897,80	107,37	Trykksondering (CPTu)	90	35,6		12254,0	0,9	01.04.2019	
882	1844877,76	93856,02	107,30	Totalsondering	90	73,5		12349,7	-3,3	18.03.2019	
883CPT	1844923,84	93836,49	107,81	Trykksondering (CPTu)	90	37,8		12399,8	-3,0	01.04.2019	
884	1844972,30	93811,49	103,63	Totalsondering	91	57,3		12454,2	-6,8	18.03.2019	
884CPT	1844972,52	93811,49	103,63	Trykksondering (CPTu)	90	35,1		12454,4	-6,7	06.05.2019	
884P	1844972,41	93811,49	103,63	54mm prøveserie	90	13,8		12454,3	-6,7	26.03.2019	Ikke korngradering av sylinderprøver
886	1845029,51	93830,17	102,43	Totalsondering	90	50,5		12499,3	33,0	27.03.2019	
887	1845062,13	93775,03	101,70	Totalsondering	94	9,1	3,0	12551,1	-4,7	27.03.2019	
888	1845073,67	93811,83	101,35	Totalsondering	91	34,4		12547,1	33,7	28.03.2019	
888CPT	1845073,78	93811,83	101,35	Trykksondering (CPTu)	90	29,6		12547,2	33,7	28.03.2019	
889	1845088,46	93762,68	102,06	Totalsondering	94	2,6	2,0	12580,2	-5,6	27.03.2019	
890	1845947,80	93081,92	96,88	Totalsondering	94	4,0	3,0	13717,8	20,5	17.12.2018	
891	1845926,34	93046,56	99,88	Totalsondering	94	3,5	3,0	13708,4	-19,8	17.12.2018	
892	1845960,92	93114,56	95,91	Totalsondering	94	6,5	3,0	13720,9	55,5	12.12.2018	
893	1845993,47	93059,65	94,34	Totalsondering	94	6,5	3,0	13769,2	10,2	12.12.2018	
893PR	1845993,58	93059,65	94,34	54mm prøveserie	90	5,0		13769,3	10,3	11.03.2019	
894	1845998,24	93086,32	91,95	Totalsondering	94	4,1	3,0	13768,5	37,3	19.12.2018	
895	1846026,82	93057,71	89,60	Totalsondering	94	3,7	3,0	13802,8	14,4	19.12.2018	
896	1846019,82	93026,80	93,48	Totalsondering	94	4,7	3,0	13801,1	-17,2	12.12.2018	
897	1846059,01	93021,02	89,66	Totalsondering	94	2,0	3,0	13840,5	-16,7	19.12.2018	
898	1846048,38	93086,77	84,75	Totalsondering	94	0,6	3,0	13819,7	46,6	20.12.2018	
899	1846069,89	93064,19	82,77	Totalsondering	94	1,2	3,0	13844,5	27,6	20.12.2018	
900	1846093,01	93043,80	81,67	Totalsondering	94	0,5	3,0	13870,4	11,2	20.12.2018	
901	1846115,46	93011,49	86,49	Totalsondering	94	0,6	3,0	13898,2	-16,8	17.01.2019	
902	1845489,04	93462,10	111,80	Totalsondering	94	10,2	3,0	13101,8	-60,3	10.01.2019	
903	1845545,98	93390,50	111,53	Totalsondering	94	6,3	3,0	13201,4	-60,0	10.01.2019	
904	1845580,10	93350,77	112,98	Totalsondering	94	8,2	3,0	13257,2	-52,5	10.01.2019	
905	1845602,65	93310,79	110,89	Totalsondering	94	15,3	2,9	13304,8	-52,4	09.01.2019	
905PR	1845602,76	93310,79	110,89	Rep. prøveserie	90	6,0		13304,9	-52,3	11.03.2019	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
906	1845635,23	93269,25	110,88	Totalsondering	94	15,0	3,2	13356,4	-43,8	09.01.2019	
907	1845600,27	93426,00	107,20	Totalsondering	94	2,1	3,0	13202,9	4,8	11.01.2019	
908	1845630,83	93372,86	109,17	Totalsondering	94	1,7	3,0	13263,9	2,4	11.01.2019	
909	1845671,64	93326,07	101,79	Totalsondering	94	1,6	3,0	13324,4	15,5	10.01.2019	
910	1846159,85	93019,95	85,34	Totalsondering	94	2,2	3,0	13940,3	0,8	24.04.2019	
911	1846198,07	92995,86	86,86	Totalsondering	94	1,7	3,0	13983,9	-12,1	24.04.2019	
912	1846262,02	92962,24	80,45	Totalsondering	94	0,4	3,0	14057,4	-21,4	24.04.2019	
915	1841980,19	94400,36	193,68	Fjellkontrollboring	93	0,0	0,0	9375,2	-0,7	21.03.2019	Berg i dagen
916	1841923,51	94405,03	186,96	Totalsondering	94	1,0	3,0	9318,4	1,7	21.03.2019	
917	1841870,64	94407,69	183,82	Totalsondering	94	1,6	3,1	9265,4	1,6	21.03.2019	
918	1841827,67	94412,16	177,54	Totalsondering	94	1,4	3,1	9222,3	3,5	21.03.2019	
919	1841775,50	94411,66	169,45	Totalsondering	94	0,8	3,0	9170,2	0,2	27.03.2019	
920	1841733,68	94390,32	170,96	Totalsondering	94	4,0	3,0	9129,1	-22,7	28.03.2019	
921	1841751,53	94459,21	148,41	Totalsondering	94	5,4	2,9	9144,5	46,8	27.03.2019	
921P	1841751,64	94459,21	148,41	Rep. prøveserie	90	4,0		9144,6	46,8	08.04.2019	
922	1841719,13	94472,13	144,63	Totalsondering	94	9,9	3,0	9112,3	58,7	27.03.2019	
923	1841650,30	94415,32	184,90	Totalsondering	94	0,5	3,2	9045,0	0,8	02.04.2019	
924	1841611,06	94431,49	181,81	Totalsondering	94	0,1	3,0	9005,9	17,1	02.04.2019	
925	1841553,68	94414,00	179,10	Totalsondering	94	1,2	3,6	8948,4	0,7	02.04.2019	
926	1841494,88	94413,53	179,71	Totalsondering	94	0,3	3,3	8889,6	2,5	02.04.2019	
927	1841447,55	94418,05	175,51	Totalsondering	94	0,9	3,2	8842,7	9,6	02.04.2019	
928	1841354,88	94404,52	161,10	Totalsondering	94	0,8	3,3	8749,5	3,5	02.04.2019	
929	1841306,52	94401,81	156,95	Totalsondering	94	2,3	2,9	8701,2	5,8	01.04.2019	
930	1841255,74	94407,79	151,65	Totalsondering	94	3,8	3,0	8651,6	17,7	01.04.2019	
931	1844413,24	94027,72	106,64	Totalsondering	90	8,6		11853,3	-5,5	10.04.2019	
932	1844458,60	94018,51	106,77	Totalsondering	93	3,7	0,0	11899,4	-1,9	12.04.2019	
934	1841139,47	94433,19	124,57	Totalsondering	94	3,0	3,1	8539,8	58,1	01.04.2019	
935	1838748,32	94896,53	57,39	Totalsondering	94	23,0	3,0	5911,9	80,8	04.04.2019	
936	1838862,84	94896,89	56,30	Totalsondering	94	9,8	3,0	6009,8	119,8	04.04.2019	
937	1838875,38	94847,33	56,54	Totalsondering	94	11,8	3,0	6038,1	79,2	04.04.2019	
938	1838945,92	94834,43	55,53	Totalsondering	94	16,2	1,4	6101,6	98,5	04.04.2019	
940	1839838,67	94195,40	141,56	Totalsondering	94	3,0	3,3	7205,9	0,7	10.04.2019	
941	1839841,73	94194,79	141,20	Totalsondering	94	2,5	2,0	7209,1	0,7	10.04.2019	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
942	1839848,70	94195,57	140,39	Totalsondering	94	2,1	3,0	7215,8	2,7	10.04.2019	
943	1839858,08	94190,70	144,12	Fjellkontrollboring	93	3,0	0,0	7225,9	-0,5	03.04.2019	
944	1838644,19	94892,20	58,13	Totalsondering	94	23,2	1,0	5818,0	51,0	04.04.2019	
945	1839347,04	94814,22	58,44	Totalsondering	94	5,6	3,1			08.04.2019	
946	1839787,56	94731,35	80,33	Totalsondering	90	41,8				23.05.2019	
947	1839393,76	94777,98	57,68	Totalsondering	94	29,1	3,0			30.04.2019	
948	1839415,62	94796,61	57,75	Totalsondering	90	39,7				30.04.2019	
949	1839587,25	94695,12	58,78	Totalsondering	90	33,7				30.04.2019	
949CPT	1839588,22	94696,35	58,59	Trykksondering (CPTu)	90	12,2				02.05.2019	
949PR	1839587,36	94695,12	58,78	Rep. prøveserie	90	4,0				02.05.2019	
950	1839622,01	94750,11	56,76	Totalsondering	90	37,8				30.04.2019	
951	1839684,36	94688,95	62,52	Totalsondering	90	33,9				01.05.2019	
951CPT	1839683,71	94691,55	62,45	Trykksondering (CPTu)	90	17,1				02.05.2019	
951PR	1839684,47	94688,95	62,52	54mm prøveserie	90	12,0				02.05.2019	
952	1839683,60	94725,28	60,46	Totalsondering	90	37,2				30.04.2019	
953	1839740,49	94672,27	79,58	Totalsondering	91	37,9				11.04.2019	
954	1845237,60	93729,46	101,67	Totalsondering	94	5,4	4,0	12730,3	22,9	29.04.2019	
955	1845279,52	93700,44	100,73	Totalsondering	94	6,6	3,0	12780,1	13,0	29.04.2019	
956	1845312,35	93677,23	99,59	Totalsondering	94	1,3	3,0	12819,3	5,9	29.04.2019	
957	1845321,50	93696,27	98,80	Totalsondering	94	6,5	3,0	12819,1	27,1	25.04.2019	
958	1845343,94	93671,93	98,45	Totalsondering	94	6,8	3,2	12849,4	15,8	25.04.2019	
958PR	1845343,83	93671,93	98,45	54mm prøveserie	90	5,0		12849,3	15,7	30.04.2019	
959	1845371,53	93638,60	103,99	Totalsondering	94	0,3	3,0	12889,5	0,8	25.04.2019	
960	1845385,89	93659,94	98,32	Totalsondering	94	3,1	3,0	12890,5	26,5	25.04.2019	
961	1845404,51	93615,85	102,84	Totalsondering	94	1,0	3,0	12929,5	-0,2	25.04.2019	
962	1845436,84	93591,01	103,01	Totalsondering	94	1,8	3,0	12970,3	-1,1	25.04.2019	
963	1845453,64	93613,03	99,73	Totalsondering	94	2,1	3,0	12970,1	26,6	25.04.2019	
964	1845468,76	93567,69	102,61	Totalsondering	94	1,0	3,0	13009,8	1,1	25.04.2019	
965	1845497,94	93538,76	101,54	Totalsondering	94	1,0	3,0	13050,9	-0,6	25.04.2019	
966	1845517,78	93566,81	99,05	Totalsondering	94	1,2	3,0	13045,9	33,4	25.04.2019	
967	1844231,06	94117,05	107,46	Totalsondering	90	25,7		11653,7	30,9	10.04.2019	
967CPT	1844231,17	94117,05	107,46	Trykksondering (CPTu)	90	24,7		11653,8	30,9	06.05.2019	
968	1844272,51	94100,38	108,66	Totalsondering	90	37,3		11698,1	26,1	10.04.2019	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
968CPT	1844272,62	94100,38	108,66	Trykksondering (CPTu)	90	35,1		11698,2	26,2	06.05.2019	
969	1844319,23	94085,10	107,50	Totalsondering	90	37,6		11747,2	24,2	10.04.2019	
969CPT	1844319,12	94085,10	107,50	Trykksondering (CPTu)	90	35,0		11747,1	24,1	06.05.2019	
969PR	1844319,34	94085,10	107,50	54mm prøveserie	90	16,8		11747,3	24,2	27.04.2019	
969PZ	1844319,45	94085,10	107,50	Poretrykksmåling	90	9,0		11747,4	24,2	29.04.2019	
970	1844368,06	94063,64	106,85	Totalsondering	90	28,8		11800,0	16,8	10.04.2019	
971	1844418,23	94055,52	105,45	Totalsondering	90	25,6		11850,5	22,7	09.04.2019	
971CPT	1844418,12	94055,52	105,45	Trykksondering (CPTu)	92	22,9		11850,4	22,6	06.05.2019	
971PR	1844418,34	94055,52	105,45	54mm prøveserie	90	9,8		11850,6	22,7	28.04.2019	
972	1844465,34	94039,08	105,52	Totalsondering	93	21,5	0,0	11900,3	19,7	10.04.2019	
972CPT	1844465,45	94039,08	105,52	Trykksondering (CPTu)	90	20,5		11900,4	19,7	06.05.2019	
973	1844513,86	94025,27	105,37	Totalsondering	93	37,8	0,0	11950,3	20,2	12.04.2019	
974	1844084,61	94124,23	111,30	Totalsondering	94	10,7	3,0	11510,8	-2,1	08.05.2019	
975	1844044,90	94136,84	115,95	Totalsondering	94	10,1	3,0	11469,2	-0,8	08.05.2019	
975CPT	1844044,68	94136,84	115,95	Trykksondering (CPTu)	90	9,5		11468,9	-0,8	09.05.2019	
975PR	1844044,79	94136,84	115,95	Rep. prøveserie	90	7,0		11469,0	-0,8	03.06.2019	
976	1844016,52	94141,86	116,48	Totalsondering	94	7,2	3,0	11440,5	-3,6	08.05.2019	
977	1843978,58	94153,61	119,42	Totalsondering	94	5,0	3,0	11400,8	-2,7	29.04.2019	
978	1846083,54	93094,09	80,68	Totalsondering	94	1,4	2,9	13853,3	59,3	24.04.2019	
979	1846101,03	93095,31	78,02	Totalsondering	94	0,8	3,0	13869,9	63,3	24.04.2019	
980	1846127,56	93087,72	75,65	Totalsondering	94	0,8	3,4	13896,1	60,4	24.04.2019	
981	1841650,30	94420,35	184,67	Fjellkontrollboring	93	0,0	0,0	9045,0	5,8	02.04.2019	Berg i dagen
982	1846164,68	93069,68	73,50	Totalsondering	94	7,2	3,1	13933,6	50,3	24.04.2019	
983	1846221,50	93049,11	68,04	Totalsondering	94	2,1	3,0	13990,0	45,7	24.04.2019	
984	1846266,87	93027,32	60,97	Totalsondering	94	7,0	3,3	14037,2	40,6	24.04.2019	
985	1843930,57	94171,05	121,13	Totalsondering	94	3,9	3,1	11349,8	1,0	29.04.2019	
986	1843882,50	94184,44	123,11	Totalsondering	94	2,1	3,1	11299,9	0,8	29.04.2019	
987	1843835,77	94198,87	123,65	Totalsondering	94	0,5	3,0	11251,0	2,0	29.04.2019	
988	1843782,63	94210,68	121,43	Totalsondering	94	1,4	3,0	11196,7	-1,1	28.04.2019	
989	1843747,70	94221,30	118,60	Totalsondering	94	3,4	3,0	11160,2	0,1	28.04.2019	
990	1843716,90	94227,68	116,99	Totalsondering	94	2,9	3,3	11128,7	-1,3	28.04.2019	
991	1843690,90	94233,50	113,38	Totalsondering	94	0,5	3,1	11102,1	-1,7	28.04.2019	
992	1843648,58	94397,67	89,36	Totalsondering	94	3,6	3,3	11029,1	150,2	07.05.2019	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
993	1843692,32	94384,53	89,63	Totalsondering	94	7,6	3,3	11071,7	146,1	07.05.2019	
993PR	1843692,43	94384,53	89,63	Rep. prøveserie	90	7,0		11071,8	146,1	05.06.2019	
994	1846576,03	92176,17	42,84	Totalsondering	91	36,3		15008,1	-239,8	21.05.2019	
995	1846553,63	92217,78	44,39	Totalsondering	93	41,0	0,0	14976,3	-233,4	21.05.2019	
996	1846515,25	92140,99	41,30	Totalsondering	94	25,6	3,0	15002,2	-309,4	21.05.2019	
997	1839774,31	94748,67	70,52	Totalsondering	91	33,0				23.05.2019	
9001	1841895,65	94792,03	83,17	Totalsondering	94	4,0	3,0			07.08.2017	
9002	1841915,35	94807,39	78,15	Totalsondering	94	2,3	3,0			07.08.2017	Innmålt høyde 74.774, Fra TMOD 78.154
9003	1841936,87	94810,03	77,80	Totalsondering	94	1,0	3,0			07.08.2017	
9004	1841950,33	94815,12	81,57	Totalsondering	94	3,2	3,0			07.08.2017	
9005	1841970,62	94822,22	82,26	Totalsondering	94	4,9	3,0			08.08.2017	
9006	1841990,75	94828,50	83,24	Totalsondering	94	3,0	3,1			08.08.2017	
9007	1842006,94	94831,68	85,96	Totalsondering	94	4,8	3,0			08.08.2017	
B8101	1846379,58	92914,15	61,30	Totalsondering	94	7,5	3,0	14285,4	-7,2	24.10.2014	
B8101PR	1846379,69	92914,15	61,30	Rep. prøveserie	90	4,0		14285,5	-7,1	27.10.2014	
B8102	1846386,45	92926,98	58,35	Totalsondering	94	0,7	3,0	14284,0	7,3	22.10.2014	
B8103	1846375,59	92935,60	60,40	Totalsondering	94	1,9	3,0	14270,3	8,6	24.10.2014	
B8104	1846368,68	92919,55	63,60	Totalsondering	94	6,9	3,0	14273,2	-8,7	24.10.2014	
B8201	1846422,33	92884,88	54,26	Totalsondering	94	39,9	3,0	14337,7	-5,6	22.10.2014	
B8202	1846429,20	92894,08	54,23	Totalsondering	90	41,8		14337,4	5,8	22.10.2014	
B8701	1846600,32	92684,34	38,22	Totalsondering	94	4,5	3,1	14608,9	-1,4	23.10.2014	
B8702	1846601,03	92666,47	38,26	Totalsondering	94	1,9	3,0	14625,0	-9,4	23.10.2014	
B8801	1846620,46	92638,18	45,50	Totalsondering	94	1,9	3,0	14659,3	-4,8	23.10.2014	
B8803	1846634,51	92624,24	51,10	Totalsondering	94	0,4	3,0	14677,9	2,1	23.10.2014	
BR-1	1839855,66	94357,40	120,16	Grunnvannsbrønn	94	32,0	3,0	7190,4	162,9	30.08.2017	
BR-2	1839857,64	94304,02	124,64	Grunnvannsbrønn	94	17,5	9,5	7204,1	110,9	30.08.2017	
BR-6	1839836,82	94355,70	120,66	Grunnvannsbrønn	94	12,6	4,9	7169,8	157,4	30.08.2017	
BR-7	1839886,96	94359,28	120,56	Grunnvannsbrønn	94	6,0	5,0	7225,3	170,6	30.08.2017	
BR-8	1839857,11	94289,06	124,59	Grunnvannsbrønn	94	21,0	9,0	7206,6	96,2	30.08.2017	
F1	1843730,29	94438,84	76,66	Totalsondering	90	29,8		11095,0	207,3	10.08.2017	
F10	1843784,19	94455,10	70,10	Totalsondering	90	43,9		11138,8	235,6	11.08.2017	
F11	1843761,18	94399,17	72,09	Totalsondering	94	18,8	2,9	11130,7	175,8	11.08.2017	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget


Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
F1C	1843730,40	94438,84	76,66	Trykksondering (CPTu)	90	12,0		11095,0	207,3	14.08.2017	
F2	1843741,78	94468,87	74,36	Totalsondering	90	29,8		11099,0	239,1	10.08.2017	
F3	1843749,74	94434,06	70,82	Totalsondering	90	29,8		11113,1	207,0	10.08.2017	
F4	1843759,13	94459,53	71,77	Totalsondering	90	29,8		11116,0	234,0	10.08.2017	
F4C	1843759,14	94459,53	71,77	Trykksondering (CPTu)	90	13,0		11116,0	234,0	14.08.2017	
F5	1843777,61	94420,46	70,02	Totalsondering	90	49,8		11140,6	200,4	03.08.2017	
F6	1843813,79	94406,21	69,89	Totalsondering	90	43,8		11175,9	195,8	09.08.2017	
F6C	1843813,90	94406,21	69,89	Trykksondering (CPTu)	91	7,6		11175,9	195,8	14.08.2017	
F6P	1843813,68	94406,21	69,89	Rep. prøveserie	90	4,0		11175,8	195,7	15.08.2017	
F7	1843837,80	94396,96	69,63	Totalsondering	90	29,8		11199,9	193,2	03.08.2017	
F7P	1843837,91	94396,96	69,63	Rep. prøveserie	90	6,0		11200,0	193,2	15.08.2017	
F8	1843850,80	94392,48	75,84	Totalsondering	90	29,8		11213,1	192,4	09.08.2017	
F9	1843860,49	94388,29	80,37	Totalsondering	90	29,1		11223,3	191,0	10.08.2017	2 filer sammensatt
F9C	1843860,48	94388,29	80,37	Trykksondering (CPTu)	91	3,7		11223,3	191,0	15.08.2017	
F9P	1843860,47	94388,29	80,37	54mm prøveserie	90	3,5		11223,3	191,0	15.08.2017	
FK-1	1843720,88	94470,47	74,95	Totalsondering	90	25,2		11080,5	236,1	14.02.2018	
FK-10	1843900,03	94411,81	87,74	Totalsondering	90	30,0		11254,9	224,4	15.02.2018	
FK-10C	1843900,03	94411,81	87,74	Trykksondering (CPTu)	90	13,0		11254,9	224,4	19.02.2018	
FK-11	1843938,95	94419,12	87,57	Totalsondering	90	29,7		11290,3	242,0	19.02.2018	
FK-12	1843921,43	94391,10	87,73	Totalsondering	90	29,5		11281,1	210,3	19.02.2018	
FK-13	1843757,60	94445,02	70,29	Totalsondering	90	20,3		11117,7	219,5	14.02.2018	
FK-14	1843801,14	94443,46	69,59	Totalsondering	90	19,6		11156,1	228,5	14.02.2018	
FK-15	1843824,50	94438,79	68,28	Totalsondering	90	15,4		11177,6	230,0	14.02.2018	
FK-15PZ	1843824,50	94438,79	68,28	Poretrykksmåling	90	5,0		11177,6	230,0	21.02.2018	
FK-16	1843845,70	94431,30	68,34	Totalsondering	90	13,6		11198,4	228,4	14.02.2018	
FK-17	1843829,89	94524,83	72,35	Totalsondering	94	25,9	2,0			13.02.2018	
FK-17C	1843829,89	94524,83	72,35	Trykksondering (CPTu)	90	15,5				20.02.2018	
FK-17P	1843829,89	94524,83	72,35	54mm prøveserie	90	9,9				21.02.2018	
FK-18	1843867,80	94522,53	69,58	Totalsondering	94	11,9	3,1			13.02.2018	
FK-19	1843771,48	94356,34	73,28	Totalsondering	94	16,9	3,0	11149,7	136,8	15.02.2018	
FK-1P	1843720,88	94470,47	74,95	54mm prøveserie	90	14,9		11080,5	236,1	21.02.2018	
FK-2	1843748,72	94527,27	90,04	Totalsondering	90	39,8		11093,5	297,6	14.02.2018	
FK-20	1843810,18	94354,40	75,82	Totalsondering	91	20,7		11185,3	144,8	15.02.2018	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
FK-21	1843804,08	94483,39	70,23	Totalsondering	90	19,7		11149,7	267,9	14.02.2018	
FK-22	1843932,36	94533,67	69,69	Totalsondering	94	4,9	3,0			13.02.2018	
FK-3	1843739,53	94406,37	73,78	Totalsondering	90	23,2		11109,8	177,7	14.02.2018	
FK-4	1843879,85	94381,95	88,36	Totalsondering	90	30,0		11243,6	190,2	15.02.2018	
FK-5	1843822,19	94479,42	69,61	Totalsondering	90	26,4		11166,1	268,7	13.02.2018	
FK-6	1843854,40	94462,23	67,14	Totalsondering	90	30,3		11198,5	260,5	13.02.2018	
FK-6C	1843854,62	94462,23	67,14	Trykksondering (CPTu)	90	7,2		11198,5	260,5	20.02.2018	
FK-6P	1843854,51	94462,23	67,14	54mm prøveserie	90	6,9		11198,5	260,5	19.02.2018	
FK-7	1843890,08	94509,98	66,99	Totalsondering	94	9,4	3,0			13.02.2018	
FK-7C	1843890,08	94509,98	66,99	Trykksondering (CPTu)	90	5,7				20.02.2018	
FK-8	1843899,99	94459,39	68,47	Totalsondering	90	30,5		11241,9	270,2	13.02.2018	
FK-9	1843964,49	94507,46	69,66	Totalsondering	94	6,5	3,0			13.02.2018	
FK-9P	1843964,49	94507,46	69,66	54mm prøveserie	90	6,0				21.02.2018	
H10	1842236,38	94808,69	100,38	Totalsondering	94	11,6	3,0			01.08.2017	
H2	1842218,86	94810,76	97,56	Totalsondering	94	8,1	3,0			13.07.2017	
H3	1842218,98	94823,26	96,44	Totalsondering	94	9,1	3,0			13.07.2017	
H3C	1842218,87	94823,26	96,44	Trykksondering (CPTu)	90	8,3				02.08.2017	Tatt på nytt, fikk ikke poretrykksmåling på første forsøket.
H3P	1842219,09	94823,26	96,44	Rep. prøveserie	90	8,0				03.08.2017	
H4	1842230,01	94809,08	103,04	Totalsondering	94	14,3	3,0			31.07.2017	
H5	1842232,60	94821,96	101,23	Totalsondering	94	13,5	3,0			31.07.2017	
H6	1842244,03	94806,21	98,67	Totalsondering	94	9,4	3,0			31.07.2017	
H7	1842247,49	94819,50	100,93	Totalsondering	94	13,2	3,0			01.08.2017	
H9B	1842239,97	94806,83	98,89	Totalsondering	94	9,7	3,0			31.07.2017	
H9C	1842239,75	94806,83	98,89	Trykksondering (CPTu)	90	9,2				02.08.2017	
H9P	1842239,64	94806,83	98,89	Rep. prøveserie	90	9,0				02.08.2017	
L1	1845740,97	94048,59	99,36	Totalsondering	93	16,7	0,0			26.02.2018	
L10	1845015,94	94236,34	66,29	Totalsondering	90	31,2				22.02.2018	
L2	1845707,05	93985,73	100,85	Totalsondering	93	27,9	0,0			26.02.2018	
L3	1845577,81	93865,00	98,44	Totalsondering	90	31,7				26.02.2018	
L3C	1845577,81	93865,00	98,44	Trykksondering (CPTu)	90	14,7				28.02.2018	
L4	1845657,14	94002,95	98,88	Totalsondering	90	31,4				27.02.2018	

Borhull merket med gult er utført for det nye linjeforslaget

Hullnr.	x-koordinat	y- koordinat	z-koordinat	Bormetode	Stopp-kode	Løs-masse	Berg	Profil	Avsett	Dato	Merknad
L5	1845677,28	94080,69	99,09	Totalsondering	90	29,8				27.02.2018	
L6	1845639,90	94121,02	80,85	Totalsondering	93	17,6	0,0			27.02.2018	
L6P	1845639,90	94121,02	80,85	54mm prøveserie	90	4,7				03.02.2018	
L7	1845582,62	94042,48	102,77	Totalsondering	90	29,8				27.02.2018	
L7C	1845582,62	94042,48	102,77	Trykksondering (CPTu)	90	20,4				28.02.2018	
L8	1845008,38	94130,84	75,32	Totalsondering	91	19,8				22.02.2018	
L8C	1845008,38	94130,84	75,32	Trykksondering (CPTu)	90	9,1				22.02.2018	
L9	1845036,17	94183,45	69,64	Totalsondering	90	30,3				22.02.2018	
R1	1846422,16	92802,92	55,23	Totalsondering	90	29,8		14393,8	-68,1	28.02.2018	
R2	1846871,78	92806,01	55,50	Totalsondering	90	29,8		14628,8	295,2	28.02.2018	
R3	1846425,27	92837,83	55,41	Totalsondering	90	29,8		14371,1	-40,0	28.02.2018	
R4	1846392,36	92844,48	54,50	Totalsondering	93	26,7	0,0	14339,3	-55,9	01.03.2018	
R5	1846396,95	92879,11	54,48	Totalsondering	93	12,4	0,0	14320,7	-25,7	01.03.2018	
R6	1846464,43	92802,14	40,17	Totalsondering	90	29,8		14427,2	-39,2	01.03.2018	
R7	1846461,38	92966,14	39,85	Totalsondering	90	29,8		14320,2	82,6	01.03.2018	
SW166	1839860,28	94313,82	123,10	Totalsondering	94	19,5	3,3	7205,0	121,1	28.11.2012	
SW167	1839850,14	94312,93	123,32	Totalsondering	94	11,7	3,4	7194,2	118,3	28.11.2012	
SW168	1839842,43	94311,50	123,54	Totalsondering	94	6,9	3,1	7186,2	115,3	29.11.2012	
SW169	1839830,55	94309,80	123,86	Totalsondering	94	1,2	3,1	7173,8	111,2	20.02.2013	
SW170	1839860,85	94283,40	124,09	Totalsondering	94	22,2	3,1	7211,7	91,3	19.02.2013	
SW171	1839850,57	94285,11	124,26	Totalsondering	94	14,1	3,6	7200,5	91,0	29.11.2012	
SW172	1839838,30	94279,99	124,63	Totalsondering	94	5,8	10,0	7188,7	83,6	18.02.2013	
SW173	1839855,83	94378,66	112,76	Totalsondering	94	7,3	3,7	7185,7	183,8	26.02.2013	
SW174	1839838,17	94377,93	113,40	Totalsondering	94	7,3	3,8	7165,8	179,4	26.02.2013	
SW187	1840954,52	94599,24	58,75	Totalsondering	94	20,6	3,2	8378,3	247,1	22.11.2012	
SW187PR	1840954,63	94599,24	58,75	Rep. prøveserie	90	3,0		8378,4	247,1	06.02.2013	
SW187PZ	1840954,74	94599,24	58,75	Poretrykksmåling	90	8,0		8378,6	247,1	06.02.2013	
SW187VB	1840954,41	94599,24	58,75	Vingeboring	90	7,0		8378,2	247,1	13.02.2013	
SW190	1841033,57	94622,04	59,37	Totalsondering	93	19,7	0,0	8459,7	259,3	28.11.2012	
SW190PR	1841033,68	94622,04	59,37	Rep. prøveserie	90	4,0		8459,8	259,3	06.02.2013	
SW190PZ	1841033,46	94622,04	59,37	Poretrykksmåling	90	8,0		8459,6	259,3	06.02.2013	
SW191	1841160,90	94674,20	55,38	Totalsondering	90	12,8		8592,8	294,2	26.11.2012	
	TOTALT					**12416,1**	**1506,6**				



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	1V	1V			
Dybde	0,0-1,0m	1,0-1,8m			
labnr	96	97			
Beskrivelse	Sand,siltig	Sand			
d_{10}	0,033	0,053			
d_{25}	0,064	0,144			
d_{50}	0,110	0,436			
d_{60}	0,133	0,628			
d_{75}	0,196	0,985			
C_u	4,1	11,9			
% < 0,02mm	7,3	5,7			
% < 0,063mm	24,1	11,5			
% < 0,2mm	75,9	31,1			
Telegruppe	2	2			

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien	Revisjon	Oppdrag 1350025655
Statens vegvesen Region Nord	Tegn./kontr. ESK/AKM	Bilag
KORNFORDELINGSFORSØK	Dato 13.03.2018	Tegn. Nr. 1V


Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	42(E)	Hullnummer	1V	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sand			17.8							
2		1.0 - 1.8	Sand			13.7							
3		1.8 - 2.0	Silt			13.7							



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	2V				
Dybde	0,0-1,0m				
labnr	95				
Beskrivelse	Sand,siltig				
d_{10}	0,031				
d_{25}	0,070				
d_{50}	0,117				
d_{60}	0,145				
d_{75}	0,195				
C_u	4,7				
% < 0,02mm	7,5				
% < 0,063mm	21,5				
% < 0,2mm	76,6				
Telegruppe	2				

$C_u = d_{60}/d_{10}$ (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien	Revisjon	Oppdrag 1350025655
Statens vegvesen Region Nord	Tegn./kontr. ESK/AKM	Bilag
KORNFORDELINGSFORSØK	Dato 13.03.2018	Tegn. Nr. 2V


Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	41(E)	Hullnummer	2V	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sand			21.2							

Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	4V	4V	4V		
Dybde	0,0-1,0m	2,0-3,0m	3,0-4,0m		
labnr	80	82	83		
Beskrivelse	Sand,siltig	Silt,sandig, leirig	Silt,sandig, leirig		
d_{10}	0,033		0,004		
d_{25}	0,064	0,009	0,028		
d_{50}	0,105	0,039	0,056		
d_{60}	0,122	0,053	0,069		
d_{75}	0,181	0,087	0,093		
C_u	3,7	9,4	16,8		
% < 0,02mm	6,4	34,0	19,7		
% < 0,063mm	24,6	64,9	56,0		
% < 0,2mm	79,4	93,8	97,5		
Telegruppe	2	4	4		

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien	Revisjon	Oppdrag 1350025655
Statens vegvesen Region Nord	Tegn./kontr. ESK/AKM	Bilag
KORNFORDELINGSFORSØK	Dato 01.03.2018	Tegn. Nr. 4V


Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	33(E)	Hullnummer	4V	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sand			16.5							
2		1.0 - 2.0	Sand			11.8							
3		2.5 - 3.0	Leire, Silt, Sand			22.5							
4		3.0 - 4.0	Silt			21.2							
5		4.0 - 5.0	Silt/Sand			21.8							



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	6V	6V	6V	6V	
Dybde	0,0-1,0m	2,0-3,0m	4,0-5,0m	5,0-6,0m	
labnr	74	76	78	79	
Beskrivelse	Materiale, sandig,siltig, grusig	Silt,sandig, leirig	Sand,siltig	Sand,siltig	
d_{10}	0,024		0,029	0,025	
d_{25}	0,062	0,008	0,056	0,050	
d_{50}	0,114	0,030	0,087	0,081	
d_{60}	0,168	0,039	0,099	0,094	
d_{75}	0,909	0,057	0,116	0,113	
C_u	7,0	7,1	3,4	3,7	
% < 0,02mm	8,8	38,0	6,7	8,7	
% < 0,063mm	25,6	78,1	30,3	36,0	
% < 0,2mm	63,6	99,1	92,4	91,7	
Telegruppe	2	4	2	2	

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien	Revisjon	Oppdrag 1350025655
Statens vegvesen Region Nord	Tegn./kontr. ESK/AKM	Bilag
KORNFORDELINGSFORSØK	Dato 01.03.2018	Tegn. Nr. 6V


Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	32$_{(E)}$	Hullnummer	6V	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sand/Silt			20.9							
2		1.0 - 2.0	Sand og Grus			11.9							
3		2.0 - 3.0	Silt			23.7							
4		3.0 - 4.0	Silt			21.2							
5		4.0 - 5.0	Sand			23.8							
6		5.0 - 6.0	Sand			22.8							



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	9V	9V			
Dybde	2,0-3,0m	3,0-4,0m			
labnr	87	88			
Beskrivelse	Sand,siltig	Sand,siltig			
d_{10}	0,030	0,027			
d_{25}	0,065	0,073			
d_{50}	0,111	0,133			
d_{60}	0,134	0,191			
d_{75}	0,195	0,378			
C_u	4,4	7,0			
% < 0,02mm	7,9	8,5			
% < 0,063mm	23,9	21,2			
% < 0,2mm	76,2	61,5			
Telegruppe	2	2			

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien	Revisjon	Oppdrag 1350025655
Statens vegvesen Region Nord	Tegn./kontr. ESK/AKM	Bilag
KORNFORDELINGSFORSØK	Dato 13.03.2018	Tegn. Nr. 9V


Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	39(E)	Hullnummer	9V	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		2.0 - 3.0	Sand			13.6							
2		3.0 - 4.0	Sand			15.3							
3		4.0 - 5.0	Sand			11.1							

Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	12V	12V	12V		
Dybde	2,0-3,0m	3,0-4,0m	4,0-5,0m		
labnr	92	93	94		
Beskrivelse	Sand,siltig	Sand,siltig	Sand,siltig		
d_{10}	0,010	0,025	0,022		
d_{25}	0,045	0,092	0,080		
d_{50}	0,091	0,166	0,146		
d_{60}	0,110	0,200	0,189		
d_{75}	0,163	0,267	0,265		
C_u	10,8	8,1	8,6		
% < 0,02mm	13,2	8,6	9,6		
% < 0,063mm	35,2	15,7	19,0		
% < 0,2mm	81,6	59,9	62,6		
Telegruppe	4	2	2		

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien	Revisjon	Oppdrag 1350025655
Statens vegvesen Region Nord	Tegn./kontr. ESK/AKM	Bilag
KORNFORDELINGSFORSØK	Dato 13.03.2018	Tegn. Nr. 12V

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	40(E)	Hullnummer	12V	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		1.0 - 2.0	Sand			5.9							
2		2.0 - 3.0	Sand			17.0							
3		3.0 - 4.0	Sand			13.1							
4		4.0 - 5.0	Sand			14.1							

Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve

Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr.	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Brattås-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**


Serienr. 94, Hullnr. 94

Sylinder / Pose nr.	1A	2A	3A	4A	5A
Uttaksdato	07.03.2012	07.03.2012	07.03.2012	07.03.2012	07.03.2012
Uttatt kl.					
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	25.6	19.2	11.5	16.1	24.0
% <63µm av <delsikt	51.0 (20 mm)	44.5 (20 mm)	27.1 (20 mm)	31.9 (20 mm)	79.3 (20 mm)
% <20µm av <delsikt	29.2 (20.0)	28.5 (20.0)	15.8 (20.0)	14.9 (20.0)	58.4 (20.0)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**	**22.4**	**31.5**
1A	51.0	55.3	62.5	81.5	89.1	92.9	96.5	99.5	100.0				
2A	44.1	48.7	56.5	81.9	89.6	92.3	94.8	96.7	97.2	97.2	99.0	100.0	
3A	26.6	31.5	41.8	64.0	73.3	79.0	84.8	91.4	95.2	96.9	98.3	98.3	100.0
4A	31.9	49.4	61.1	74.1	81.5	86.7	90.9	94.1	96.7	98.3	100.0		
5A	79.3	81.6	84.3	88.9	91.8	93.7	95.4	96.9	97.1	98.0	100.0		

Leire	Silt			Sand			Grus		
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov



Syl/pose	Vegnr	HP	Km/*profil	Avst.cl	Dybde	Jordart	Cu	TG
1A	EV6		*H-94	0.0	0.0 - 1.0	Sandig silt	*36.2	T4
2A	EV6		*H-94	0.0	1.0 - 2.0	Sandig siltig matriale	*54.1	T4
3A	EV6		*H-94	0.0	2.0 - 3.0	Sandig siltig grusig matriale	*35.2	T3
4A	EV6		*H-94	0.0	3.0 - 4.0	Sandig siltig matriale	*19.3	T4
5A	EV6		*H-94	0.0	4.0 - 5.0	Siltig leire	*17.1	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Kornkurve

Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr.	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Brattås-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**


Serienr. 94, Hullnr. 94

Sylinder / Pose nr.	6A	7A	8D	9D	10B
Uttaksdato	07.03.2012	07.03.2012	07.03.2012	07.03.2012	07.03.2012
Uttatt kl.					
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	22.7	21.7	29.9	23.1	22.6
% <63µm av <delsikt	79.4 (20 mm)	64.3 (20 mm)	97.9 (20 mm)	88.7 (20 mm)	72.9 (20 mm)
% <20µm av <delsikt	49.5 (20.0)	40.7 (20.0)	75.1 (20.0)	54.6 (20.0)	54.0 (20.0)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**	**22.4**	**31.5**
6A	79.4	82.2	85.3	92.6	95.2	97.1	98.5	100.0					
7A	60.2	63.0	67.1	75.1	79.8	83.6	87.4	90.9	93.0	93.6	93.6	93.6	100.0
8D	97.9	99.5	99.5	99.5	99.6	99.8	99.9	100.0					
9D	88.7	91.4	91.4	91.4	92.5	94.6	97.1	98.8	100.0				
10B	72.9	74.8	76.5	79.2	83.7	90.0	96.1	99.6	100.0				

Leire	Silt			Sand			Grus		
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov



Syl/pose	Vegnr	HP	Km/*profil	Avst.cl	Dybde	Jordart	Cu	TG
6A	EV6		*H-94	0.0	5.0 - 6.0	Siltig leire	*13.2	T4
7A	EV6		*H-94	0.0	6.0 - 6.8	Siltig sandig leire	*73.0	T4
8D	EV6		*H-94	0.0	7.0 - 7.8	Leire	*15.5	T4
9D	EV6		*H-94	0.0	8.0 - 8.8	Siltig leire	*9.3	T4
10B	EV6		*H-94	0.0	9.0 - 9.8	Siltig leire	*47.3	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	N50581	Navn	Brattåsen-Lien	Analyseår	2012	Prøvetype	
Serienr.	94(B)	Hullnummer	94	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	0.15	Sandig silt			25.6							
1	B	0.25											
1	C	0.35											
1	D	0.45											
1	E	0.55											
1	F	0.65											
2	A	1.15	Sandig siltig matriale			19.2							
2	B	1.25											
2	C	1.35											
2	D	1.45											
2	E	1.55											
2	F	1.65											
3	A	2.15	Sandig siltig grusig matriale			11.5							
3	B	2.25											
3	C	2.35											
3	D	2.45											
3	E	2.55											
3	F	2.65											
4	A	3.15	Sandig siltig matriale			16.1							
4	B	3.25											
4	C	3.35											
4	D	3.45											
4	E	3.55											
4	F	3.65											
5	A	4.15	Siltig leire			24.0							
5	B	4.25											
5	C	4.35											
5	D	4.45											
5	E	4.55											
5	F	4.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	N50581	Navn	Brattåsen-Lien	Analyseår	2012	Prøvetype	
Serienr.	94(B)	Hullnummer	94	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
6	A	5.15	Siltig leire			22.7							
6	B	5.25											
6	C	5.35											
6	D	5.45											
6	E	5.55											
6	F	5.65											
7	A	6.15	Siltig sandig leire			21.7							
7	B	6.25											
7	C	6.35											
7	D	6.45											
7	E	6.55											
7	F	6.65											
8	A	7.15		20.1									
8	B	7.25				26.8			83.0	15.0			
8	C	7.35				25.9	29	20			68.0	5.1	13
8	D	7.45	Leire			29.9			58.0	11.0			
8	E	7.55				27.6			50.0	15.0			
8	F	7.65											
9	A	8.15		20.5									
9	B	8.25				25.7			45.0	14.0			
9	C	8.35				25.8	27	18			41.2	4.0	10
9	D	8.45	Siltig leire			23.1			47.0	14.0			
9	E	8.55				24.4			50.0	14.0			
9	F	8.65											
10	A	9.15		20.6									
10	B	9.25	Siltig leire			22.6			49.0	15.0			
10	C	9.35				29.0	32	21			66.0	7.7	9
10	D	9.45				27.2			58.0	15.0			
10	E	9.55				25.6			67.0	15.0			
10	F	9.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr.	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Brattås-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr. 96, Hullnr. 96

Sylinder / Pose nr.	1A	2A	3A	4A	
Uttaksdato	12.03.2012	12.03.2012	12.03.2012	12.03.2012	
Uttatt kl.					
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	18.1	16.9	8.1	11.2	
% <63µm av <delsikt	26.1 (20 mm)	17.9 (20 mm)	10.7 (20 mm)	12.1 (20 mm)	
% <20µm av <delsikt	3.4 (20.0)	3.9 (20.0)	4.4 (20.0)	4.7 (20.0)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**
1A	26.1	67.0	88.0	97.0	99.4	99.9	100.0				
2A	17.9	40.2	55.9	67.0	77.6	83.7	88.9	94.3	96.8	100.0	
3A	10.7	18.0	26.7	36.2	55.0	67.4	77.7	88.5	92.6	95.4	100.0
4A	12.1	21.1	30.5	42.5	61.1	73.6	84.4	92.6	96.0	100.0	



Syl/pose	Vegnr	HP	Km/*profil	Avst.cl	Dybde	Jordart	Cu	TG
1A	EV6		*H-96	0.0	0.0 - 1.0	Siltig sand	*3.1	T2
2A	EV6		*H-96	0.0	1.0 - 2.0	Siltig sand	*7.8	T2
3A	EV6		*H-96	0.0	2.0 - 3.0	Sandig grusig matriale	*23.2	T2
4A	EV6		*H-96	0.0	3.0 - 4.0	Grusig sand	*20.0	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Kornkurve


Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr.	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Brattås-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr. 96, Hullnr. 96

Sylinder / Pose nr.	6A	7A	8D	10D	
Uttaksdato	12.03.2012	12.03.2012	12.03.2012	12.03.2012	
Uttatt kl.					
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	15.3	25.5	34.9	30.0	
% <63µm av <delsikt	12.4 (20 mm)	60.6 (20 mm)	99.8 (20 mm)	99.2 (20 mm)	
% <20µm av <delsikt	4.8 (20.0)	36.8 (20.0)	78.5 (20.0)	62.6 (20.0)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm					
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**
6A	12.4	20.5	28.5	39.7	62.6	79.5	90.2	97.6	99.0	100.0
7A	60.6	63.9	67.1	72.6	79.3	85.5	92.4	99.4	100.0	
8D	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0					
10D	99.2	100.0	100.0	100.0	100.0					



Syl/pose	Vegnr	HP	Km/*profil	Avst.cl	Dybde	Jordart	Cu	TG
6A	EV6		*H-96	0.0	5.0 - 6.0	Grusig sand	*21.0	T2
7A	EV6		*H-96	0.0	6.0 - 7.0	Sandig leirig silt	*85.1	T4
8D	EV6		*H-96	0.0	7.2 - 8.0	Leire	*13.1	T4
10D	EV6		*H-96	0.0	9.0 - 9.8	Siltig leire	*7.4	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	N50581	Navn	Brattåsen-Lien	Analyseår	2012	Prøvetype	
Serienr.	96$_{(B)}$	Hullnummer	96	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	0.15	Siltig sand			18.1							
1	B	0.25											
1	C	0.35											
1	D	0.45											
1	E	0.55											
1	F	0.65											
2	A	1.15	Siltig sand			16.9							
2	B	1.25											
2	C	1.35											
2	D	1.45											
2	E	1.55											
2	F	1.65											
3	A	2.15	Sandig grusig matriale			8.1							
3	B	2.25											
3	C	2.35											
3	D	2.45											
3	E	2.55											
3	F	2.65											
4	A	3.15	Grusig sand			11.2							
4	B	3.25											
4	C	3.35											
4	D	3.45											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, 14.426, 14.441, 14.442, 14.445, 14.471, 14.472

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	N50581	Navn	Brattåsen-Lien	Analyseår	2012	Prøvetype	
Serienr.	96(B)	Hullnummer	96	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
4	E	3.55											
4	F	3.65											
5	A	4.15	Grusig sand			16.4							
5	B	4.25											
5	C	4.35											
5	D	4.45											
5	E	4.55											
5	F	4.65											
6	A	5.15	Grusig sand			15.3							
6	B	5.25											
6	C	5.35											
6	D	5.45											
6	E	5.55											
6	F	5.65											
7	A	6.15	Sandig leirig silt			25.5							
7	B	6.25											
7	C	6.35											
7	D	6.45											
7	E	6.55											
7	F	6.65											
8	A	7.35		19.3									
8	B	7.45				34.5			16.5	15			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, 14.426, 14.441, 14.442, 14.445, 14.471, 14.472

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr. N50581 Navn Brattåsen-Lien Analyseår 2012 Prøvetype

Serienr. 96(B) Hullnummer 96 Koordinater

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
8	C	7.55				34.8	35	20			26.6	2.2	12
8	D	7.65	Leire			34.9			18.5	14			
8	E	7.75				30.0			17.0	15			
8	F	7.85											
9	A	8.15	Leire	19.4									
9	B	8.25				30.0			14.0	15			
9	C	8.35				30.6	30	19			20.7	1.9	11
9	D	8.45				30.8			16.5	15			
9	E	8.55				34.3			21.0	15			
9	F	8.65											
10	A	9.15		19.3									
10	B	9.25				34.3			19.0	15			
10	C	9.35				32.9	32	20			20.3	1.7	12
10	D	9.45	Siltig leire			30.0			18.0	15			
10	E	9.55				31.8			19.0	15			
10	F	9.65											
11	A	10.35	Leire	19.4									
11	B	10.45				34.8			24.0	15			
11	C	10.55				33.5	34	21			21.9	2.5	9
11	D	10.65				34.4			18.5	11			
11	E	10.75				30.0			21.0	15			
11	F	10.85											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, 14.426, 14.441, 14.442, 14.445, 14.471, 14.472

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Korngradering geoteknikk

Prøvingslaboratorium: Bodø-Nordland - I henhold til H014 labprosess: 14426, 14433, 14434


Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Brattås-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområde	**53060**	Ansvarlig	**E6 Helgeland**

Prøveserienummer: 111

Sylinder / Pose nr.	1A	2A	3A	4A	5A
Uttaksdato	01.11.2011	01.11.2011	01.11.2011	01.11.2011	01.11.2011
Uttatt kl.					
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	22,5	28,1	20,1	24,5	16,2
% <63µm av <20mm	55,3	47,5	28,0	17,4	6,9
% <20µm av <20mm	15,9	14,8	8,7	5,7	2,4

Siktedata - Passert(%)

	µm				mm								
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8	11,2	16	20	22,4	31,5
1A	44,7	13,1	1,9	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2A	52,5	23,6	5,1	0,5	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3A	72,5	54,6	39,2	29,5	24,3	20,9	17,2	12,8	10,4	1,7	1,7	0,0	0,0
4A	84,7	73,9	59,7	44,3	29,0	23,0	20,6	19,3	18,0	18,0	12,5	12,5	5,5
5A	93,1	87,7	75,4	53,0	32,8	18,5	9,9	4,2	1,7	1,7	0,0	0,0	0,0



Syl/pose	Vegnr	HP	Km/*profil	Avst.cl	Dybde	Jordart	Cu	TG
1A	EV6		*H-111		0,1 - 1,0	Sandig silt	5,9	T4
2A	EV6		*H-111		1,0 - 2,0	Sandig siltig matriale	6,7	T4
3A	EV6		*H-111		2,0 - 3,0	Sandig siltig grusig matriale	9,7	T2
4A	EV6		*H-111		3,0 - 4,0	Grusig sand	13,9	T2
5A	EV6		*H-111		4,0 - 5,0	Sand	8,3	T1

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Korngradering geoteknikk


Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Brattås-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområde	**53060**	Ansvarlig	**E6 Helgeland**

Prøveserienummer: 111

Sylinder / Pose nr.	6A	7A	8A	9A	10A
Uttaksdato	01.11.2011	01.11.2011	01.11.2011	01.11.2011	01.11.2011
Uttatt kl.					
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	18,1	18,2	17,8	14,9	16,1
% <63µm av <20mm	11,4	20,6	11,4	11,6	15,6
% <20µm av <20mm	4,0	7,0	4,2	4,4	5,5

Siktedata - Passert(%)

	µm				mm					
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	8	11,2	16
6A	88,6	81,1	68,6	50,8	32,5	18,8	8,2	1,5	1,0	0,0
7A	79,4	67,7	55,4	37,3	20,7	8,6	2,2	0,0	0,0	0,0
8A	88,6	79,6	63,7	44,0	26,9	14,0	4,5	0,7	0,0	0,0
9A	88,4	80,8	68,9	51,0	35,2	22,8	11,1	4,9	3,2	0,0
10A	84,4	73,5	60,1	48,1	36,5	25,5	15,4	4,6	0,0	0,0



Syl/pose	Vegnr	HP	Km/*profil	Avst.cl	Dybde	Jordart	Cu	TG
6A	EV6		*H-111		5,0 - 6,0	Sand	13,9	T2
7A	EV6		*H-111		6,0 - 7,0	Siltig sand	15,2	T2
8A	EV6		*H-111		7,0 - 8,0	Sand	10,8	T2
9A	EV6		*H-111		8,0 - 9,0	Grusig sand	15,0	T2
10A	EV6		*H-111		9,0 - 10,0	Sandig grusig matriale	20,5	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	N50581	Navn	Brattåsen-Lien	Analyseår	2011	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	111(B)	Hullnummer	111	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	0.25	Sandig silt			22.5							
1	B	0.35											
1	C	0.45											
1	D	0.55											
1	E	0.65											
1	F	0.75											
2	A	1.15	Sandig siltig matriale			28.1							
2	B	1.25											
2	C	1.35											
2	D	1.45											
2	E	1.55											
2	F	1.65											
3	A	2.15	Sandig siltig grusig matriale			20.1							
3	B	2.25											
3	C	2.35											
3	D	2.45											
3	E	2.55											
3	F	2.65											
4	A	3.15	Grusig sand			24.5							
4	B	3.25											
4	C	3.35											
4	D	3.45											
4	E	3.55											
4	F	3.65											
5	A	4.15	Sand			16.2							
5	B	4.25											
5	C	4.35											
5	D	4.45											
5	E	4.55											
5	F	4.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	N50581	Navn	Brattåsen-Lien	Analyseår	2011	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	111(B)	Hullnummer	111	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
6	A	5.15	Sand			18.1							
6	B	5.25											
6	C	5.35											
6	D	5.45											
6	E	5.55											
6	F	5.65											
7	A	6.15	Siltig sand			18.2							
7	B	6.25											
7	C	6.35											
7	D	6.45											
7	E	6.55											
7	F	6.65											
8	A	7.15	Sand			17.8							
8	B	7.25											
8	C	7.35											
8	D	7.45											
8	E	7.55											
8	F	7.65											
9	A	8.15	Grusig sand			14.9							
9	B	8.25											
9	C	8.35											
9	D	8.45											
9	E	8.55											
9	F	8.65											
10	A	9.15	Sandig grusig matriale			16.1							
10	B	9.25											
10	C	9.35											
10	D	9.45											
10	E	9.55											
10	F	9.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr.	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Kapsk.-Brattåsen-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $163_{(B)}$, Hullnr.: 115, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3D		
Uttaksdato	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	29.4	23.1	26.1		
% <63µm av <delsikt	51.8 (20 mm)	77.4 (20 mm)	98.3 (20 mm)		
% <20µm av <delsikt	26.3 (20 mm)	50.4 (20 mm)	71.3 (20 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**
1	51.8	63.6	71.7	76.1	80.4	84.6	89.0	93.3	97.4	100.0	
2	74.9	80.7	83.9	85.9	87.1	88.3	89.9	92.3	93.7	96.9	96.9
3D	98.3	100.0	100.0	100.0							



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Siltig sandig leirig matriale	25.9	T4
2	EV6	1.0 - 2.0	Siltig leire	*14.2	T4
3D	EV6	2.0 - 2.8	Siltig leire	*14.3	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr.	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Kapsk.-Brattåsen-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 163(B) , Hullnr.: 115, koordinater:

Prøvenr.	5D	6E	8D		
Uttaksdato	09.07.2012	09.07.2012	09.07.2012		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	28.7	30.0	27.9		
% <63µm av <delsikt	99.0 (20 mm)	99.8 (20 mm)	99.3 (20 mm)		
% <20µm av <delsikt	78.0 (20 mm)	77.7 (20 mm)	75.5 (20 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm		
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**
5D	99.0	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0
6E	99.8	100.0	100.0	100.0			
8D	99.3	99.9	100.0	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5D	EV6	4.0 - 4.8	Leire	0.0	T4
6E	EV6	5.0 - 5.8	Siltig leire	*13.5	T4
8D	EV6	7.0 - 7.8	Siltig leire	*13.3	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	N50581	Navn	Brattåsen-Lien	Analyseår	2012	Prøvetype	
Serienr.	163(B)	Hullnummer	115	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Siltig sandig leirig matriale			29.4							
2		1.0 - 2.0	Siltig leire			23.1							
3	A	2.15		20.2									
3	B	2.25				25.6			55.0	3.0			
3	C	2.35				25.3	32	22			93.2	21.1	4
3	D	2.45	Siltig leire			26.1			40.0	3.0			
3	E	2.55				25.0			90.0	7.0			
3	F	2.65											
4	A	3.15		20.5									
4	B	3.25				26.1			55.0	8.0			
4	C	3.35				25.8	35	23			98.1	24.0	4
4	D	3.45				25.7			55.0	7.0			
4	E	3.55				24.4							
4	F	3.65											
5	A	4.15		19.8									
5	B	4.25				29.0			45.0	15.0			
5	C	4.35				28.7	33	22			47.1	7.1	7
5	D	4.45	Leire			28.7			43.0	15.0			
5	E	4.55				30.8			45.0	15.0			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	N50581	Navn	Brattåsen-Lien	Analyseår	2012	Prøvetype	
Serienr.	163(B)	Hullnummer	115	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
5	F	4.65											
6	A	5.15		19.9									
6	B	5.25				32.4			58.0	15.0			
6	C	5.35				34.4	40	24			47.1	7.7	6
6	D	5.45				28.5			58.0	10.0			
6	E	5.55	Siltig leire			30.0			60.0	15.0			
6	F	5.65											
7	A	6.15		19.9									
7	B	6.25				27.9			60.0	13.0			
7	C	6.35				29.8	34	21			54.1	6.1	9
7	D	6.45				28.9			65.0	14.0			
7	E	6.55				29.5			65.0	15.0			
7	F	6.65											
8	A	7.15		20.0									
8	B	7.25				27.2			68.0	14.0			
8	C	7.35				28.9	35	24			62.3	9.4	7
8	D	7.45	Siltig leire			27.9			65.0	15.0			
8	E	7.55				28.9			65.0	13.0			
8	F	7.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr.	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Brattås-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr. 141, Hullnr. 141

Sylinder / Pose nr.	1A	2A	3D		
Uttaksdato	14.03.2012	14.03.2012	14.03.2012		
Uttatt kl.					
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	26.4	33.2	29.5		
% <63µm av <delsikt	62.1 (20 mm)	63.8 (20 mm)	98.6 (20 mm)		
% <20µm av <delsikt	46.1 (20.0)	50.3 (20.0)	65.7 (20.0)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm					
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**
1A	62.1	64.6	67.6	72.7	80.4	87.8	93.9	97.6	99.2	
2A	63.8	64.4	64.6	64.8	78.7	85.4	90.4	96.0	98.8	100.0
3D	98.6	99.8	100.0	100.0						



Syl/pose	Vegnr	HP	Km/*profil	Avst.cl	Dybde	Jordart	Cu	TG
1A	EV6		*H-141	0.0	0.0 - 1.0	Siltig sandig leire	*133.9	T4
2A	EV6		*H-141	0.0	1.0 - 2.0	Siltig sandig leire	*200.6	T4
3D	EV6		*H-141	0.0	2.0 - 2.8	Siltig leire	*13.1	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr.	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Brattås-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr. 141, Hullnr. 141

Sylinder / Pose nr.	8D	10D	11D		
Uttaksdato	14.03.2012	14.03.2012	14.03.2012		
Uttatt kl.					
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	26.9	21.5	29.6		
% <63µm av <delsikt	99.2 (20 mm)	52.8 (20 mm)	99.0 (20 mm)		
% <20µm av <delsikt	70.9 (20.0)	19.8 (20.0)	65.5 (20.0)		

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
8D	99.2	100.0	100.0	100.0
10D	52.8	87.8	99.4	100.0
11D	99.0	99.8	100.0	100.0



Syl/pose	Vegnr	HP	Km/*profil	Avst.cl	Dybde	Jordart	Cu	TG
8D	EV6		*H-141	0.0	7.0 - 7.8	Siltig leire	*9.6	T4
10D	EV6		*H-141	0.0	9.0 - 9.8	Sandig siltig leirig matriale	*13.0	T4
11D	EV6		*H-141	0.0	10.0 - 10.8	Siltig leire	*9.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr. N50581 Navn Brattåsen-Lien Analyseår 2012 Prøvetype

Serienr. 141(B) Hullnummer 141 Koordinater

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	0.15	Siltig sandig leire			26.4							
1	B	0.25											
1	C	0.35											
1	D	0.45											
1	E	0.55											
1	F	0.65											
2	A	1.15	Siltig sandig leire			33.2							
2	B	1.25											
2	C	1.35											
2	D	1.45											
2	E	1.55											
2	F	1.65											
3	A	2.15		19.7		33.7			18.0	15			
3	B	2.25											
3	C	2.35				29.4	32	19			35.6	4.5	8
3	D	2.45	Siltig leire			29.5			20.0	14			
3	E	2.55				29.3			18.0	15			
3	F	2.65											
5	A	4.15		19.3									
5	B	4.25				34.8			11.0	14			
5	C	4.35				31.6	30	20			14.4	1.5	10
5	D	4.45	Siltig leire			34.1			12.0	13			
5	E	4.55				35.4			14.0	14			
5	F	4.65											
6	A	5.15	Leire										
6	B	5.25		18.7		37.4							
6	C	5.35		18.9		35.0	34	20			13.2	2.0	7
6	D	5.45				38.4			12.0	13			
6	E	5.55											
6	F	5.65											

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr. N50581 Navn Brattåsen-Lien Analyseår 2012 Prøvetype

Serienr. 141(B) Hullnummer 141 Koordinater

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
7	A	6.15	Leire	19.4									
7	B	6.25				33.3	35	20			26.6	3.3	8
7	C	6.35				30.2			16.5	12			
7	D	6.45				33.0							
7	E	6.55				33.9			16.5	15			
7	F	6.65				34.8			15.5	15			
8	A	7.15		19.7									
8	B	7.25				31.8			18.0	14			
8	C	7.35				30.4	31	19			27.0	2.8	10
8	D	7.45	Siltig leire			26.9			25.0	14			
8	E	7.55				28.3			20.5	15			
8	F	7.65											
9	A	8.15	Leire	20.3									
9	B	8.25				28.0			10.0	15			
9	C	8.35				27.5	26				18.2	1.7	11
9	D	8.45				26.0			10.0	15			
9	E	8.55				28.5							
9	F	8.65											
10	A	9.15		20.7									
10	B	9.25				23.4			16.5	10			
10	C	9.35				21.9	21				28.3	1.4	21
10	D	9.45	Sandig siltig leirig matriale			21.5			16.5	6			
10	E	9.55				20.0							
10	F	9.65											
11	A	10.15		19.2									
11	B	10.25				34.4			14.9	15			
11	C	10.35				32.2	32	20			21.1	2.5	9
11	D	10.45	Siltig leire			29.6			8.0	15			
11	E	10.55				34.5			7.6	15			
11	F	10.65											

Laboratorium: Sentrallaboratoriet Oslo - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**N50581**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien**
Prosjektnr.	**502269**	Prosjektnavn	**E6 Kapsk.-Brattåsen-Lien (reg.plan)**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 157(B) , Hullnr.: 141, koordinater:

Prøvenr.	1E	2B	3B	4A	
Uttaksdato	04.05.2012	04.05.2012	04.05.2012	04.05.2012	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)	1.0	0.0	0.7	1.6	
Vanninnhold (%)					
% <63µm av <delsikt	99.0 (20 mm)	99.8 (20 mm)	85.8 (20 mm)	99.6 (20 mm)	
% <20µm av <delsikt	63.8 (20 mm)	82.4 (20 mm)	52.8 (20 mm)	83.4 (20 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
1E	99.0	100.0	100.0	100.0
2B	99.8	100.0	100.0	100.0
3B	85.8	98.4	100.0	100.0
4A	99.6	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1E		3.0 - 3.8	Siltig leire	*7.8	T4
2B		4.0 - 4.8	Leire	*11.3	T4
3B		8.0 - 8.8	Siltig leire	*8.2	T4
4A		9.0 - 9.8	Leire	0.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____


Borprofil, tabell


Oppdragsnr.	N50581	Navn	Brattåsen-Lien	Analyseår	2012	Prøvetype	54mm stål
Serienr.	157(B)	Hullnummer	141	Koordinater			


Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	3.15		19.3		31.4			16.0	14			
1	B	3.25				32.6			25.0	6			
1	C	3.35											
1	D	3.45											
1	E	3.55	Siltig leire		1.0		30	21			21.1	1.4	15
1	F	3.65				33.5			24.5	6			
2	A	4.15		19.1		29.9			24.0	6			
2	B	4.25	Leire		0.0		35	22			20.3	2.1	10
2	C	4.35											
2	D	4.45				39.8			20.0	4			
2	E	4.55				26.7			22.0	4			
2	F	4.65											
3	A	8.15		20.1		27.1			15.0	15			
3	B	8.25	Siltig leire		0.7		26	19			13.2	1.9	7
3	C	8.35											
3	D	8.45											
3	E	8.55				27.0							
3	F	8.65				33.7			25.5	8			
4	A	9.15	Leire	19.0	1.6		36	26			19.0	1.9	10
4	B	9.25											
4	C	9.35											
4	D	9.45				23.5			23.0	12			
4	E	9.55				29.7			23.0	11			
4	F	9.65				33.4			23.0	12			

Laboratorium: Sentrallaboratoriet Oslo - I henhold til H014 labprosess: 14.425, 14.426, 14.441, 14.442, 14.445, 14.471, 14.472

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent










Lab nr.	Hull nr,	Dybde (m)	Forsøkstype	dV (cm3)	Konsolidert til	k'o	$\sigma_o'_v$	$\sigma_o'_h$	GVS (m)
157/1C	141	3,3	CIUA-1	1,7	$1*\sigma'_{vo}$	1,0	40,6	38,8	1,0
157/2C	141	4,4	CAUA-1	0,98	$1*\sigma'_{vo}$	0,8	55,0	46,6	1,0
157/4C	141	9,3	CIUA-1	18,9	$1*\sigma'_{vo}$	1,0	91,8	91,3	1,0

TREAKSIALFORSØK	Oppdr. Nr. N50581
Statens Vegvesen Sentrallaboratoriet	Dato 06-11.06.2012










Lab nr.	Hull nr,	Dybde (m)	Prosjektsnavn
157-1D	141	3,4	E6 Brattås-Lien

ØDOMETERFORSØK	Oppdr. Nr. N50581
Statens Vegvesen-Sentral Laboratoriet	Dato 06.06.2012










Lab nr.	Hull nr,	Dybde (m)	Prosjektsnavn	GVS
157-2F	141	4,7	E6 Brattås-Lien	1,00

ØDOMETERFORSØK	Oppdr. Nr. N50581
Statens Vegvesen-Sentrallaboratoriet	Dato 09.07.2012







Lab nr.	Hull nr,	Dybde (m)	Prosjektsnavn	GVS
157-4B	141	9,2	E6 Brattås-Lien	0,00

ØDOMETERFORSØK	Oppdr. Nr. N50581
Statens Vegvesen-Sentrallaboratoriet	Dato 11.06.2012

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: $13_{(B)}$, Hullnr.: 259, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	5D	
Uttaksdato	10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	73.6	37.5	29.2	30.5	
% <63µm av <delsikt	95.4 (22,4 mm)	88.7 (22,4 mm)	93.1 (22,4 mm)	99.6 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	74.7 (22.4 mm)	61.7 (22.4 mm)	58.5 (22.4 mm)	71.1 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
1	95.4	96.8	98.6	100.0
2	88.7	93.1	97.5	99.9
3	93.1	96.9	98.9	99.9
5D	99.6	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Siltig leire	*12.1	T4
2	EV6	1.0 - 2.0	Siltig leire	*7.9	T4
3	EV6	2.0 - 3.0	Leirig silt	10.9	T4
5D	EV6	4.0 - 4.8	Siltig leire	*14.4	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: $13_{(B)}$, Hullnr.: 259, koordinater:

Prøvenr.	6B	9D	10D		
Uttaksdato	10.12.2013	10.12.2013	10.12.2013		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	31.0	29.7	31.4		
% <63µm av <delsikt	99.4 (22,4 mm)	93.9 (22,4 mm)	99.2 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	81.3 (22.4 mm)	70.8 (22.4 mm)	63.4 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm					
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**
6B	99.4	99.8	100.0	100.0						
9D	93.9	95.1	95.9	96.5	97.1	97.9	98.8	99.1	99.3	100.0
10D	99.2	100.0	100.0	100.0						



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
6B	EV6	5.0 - 5.8	Leire	*12.0	T4
9D	EV6	8.0 - 8.8	Siltig leire	*15.6	T4
10D	EV6	9.0 - 9.8	Siltig leire	*9.2	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	
Serienr.	13(B)	Hullnummer	259	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Siltig leire			73.6							
2		1.0 - 2.0	Siltig leire			37.5							
3		2.0 - 3.0	Leirig silt			29.2							
4	A	3.15		19.7		32.2			37.0	13.0			
4	B	3.25				32.6							
4	C	3.35				31.3	32	19			42.5	3.3	13
4	D	3.45				30.7			45.0	15.0			
4	E	3.55				30.8			46.0	15.0			
4	F	3.65											
5	A	4.15		19.5									
5	B	4.25				31.7			35.0	13.0			
5	C	4.35				28.6	30	19			46.8	3.7	13
5	D	4.45	Siltig leire			30.5			45.0	15.0			
5	E	4.55				34.0			20.0	5.0			
5	F	4.65											
6	A	5.15		19.7									
6	B	5.25	Leire			31.0	33	21			35.6	3.6	10
6	C	5.35											
6	D	5.45				30.3			44.0	14.0			
6	E	5.55				29.8			43.0	14.0			
6	F	5.65											
7	A	6.15		20.0									
7	B	6.25				30.2			47.0	14.0			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent


Borprofil, tabell


Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014
Serienr.	13(B)	Hullnummer	259	Koordinater	


Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
7	C	6.35											
7	D	6.45				30.6	33				38.7	4.5	9
7	E	6.55											
7	F	6.65				28.4							
8	A	7.15		20.1									
8	B	7.25				27.7			35.0	13.0			
8	C	7.35				28.5	30	20			39.7	4.3	9
8	D	7.45				29.8			32.5	15.0			
8	E	7.55				28.9							
8	F	7.65				27.8			63.0	15.0			
9	A	8.15		20.2		30.6							
9	B	8.25											
9	C	8.35				27.4	31	20			44.8	6.7	7
9	D	8.45	Siltig leire			29.7			45.0	15.0			
9	E	8.55				27.0			60.0	15.0			
9	F	8.65				29.0			55.0	14.0			
10	A	9.15		20.1									
10	B	9.25				29.9			53.0	15.0			
10	C	9.35				28.7	33	21			46.6	6.0	8
10	D	9.45	Siltig leire			31.4			50.0	14.0			
10	E	9.55				27.8			45.0	15.0			
10	F	9.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent







Merknader:

Oppdrags nr.	Lab nr.	Hull nr.	Dybde (m)	σ_o'	Oppdragsnavn	Merknad
50759	6C	259	5,3	64,94		


Statens vegvesen
Østensjøveien 34, 0667 Oslo


ØDOMETERFORSØK


Nordkjosbotn

Utført av: steihe | Kontrollert: | Godkjent:

Prøvens høyde [mm]	20	Diameter [mm]	50
Vanninnhold [%]	31	Grunnvannstand [m]	1,3
Tyngdetetthet, [kN/m³]	19,8	Korntetthet [kN/m³]	27,47
Tøyningshastighet [mm/min]	0,0050	Metningsgrad [%]	106,2
Anvendt prosedyre	CRS	Dato	01.03.2014







Merknader:

Oppdrags nr.	Lab nr.	Hull nr.	Dybde (m)	σ_o'	Oppdragsnavn	Merknad
50759	7E	259	6,5	76,70		

Statens vegvesen

Østensjøveien 34, 0667 Oslo

ØDOMETERFORSØK

Nordkjosbotn

Utført av: steihe | Kontrollert: | Godkjent:

Prøvens høyde	[mm]	20	Diameter	[mm]	50
Vanninnhold	[%]	30,6	Grunnvannstand	[m]	1,3
Tyngdetetthet,	[kN/m³]	19,8	Korntetthet	[kN/m³]	27,47
Tøyningshastighet	[mm/min]	0,0055	Metningsgrad	[%]	105,5
Anvendt prosedyre		CRS	Dato		10.01.2014

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: $15_{(B)}$, Hullnr.: 266, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4E	
Uttaksdato	08.01.2014	08.01.2014	08.01.2014	08.01.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	19.8	9.5	28.3	31.8	
% <63µm av <delsikt	76.3 (22,4 mm)	90.4 (22,4 mm)	6.5 (22,4 mm)	99.9 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	72.2 (22.4 mm)	73.5 (22.4 mm)	3.3 (22.4 mm)	80.3 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
1	76.3	78.0	80.0	83.0	87.4	91.1	94.7	96.3	98.5	100.0		
2	86.8	88.0	89.2	90.3	91.7	93.1	94.7	95.5	96.1	96.1	96.1	96.1
3	6.5	10.4	16.2	23.2	38.8	56.1	75.8	84.3	91.7	97.2	100.0	
4E	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0					



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Leire	0.0	T4
2	EV6	1.0 - 2.0	Leire	*17.8	T4
3	EV6	2.0 - 3.0	Sandig grusig matriale	19.7	T2
4E	EV6	3.0 - 3.8	Leire	0.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: $15_{(B)}$, Hullnr.: 266, koordinater:

Prøvenr.	5D	6D	8D	10D	
Uttaksdato	08.01.2014	08.01.2014	08.01.2014	08.01.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	18.4	33.1	31.0	29.3	
% <63µm av <delsikt	99.6 (22,4 mm)	0.0 (22,4 mm)	42.2 (22,4 mm)	99.7 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	74.3 (22.4 mm)	80.7 (22.4 mm)	27.1 (22.4 mm)	87.5 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm				
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**
5D	99.6	99.9	100.0	100.0					
6D	100.0	100.0	100.0	100.0					
8D	42.2	57.8	78.3	99.6	99.7	99.8	99.9	99.9	100.0
10D	99.7	99.7	99.7	99.7	99.8	99.9	100.0		



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5D	EV6	4.0 - 4.8	Siltig leire	*15.3	T4
6D	EV6	5.0 - 5.8	Leire	0.0	T4
8D	EV6	7.0 - 7.8	Sandig siltig leirig matriale	*15.3	T4
10D	EV6	9.0 - 9.8	Leire	0.0	T3

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	
Serienr.	$15_{(B)}$	Hullnummer	266	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Leire			19.8							
2		1.0 - 2.0	Leire			9.5							
3		2.0 - 3.0	Sandig grusig matriale			28.3							
4	A	3.15		19.9		28.3			150.0	12.0			
4	B	3.25											
4	C	3.35											
4	D	3.45				27.8	35				77.9	9.0	9
4	E	3.55	Leire			31.8			105.0	13.0			
4	F	3.65				27.7			110.0	10.0			
5	A	4.15		19.8									
5	B	4.25				31.6			75.0	10.0			
5	C	4.35				29.1	37	24			74.5	9.0	8
5	D	4.45	Siltig leire			18.4			88.0	10.0			
5	E	4.55				33.7			75.0	9.0			
5	F	4.65											
6	A	5.15		19.5		32.2			30.0	15.0			
6	B	5.25											
6	C	5.35				31.9	35	21			25.3	4.4	6
6	D	5.45	Leire			33.1							
6	E	5.55											
6	F	5.65				31.2			33.5	12.0			
7	A	6.15		19.6									
7	B	6.25				29.7			23.0	15.0			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	
Serienr.	$15_{(B)}$	Hullnummer	266	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
7	C	6.35				28.0	32	20			30.1	6.5	5
7	D	6.45				28.8							
7	E	6.55				30.4							
7	F	6.65											
8	A	7.15		21.9									
8	B	7.25				30.8			36.0	14.0			
8	C	7.35				29.9	32	20			40.5	4.6	9
8	D	7.45	Sandig siltig leirig matriale			31.0			45.0	14.0			
8	E	7.55				29.3			53.0	15.0			
8	F	7.65											
9	A	8.15		19.9									
9	B	8.25				31.3			43.0	14.0			
9	C	8.35				32.4	36	21			43.0	4.8	9
9	D	8.45				28.2			36.0	10.0			
9	E	8.55				30.1			46.0	15.0			
9	F	8.65											
10	A	9.15		20.0									
10	B	9.25				29.6			33.5	14.0			
10	C	9.35				29.1	31	19			37.9	4.1	9
10	D	9.45	Leire			29.3			43.0	14.0			
10	E	9.55				28.0			40.5	14.0			
10	F	9.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: $16_{(B)}$, Hullnr.: 269, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	5
Uttaksdato	08.01.2014	08.01.2014	08.01.2014	08.01.2014	08.01.2014
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	31.6	15.2	13.9	11.8	11.8
% <63µm av <delsikt	39.3 (22,4 mm)	22.0 (22,4 mm)	32.6 (22,4 mm)	12.9 (22,4 mm)	11.8 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	25.9 (22.4 mm)	15.3 (22.4 mm)	26.4 (22.4 mm)	7.4 (22.4 mm)	6.6 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
1	38.0	42.3	48.9	58.6	70.3	77.3	81.7	83.2	85.7	89.9	94.2	96.7
2	22.0	32.5	57.2	82.7	85.9	93.0	97.8	98.3	98.7	99.2	100.0	
3	32.6	33.0	33.3	33.4	42.9	56.1	72.8	81.5	89.8	99.2	100.0	
4	12.9	19.1	27.1	34.2	45.3	59.9	74.5	82.3	90.8	94.7	98.2	
5	11.8	18.0	27.8	39.0	52.0	71.0	86.8	92.4	96.6	98.6	100.0	



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Sandig siltig grusig matriale	101.0	T3
2	EV6	1.0 - 2.0	Leirig sand	111.0	T3
3	EV6	2.0 - 3.0	Grusig sandig siltig leirig matriale	1,548.8	T3
4	EV6	3.0 - 4.0	Sandig grusig matriale	55.5	T2
5	EV6	4.0 - 5.0	Sandig grusig matriale	31.9	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	16(B)	Hullnummer	269	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig siltig grusig matriale			31.6							
2		1.0 - 2.0	Leirig sand			15.2							
3		2.0 - 3.0	Grusig sandig siltig leirig matriale			13.9							
4		3.0 - 4.0	Sandig grusig matriale			11.8							
5		4.0 - 5.0	Sandig grusig matriale			11.8							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 17(B) , Hullnr.: 271, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	08.01.2014	08.01.2014	08.01.2014	08.01.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	48.2	27.2	9.8	15.8	
% <63µm av <delsikt	72.8 (22,4 mm)	47.8 (22,4 mm)	7.9 (22,4 mm)	13.4 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	17.5 (22.4 mm)	9.6 (22.4 mm)	3.2 (22.4 mm)	8.0 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**
1	72.8	93.5	97.0	99.0	99.7	99.9	100.0	100.0			
2	47.8	77.8	82.2	84.2	86.8	88.9	91.1	92.1	93.1	94.6	94.6
3	7.9	12.9	22.1	38.4	59.8	78.1	88.6	91.5	96.0	98.3	100.0
4	13.4	17.9	25.4	40.5	62.5	75.4	85.0	89.2	92.7	95.9	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Sandig silt	3.8	T4
2	EV6	1.0 - 2.0	Siltig sandig matriale	4.0	T2
3	EV6	2.0 - 3.0	Grusig sand	12.0	T2
4	EV6	3.0 - 4.0	Grusig sand	26.5	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	17(B)	Hullnummer	271	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig silt			48.2							
2		1.0 - 2.0	Siltig sandig matriale			27.2							
3		2.0 - 3.0	Grusig sand			9.8							
4		3.0 - 4.0	Grusig sand			15.8							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 18(B) , Hullnr.: 274, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3		
Uttaksdato	06.02.2014	06.02.2014	06.02.2014		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	25.0	30.2	30.8		
% <63µm av <delsikt	99.1 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	94.9 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	79.1 (22.4 mm)	84.2 (22.4 mm)	76.6 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
1	99.1	99.6	100.0	100.0
2	99.8	100.0	100.0	100.0
3	94.9	98.2	99.7	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Leire	*12.9	T4
2	EV6	1.0 - 2.0	Leire	0.0	T4
3	EV6	2.0 - 3.0	Leire	0.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $18_{(B)}$, Hullnr.: 274, koordinater:

Prøvenr.	4D	7D	9D		
Uttaksdato	06.02.2014	06.02.2014	06.02.2014		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	32.1	29.7	30.1		
% <63µm av <delsikt	0.0 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	100.0 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	89.4 (22.4 mm)	76.5 (22.4 mm)	83.0 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm				
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**
4D	100.0	100.0	100.0	100.0					
7D	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	99.8	100.0
9D	100.0	100.0	100.0	100.0					



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
4D	EV6	3.0 - 3.8	Leire	0.0	T4
7D	EV6	7.0 - 7.8	Siltig leire	*11.8	T4
9D	EV6	9.0 - 9.8	Leire	0.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	
Serienr.	18(B)	Hullnummer	274	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Leire			25.0							
2		1.0 - 2.0	Leire			30.2							
3		2.0 - 3.0	Leire			30.8							
4	A	3.15		19.6		32.1			30.0	14			
4	B	3.25				29.2							
4	C	3.35				27.4	33	21			52.8	9.0	6
4	D	3.45	Leire			32.1			45.0	15			
4	E	3.55				29.4			38.0	15			
4	F	3.65											
5	A	4.15		19.7									
5	B	4.25				35.2			40.0	12			
5	C	4.35				29.8	33	21			58.4	6.5	9
5	D	4.45				29.5			71.0	15			
5	E	4.55				31.4			55.0	14			
5	F	4.65											
6	A	6.15		20.1									
6	B	6.25				31.3							
6	C	6.35				28.2	26	19			40.2	1.1	37
6	D	6.45				31.6			33.5	12			
6	E	6.55				28.8			35.0	12			

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	
Serienr.	18(B)	Hullnummer	274	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
6	F	6.65											
7	A	7.15		20.6									
7	B	7.25				28.9			26.5	14			
7	C	7.35				27.7	24	19			31.9	0.5	65
7	D	7.45	Siltig leire			29.7			35.5	12			
7	E	7.55				30.2			41.0	12			
7	F	7.65											
8	A	8.15		20.2									
8	B	8.25				25.8							
8	C	8.35				26.7							
8	D	8.45				27.5			39.0	11			
8	E	8.55				28.4	25	20			39.4	0.7	59
8	F	8.65				31.5			43.0	12			
9	A	9.15		20.1									
9	B	9.25				28.6			30.5	12			
9	C	9.35				27.9	24	19			28.3	0.4	73
9	D	9.45	Leire			30.1							
9	E	9.55				33.6							
9	F	9.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, 14.426, 14.441, 14.442, 14.445, 14.471, 14.472

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 19(B) , Hullnr.: 281, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	13.02.2014	13.02.2014	13.02.2014	13.02.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	18.8	4.9	7.3	22.1	
% <63µm av <delsikt	12.6 (22,4 mm)	6.0 (22,4 mm)	7.2 (22,4 mm)	37.3 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	6.2 (22.4 mm)	2.9 (22.4 mm)	2.0 (22.4 mm)	33.1 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
1	11.9	16.3	21.9	28.8	39.5	54.4	69.0	75.4	81.5	88.4	94.0	94.0	94.0
2	6.0	8.8	12.8	18.0	33.3	63.0	84.7	90.4	93.5	96.5	98.7	98.7	
3	7.1	10.5	15.8	32.5	67.7	82.5	91.5	94.9	97.1	98.0	98.8	98.8	
4	37.3	39.3	43.4	56.7	74.0	84.6	92.9	96.4	98.7	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Grusig sandig matriale	53.8	T2
2	EV6	1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale	12.2	T1
3	EV6	2.0 - 3.0	Sand	7.6	T1
4	EV6	3.0 - 4.0	Sandig siltig leirig matriale	*110.1	T3

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 19(B) , Hullnr.: 281, koordinater:

Prøvenr.	5	6D	10C	12A	
Uttaksdato	13.02.2014	13.02.2014	13.02.2014	13.02.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	31.1	37.2	33.8	37.6	
% <63µm av <delsikt	83.2 (22,4 mm)	100.0 (22,4 mm)	0.0 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	66.9 (22.4 mm)	80.7 (22.4 mm)	77.2 (22.4 mm)	86.9 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm					
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**
5	83.2	84.4	85.5	87.9	92.1	94.8	97.3	98.5	99.0	100.0
6D	100.0	100.0	100.0	100.0						
10C	100.0	100.0	100.0	100.0						
12A	99.8	100.0	100.0	100.0						



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5	EV6	4.0 - 5.0	Siltig leire	*23.9	T4
6D	EV6	5.0 - 5.8	Leire	0.0	T4
10C	EV6	9.0 - 9.8	Siltig leire	*10.5	T4
12A	EV6	11.0 - 11.8	Leire	0.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr. 5130274 Navn Brattåsen-Lien byggeplan Analyseår 2014 Prøvetype

Serienr. 19(B) Hullnummer 281 Koordinater

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Grusig sandig matriale			18.8							
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale			4.9							
3		2.0 - 3.0	Sand			7.3							
4		3.0 - 4.0	Sandig siltig leirig matriale			22.1							
5		4.0 - 5.0	Siltig leire			31.1							
6	A	5.15		19.1									
6	B	5.25				33.3							
6	C	5.35				35.8	34	20			15.9	1.4	12
6	D	5.45	Leire			37.2			16.0	8			
6	E	5.55				38.8			14.5	10			
6	F	5.65				35.6			14.5	11			
7	A	6.15		19.3		35.3							
7	B	6.25				37.8	35					1.3	
7	C	6.35				27.8							
7	D	6.45											
7	E	6.55											
7	F	6.65											
8	A	7.15		19.2		35.3			12.2	15			
8	B	7.25											
8	C	7.35											
8	D	7.45				35.4	34				11.8	1.9	6
8	E	7.55				31.5						1.6	
8	F	7.65											
9	A	8.15		19.2									

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, 14.426, 14.441, 14.442, 14.445, 14.471, 14.472

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent


Borprofil, tabell


Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	
Serienr.	19(B)	Hullnummer	281	Koordinater			


Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
9	B	8.25				35.8			13.5	15			
9	C	8.35				31.3	30				15.8	1.4	12
9	D	8.45				36.0							
9	E	8.55				39.6			16.0	9			
9	F	8.65				36.2			16.2	15			
10	A	9.15		19.3									
10	B	9.25				39.2							
10	C	9.35	Siltig leire			33.8							
10	D	9.45				33.0							
10	E	9.55				41.7	42	23			19.3	2.5	8
10	F	9.65											
11	A	10.15		19.4									
11	B	10.25				29.1						1.6	
11	C	10.35											
11	D	10.45				33.8							
11	E	10.55				35.4	34				9.8	1.7	6
11	F	10.65											
12	A	11.15	Leire	18.8		37.6							
12	B	11.25											
12	C	11.35				35.8	35	20			14.0	2.1	7
12	D	11.45											
12	E	11.55				33.3			15.7	15			
12	F	11.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, 14.426, 14.441, 14.442, 14.445, 14.471, 14.472

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent







Merknader:

Oppdrags nr.	Lab nr.	Hull nr.	Dybde (m)	σ_o'	Oppdragsnavn	Merknad
50759	8B	281	7,2	115,24		


Statens vegvesen
Østensjøveien 34, 0667 Oslo


ØDOMETERFORSØK


Nordkjosbotn

Utført av: steihe | Kontrollert: | Godkjent:

Prøvens høyde [mm]	20	Diameter [mm]	50
Vanninnhold [%]	35,3	Grunnvannstand [m]	4,9
Tyngdetetthet, [kN/m³]	19,2	Korntetthet [kN/m³]	27,47
Tøyningshastighet [mm/min]	0,0060	Metningsgrad [%]	105,6
Anvendt prosedyre	CRS	Dato	21.02.2014







Merknader:

Oppdrags nr.	Lab nr.	Hull nr.	Dybde (m)	σ_o'	Oppdragsnavn	Merknad
50759	8C	281	7,3	116,16		


Statens vegvesen
Østensjøveien 34, 0667 Oslo


ØDOMETERFORSØK


Nordkjosbotn

Utført av: steihe | Kontrollert: | Godkjent:

Prøvens høyde [mm]	20	Diameter [mm]	50
Vanninnhold [%]	31,5	Grunnvannstand [m]	4,9
Tyngdetetthet, [kN/m³]	19,2	Korntetthet [kN/m³]	27,47
Tøyningshastighet [mm/min]	0,0060	Metningsgrad [%]	100,1
Anvendt prosedyre	CRS	Dato	20.02.2014







Merknader:

Oppdrags nr.	Lab nr.	Hull nr.	Dybde (m)	σ_o'	Oppdragsnavn	Merknad
50759	11C	281	10,3	143,76		


Statens vegvesen
Østensjøveien 34, 0667 Oslo


ØDOMETERFORSØK


Nordkjosbotn

Utført av: steihe | Kontrollert: | Godkjent:

Prøvens høyde [mm]	20	Diameter [mm]	50
Vanninnhold [%]	29,1	Grunnvannstand [m]	4,9
Tyngdetetthet, [kN/m³]	19,2	Korntetthet [kN/m³]	27,47
Tøyningshastighet [mm/min]	0,0060	Metningsgrad [%]	96,2
Anvendt prosedyre	CRS	Dato	24.02.2014







Merknader:

Oppdrags nr.	Lab nr.	Hull nr.	Dybde (m)	σ_o'	Oppdragsnavn	Merknad
50759	12B	281	11,2	152,04		


Statens vegvesen
Østensjøveien 34, 0667 Oslo


ØDOMETERFORSØK


Nordkjosbotn

Utført av: steihe | Kontrollert: | Godkjent:

Prøvens høyde	[mm]	20	Diameter	[mm]	50
Vanninnhold	[%]	37,6	Grunnvannstand	[m]	4,9
Tyngdetetthet,	[kN/m³]	19,2	Korntetthet	[kN/m³]	27,47
Tøyningshastighet	[mm/min]	0,0060	Metningsgrad	[%]	108,7
Anvendt prosedyre		CRS	Dato		27.02.2014







Merknader:

Oppdrags nr.	Lab nr.	Hull nr.	Dybde (m)	σ_o'	Oppdragsnavn	Merknad
50759	12D	281	11,4	153,88		

Statens vegvesen
Østensjøveien 34, 0667 Oslo

ØDOMETERFORSØK

Nordkjosbotn

Utført av: steihe | Kontrollert: | Godkjent:

Prøvens høyde [mm]	20	Diameter [mm]	50
Vanninnhold [%]	35,8	Grunnvannstand [m]	4,9
Tyngdetetthet, [kN/m³]	19,2	Korntetthet [kN/m³]	27,47
Tøyningshastighet [mm/min]	0,0060	Metningsgrad [%]	106,3
Anvendt prosedyre	CRS	Dato	26.02.2014

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: $22_{(B)}$, Hullnr.: 293, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	21.01.2014	21.01.2014	21.01.2014	21.01.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	12.3	8.1	25.8	26.7	
% <63µm av <delsikt	94.8 (22,4 mm)	99.7 (22,4 mm)	98.8 (22,4 mm)	84.8 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	63.9 (22.4 mm)	56.1 (22.4 mm)	49.2 (22.4 mm)	42.9 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm		
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**
1	94.8	99.6	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0
2	99.7	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	100.0
3	98.8	100.0	100.0	100.0			
4	84.8	99.8	100.0	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Leire	0.0	T4
2	EV6	1.0 - 2.0	Siltig leire	*13.4	T4
3	EV6	2.0 - 3.0	Leirig silt	*5.0	T4
4	EV6	3.0 - 4.0	Siltig leire	*8.1	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 22(B) , Hullnr.: 293, koordinater:

Prøvenr.	5	6	7	8	
Uttaksdato	21.01.2014	21.01.2014	21.01.2014	21.01.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	28.3	28.5	22.1	25.7	
% <63µm av <delsikt	93.2 (22,4 mm)	92.6 (22,4 mm)	85.2 (22,4 mm)	83.8 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	49.2 (22.4 mm)	48.4 (22.4 mm)	37.4 (22.4 mm)	33.5 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
5	93.2	99.8	100.0	100.0
6	92.6	99.8	100.0	100.0
7	85.2	99.8	100.0	100.0
8	83.8	99.8	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5	EV6	4.0 - 5.0	Siltig leire	*9.5	T4
6	EV6	5.0 - 6.0	Siltig leire	*10.5	T4
7	EV6	6.0 - 7.0	Siltig leire	*6.6	T4
8	EV6	7.0 - 8.0	Leirig silt	*5.1	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: $22_{(B)}$, Hullnr.: 293, koordinater:

Prøvenr.	9	10	11		
Uttaksdato	21.01.2014	21.01.2014	21.01.2014		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	23.9	21.8	26.3		
% <63µm av <delsikt	63.0 (22,4 mm)	57.4 (22,4 mm)	84.3 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	15.8 (22.4 mm)	14.4 (22.4 mm)	39.8 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
9	63.0	95.0	100.0	100.0
10	57.4	94.3	99.9	100.0
11	84.3	97.9	99.9	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
9	EV6	8.0 - 9.0	Sandig leirig silt	6.8	T4
10	EV6	9.0 - 10.0	Sandig silt	7.3	T4
11	EV6	10.0 - 11.0	Siltig leire	*7.8	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$22_{(B)}$	Hullnummer	293	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Leire			12.3							
2		1.0 - 2.0	Siltig leire			8.1							
3		2.0 - 3.0	Leirig silt			25.8							
4		3.0 - 4.0	Siltig leire			26.7							
5		4.0 - 5.0	Siltig leire			28.3							
6		5.0 - 6.0	Siltig leire			28.5							
7		6.0 - 7.0	Siltig leire			22.1							
8		7.0 - 8.0	Leirig silt			25.7							
9		8.0 - 9.0	Sandig leirig silt			23.9							
10		9.0 - 10.0	Sandig silt			21.8							
11		10.0 - 11.0	Siltig leire			26.3							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: $21_{(B)}$, Hullnr.: 310, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	04.02.2014	04.02.2014	04.02.2014	04.02.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	21.3	15.6	13.6	16.6	
% <63µm av <delsikt	28.7 (22,4 mm)	26.4 (22,4 mm)	11.5 (22,4 mm)	24.2 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	10.3 (22.4 mm)	6.4 (22.4 mm)	3.9 (22.4 mm)	8.7 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
1	28.7	67.1	93.0	99.6	99.9	100.0	100.0		100.0				
2	26.4	63.7	96.8	99.8	100.0								
3	10.4	19.3	32.6	40.5	43.8	48.3	56.0	62.4	68.5	73.5	78.1	91.0	94.7
4	20.6	40.6	60.3	66.0	67.3	69.4	72.5	74.0	76.1	78.8	81.6	85.2	93.1



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Siltig sand	6.2	T2
2	EV6	1.0 - 2.0	Siltig sand	3.7	T2
3	EV6	2.0 - 3.0	Grusig sandig matriale	80.9	T2
4	EV6	3.0 - 4.0	Sandig grusig siltig matriale	7.3	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	21(B)	Hullnummer	310	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Siltig sand			21.3							
2		1.0 - 2.0	Siltig sand			15.6							
3		2.0 - 3.0	Grusig sandig matriale			13.6							
4		3.0 - 4.0	Sandig grusig siltig matriale			16.6							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: $20_{(B)}$, Hullnr.: 311, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	04.02.2014	04.02.2014	04.02.2014	04.02.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	10.7	20.1	26.7	27.8	
% <63µm av <delsikt	21.2 (22,4 mm)	12.0 (22,4 mm)	10.0 (22,4 mm)	12.9 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	10.6 (22.4 mm)	3.9 (22.4 mm)	5.3 (22.4 mm)	4.6 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
1	19.2	28.9	41.4	52.2	59.3	66.8	75.9	79.7	83.4	87.1	87.7	90.5	92.8
2	11.7	34.1	64.0	76.9	80.8	84.1	88.4	90.7	93.5	95.0	95.8	97.4	
3	10.0	44.1	90.1	99.8	100.0	100.0							
4	12.9	47.8	88.3	98.2	99.0	99.3	99.6	99.8	100.0				



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Sandig grusig siltig matriale	49.8	T2
2	EV6	1.0 - 2.0	Sand	4.0	T2
3	EV6	2.0 - 3.0	Sand	2.5	T2
4	EV6	3.0 - 4.0	Sand	2.8	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	20(B)	Hullnummer	311	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig grusig siltig matriale			10.7							
2		1.0 - 2.0	Sand			20.1							
3		2.0 - 3.0	Sand			26.7							
4		3.0 - 4.0	Sand			27.8							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 28(B) , Hullnr.: 321, koordinater:

Prøvenr.	1	2			
Uttaksdato	20.02.2014	20.02.2014			
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt			
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	6.0	11.6			
% <63µm av <delsikt	11.1 (22,4 mm)	13.7 (22,4 mm)			
% <20µm av <delsikt	4.3 (22.4 mm)	5.5 (22.4 mm)			

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
1	9.7	21.2	36.0	44.2	51.0	58.8	66.6	70.6	74.3	76.9	85.2	87.2	94.0
2	11.3	22.4	37.0	44.5	50.2	56.0	61.8	65.2	68.7	74.8	79.3	82.3	94.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Sandig grusig matriale	34.8	T2
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale	55.6	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$28_{(B)}$	Hullnummer	321	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig grusig matriale			6.0							
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale			11.6							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 30(B) , Hullnr.: 324, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	35.1	7.3	24.6	20.0	
% <63µm av <delsikt	32.9 (22,4 mm)	11.0 (22,4 mm)	81.2 (22,4 mm)	36.1 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	7.8 (22.4 mm)	3.0 (22.4 mm)	51.7 (22.4 mm)	18.9 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
1	32.9	76.8	96.3	98.7	99.3	99.5	99.5	99.6	99.6	100.0		
2	10.2	24.3	38.9	45.6	49.8	53.8	59.0	62.1	68.3	73.6	81.7	92.9
3	81.2	95.9	98.1	98.5	98.8	99.1	99.7	100.0				
4	36.1	59.9	71.7	76.4	80.3	84.1	87.1	88.2	88.9	89.7	92.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Siltig sand	3.6	T2
2		1.0 - 2.0	Grusig sandig matriale	71.7	T2
3		2.0 - 3.0	Siltig leire	*25.6	T4
4		3.0 - 4.0	Sandig siltig leirig matriale	35.7	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 30(B) , Hullnr.: 324, koordinater:

Prøvenr.	5	6	7	8	
Uttaksdato	06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	22.1	20.0	17.7	20.0	
% <63µm av <delsikt	59.4 (22,4 mm)	56.1 (22,4 mm)	33.0 (22,4 mm)	46.5 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	32.3 (22.4 mm)	26.6 (22.4 mm)	15.5 (22.4 mm)	22.4 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
5	59.4	84.4	93.6	96.1	97.8	98.9	99.8	99.9	100.0			
6	56.1	78.1	83.1	86.6	89.0	90.4	91.4	91.7	94.7	94.7	94.7	100.0
7	33.0	49.1	58.1	70.0	87.6	96.9	98.6	98.8	98.8	100.0		
8	46.5	73.9	86.0	90.5	94.2	97.2	99.1	99.5	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5		4.0 - 5.0	Siltig sandig leire	*10.8	T4
6		5.0 - 6.0	Siltig sandig leirig matriale	*7.0	T4
7		6.0 - 7.0	Siltig leirig sand	39.7	T4
8		7.0 - 8.0	Sandig siltig leirig matriale	32.4	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	30(B)	Hullnummer	324	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Siltig sand			35.1							
2		1.0 - 2.0	Grusig sandig matriale			7.3							
3		2.0 - 3.0	Siltig leire			24.6							
4		3.0 - 4.0	Sandig siltig leirig matriale			20.0							
5		4.0 - 5.0	Siltig sandig leire			22.1							
6		5.0 - 6.0	Siltig sandig leirig matriale			20.0							
7		6.0 - 7.0	Siltig leirig sand			17.7							
8		7.0 - 8.0	Sandig siltig leirig matriale			20.0							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 29(B) , Hullnr.: 337, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3		
Uttaksdato	06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	5.6	4.9	6.0		
% <63µm av <delsikt	11.9 (22,4 mm)	11.9 (22,4 mm)	10.2 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	5.5 (22.4 mm)	4.2 (22.4 mm)	3.6 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm									
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**45**
1	10.2	15.6	22.9	32.6	40.3	47.6	56.3	60.2	66.5	73.9	82.4	85.6	89.3	
2	9.3	14.8	22.0	29.7	36.1	43.2	50.7	54.6	60.7	67.3	75.8	77.8	79.7	83.9
3	7.5	13.2	19.9	27.2	34.8	43.6	52.7	56.9	61.7	64.6	70.5	73.6	85.8	89.8



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Grusig sandig matriale	89.3	T2
2		1.0 - 2.0	Grusig sandig matriale	111.2	T2
3		2.0 - 3.0	Grusig sandig matriale	83.3	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	29(B)	Hullnummer	337	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Grusig sandig matriale			5.6							
2		1.0 - 2.0	Grusig sandig matriale			4.9							
3		2.0 - 3.0	Grusig sandig matriale			6.0							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve

Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**


Serienr.: $32_{(B)}$, Hullnr.: 340, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	5
Uttaksdato	06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014	06.03.2014
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	20.5	8.3	4.3	5.9	12.3
% <63µm av <delsikt	69.1 (22,4 mm)	21.8 (22,4 mm)	9.6 (22,4 mm)	17.5 (22,4 mm)	36.6 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	28.3 (22.4 mm)	12.0 (22.4 mm)	4.3 (22.4 mm)	8.1 (22.4 mm)	18.9 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm									
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**45**
1	69.1	83.1	90.3	94.4	96.1	97.4	99.1	99.7						
2	20.1	26.0	32.1	38.6	47.0	53.5	59.5	62.7	67.4	73.1	83.2	92.1	94.9	94.9
3	8.2	12.8	19.9	27.2	35.3	42.6	49.7	53.8	58.5	63.5	75.1	85.2	95.4	
4	15.9	21.9	29.8	36.7	44.1	52.3	62.6	67.9	73.5	79.6	82.6	90.9		
5	32.7	40.0	46.8	52.6	59.4	66.3	72.3	75.5	78.4	80.8	85.0	89.3	92.3	

Leire	Silt			Sand			Grus		
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Sandig leirig silt	9.9	T4
2		1.0 - 2.0	Grusig sandig siltig matriale	257.9	T2
3		2.0 - 3.0	Grusig sandig matriale	107.5	T2
4		3.0 - 4.0	Grusig sandig matriale	102.0	T2
5		4.0 - 5.0	Sandig grusig siltig matriale	123.9	T3

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$32_{(B)}$	Hullnummer	340	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig leirig silt			20.5							
2		1.0 - 2.0	Grusig sandig siltig matriale			8.3							
3		2.0 - 3.0	Grusig sandig matriale			4.3							
4		3.0 - 4.0	Grusig sandig matriale			5.9							
5		4.0 - 5.0	Sandig grusig siltig matriale			12.3							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 23(B) , Hullnr.: 352, koordinater:

Prøvenr.	1	2			
Uttaksdato	18.02.2014	18.02.2014			
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt			
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	13.4	9.6			
% <63µm av <delsikt	13.3 (22,4 mm)	8.6 (22,4 mm)			
% <20µm av <delsikt	3.5 (22.4 mm)	2.5 (22.4 mm)			

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm				
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**
1	13.3	31.6	67.3	93.9	99.4	99.8	100.0		
2	8.6	22.3	49.0	66.8	79.5	86.4	92.3	94.6	97.3



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1	EV6	0.0 - 1.0	Sand	4.1	T2
2	EV6	1.0 - 2.0	Sand	5.7	T1

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$23_{(B)}$	Hullnummer	352	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sand			13.4							
2		1.0 - 2.0	Sand			9.6							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	5130274	Oppdragsnavn	Brattåsen-Lien byggeplan
Prosjektnr.	502679	Prosjektnavn	E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg
Ansvarsområdenr.	53060	Ansvarsområdenavn	E6 Helgeland

Serienr.: 46(B) , Hullnr.: 428, koordinater:

Prøvenr.	1				
Uttaksdato	07.08.2014				
Analysetype	Våtsikt				
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	6.9				
% <63µm av <delsikt	34.0 (22,4 mm)				
% <20µm av <delsikt	22.5 (22.4 mm)				

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4
1	33.5	41.8	51.5	60.3	69.6	77.7	85.0	88.1	91.4	94.3	96.0	98.5



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 0.8	Sandig siltig grusig leirig matriale	146.4	T3

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	46(B)	Hullnummer	428	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 0.8	Sandig siltig grusig leirig matriale			6.9							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: $52_{(B)}$, Hullnr.: 435, koordinater:

Prøvenr.	1	2			
Uttaksdato	07.10.2014	07.10.2014			
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt			
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	8.7	7.4			
% <63µm av <delsikt	6.9 (22,4 mm)	10.3 (22,4 mm)			
% <20µm av <delsikt	2.6 (22.4 mm)	4.8 (22.4 mm)			

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
1	6.9	14.0	31.9	53.1	66.6	78.5	87.5	90.8	94.3	97.0		
2	10.0	17.6	28.8	44.2	59.5	70.2	78.8	82.6	86.9	90.5	94.2	96.7



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Grusig sand	8.4	T1
2		1.0 - 2.0	Grusig sand	16.4	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	52(B)	Hullnummer	435	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Grusig sand			8.7							
2		1.0 - 2.0	Grusig sand			7.4							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 51(B) , Hullnr.: 437, koordinater:

Prøvenr.	1	2			
Uttaksdato	07.10.2014	07.10.2014			
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt			
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	6.2	6.1			
% <63µm av <delsikt	6.3 (22,4 mm)	8.7 (22,4 mm)			
% <20µm av <delsikt	2.5 (22.4 mm)	4.1 (22.4 mm)			

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
1	5.8	11.7	19.9	28.0	37.0	46.3	56.5	61.4	68.2	75.4	80.2	92.6
2	8.6	14.5	20.6	26.5	38.5	53.9	69.9	77.4	85.1	90.0	95.2	98.6



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Grusig sandig matriale	49.6	T1
2		1.0 - 2.0	Grusig sandig matriale	35.1	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	51(B)	Hullnummer	437	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Grusig sandig matriale			6.2							
2		1.0 - 2.0	Grusig sandig matriale			6.1							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 69(B) , Hullnr.: 707, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	08.09.2016	08.09.2016	08.09.2016	08.09.2016	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	21.9	29.6	34.5	31.0	
% <63µm av <delsikt	32.9 (22,4 mm)	93.3 (22,4 mm)	93.6 (22,4 mm)	97.3 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	23.0 (22.4 mm)	71.1 (22.4 mm)	73.9 (22.4 mm)	70.2 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**
1	32.9	35.7	38.7	51.0	66.4	76.0	84.3	88.6	93.5	96.6	98.0
2	93.3	94.8	95.4	97.0	98.2	99.0	99.4	99.7	100.0		
3	93.6	94.7	95.1	95.7	96.7	97.4	97.9	98.1	98.4	98.4	100.0
4	97.3	98.8	98.9	99.1	99.4	99.6	99.8	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Sandig siltig grusig leirig matriale	180.3	T3
2		1.0 - 2.0	Siltig leire	*14.6	T4
3		2.0 - 3.0	Siltig leire	*9.8	T4
4		3.0 - 4.0	Siltig leire	*14.4	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt Vegpakke Helgeland**

Serienr.: 69(B) , Hullnr.: 707, koordinater:

Prøvenr.	5	7A	7D	9D	
Uttaksdato	08.09.2016	08.09.2016	08.09.2016	08.09.2016	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	25.4	32.4	26.1	29.0	
% <63µm av <delsikt	73.0 (22,4 mm)	99.6 (22,4 mm)	78.7 (22,4 mm)	97.2 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	51.5 (22.4 mm)	77.5 (22.4 mm)	31.9 (22.4 mm)	67.8 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**
5	73.0	78.2	80.1	82.4	88.3	94.8	96.9	97.2	97.3	98.0	100.0
7A	99.6	100.0	100.0	100.0							
7D	78.7	99.9	100.0	100.0							
9D	97.2	100.0	100.0	100.0							



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5		4.0 - 5.0	Siltig sandig leire	*21.0	T4
7A		6.0 - 7.0	Siltig leire	*13.3	T4
7D		6.0 - 7.0	Sandig leirig silt	*5.4	T4
9D		8.0 - 9.0	Siltig leire	*14.3	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2016	Prøvetype	
Serienr.	69(B)	Hullnummer	707	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig siltig grusig leirig matriale			21.9							
2		1.0 - 2.0	Siltig leire			29.6							
3		2.0 - 3.0	Siltig leire			34.5							
4		3.0 - 4.0	Siltig leire			31.0							
5		4.0 - 5.0	Siltig sandig leire			25.4							
6	A	5.15		19.4									
6	B	5.25				32.9			32.5	11			
6	C	5.35				32.8	33	22			38.7	2.5	16
6	D	5.45				30.7			45.4	7			
6	E	5.55				33.0			48.0	7			
6	F	5.65											
7	A	6.15		19.6		32.4							
7	B	6.25				32.4			38.3	9			
7	C	6.35				30.8	29				30.3	1.5	21
7	D	6.45				26.1			30.1	7			
7	E	6.55				30.6			38.4	9			
7	F	6.65											
8	A	7.15		19.7		32.6			34.5	12			
8	B	7.25				24.8			24.1	10			
8	C	7.35											
8	D	7.45				30.3	32	21			34.2	3.7	9
8	E	7.55				30.1							
8	F	7.65				30.1			28.6	11			
9	A	8.15		19.4									
9	B	8.25				29.6			46.1	6			
9	C	8.35				30.6	32				52.5	3.4	15
9	D	8.45	Siltig leire			29.0			52.1	6			
9	E	8.55											
9	F	8.65				30.5			46.5	7			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $70_{(B)}$, Hullnr.: 712, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	08.09.2016	08.09.2016	08.09.2016	08.09.2016	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	28.4	9.3	19.8	31.1	
% <63µm av <delsikt	63.4 (22,4 mm)	15.5 (22,4 mm)	33.5 (22,4 mm)	92.9 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	18.8 (22.4 mm)	3.3 (22.4 mm)	19.6 (22.4 mm)	72.2 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm									
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**45**
1	63.4	91.3	98.0	99.2	99.8	100.0	100.0							
2	13.8	23.5	33.8	42.1	52.2	59.9	67.9	71.7	74.8	79.1	81.8	88.5	93.4	100.0
3	33.5	40.9	61.6	69.8	76.3	82.2	87.8	89.9	91.8	93.4	94.7			
4	92.9	94.2	95.7	96.4	96.8	97.3	97.5	97.8	97.8	98.5	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Sandig silt	5.6	T4
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale	39.4	T2
3		2.0 - 2.5	Sandig siltig leirig matriale	36.8	T4
4		2.5 - 3.0	Siltig leire	*15.1	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 70(B) , Hullnr.: 712, koordinater:

Prøvenr.	6D	8D	10D		
Uttaksdato	08.09.2016	08.09.2016	08.09.2016		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	33.7	32.9	33.2		
% <63µm av <delsikt	99.8 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	99.7 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	83.0 (22.4 mm)	79.9 (22.4 mm)	84.1 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**
6D	99.8	100.0	100.0	100.0	100.0			
8D	99.8	100.0	100.0	100.0				
10D	99.7	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
6D		4.0 - 5.0	Leire	0.0	T4
8D		6.0 - 7.0	Siltig leire	*11.5	T4
10D		8.0 - 9.0	Leire	0.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2016	Prøvetype	
Serienr.	70(B)	Hullnummer	712	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig silt			28.4							
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale			9.3							
3		2.0 - 2.5	Sandig siltig leirig matriale			19.8							
4		2.5 - 3.0	Siltig leire			31.1							
5	A	3.15		19.3									
5	B	3.25				34.2			26.7	15.0			
5	C	3.35				31.8	34	23			35.3	4.2	8
5	D	3.45				32.8			32.9	15.0			
5	E	3.55				34.4							
5	F	3.65											
6	A	4.15		19.5									
6	B	4.25				31.9			30.3	15.0			
6	C	4.35				32.6	36				29.4	4.2	7
6	D	4.45	Leire			33.7			28.3	15.0			
6	E	4.55				32.4			26.5	15.0			
6	F	4.65											
7	A	5.15		19.5									
7	B	5.25				32.0			34.5	10.0			
7	C	5.35				30.7	32	22			29.7	3.3	9
7	D	5.45				35.0			33.1	10.0			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2016	Prøvetype	
Serienr.	70(B)	Hullnummer	712	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
7	E	5.55				31.5			33.1	15.0			
7	F	5.65											
8	A	6.15		19.6									
8	B	6.25				31.5			32.5	15.0			
8	C	6.35				33.0	35				31.9	4.0	8
8	D	6.45	Siltig leire			32.9			33.5	15.0			
8	E	6.55				32.8			36.1	15.0			
8	F	6.65											
9	A	7.15		19.9									
9	B	7.25				29.3			31.8	15.0			
9	C	7.35				30.6	34	22			35.1	4.8	7
9	D	7.45				30.8			37.7	13.0			
9	E	7.55				31.9			34.2	10.0			
9	F	7.65											
10	A	8.15		19.7		32.4			35.7	14.0			
10	B	8.25				30.8			30.9	15.0			
10	C	8.35				29.9	33				33.8	4.8	7
10	D	8.45	Leire			33.2							
10	E	8.55				32.3			62.6	11.0			
10	F	8.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Kornkurve

Oppdragsnr.	5130274	Oppdragsnavn	Brattåsen-Lien byggeplan
Prosjektnr.	502679	Prosjektnavn	E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg
Ansvarsområdenr.	53060	Ansvarsområdenavn	Prosjekt Vegpakke Helgeland


Serienr.: 67(B) , Hullnr.: 716, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	5
Uttaksdato	29.08.2016	29.08.2016	29.08.2016	29.08.2016	29.08.2016
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	14.5	17.3	17.9	18.0	3.9
% <63µm av <delsikt	55.3 (22,4 mm)	64.7 (22,4 mm)	74.1 (22,4 mm)	65.4 (22,4 mm)	7.4 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	35.7 (22.4 mm)	44.2 (22.4 mm)	52.3 (22.4 mm)	42.4 (22.4 mm)	3.7 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4	31.5
1	52.0	59.5	64.3	69.0	72.9	76.7	81.3	83.6	85.6	87.3	89.8	93.9	93.9
2	63.5	70.5	74.3	77.4	83.5	84.7	88.1	89.7	91.8	93.0	98.0	98.0	
3	74.1	80.6	84.6	87.8	90.8	93.0	94.8	95.4	96.6	98.0	100.0		
4	65.4	73.5	78.1	82.6	87.1	90.7	94.3	95.7	96.9	98.5	100.0		
5	7.1	10.5	14.3	17.8	21.7	27.6	36.6	44.2	55.2	72.7	86.0	96.0	

Leire	Silt			Sand			Grus		
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.1 - 1.0	Siltig sandig grusig leirig matriale	*172.1	T4
2		1.2 - 2.0	Siltig sandig leire	*59.7	T4
3		2.2 - 3.0	Siltig leire	*20.3	T4
4		3.2 - 3.6	Siltig sandig leire	*26.8	T4
5		3.6 - 4.0	Sandig grus	78.2	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, 14.433, 14.434

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2016	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	67(B)	Hullnummer	716	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.1 - 1.0	Siltig sandig grusig leirig matriale			14.5							
2		1.2 - 2.0	Siltig sandig leire			17.3							
3		2.2 - 3.0	Siltig leire			17.9							
4		3.2 - 3.6	Siltig sandig leire			18.0							
5		3.6 - 4.0	Sandig grus			3.9							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 68(B) , Hullnr.: 720, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	29.08.2016	29.08.2016	29.08.2016	29.08.2016	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	12.7	6.7	11.1	11.3	
% <63µm av <delsikt	14.7 (22,4 mm)	8.9 (22,4 mm)	10.9 (22,4 mm)	9.9 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	3.7 (22.4 mm)	2.8 (22.4 mm)	4.2 (22.4 mm)	3.4 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm										
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**45**	**63**
1	14.7	46.4	75.9	95.2	99.4	99.9	100.0								
2	5.8	10.9	19.2	29.8	35.4	39.9	45.1	48.2	52.7	57.6	62.2	64.9	74.3	87.8	100.0
3	7.2	12.2	19.2	25.8	29.8	33.7	39.0	42.7	46.9	51.2	55.1	65.4	78.7	100.0	
4	7.5	14.0	24.0	33.8	38.5	42.2	47.1	50.2	54.0	60.0	68.8	76.1	83.5	90.5	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Sand	3.5	T2
2		1.2 - 2.0	Grusig sandig matriale	121.4	T1
3		2.2 - 3.0	Sandig grus	202.8	T2
4		3.2 - 3.8	Grusig sandig matriale	136.9	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2016	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	68(B)	Hullnummer	720	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Sand			12.7							
2		1.2 - 2.0	Grusig sandig matriale			6.7							
3		2.2 - 3.0	Sandig grus			11.1							
4		3.2 - 3.8	Grusig sandig matriale			11.3							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt E6 Helgeland**

Serienr.: $16_{(B)}$, Hullnr.: 760, koordinater:

Prøvenr.	1A	2C	3D	5D	
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	18.2	42.1	36.7	31.0	
% <63µm av <delsikt	6.3 (22,4 mm)	99.2 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	3.5 (22.4 mm)	83.8 (22.4 mm)	84.3 (22.4 mm)	81.8 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm					
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**
1A	6.3	10.0	18.2	39.4	67.7	84.0	90.5	96.4	97.7	100.0
2C	99.2	99.8	100.0	100.0						
3D	99.8	100.0	100.0	100.0						
5D	99.8	100.0	100.0	100.0						



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1A		4.1 - 4.9	Sand	6.6	T2
2C		5.1 - 5.9	Leire	0.0	T4
3D		7.1 - 7.9	Leire	0.0	T4
5D		9.1 - 9.9	Siltig leire	*12.1	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt E6 Helgeland**

Serienr.: $16_{(B)}$, Hullnr.: 760, koordinater:

Prøvenr.	6D	8D	10F	11D	
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	36.2	31.1	30.0	28.5	
% <63µm av <delsikt	99.6 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	0.0 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	89.1 (22.4 mm)	77.3 (22.4 mm)	80.2 (22.4 mm)	75.1 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
6D	99.6	99.8	100.0	100.0
8D	99.8	100.0	100.0	100.0
10F	100.0	100.0	100.0	100.0
11D	99.8	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
6D		11.1 - 11.9	Leire	0.0	T4
8D		15.1 - 15.9	Siltig leire	*14.2	T4
10F		19.1 - 19.9	Leire	*12.7	T4
11D		21.1 - 21.9	Siltig leire	*12.8	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	
Serienr.	16(B)	Hullnummer	760	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	4.25	Sand			18.2							
1	B	4.35											
1	C	4.45											
1	D	4.55											
1	E	4.65											
1	F	4.75											
2	A	5.25		18.9		24.0							
2	B	5.35											
2	C	5.45	Leire			42.1			37.1	8.7			
2	D	5.55				34.9	33	22			26.6	1.7	16
2	E	5.65				32.2			41.4	15.0			
2	F	5.75				36.0			37.7	12.0			
3	A	7.25		19.1									
3	B	7.35				36.2			18.9	9.0			
3	C	7.45				34.0	34	19			15.2	2.6	6
3	D	7.55	Leire			36.7			18.8	9.1			
3	E	7.65				36.1			19.4	12.8			
3	F	7.75											
4	A	8.25		19.3									
4	B	8.35				34.2			24.9	12.3			
4	C	8.45				31.0	30				19.0	2.1	9
4	D	8.55				30.9			24.8	14.7			
4	E	8.65				31.6			26.1	12.3			
4	F	8.75											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	
Serienr.	16(B)	Hullnummer	760	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
5	A	9.25		19.4									
5	B	9.35				31.6			35.1	12.8			
5	C	9.45				30.4	30	18			25.2	2.5	10
5	D	9.55	Siltig leire			31.0			37.7	8.7			
5	E	9.65											
5	F	9.75				29.7			34.8	11.5			
6	A	11.25		19.4									
6	B	11.35				36.7			20.7	14.0			
6	C	11.45											
6	D	11.55	Leire			36.2	38	20			20.3	3.6	6
6	E	11.65				32.8			30.5	14.9			
6	F	11.75											
7	A	13.25		19.2									
7	B	13.35				32.4			31.5	8.2			
7	C	13.45				32.4	32	18			24.7	2.5	10
7	D	13.55				36.2			32.0	7.8			
7	E	13.65				34.1			31.6	7.7			
7	F	13.75											
8	A	15.25		19.5									
8	B	15.35				33.5			53.6	8.1			
8	C	15.45				30.3	31	19			36.0	2.8	13
8	D	15.55	Siltig leire			31.1			53.1	6.4			
8	E	15.65				32.6			44.6	6.7			
8	F	15.75											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent


Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017
Serienr.	16(B)	Hullnummer	760	Koordinater	

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
9	A	17.25		19.4									
9	B	17.35				30.7			55.9	6.8			
9	C	17.45				31.4	33	20			43.2	3.7	12
9	D	17.55				32.9			64.7	4.5			
9	E	17.65				31.6			62.0	4.7			
9	F	17.75											
10	A	19.25		19.3									
10	B	19.35				32.8			55.4	9.0			
10	C	19.45				30.5	32	19			39.2	3.8	10
10	D	19.55				29.3			53.2	9.8			
10	E	19.65				32.0			58.2	6.8			
10	F	19.75	Leire			30.0			57.0	8.7			
11	A	21.25		19.7									
11	B	21.35				29.7			64.1	8.3			
11	C	21.45				27.8	29	18			45.8	4.0	12
11	D	21.55	Siltig leire			28.5			68.3	8.8			
11	E	21.65				29.0			70.8	5.5			
11	F	21.75											
12	A	23.25		20.1									
12	B	23.35				27.9			72.2	11.6			
12	C	23.45				28.9	33	19			52.0	7.1	7
12	D	23.55				29.2			68.5	11.1			
12	E	23.65											
12	F	23.75											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent



Symbol	———	— — — ·	- · - · - ·	----------	— · · — · ·
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	762	762			
Dybde	8,1-8,9m	10,1-10,9m			
labnr	60	62			
Beskrivelse	Leire,siltig	Leire,siltig			
d_{10}					
d_{25}	0,002	0,003			
d_{50}	0,008	0,010			
d_{60}	0,012	0,014			
d_{75}	0,022	0,023			
C_u	12,7	7,1			
% < 0,02mm	72,6	71,8			
% < 0,063mm	94,2	94,0			
% < 0,2mm	94,2	94,0			
Telegruppe	4	4			

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

Rambøll, Divisjon Geo
Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim
Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien

KORNFORDELING

Revisjon	Oppdrag
	1350025655
Tegn./kontr.	Bilag
/	
Dato	Tegn. Nr.
23.02.2018	

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	54mm stål
Serienr.	37(E)	Hullnummer	762	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	6.25	Leire										
1	B	6.35				23.6	36	25					
1	C	6.45											
1	D	6.55				35.8						2.9	
1	E	6.65											
1	F	6.75				35.0						2.8	
2	A	7.25	Leire										
2	B	7.35				32.7	34	25				3.9	
2	C	7.45				32.3							
2	D	7.55											
2	E	7.65				31.7						2.9	
2	F	7.75											
3	A	8.25	Leire	19.3									
3	B	8.35				35.7	33	25				3.7	
3	C	8.45				30.0							
3	D	8.55											
3	E	8.65				31.5						4.2	
3	F	8.75											

Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent


Borprofil, tabell


Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	54mm stål
Serienr.	37(E)	Hullnummer	762	Koordinater			


Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
4	A	9.25	Leire	19.2		34.9			23.0	14.0			
4	B	9.35						25			24.0	4.5	5
4	C	9.45				37.7			22.0	14.0			
4	D	9.55											
4	E	9.65				135.0					22.6	3.9	6
4	F	9.75											
5	A	10.25	Leire	19.3									
5	B	10.35				32.9	33	25			24.5	3.7	7
5	C	10.45											
5	D	10.55				35.6			25.0	15.0			
5	E	10.65				31.0					29.9	3.6	8
5	F	10.75											
6	A	11.25	Leire	19.2			37	26			31.4	5.1	6
6	B	11.35				34.6			29.0	9.0			
6	C	11.45											
6	D	11.55				29.6					47.6	6.6	7
6	E	11.65											
6	F	11.75				42.2			23.0	13.0			

Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent










pkt 762 lab 61 dybde 9,30m Leire med siltlag

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr.	Bilag -
	Ødometerforsøk	Dato 14.02.2018	Tegn. Nr.







pkt 762 lab 63 dybde 11,40m Leire

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr.	Bilag -
	Ødometerforsøk	Dato 14.02.2018	Tegn. Nr.

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt E6 Helgeland**

Serienr.: $17_{(B)}$, Hullnr.: 762, koordinater:

Prøvenr.	1A	2E	3D	5D	7D
Uttaksdato	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	5.7	42.9	30.2	30.6	34.5
% <63µm av <delsikt	4.1 (22,4 mm)	98.8 (22,4 mm)	99.6 (22,4 mm)	99.4 (22,4 mm)	99.4 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	2.2 (22.4 mm)	84.4 (22.4 mm)	76.4 (22.4 mm)	69.6 (22.4 mm)	82.6 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**	**22.4**
1A	4.1	6.4	10.3	21.3	49.4	72.8	83.0	88.6	91.4	96.7	96.7	100.0
2E	98.8	99.4	99.8	100.0								
3D	99.6	99.8	100.0	100.0								
5D	99.4	99.8	100.0	100.0								
7D	99.4	99.6	100.0	100.0								



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1A		3.1 - 3.9	Grusig sand	5.8	T1
2E		4.1 - 4.9	Leire	0.0	T4
3D		5.1 - 5.9	Siltig leire	*9.5	T4
5D		7.1 - 7.9	Siltig leire	*9.3	T4
7D		9.1 - 9.9	Siltig leire	*11.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt E6 Helgeland**

Serienr.: 17(B) , Hullnr.: 762, koordinater:

Prøvenr.	8E	10C	12D	14D	16D
Uttaksdato	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017	17.08.2017
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	35.7	35.7	30.4	29.4	24.6
% <63µm av <delsikt	0.0 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	0.0 (22,4 mm)	99.6 (22,4 mm)	98.7 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	84.2 (22.4 mm)	75.7 (22.4 mm)	84.8 (22.4 mm)	80.0 (22.4 mm)	60.1 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
8E	100.0	100.0	100.0	100.0
10C	99.8	100.0	100.0	100.0
12D	100.0	100.0	100.0	100.0
14D	99.6	99.8	100.0	100.0
16D	98.7	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
8E		11.1 - 11.9	Leire	0.0	T4
10C		15.1 - 15.9	Siltig leire	*10.1	T4
12D		19.1 - 19.9	Leire	*11.2	T4
14D		23.1 - 23.9	Siltig leire	*10.8	T4
16D		29.1 - 29.9	Siltig leire	*13.4	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr. 5170063 Navn E6 Svenningelv - Valryggen Analyseår 2017 Prøvetype

Serienr. 17(B) Hullnummer 762 Koordinater

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	3.25	Grusig sand			5.7							
1	B	3.35											
1	C	3.45											
1	D	3.55											
1	E	3.65											
1	F	3.75											
2	A	4.25											
2	B	4.35											
2	C	4.45											
2	D	4.55											
2	E	4.65	Leire			42.9	46					3.8	
2	F	4.75											
3	A	5.25		19.6									
3	B	5.35				31.4			42.4	11.7			
3	C	5.45				32.7	33	19			27.4	2.8	10
3	D	5.55	Siltig leire			30.2			28.7	14.7			
3	E	5.65				32.0			28.2	11.5			
3	F	5.75											
4	A	6.25		19.1									
4	B	6.35				37.5			21.1	6.4			
4	C	6.45				36.2	35	20			18.6	1.7	11
4	D	6.55				31.5			18.1	10.8			
4	E	6.65				34.7			25.8	6.4			
4	F	6.75											

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	
Serienr.	17(B)	Hullnummer	762	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
5	A	7.25		19.4									
5	B	7.35				33.0			19.5	11.7			
5	C	7.45				31.3	29	18			17.8	1.4	13
5	D	7.55	Siltig leire			30.6			25.6	12.7			
5	E	7.65				35.0			21.3	7.8		2.0	
5	F	7.75							24.3	10.3			
6	A	8.25		19.1									
6	B	8.35				33.9			22.1	7.0			
6	C	8.45				31.4					18.0	2.3	8
6	D	8.55				33.0			27.0	4.0			
6	E	8.65				35.3	35	19	31.8	4.9		2.4	
6	F	8.75											
7	A	9.25		19.2									
7	B	9.35				36.3			28.2	5.8			
7	C	9.45				33.7	34	20			26.8	2.6	10
7	D	9.55	Siltig leire			34.5			28.6	7.0			
7	E	9.65				31.1			24.8	9.0			
7	F	9.75											
8	A	11.25		19.1									
8	B	11.35				33.5			33.6	7.3			
8	C	11.45				35.7	38	19			28.6	3.7	8
8	D	11.55											
8	E	11.65	Leire			35.7			37.1	6.1			
8	F	11.75				35.3			32.1	5.8			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	
Serienr.	17 (B)	Hullnummer	762	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
9	A	13.25		19.4		32.1			30.6	8.9			
9	B	13.35											
9	C	13.45				29.5							
9	D	13.55				31.9	33	19			31.9	2.8	11
9	E	13.65				29.7			48.4	8.5			
9	F	13.75				33.4			48.5	4.3			
10	A	15.25		19.3									
10	B	15.35				32.3			36.7	10.4			
10	C	15.45	Siltig leire			35.7	38	20			30.1	3.7	8
10	D	15.55				30.9			35.9	11.5			
10	E	15.65				32.3			42.9	7.7			
10	F	15.75											
11	A	17.25		19.5									
11	B	17.35				28.7			66.1	12.7			
11	C	17.45				32.8	36	19			34.1	4.8	7
11	D	17.55				31.9			51.5	8.2			
11	E	17.65				32.8			52.0	8.1			
11	F	17.75											
12	A	19.25		19.4									
12	B	19.35				31.8			55.1	9.3			
12	C	19.45				30.6	34	18			38.7	5.1	8
12	D	19.55	Leire			30.4			61.8	6.6			
12	E	19.65				32.1			57.1	6.9			
12	F	19.75											

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	
Serienr.	17(B)	Hullnummer	762	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
13	A	21.25		19.7									
13	B	21.35				27.9			55.0	13.1			
13	C	21.45				30.4	33	19			42.5	4.8	9
13	D	21.55				32.3			72.4	6.1			
13	E	21.65				30.2			67.2	6.8			
13	F	21.75											
14	A	23.25		19.5									
14	B	23.35				30.2			69.1	10.1			
14	C	23.45				32.2	36	20			49.3	6.2	8
14	D	23.55	Siltig leire			29.4			74.5	7.8			
14	E	23.65				31.4			85.3	4.5			
14	F	23.75											
15	A	26.25		19.9									
15	B	26.35				28.6			80.1	10.5			
15	C	26.45				31.3	36	20			56.4	11.8	5
15	D	26.55				29.4			91.0	8.8			
15	E	26.65				27.9			91.5	8.1			
15	F	26.75											
16	A	29.25		20.4									
16	B	29.35				25.4			83.0	9.1			
16	C	29.45				25.3	28	18			59.0	6.4	9
16	D	29.55	Siltig leire			24.6			91.5	8.1			
16	E	29.65				26.1			118.2	8.0			
16	F	29.75											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 21(B) , Hullnr.: 771, koordinater:

Prøvenr.	2	3	4	5	
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	24.8	21.1	18.5	18.3	
% <63µm av <delsikt	8.0 (22,4 mm)	82.0 (22,4 mm)	93.5 (22,4 mm)	87.8 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	1.0 (22.4 mm)	34.0 (22.4 mm)	37.5 (22.4 mm)	50.0 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**
2	8.0	18.3	51.0	88.5	98.0	99.6					
3	82.0	84.3	86.1	88.7	89.5	89.9	90.2		90.3	90.3	93.6
4	93.5	98.7		99.1	99.2	99.3	99.5	99.7			
5	87.8			93.2	93.3	93.3	93.4		93.5	94.0	94.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
2		0.5 - 1.0	Sand	4.1	T1
3		1.2 - 2.0	Leirig silt	11.6	T4
4		2.2 - 3.0	Leirig silt	22.3	T4
5		3.2 - 4.0	Siltig leire	*11.5	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $21_{(B)}$, Hullnr.: 771, koordinater:

Prøvenr.	6	7	8	9	
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	18.5	18.9	17.7	18.9	
% <63µm av <delsikt	86.7 (22,4 mm)	84.2 (22,4 mm)	78.8 (22,4 mm)	42.1 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	36.2 (22.4 mm)	37.5 (22.4 mm)	29.1 (22.4 mm)	10.1 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**
6	86.7	99.3		99.7	99.7	99.8	99.8	100.0
7	84.2			99.8	100.0			
8	78.8	99.6	100.0	100.0				
9	42.1	82.6		99.9	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
6		4.2 - 5.0	Leirig silt	*5.2	T4
7		5.2 - 6.0	Leirig silt	*6.1	T4
8		6.2 - 7.0	Sandig leirig silt	25.6	T4
9		7.2 - 8.0	Sandig siltig matriale	4.3	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	21(B)	Hullnummer	771	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 0.5	Von Post H7			35.5							
2		0.5 - 1.0	Sand			24.8							
3		1.2 - 2.0	Leirig silt			21.1							
4		2.2 - 3.0	Leirig silt			18.5							
5		3.2 - 4.0	Siltig leire			18.3							
6		4.2 - 5.0	Leirig silt			18.5							
7		5.2 - 6.0	Leirig silt			18.9							
8		6.2 - 7.0	Sandig leirig silt			17.7							
9		7.2 - 8.0	Sandig siltig matriale			18.9							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 22(B) , Hullnr.: 775, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	29.1	20.9	27.1	22.8	
% <63µm av <delsikt	23.8 (22,4 mm)	7.1 (22,4 mm)	6.2 (22,4 mm)	6.0 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	9.1 (22.4 mm)	2.0 (22.4 mm)	1.0 (22.4 mm)	1.0 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**
1	23.8	38.6	63.5	86.8	91.0	92.2	93.3	94.0	94.5	95.7	98.4
2	7.1	11.8	43.1	75.3	80.3	82.9	85.6	87.7	90.0	90.5	91.8
3	6.2	11.7	80.5	98.6	99.0	99.3	99.5	99.7	99.7	100.0	
4	6.0	14.0	86.2	91.9	93.5	94.4	95.1	95.4	95.7	96.4	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Siltig sand	10.2	T2
2		1.2 - 2.0	Sand	3.7	T1
3		2.2 - 3.0	Sand	2.0	T1
4		3.2 - 4.0	Sand	2.2	T1

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $22_{(B)}$, Hullnr.: 775, koordinater:

Prøvenr.	5	6	7	8	
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	20.1	16.8	18.6	17.6	
% <63µm av <delsikt	69.0 (22,4 mm)	4.2 (22,4 mm)	33.0 (22,4 mm)	56.9 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	33.3 (22.4 mm)	1.2 (22.4 mm)	5.9 (22.4 mm)	29.2 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**
5	69.0	92.1	97.0	98.2	98.8	99.7	99.9	100.0			
6	4.2	9.3	38.2	46.8	56.5	73.5	90.2	95.2	97.8	98.7	99.1
7	33.0	73.7	97.6	99.7	99.9	99.9	100.0				
8	56.9	79.5	92.4	95.1	95.6	96.0	96.4	96.8			97.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5		4.2 - 5.0	Sandig leirig silt	28.3	T4
6		5.2 - 6.0	Grusig sand	9.1	T1
7		6.2 - 7.0	Siltig sand	3.3	T2
8		7.2 - 8.0	Siltig sandig leirig matriale	*7.9	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$22_{(B)}$	Hullnummer	775	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Siltig sand			29.1							
2		1.2 - 2.0	Sand			20.9							
3		2.2 - 3.0	Sand			27.1							
4		3.2 - 4.0	Sand			22.8							
5		4.2 - 5.0	Sandig leirig silt			20.1							
6		5.2 - 6.0	Grusig sand			16.8							
7		6.2 - 7.0	Siltig sand			18.6							
8		7.2 - 8.0	Siltig sandig leirig matriale			17.6							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $23_{(B)}$, Hullnr.: 777, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3		
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	5.7	7.3	7.4		
% <63µm av <delsikt	4.6 (22,4 mm)	5.3 (22,4 mm)	8.4 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	1.1 (22.4 mm)	1.4 (22.4 mm)	1.8 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
1	4.5	8.2	20.5	31.3	42.9	55.8	68.8	75.7	83.2	91.5	96.3	98.9	100.0
2	5.3	9.1	19.4	65.3	86.3	95.0	98.5	99.2	99.5	100.0			
3	8.4	14.0	30.7	77.6	90.9	93.7	96.1	97.6	99.5	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Sandig grusig matriale	18.1	T1
2		1.2 - 2.0	Sand	3.5	T1
3		2.2 - 3.0	Sand	5.0	T1

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $23_{(B)}$, Hullnr.: 777, koordinater:

Prøvenr.	4	5	6		
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	19.0	24.4	4.6		
% <63µm av <delsikt	5.0 (22,4 mm)	5.3 (22,4 mm)	12.6 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	0.9 (22.4 mm)	1.2 (22.4 mm)	1.4 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
4	5.0	8.8	38.5	77.3	87.4	91.1	94.2	96.2	97.9	98.6	100.0		
5	5.2	9.6	55.0	87.8	93.2	95.8	97.3	97.7	98.6	98.6	98.6	98.6	100.0
6	12.1	35.5	54.8	63.9	67.9	73.3	80.4	84.1	87.7	91.6	95.2	95.8	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
4		3.2 - 4.0	Sand	2.9	T1
5		4.2 - 5.0	Sand	2.2	T1
6		5.2 - 6.0	Grusig sand	6.6	T1

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	23(B)	Hullnummer	777	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Sandig grusig matriale			5.7							
2		1.2 - 2.0	Sand			7.3							
3		2.2 - 3.0	Sand			7.4							
4		3.2 - 4.0	Sand			19.0							
5		4.2 - 5.0	Sand			24.4							
6		5.2 - 6.0	Grusig sand			4.6							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	5170063	Oppdragsnavn	E6 Svenningelv - Valryggen
Prosjektnr.	502679	Prosjektnavn	E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg
Ansvarsområdenr.	53060	Ansvarsområdenavn	E6 Helgeland

Serienr.: 24(B) , Hullnr.: 780, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3		
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	15.7	7.7	5.6		
% <63µm av <delsikt	19.0 (22,4 mm)	6.5 (22,4 mm)	6.4 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	5.5 (22.4 mm)	1.6 (22.4 mm)	1.6 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4
1	19.0	31.0	54.6	74.5	87.7	92.6	95.0	96.5	97.7	98.4	100.0	
2	6.5	11.7	34.5	67.4	81.6	87.5	91.6	93.3	94.6	96.3	98.4	100.0
3	6.4	11.3	27.8	54.1	75.3	87.3	93.3	94.6	95.2	96.1	96.7	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Siltig sand	9.1	T2
2		1.2 - 2.0	Sand	4.3	T1
3		2.2 - 3.0	Sand	5.8	T1

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $24_{(B)}$, Hullnr.: 780, koordinater:

Prøvenr.	4	5	6		
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	19.3	23.5	15.3		
% <63µm av <delsikt	5.0 (22,4 mm)	4.3 (22,4 mm)	6.5 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	0.8 (22.4 mm)	0.0 (22.4 mm)	1.9 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**
4	5.0	8.9	28.3	64.7	88.6	94.3	97.3	98.2	99.0	99.4	100.0
5	4.3	10.2	67.5	92.6	96.2	97.5	98.3	98.5	98.6	98.8	100.0
6	6.5	11.3	22.5	41.4	73.8	88.3	93.7	95.5	97.4	99.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
4		3.2 - 4.0	Sand	3.5	T1
5		4.2 - 5.0	Sand	1.9	
6		5.2 - 6.0	Sand	7.2	T1

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	24(B)	Hullnummer	780	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Siltig sand			15.7							
2		1.2 - 2.0	Sand			7.7							
3		2.2 - 3.0	Sand			5.6							
4		3.2 - 4.0	Sand			19.3							
5		4.2 - 5.0	Sand			23.5							
6		5.2 - 6.0	Sand			15.3							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	19(B)	Hullnummer	781	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0				38.3							
2		2.0 - 2.8				37.7							


Merknader, Borprofil

Oppdrag - 5170063

Dato	Merknad
03.01.2018	Prøve nr. 1 inneholder en god del jord og planterester.

Serienr. 19, Hullnr. 781

06.11.2017	Har kun tatt vanninnhold på disse prøvene. Tatt korngraderingene ned til 500mm, men det var ikke mulig å ta slemmeanalysene ettersom torva i prøvene ikke lot seg blande med finstoffet. Det ble dessverre ikke foretatt Von Post på disse prøvene.



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	786	786	786		
Dybde	0,0-1,0m	1,7-2,0m	3,1-3,9m		
labnr	98	99	101		
Beskrivelse	Materiale, sandig,grusig	Leire	Leire,siltig		
d_{10}	0,100				
d_{25}	0,326		0,002		
d_{50}	0,991	0,006	0,009		
d_{60}	1,967	0,010	0,012		
d_{75}	5,707	0,019	0,020		
C_u	19,6		8,5		
% < 0,02mm	2,0	75,9	74,7		
% < 0,063mm	6,4	95,4	96,1		
% < 0,2mm	17,6	95,4	96,1		
Telegruppe	1	4	4		

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien	Revisjon	Oppdrag 1350025655
	Tegn./kontr. /	Bilag
KORNFORDELING	Dato 23.03.2018	Tegn. Nr.

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	
Serienr.	45(E)	Hullnummer	786	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig, Grusig			11.8							
2		1.0 - 2.0	Sand/Grus			8.2							
3	A	2.25	Leire	19.0									
3	B	2.35				39.1					47.6	6.0	8
3	C	2.45				33.0			53.0	12.0			
3	D	2.55											
3	E	2.65				33.7	35	27			46.1	3.8	12
3	F	2.75											
4	A	3.25	Leire	18.9									
4	B	3.35				37.7					35.8	3.7	10
4	C	3.45				30.7			42.0	5.0			
4	D	3.55											
4	E	3.65				40.9	35	26			24.0	2.9	8
4	F	3.75											
5	A	4.25	Leire	19.5		33.8					51.0	11.8	4
5	B	4.35											
5	C	4.45											
5	D	4.55				35.4	36	25			27.0	3.8	7
5	E	4.65				33.1			29.0	4.0			
5	F	4.75											
6	A	5.25	Leire	19.0									
6	B	5.35				33.9					30.4	2.9	10
6	C	5.45				36.0			23.0	7.0			
6	D	5.55											
6	E	5.65				34.5	39	26			30.4	3.0	10

Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell


Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	
Serienr.	45(E)	Hullnummer	786	Koordinater			


Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
6	F	5.75											
7	A	6.25	Leire	19.3							31.4	2.8	11
7	B	6.35				31.5			34.0	5.0			
7	C	6.45											
7	D	6.55				33.4							
7	E	6.65				32.4	37	25			33.8	3.8	9
7	F	6.75											
8	A	7.25	Leire	19.0		36.6					28.9	3.6	8
8	B	7.35							22.0	14.0			
8	C	7.45				34.5							
8	D	7.55											
8	E	7.65				35.5	40	25			31.9	4.2	8
8	F	7.75											
9	A	8.25	Leire	19.1									
9	B	8.35				33.8					28.4	3.5	8
9	C	8.45				33.5			29.0	8.0			
9	D	8.55											
9	E	8.65				36.3	38	25			28.9	3.9	7
9	F	8.75											
10	A	9.25	Leire	19.2									
10	B	9.35				34.5	36	23			31.4	5.2	6
10	C	9.45				38.7			37.0	6.0			
10	D	9.55							41.0	4.0			
10	E	9.65				30.5					31.9	2.8	11
10	F	9.75											


Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

NTNU-plott









PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e$_0$	Konsolideringsspenninger p$_0$' (kPa)	p$_a$' (kPa)	p$_r$' (kPa)	KOMMENTAR
1	Δ	786	104	6,60m	CAUc	31,5	2,2	0,046	10	115	78	Leire


RAMBØLL

Versjon: 2017-01-10B

E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
	Tegn./kontr. /	Bilag -
TREAKSIALFORSØK	Dato 07.03.2018	Tegn. Nr.








PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e$_0$	Konsolideringsspenninger p$_0$' (kPa)	p$_a$' (kPa)	p$_r$' (kPa)	KOMMENTAR
1	Δ	786	104	6,60m	CAUc	31,5	2,2	0,046	10	115	78	Leire


RAMBØLL


Versjon: 2017-01-10B

E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
	Tegn./kontr. /	Bilag -
TREAKSIALFORSØK	Dato 07.03.2018	Tegn. Nr. 0

NTNU-plott










PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e$_0$	Konsolideringsspenninger p$_0$' (kPa)	p$_a$' (kPa)	p$_r$' (kPa)	KOMMENTAR
1	Δ	786	105	7,50m	CAUc	34,2	2,3	0,047	20	127	87	Leire

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr. /	Bilag -
Versjon: 2017-01-10B	TREAKSIALFORSØK	Dato 12.03.2018	Tegn. Nr.










PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e$_0$	Konsolideringsspenninger p$_0$' (kPa)	p$_a$' (kPa)	p$_r$' (kPa)	KOMMENTAR
1	Δ	786	105	7,50m	CAUc	34,2	2,3	0,047	20	127	87	Leire

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr. /	Bilag -
Versjon: 2017-01-10B	TREAKSIALFORSØK	Dato 12.03.2018	Tegn. Nr. 0

NTNU-plott










PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e$_0$	Konsolideringsspenninger p$_0$' (kPa)	p$_a$' (kPa)	p$_r$' (kPa)	KOMMENTAR
1	Δ	786	106	8,60m	CAUc	32,2	13,0	0,270	30	138	94	Leire

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr. /	Bilag -
Versjon: 2017-01-10B	TREAKSIALFORSØK	Dato 07.03.2018	Tegn. Nr.










PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e$_0$	Konsolideringsspenninger p$_0$' (kPa)	p$_a$' (kPa)	p$_r$' (kPa)	KOMMENTAR
1	Δ	786	106	8,60m	CAUc	32,2	13,0	0,270	30	138	94	Leire

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr. /	Bilag -
Versjon: 2017-01-10B	TREAKSIALFORSØK	Dato 07.03.2018	Tegn. Nr. 0










pkt 786 lab 101 dybde 3,50m Leire, siltig

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr.	Bilag -
	Ødometerforsøk	Dato 08.03.2018	Tegn. Nr.










pkt 786 lab 102 dybde 4,30m Leire

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr.	Bilag -
	Ødometerforsøk	Dato 09.03.2018	Tegn. Nr.







pkt 786 lab 105 dybde 7,40m Leire

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr.	Bilag -
	Ødometerforsøk	Dato 12.03.2018	Tegn. Nr.

Statens vegvesen

Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	5170063	Oppdragsnavn	E6 Svenningelv - Valryggen
Prosjektnr.	502679	Prosjektnavn	E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg
Ansvarsområdenr.	53060	Ansvarsområdenavn	E6 Helgeland

Serienr.: $55_{(B)}$, Hullnr.: 803, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	6.8	11.1	20.1	29.1	
% <63µm av <delsikt	6.5 (22,4 mm)	15.3 (22,4 mm)	16.9 (22,4 mm)	89.3 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	2.0 (22.4 mm)	4.5 (22.4 mm)	5.3 (22.4 mm)	32.2 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	5.6	8	11.2	16
1	6.5	10.9	20.2	35.6	51.8	68.5	83.9	90.2	95.6	97.3	100.0
2	15.3	26.7	43.0	72.7	86.8	91.5	94.5	95.8	98.3	99.2	100.0
3	16.9	27.2	41.5	71.9	90.8	96.3	98.5	99.2	99.8	100.0	
4	89.3	97.0	98.5	99.4	99.8	100.0					



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Grusig sand	12.9	T1
2		1.0 - 2.0	Sand	8.7	T2
3		2.0 - 2.5	Siltig sand	10.0	T2
4		2.5 - 3.0	Silt	4.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 55(B) , Hullnr.: 803, koordinater:

Prøvenr.	5	6	7		
Uttaksdato	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	37.8	13.3	16.6		
% <63µm av <delsikt	54.6 (22,4 mm)	9.0 (22,4 mm)	52.7 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	22.8 (22.4 mm)	4.4 (22.4 mm)	39.3 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm									
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**37.5**
5	54.6	78.3	90.4	95.9	98.4	99.5	99.8	99.8	100.0					
6	7.9	11.6	21.2	36.7	42.0	46.5	52.4	57.4	64.5	68.6	77.3	88.2	91.7	100.0
7	52.7	70.3	80.8	85.3	87.3	89.4	92.1	93.5	95.2	98.6	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5		3.0 - 4.0	Sandig leirig silt	12.8	T4
6		4.0 - 5.0	Grusig sandig matriale	68.7	T2
7		5.0 - 6.0	Sandig siltig leire	*32.6	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$55_{(B)}$	Hullnummer	803	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Grusig sand			6.8							
2		1.0 - 2.0	Sand			11.1							
3		2.0 - 2.5	Siltig sand			20.1							
4		2.5 - 3.0	Silt			29.1							
5		3.0 - 4.0	Sandig leirig silt			37.8							
6		4.0 - 5.0	Grusig sandig matriale			13.3							
7		5.0 - 6.0	Sandig siltig leire			16.6							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	5170063	Oppdragsnavn	E6 Svenningelv - Valryggen
Prosjektnr.	502679	Prosjektnavn	E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg
Ansvarsområdenr.	53060	Ansvarsområdenavn	E6 Helgeland

Serienr.: 53(B) , Hullnr.: 805, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	12.07.2018	12.07.2018	12.07.2018	12.07.2018	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	6.4	7.2	14.6	7.4	
% <63µm av <delsikt	4.7 (22,4 mm)	6.6 (22,4 mm)	10.6 (22,4 mm)	6.2 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	1.9 (22.4 mm)	2.2 (22.4 mm)	1.7 (22.4 mm)	2.4 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
1	4.7	7.8	12.3	21.9	47.9	66.1	75.8	79.6	83.5	87.5	94.4		93.4
2	5.5	10.7	22.5	30.3	43.3	52.7	58.6	61.0	62.7	64.7	70.6	82.2	90.8
3	10.6	31.0	68.5	78.2	86.4	91.3	94.7	96.0	98.1	99.1			
4	4.1	7.4	11.6	16.3	24.7	31.6	37.4	40.0	42.9	45.1	47.8	65.5	67.7



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Grusig sand	9.1	T1
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale	42.4	T1
3		2.0 - 3.0	Sand	3.5	T1
4		3.0 - 4.0	Sandig grus	105.2	T1

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 53(B) , Hullnr.: 805, koordinater:

Prøvenr.	5	6	7	8	
Uttaksdato	12.07.2018	12.07.2018	12.07.2018	12.07.2018	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	7.1	5.3	31.7	31.2	
% <63µm av <delsikt	6.1 (22,4 mm)	4.7 (22,4 mm)	97.5 (22,4 mm)	94.5 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	2.1 (22.4 mm)	1.6 (22.4 mm)	77.6 (22.4 mm)	77.9 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
5	5.4	9.3	14.1	20.6	48.3	64.3	71.0	74.0	77.8	81.7	85.9	89.2	
6	3.4	5.9	9.1	12.9	28.3	43.7	52.9	57.1	61.9	65.0	69.6	72.2	78.4
7	97.5	98.1	96.9	98.7	99.0	99.7	100.0	99.7					
8	94.5	94.9	95.4	95.6	96.1	96.7		96.9	97.2		97.5		



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5		4.0 - 5.0	Sandig grusig matriale	12.0	T1
6		5.0 - 5.5	Grusig sandig matriale	23.7	T1
7		5.5 - 6.0	Siltig leire	*13.8	T4
8		6.0 - 7.0	Leire	*14.1	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 53(B) , Hullnr.: 805, koordinater:

Prøvenr.	9D	11D	12D	16D	
Uttaksdato	12.07.2018	12.07.2018	12.07.2018	12.07.2018	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	28.8	32.0	29.9	27.8	
% <63µm av <delsikt	99.8 (22,4 mm)	99.0 (22,4 mm)	98.7 (22,4 mm)	99.2 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	85.2 (22.4 mm)	96.3 (22.4 mm)	94.6 (22.4 mm)	84.3 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm				
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**
9D	99.8	100.0	100.0	100.0					
11D	99.0	99.4	99.6	99.6	99.7	99.7	99.7	99.7	100.0
12D	98.7	99.2	99.4	99.7	99.8	99.9	99.9		100.0
16D	99.2	99.8	99.8	99.9	99.9	100.0	100.0		100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
9D		7.2 - 8.0	Leire	0.0	T4
11D		9.2 - 10.0	Leire	0.0	T3
12D		10.2 - 11.0	Leire	0.0	T3
16D		14.2 - 15.0	Leire	0.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	
Serienr.	53(B)	Hullnummer	805	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Grusig sand			6.4							
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale			7.2							
3		2.0 - 3.0	Sand			14.6							
4		3.0 - 4.0	Sandig grus			7.4							
5		4.0 - 5.0	Sandig grusig matriale			7.1							
6		5.0 - 5.5	Grusig sandig matriale			5.3							
7		5.5 - 6.0	Siltig leire			31.7							
8		6.0 - 7.0	Leire			31.2							
9	A	7.35		19.6		29.8			53.9	5.5			
9	B	7.45											
9	C	7.55				29.3	30				37.1	2.8	13
9	D	7.65	Leire			28.8			58.5	5.6			
9	E	7.75				33.3			59.3	4.7			
9	F	7.85											
10	A	8.35		19.6									
10	B	8.45				32.1			50.3	8.6			
10	C	8.55				28.9	29				33.2	2.5	14
10	D	8.65				32.0			54.8	5.9			
10	E	8.75				31.2			55.0	8.4			
10	F	8.85											
11	A	9.35		19.6									
11	B	9.45				31.7			57.0	6.1			
11	C	9.55				31.8	34	21			41.2	3.7	11
11	D	9.65	Leire			32.0			61.8	4.7			
11	E	9.75							56.5	5.9			
11	F	9.85											
12	A	10.35		19.7									
12	B	10.45				31.5							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	
Serienr.	53(B)	Hullnummer	805	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
12	C	10.55				29.2	31	22			41.7	3.6	12
12	D	10.65	Leire			29.9			62.8	6.6			
12	E	10.75				30.1							
12	F	10.85											
13	A	11.35		20.1									
13	B	11.45				26.1			42.1	11.1			
13	C	11.55				26.1	26				35.5	2.3	16
13	D	11.65				25.4			48.6	6.8			
13	E	11.75				28.5			55.6	7.0			
13	F	11.85											
14	A	12.35		20.0									
14	B	12.45				26.7			59.2	6.1			
14	C	12.55				30.3	33				39.7	4.8	8
14	D	12.65				27.4			58.7	9.4			
14	E	12.75				26.0			55.9	13.2			
14	F	12.85											
15	A	13.35		20.1									
15	B	13.45				29.6			65.0	7.2			
15	C	13.55				25.2	26				34.3	3.7	9
15	D	13.65				25.4			59.3	7.7			
15	E	13.75											
15	F	13.85											
16	A	14.35		20.2									
16	B	14.45				26.2			71.8	5.5			
16	C	14.55				29.0	32				62.3	4.8	13
16	D	14.65	Leire			27.8			70.9	8.1			
16	E	14.75				24.9			45.6	4.6			
16	F	14.85											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Kornkurve

Oppdragsnr.	5170063	Oppdragsnavn	E6 Svenningelv - Valryggen
Prosjektnr.	502679	Prosjektnavn	E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg
Ansvarsområdenr.	53060	Ansvarsområdenavn	E6 Helgeland


Serienr.: 56(B) , Hullnr.: 810, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	5
Uttaksdato	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	87.8	66.8	32.9	12.6	24.0
% <63µm av <delsikt	72.5 (22,4 mm)	77.2 (22,4 mm)	93.7 (22,4 mm)	27.0 (22,4 mm)	92.2 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	45.7 (22.4 mm)	49.3 (22.4 mm)	73.6 (22.4 mm)	13.7 (22.4 mm)	70.8 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm									
Pr.nr.	63	125	250	500	1	2	4	5.6	8	11.2	16	22.4	31.5	40
1	72.5	79.0	85.6	92.0	96.8	99.0	100.0							
2	77.2	83.7	89.4	94.9	98.1	99.4	99.9	100.0						
3	93.7	95.7	97.0	98.4	99.1	99.5	99.8	100.0						
4	23.4	29.7	32.5	39.2	49.9	56.7	63.1	66.7	70.8	74.6	80.4	86.8	89.9	100.0
5	92.2	93.3	95.1	97.0	98.3	98.9	99.5	99.8	99.8	100.0				

Leire	Silt			Sand			Grus		
	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov	Fin	Middels	Grov



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Sandig silt	8.2	T4
2		1.2 - 2.0	Sandig silt	7.5	T4
3		2.2 - 3.0	Leirig silt	7.6	T4
4		3.2 - 4.0	Grusig sandig siltig matriale	204.8	T3
5		4.2 - 5.0	Siltig leire	*12.6	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $56_{(B)}$, Hullnr.: 810, koordinater:

Prøvenr.	6D	9D	12D	15D	
Uttaksdato	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	17.09.2018	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	27.9	26.2	27.2	30.9	
% <63µm av <delsikt	99.8 (22,4 mm)	94.1 (22,4 mm)	99.7 (22,4 mm)	99.9 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	80.6 (22.4 mm)	65.0 (22.4 mm)	83.3 (22.4 mm)	95.5 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
6D	99.8	99.9	99.9	100.0
9D	94.1	98.2	99.9	100.0
12D	99.7	99.9	100.0	100.0
15D	99.9	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
6D		5.2 - 6.0	Leire	0.0	T4
9D		8.2 - 9.0	Siltig leire	*14.4	T4
12D		11.2 - 12.0	Leire	*10.9	T4
15D		14.2 - 15.0	Leire	0.0	T3

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	
Serienr.	56(B)	Hullnummer	810	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Sandig silt			87.8							
2		1.2 - 2.0	Sandig silt			66.8							
3		2.2 - 3.0	Leirig silt			32.9							
4		3.2 - 4.0	Grusig sandig siltig matriale			12.6							
5		4.2 - 5.0	Siltig leire			24.0							
6	A	5.35		20.3									
6	B	5.45				24.9			72.0	8.3			
6	C	5.55				24.7					64.3	9.0	7
6	D	5.65	Leire			27.9			74.7	9.0			
6	E	5.75				27.8			77.4	7.4			
6	F	5.85											
7	A	6.35		20.3									
7	B	6.45				25.7			47.7	15.0			
7	C	6.55				28.4					68.0	9.0	8
7	D	6.65				27.3			57.3	14.8			
7	E	6.75				26.2			73.9	9.9			
7	F	6.85											
8	A	7.35		20.1									
8	B	7.45				24.1			81.8	11.5			
8	C	7.55				27.0					61.3	8.7	7
8	D	7.65				27.4			80.4	11.1			
8	E	7.75				28.0			83.0	12.3			
8	F	7.85											
9	A	8.35		20.2									

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	
Serienr.	56(B)	Hullnummer	810	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
9	B	8.45				25.1			78.7	15.0			
9	C	8.55				26.0					68.8	8.3	8
9	D	8.65	Siltig leire			26.2		20	57.0	3.0			
9	E	8.75				27.9			53.6	5.1			
9	F	8.85											
10	A	9.35		20.1									
10	B	9.45				27.1			68.2	7.9			
10	C	9.55				26.9					62.3	9.0	7
10	D	9.65				26.5			74.0	9.8			
10	E	9.75				26.7			75.8	9.6			
10	F	9.85											
11	A	10.35		19.9									
11	B	10.45				31.3			66.3	10.7			
11	C	10.55				31.2					60.0	8.0	7
11	D	10.65				26.7			70.8	9.5			
11	E	10.75				28.7			76.1	10.7			
11	F	10.85											
12	A	11.35		20.1									
12	B	11.45				26.3			67.3	8.5			
12	C	11.55				26.8		20			62.7	7.1	9
12	D	11.65	Leire			27.2			65.7	10.7			
12	E	11.75				26.7			70.8	10.1			
12	F	11.85											
13	A	12.35		19.6									

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018
Serienr.	56(B)	Hullnummer	810	Koordinater	

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
13	B	12.45				25.6			57.7	11.2			
13	C	12.55				30.0					67.5	9.0	7
13	D	12.65				30.7			54.4	7.3			
13	E	12.75				30.6			65.3	6.2			
13	F	12.85											
14	A	13.35		19.7									
14	B	13.45				29.3			71.8	5.5			
14	C	13.55				28.1					54.7	6.6	8
14	D	13.65				31.1			70.9	8.1			
14	E	13.75				28.7			45.6	4.6			
14	F	13.85											
15	A	14.35		19.5									
15	B	14.45				29.6			68.8	7.6			
15	C	14.55				27.4	28	21			60.3	2.9	21
15	D	14.65	Leire			30.9			70.6	4.3			
15	E	14.75				31.8			57.1	6.2			
15	F	14.85											
16	A	15.35		19.9									
16	B	15.45				30.7			59.9	4.7			
16	C	15.55				29.6	29				54.4	2.1	26
16	D	15.65				26.2			57.8	9.4			
16	E	15.75				27.4			53.4	9.2			
16	F	15.85											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til HO14 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $5_{(B)}$, Hullnr.: 858, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	5
Uttaksdato	03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	24.0	22.9	17.0	15.6	14.6
% <63µm av <delsikt	28.3 (22,4 mm)	47.4 (22,4 mm)	41.7 (22,4 mm)	47.9 (22,4 mm)	48.4 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	14.2 (22.4 mm)	26.3 (22.4 mm)	19.6 (22.4 mm)	29.6 (22.4 mm)	31.2 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**	**22.4**	**31.5**
1	27.3	38.1	47.8	56.4	63.6	69.0	74.0	80.2	84.6	89.8	91.2	96.4	100.0
2	47.4	60.1	70.5	77.3	81.5	86.0	90.0	95.3	97.2	100.0			
3	41.7	57.8	71.1	78.2	82.0	85.6	89.0	92.1	92.1	92.9	94.5	100.0	
4	47.9	62.9	74.0	79.6	82.4	85.8	89.2	93.7	94.8	97.6	100.0		
5	48.4	61.1	70.8	76.0	79.5	83.8	88.5	94.0	98.3	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Sandig grusig siltig matriale	52.5	T3
2		1.0 - 2.0	Siltig sandig leirig matriale	24.1	T4
3		2.0 - 3.0	Sandig siltig leirig matriale	23.6	T4
4		3.0 - 4.0	Sandig siltig leirig matriale	*22.6	T4
5		4.0 - 5.0	Sandig siltig leirig matriale	89.3	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$5_{(B)}$	Hullnummer	858	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig grusig siltig matriale			24.0							
2		1.0 - 2.0	Siltig sandig leirig matriale			22.9							
3		2.0 - 3.0	Sandig siltig leirig matriale			17.0							
4		3.0 - 4.0	Sandig siltig leirig matriale			15.6							
5		4.0 - 5.0	Sandig siltig leirig matriale			14.6							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $4_{(B)}$, Hullnr.: 864, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3		
Uttaksdato	03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	52.6	14.7	13.4		
% <63µm av <delsikt	50.5 (22,4 mm)	65.0 (22,4 mm)	64.2 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	12.4 (22.4 mm)	47.8 (22.4 mm)	46.0 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**
1	50.5	71.6	80.7	86.5	88.7	90.5	92.1	95.5	97.0	97.8	100.0
2	65.0	75.5	83.2	87.6	91.0	96.6	98.8	100.0			
3	64.2	75.2	83.0	87.7	91.4	94.0	97.3	99.5	100.0		



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Sandig silt	5.3	T4
2		1.0 - 2.0	Siltig sandig leire	*31.5	T4
3		2.0 - 3.0	Siltig sandig leire	*31.6	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	4(B)	Hullnummer	864	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig silt			52.6							
2		1.0 - 2.0	Siltig sandig leire			14.7							
3		2.0 - 3.0	Siltig sandig leire			13.4							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $6_{(B)}$, Hullnr.: 874, koordinater:

Prøvenr.	2	3	4	5	6
Uttaksdato	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)	8.1	4.0	3.0		
Vanninnhold (%)	31.1	49.8	33.4	28.8	28.0
% <63µm av <delsikt				53.4 (22,4 mm)	93.1 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt				41.2 (22.4 mm)	78.7 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
2				27.0	43.3	56.6	71.1	77.5	85.0	89.4	93.8	
3				24.1	35.9	44.7	54.4	59.9	65.8	72.4	80.0	90.3
4				32.2	55.6	65.9	75.7	80.3	85.3	90.8		
5	53.4	54.1	55.1	56.9	61.0	64.5	69.2	71.9	76.6	83.0	91.2	
6	93.1	93.7	94.1	94.5	94.9	95.2	95.4	95.7	96.2	98.1		



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
2		1.2 - 2.0	Humus	0.0	
3		2.2 - 3.0	Humusholdig	*23.9	
4		3.2 - 4.0	Humusholdig	0.0	
5		4.2 - 5.0	Siltig grusig leirig matriale	*986.4	T4
6		5.2 - 6.0	Siltig leire	*12.8	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $6_{(B)}$, Hullnr.: 874, koordinater:

Prøvenr.	7	8E	11B	15D	
Uttaksdato	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	30.9	35.3	34.4	32.9	
% <63µm av <delsikt	98.2 (22,4 mm)	99.0 (22,4 mm)	99.7 (22,4 mm)	99.7 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	82.3 (22.4 mm)	74.4 (22.4 mm)	80.7 (22.4 mm)	79.0 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**
7	98.2	98.4	98.6	98.8	99.0	99.2	99.6	99.9
8E	99.0	100.0	100.0	100.0				
11B	99.7	99.9	100.0	100.0				
15D	99.7	99.9	99.9	100.0				



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
7		6.2 - 7.0	Leire	0.0	T4
8E		4.0 - 4.8	Siltig leire	*8.5	T4
11B		7.0 - 7.8	Leire	*12.5	T4
15D		11.0 - 11.8	Siltig leire	*9.3	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	6(B)	Hullnummer	874	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Torv H6			819.8							
2		1.2 - 2.0	Humus - Sand		8.1	31.1							
3		2.2 - 3.0	Sand, humusholdig		4.0	49.8							
4		3.2 - 4.0	Sand, humusholdig		3.0	33.4							
5		4.2 - 5.0	Siltig grusig leirig matriale			28.8							
6		5.2 - 6.0	Siltig leire			28.0							
7		6.2 - 7.0	Leire			30.9							
8	A	4.15		18.6									
8	B	4.25				39.8			17.6	6.2			
8	C	4.35				41.5	33	21			21.5	0.8	28
8	D	4.45				34.8			9.6	10.6			
8	E	4.55	Siltig leire			35.3			14.6	5.9			
8	F	4.65											
9	A	5.15											
9	B	5.25				39.6			20.0	3.4			
9	C	5.35				37.9	37				17.1	1.9	9
9	D	5.45				37.2			19.0	6.3			
9	E	5.55				32.9			18.7	8.1			
9	F	5.65											
10	A	6.15		18.9									
10	B	6.25				37.2			21.5	4.4			
10	C	6.35				34.9	48				13.6	1.6	9
10	D	6.45				33.9			20.9	7.3			
10	E	6.55				37.3			24.2	4.4			
10	F	6.65											
11	A	7.15		18.8		34.0			21.1	8.6			
11	B	7.25	Leire			34.4			18.4	5.2			
11	C	7.35				34.4	33	23			20.7	1.7	12

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	6(B)	Hullnummer	874	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
11	D	7.45				37.3							
11	E	7.55											
11	F	7.65											
12	A	8.15		19.0									
12	B	8.25				36.2			22.1	6.1			
12	C	8.35				32.6	33				25.5	2.5	10
12	D	8.45				33.9			24.6	6.2			
12	E	8.55				32.7			25.6	5.3			
12	F	8.65											
13	A	9.15		19.3									
13	B	9.25				34.0			21.0	8.4			
13	C	9.35				32.2	31	21			21.1	2.1	10
13	D	9.45				33.2			22.5	6.3			
13	E	9.55				32.1			24.7	4.9			
13	F	9.65											
14	A	10.15		19.2									
14	B	10.25				34.2			26.7	5.1			
14	C	10.35				34.3	33				18.6	1.9	10
14	D	10.45				31.1			24.4	6.0			
14	E	10.55				34.8			27.8	4.2			
14	F	10.65											
15	A	11.15		19.1									
15	B	11.25				32.2			25.5	5.6			
15	C	11.35				33.3	33				34.3	2.1	17
15	D	11.45	Siltig leire			32.9			34.7	5.5			
15	E	11.55				34.5			26.8	5.0			
15	F	11.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $3_{(B)}$, Hullnr.: 877, koordinater:

Prøvenr.	2	3	4	5	6C
Uttaksdato	03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	20.6	24.1	23.3	38.4	36.6
% <63µm av <delsikt	4.8 (22,4 mm)	7.0 (22,4 mm)	37.3 (22,4 mm)	94.8 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	2.2 (22.4 mm)	2.8 (22.4 mm)	28.4 (22.4 mm)	79.2 (22.4 mm)	80.2 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
2	4.8	7.5	11.9	22.9	41.7	57.4	68.2	78.5	83.4	88.5	100.0
3	7.0	11.5	17.6	25.2	44.5	64.9	80.0	92.5	96.1	97.9	100.0
4	37.3	38.9	42.0	50.0	62.8	76.5	87.4	95.1	98.3	100.0	
5	94.8	95.2	95.3	95.9	96.8	97.8	98.9	99.8	100.0		
6C	99.8	100.0	100.0	100.0							



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale	12.8	T1
3		2.0 - 3.0	Sandig grusig matriale	17.0	T1
4		3.0 - 3.5	Sandig siltig grusig leirig matriale	204.3	T3
5		3.5 - 4.0	Siltig leire	*11.6	T4
6C		4.0 - 4.8	Siltig leire	*7.7	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $3_{(B)}$, Hullnr.: 877, koordinater:

Prøvenr.	7E	10D	12F	13E	
Uttaksdato	03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	03.04.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	37.5	33.1	34.5	31.5	
% <63µm av <delsikt	99.8 (22,4 mm)	99.6 (22,4 mm)	0.0 (22,4 mm)	99.8 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	83.9 (22.4 mm)	77.8 (22.4 mm)	82.0 (22.4 mm)	80.2 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
7E	99.8	100.0	100.0	100.0
10D	99.6	100.0	100.0	100.0
12F	100.0	100.0	100.0	100.0
13E	99.8	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
7E		5.0 - 5.8	Siltig leire	*9.8	T4
10D		8.0 - 8.8	Siltig leire	*12.0	T4
12F		10.0 - 10.8	Siltig leire	*11.0	T4
13E		11.0 - 11.8	Leire	*12.9	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	$3_{(B)}$	Hullnummer	877	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0				163.2							
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale			20.6							
3		2.0 - 3.0	Sandig grusig matriale			24.1							
4		3.0 - 3.5	Sandig siltig grusig leirig matriale			23.3							
5		3.5 - 4.0	Siltig leire			38.4							
6	A	4.15		18.6									
6	B	4.25				36.6			13.8	6.6			
6	C	4.35	Siltig leire			36.6	34	20			12.9	1.4	9
6	D	4.45				40.6			16.9	4.3			
6	E	4.55				35.9			16.6	6.2			
6	F	4.65				38.0							
7	A	5.15		18.7									
7	B	5.25				38.7			20.0	4.8			
7	C	5.35											
7	D	5.45				34.7			18.9	6.0			
7	E	5.55	Siltig leire			37.5	35				19.9	1.5	14
7	F	5.65				34.6			18.5	7.8			
8	A	6.15		18.8									
8	B	6.25				37.3			18.2	6.4			
8	C	6.35				37.2	37	19			16.3	2.4	7
8	D	6.45				33.9			20.0	6.7			
8	E	6.55				34.1			18.6	8.3			
8	F	6.65											
9	A	7.15		19.2									
9	B	7.25				34.0			14.3	15.0			
9	C	7.35				34.5	34				14.4	2.1	7
9	D	7.45				35.2			13.9	14.9			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent


Borprofil, tabell


Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	3(B)	Hullnummer	877	Koordinater			


Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
9	E	7.55				35.1			15.9	14.3			
9	F	7.65											
10	A	8.15		19.1		36.1							
10	B	8.25				36.1							
10	C	8.35				35.0	33	19				1.4	
10	D	8.45	Siltig leire			33.1							
10	E	8.55											
10	F	8.65											
11	A	9.15		19.1									
11	B	9.25				33.9			24.9	5.8			
11	C	9.35				35.3	34				18.6	2.0	9
11	D	9.45				32.3			25.2	6.2			
11	E	9.55				35.2			28.5	4.1			
11	F	9.65											
12	A	10.15		19.0		33.5			19.7	11.5			
12	B	10.25				34.9							
12	C	10.35				38.9	38	21			19.9	2.3	9
12	D	10.45				35.5			23.6	5.1			
12	E	10.55											
12	F	10.65	Siltig leire			34.5			22.7	7.0			
13	A	11.15		19.3									
13	B	11.25				31.5			21.7	9.6			
13	C	11.35											
13	D	11.45				34.6	35				27.0	2.8	10
13	E	11.55	Leire			31.5			21.8	13.3			
13	F	11.65				31.4			22.1	12.0			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent







Merknader:

Oppdrags nr.	Lab nr.	Hull nr.	Dybde (m)	σ_o'	Oppdragsnavn	Merknad
51006	6F	877	4,6	50,02		


Statens vegvesen
Østensjøveien 34, 0667 Oslo


ØDOMETERFORSØK


Nordkjosbotn

Utført av: steihe | Kontrollert: | Godkjent:

Prøvens høyde [mm]	20	Diameter [mm]	50
Vanninnhold [%]	35,9	Grunnvannstand [m]	1
Tyngdetetthet, [kN/m³]	18,7	Korntetthet [kN/m³]	27,30
Tøyningshastighet [mm/min]	0,0060	Metningsgrad [%]	101,5
Anvendt prosedyre	CRS	Dato	04.04.2019







Merknader:

Oppdrags nr.	Lab nr.	Hull nr.	Dybde (m)	σ_o'	Oppdragsnavn	Merknad
51006	7C	877	5,3	56,64		

Statens vegvesen

Østensjøveien 34, 0667 Oslo


ØDOMETERFORSØK

Nordkjosbotn

Utført av: steihe | Kontrollert:

Prøvens høyde	[mm]	20	Diameter [mm]	50
Vanninnhold	[%]	34,7	Grunnvannstand [m]	1
Tyngdetetthet,	[kN/m^3]	18,8	Korntetthet [kN/m^3]	27,13
Tøyningshastighet	[mm/min]	0,0060	Metningsgrad [%]	101,7
Anvendt prosedyre		CRS	Dato	05.04.2019

Godkjent:



Merknader:

Oppdrags nr.	Lab nr.	Hull nr.	Dybde (m)	σ_o'	Oppdragsnavn	Merknad
51006	12B	877	10,2	101,80		

Statens vegvesen

Østensjøveien 34, 0667 Oslo

ØDOMETERFORSØK

Nordkjosbotn

Utført av: steihe | Kontrollert:

Prøvens høyde	[mm]	20	Diameter [mm]	50
Vanninnhold	[%]	33,5	Grunnvannstand [m]	1
Tyngdetetthet,	[kN/m³]	19	Korntetthet [kN/m³]	27,75
Tøyningshastighet	[mm/min]	0,0050	Metningsgrad [%]	99,8
Anvendt prosedyre		CRS	Dato	09.08.2019

Godkjent:

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $2_{(B)}$, Hullnr.: 884, koordinater:

Prøvenr.	2	3	4	5	
Uttaksdato	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)	1.3	1.4	1.4	0.9	
Vanninnhold (%)	27.1	14.7	29.0	32.8	
% <63µm av <delsikt	33.9 (22,4 mm)	12.1 (22,4 mm)	97.2 (22,4 mm)	89.7 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	8.8 (22.4 mm)	4.3 (22.4 mm)	69.2 (22.4 mm)	74.1 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
2	33.9	56.8	94.1	94.2	95.3	99.1	99.9	100.0				
3	11.6	17.0	43.8	43.8	53.3	60.8	69.5	80.0	85.4	90.1	95.3	100.0
4	97.2	98.6	99.2	99.2	99.3	99.6	99.8	100.0				
5	89.7	90.5	92.5	92.5	94.2	96.1	98.3	99.5	100.0			



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
2		0.5 - 1.0	Siltig sand	6.1	T2
3		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale	34.5	T2
4		2.0 - 2.7	Siltig leire	*11.0	T4
5		2.7 - 3.0	Siltig leire	*10.5	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	2(B)	Hullnummer	884	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 0.5				515.0							
2		0.5 - 1.0	Siltig sand		1.3	27.1							
3		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale		1.4	14.7							
4		2.0 - 2.7	Siltig leire		1.4	29.0							
5		2.7 - 3.0	Siltig leire		0.9	32.8							
6	A	3.15		19.4									
6	B	3.25				33.6			19.3	14.8			
6	C	3.35				32.4	32				22.4	2.5	9
6	D	3.45				35.7		24	22.3	6.3			
6	E	3.55				36.2							
6	F	3.65											
7	A	4.15		19.4									
7	B	4.25				32.5			21.8	14.6			
7	C	4.35				30.7	31				28.6	2.5	12
7	D	4.45				34.3			25.8	8.4			
7	E	4.55				33.5			29.6	6.4			
7	F	4.65											
8	A	5.15		19.4		30.7			32.6	14.2			
8	B	5.25				30.2			29.0	14.7			
8	C	5.35				32.9	33				24.0	1.8	14
8	D	5.45						22					
8	E	5.55											
8	F	5.65				31.4			28.1	8.1			
9	A	6.15		19.5									

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	2(B)	Hullnummer	884	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
9	B	6.25				32.2			34.4	14.9			
9	C	6.35				31.6	32				34.3	2.5	14
9	D	6.45				32.1			33.3	14.8			
9	E	6.55				28.8			37.1	15.0			
9	F	6.65											
10	A	7.15		19.3									
10	B	7.25				32.0			35.8	14.9			
10	C	7.35				31.0					37.1	2.0	19
10	D	7.45				32.9		22	37.8	14.9			
10	E	7.55											
10	F	7.65											
11	A	8.15		20.0									
11	B	8.25				27.6			45.4	14.8			
11	C	8.35				27.1	29				42.5	4.0	11
11	D	8.45				27.3			48.2	14.8			
11	E	8.55				27.8			41.7	10.7			
11	F	8.65											
12	A	9.15		20.1									
12	B	9.25				28.1			34.9	12.8			
12	C	9.35				27.8	30				42.2	4.8	9
12	D	9.45				28.1			25.1	4.3			
12	E	9.55				25.4			49.9	15.0			
12	F	9.65											
13	A	10.15		19.7									

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	2(B)	Hullnummer	884	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
13	B	10.25				32.5			45.4	14.8			
13	C	10.35				31.0					47.1	6.6	7
13	D	10.45				29.2			54.7	14.1			
13	E	10.55				28.8			55.7	15.0			
13	F	10.65											
14	A	11.15		19.7									
14	B	11.25				30.8			49.6	14.9			
14	C	11.35				31.4		24			47.1	6.6	7
14	D	11.45				28.0			50.1	13.1			
14	E	11.55				27.8			53.1	14.0			
14	F	11.65											
15	A	12.15		19.4									
15	B	12.25				29.2			36.3	9.2			
15	C	12.35				35.5	38				41.2	4.0	10
15	D	12.45				29.3			38.8	10.7			
15	E	12.55				37.1			34.5	5.2			
15	F	12.65											
16	A	13.15		19.7		38.3			26.6	9.1			
16	B	13.25											
16	C	13.35				27.6	27				18.2	1.6	12
16	D	13.45											
16	E	13.55				32.0		23	20.3	14.9			
16	F	13.65				35.9			23.4	14.8			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til HO14 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 58(B) , Hullnr.: 893, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3		
Uttaksdato	03.01.2019	03.01.2019	03.01.2019		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	14.9	23.7	24.4		
% <63µm av <delsikt	13.3 (22,4 mm)	57.6 (22,4 mm)	77.0 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	7.0 (22.4 mm)	19.7 (22.4 mm)	35.7 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm									
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**	**45**	**63**
1	11.8	16.5	22.4	30.5	41.0	55.2	69.6	80.2	84.0	86.0	88.5	95.0	95.0	100.0
2	57.6	84.0	95.2	97.8	98.7	99.4	99.8	100.0						
3	77.0	93.5	98.1	99.3	99.6	99.8	100.0	100.0						



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Grusig sandig matriale	60.3	T2
2		1.2 - 1.6	Sandig silt	6.3	T4
3		1.6 - 2.0	Sandig leirig silt	21.5	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 58(B) , Hullnr.: 893, koordinater:

Prøvenr.	4D	5A	6A		
Uttaksdato	03.01.2019	03.01.2019	03.01.2019		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	29.7	31.9	26.4		
% <63µm av <delsikt	39.1 (22,4 mm)	20.5 (22,4 mm)	77.0 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	8.2 (22.4 mm)	3.2 (22.4 mm)	37.4 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm					
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**
4D	39.1	84.3	99.6	100.0						
5A	20.5	67.2	96.0	99.8	100.0	100.0	100.0			
6A	77.0	94.2	97.9	98.4	98.5	98.6	98.7	98.7	98.7	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
4D		2.2 - 3.0	Siltig sand	3.4	T2
5A		3.2 - 4.0	Siltig sand	2.5	T2
6A		4.2 - 5.0	Siltig sandig leire	*7.8	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	58(B)	Hullnummer	893	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Grusig sandig matriale			14.9							
2		1.2 - 1.6	Sandig silt			23.7							
3		1.6 - 2.0	Sandig leirig silt			24.4							
4	A	2.35		19.2									
4	B	2.45				29.3			20.2	9.5			
4	C	2.55				27.1	27				35.4	2.1	17
4	D	2.65	Siltig sand			29.7			15.0	14.3			
4	E	2.75				30.5			18.0	3.9			
4	F	2.85											
5	A	3.35	Siltig sand			31.9							
5	B	3.45											
5	C	3.55											
5	D	3.65											
5	E	3.75											
5	F	3.85											
6	A	4.35	Siltig sandig leire			26.4	27					2.9	
6	B	4.45											
6	C	4.55											
6	D	4.65											
6	E	4.75											
6	F	4.85											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 59(B) , Hullnr.: 905, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3		
Uttaksdato	15.01.2019	15.01.2019	15.01.2019		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	39.9	15.1	23.8		
% <63µm av <delsikt	68.3 (22,4 mm)	14.7 (22,4 mm)	55.1 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	11.4 (22.4 mm)	5.7 (22.4 mm)	13.4 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**
1	68.3	89.1	95.8	98.8	99.4	99.7	99.8	100.0			
2	14.7	21.1	27.2	34.4	50.0	62.2	72.2	81.7	87.1	96.7	100.0
3	55.1	85.4	92.8	93.8	95.7	97.5	98.6	99.3	99.3	100.0	



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Sandig silt	3.3	T2
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale	46.2	T2
3		2.0 - 3.0	Sandig silt	6.8	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 59(B) , Hullnr.: 905, koordinater:

Prøvenr.	4	5	6		
Uttaksdato	15.01.2019	15.01.2019	15.01.2019		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	23.1	25.0	21.5		
% <63µm av <delsikt	29.6 (22,4 mm)	61.1 (22,4 mm)	38.8 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	5.1 (22.4 mm)	9.7 (22.4 mm)	7.2 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm				
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**
4	29.6	71.8	90.3	92.3	94.2	97.7	99.2	99.9	100.0
5	61.1	89.3	91.2	91.8	93.8	97.8	99.4	99.8	100.0
6	38.8	81.4	88.5	89.1	91.4	95.8	98.1	99.2	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
4		3.0 - 4.0	Siltig sand	2.8	T2
5		4.0 - 5.0	Sandig silt	3.0	T2
6		5.0 - 6.0	Sandig siltig matriale	3.3	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	59(B)	Hullnummer	905	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig silt			39.9							
2		1.0 - 2.0	Sandig grusig matriale			15.1							
3		2.0 - 3.0	Sandig silt			23.8							
4		3.0 - 4.0	Siltig sand			23.1							
5		4.0 - 5.0	Sandig silt			25.0							
6		5.0 - 6.0	Sandig siltig matriale			21.5							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $1_{(B)}$, Hullnr.: 921, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	27.03.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	36.4	14.8	14.7	15.9	
% <63µm av <delsikt	56.9 (22,4 mm)	60.3 (22,4 mm)	55.8 (22,4 mm)	58.3 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	31.2 (22.4 mm)	38.9 (22.4 mm)	30.3 (22.4 mm)	31.8 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**	**22.4**
1	56.9	70.7	79.9	84.1	86.9	90.5	94.0	97.7	99.0	100.0		
2	60.3	70.0	77.0	81.1	83.4	86.8	90.8	95.9	98.3	100.0		
3	55.8	66.7	74.3	77.9	80.0	83.0	86.8	92.6	96.9	96.9	98.1	100.0
4	58.3	69.5	76.2	78.8	81.1	84.3	88.0	93.9	96.2	100.0		



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Sandig leirig silt	33.8	T4
2		1.0 - 2.0	Siltig sandig leirig matriale	*31.7	T4
3		2.0 - 3.0	Siltig sandig leirig matriale	41.4	T4
4		3.0 - 4.0	Sandig leirig silt	36.4	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$1_{(B)}$	Hullnummer	921	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Sandig leirig silt			36.4							
2		1.0 - 2.0	Siltig sandig leirig matriale			14.8							
3		2.0 - 3.0	Siltig sandig leirig matriale			14.7							
4		3.0 - 4.0	Sandig leirig silt			15.9							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 11(B) , Hullnr.: 949, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	02.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	02.05.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	27.9	31.4	27.4	13.7	
% <63µm av <delsikt	57.0 (22,4 mm)	77.0 (22,4 mm)	83.4 (22,4 mm)	36.8 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	24.2 (22.4 mm)	36.4 (22.4 mm)	47.6 (22.4 mm)	20.3 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm					
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**
1	57.0	68.7	78.5	85.3	92.7	97.8	99.6			
2	77.0	86.8	92.6	96.5	98.7	99.9				
3	83.4	94.3	98.2	99.0	99.7	99.9				
4	36.8	47.0	54.7	58.9	63.7	69.2	76.0	85.4	89.1	96.6



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Sandig silt	7.8	T4
2		1.0 - 2.0	Sandig silt	5.0	T4
3		2.0 - 3.0	Silt	10.3	T4
4		3.0 - 4.0	Sandig grusig siltig leirig matriale	91.3	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$11_{(B)}$	Hullnummer	949	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Sandig silt			27.9							
2		1.0 - 2.0	Sandig silt			31.4							
3		2.0 - 3.0	Silt			27.4							
4		3.0 - 4.0	Sandig grusig siltig leirig matriale			13.7							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $8_{(B)}$, Hullnr.: 951, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3D	4D	
Uttaksdato	01.05.2019	01.05.2019	01.05.2019	01.05.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	18.8	22.4	23.1	25.4	
% <63µm av <delsikt	45.1 (22,4 mm)	84.8 (22,4 mm)	73.3 (22,4 mm)	82.9 (20 mm)	
% <20µm av <delsikt	27.2 (22.4 mm)	51.8 (22.4 mm)	31.3 (22.4 mm)	58.9 (20 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm						
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
1	43.3	49.3	56.0	62.2	67.4	72.8	79.5	87.1	90.5	93.0	96.0
2	83.3	88.8	90.0	91.3	92.4	93.4	95.0	96.2			98.3
3D	73.3	99.5	99.9	100.0							
4D	82.9	99.8	100.0	100.0							



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Siltig sandig grusig leirig matriale	118.9	T4
2		1.2 - 2.0	Siltig leire	*10.4	T4
3D		2.2 - 3.0	Sandig leirig silt	30.5	T4
4D		3.2 - 4.0	Siltig leire	*11.1	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $8_{(B)}$, Hullnr.: 951, koordinater:

Prøvenr.	5D	6D	9D	11D	
Uttaksdato	01.05.2019	01.05.2019	01.05.2019	01.05.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	23.3	25.6	28.1	31.3	
% <63µm av <delsikt	91.0 (22,4 mm)	93.0 (22,4 mm)	96.0 (22,4 mm)	99.2 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	48.0 (22.4 mm)	60.1 (22.4 mm)	68.5 (22.4 mm)	72.8 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
5D	91.0	100.0	100.0	100.0
6D	93.0	99.8	100.0	100.0
9D	96.0	99.8	100.0	100.0
11D	99.2	100.0	100.0	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5D		4.2 - 5.0	Siltig leire	*7.7	T4
6D		5.2 - 6.0	Siltig leire	*12.1	T4
9D		8.2 - 9.0	Siltig leire	*15.8	T4
11D		10.2 - 11.0	Siltig leire	*12.8	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	$8_{(B)}$	Hullnummer	951	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Siltig sandig grusig leirig matriale			18.8							
2		1.2 - 2.0	Siltig leire			22.4							
3	A	2.35		20.2									
3	B	2.45				26.0			59.5	7.0			
3	C	2.55				24.7	25				48.3	2.8	17
3	D	2.65	Sandig leirig silt			23.1			36.4	5.2			
3	E	2.75				25.6			50.9	4.1			
3	F	2.85											
4	A	3.35		20.2									
4	B	3.45				26.5			47.8	4.0			
4	C	3.55				25.6	27				44.1	3.6	12
4	D	3.65	Siltig leire			25.4			76.5	5.5			
4	E	3.75				29.2			82.6	5.6			
4	F	3.85											
5	A	4.35		20.0									
5	B	4.45				26.7			55.1	4.7			
5	C	4.55				24.8	26				48.3	3.6	13
5	D	4.65	Siltig leire			23.3			61.8	6.6			
5	E	4.75				25.6			78.1	5.7			
5	F	4.85											
6	A	5.35		20.3									

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019
Serienr.	8(B)	Hullnummer	951	Koordinater	

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
6	B	5.45				24.4			27.6	6.5			
6	C	5.55				28.3	31	19			43.4	6.1	7
6	D	5.65	Siltig leire			25.6			67.7	6.1			
6	E	5.75				24.6			28.0	4.2			
6	F	5.85											
7	A	6.35		20.5									
7	B	6.45				25.0			60.0	12.8			
7	C	6.55				25.7					48.3	6.6	7
7	D	6.65				26.6			54.0	7.4			
7	E	6.75				22.4			42.7	6.5			
7	F	6.85											
8	A	7.35		20.3									
8	B	7.45				25.6			80.4	6.1			
8	C	7.55				28.9					57.4	7.7	8
8	D	7.65				23.8			37.4	5.3			
8	E	7.75				21.3			34.2	3.4			
8	F	7.85											
9	A	8.35		20.4									
9	B	8.45				24.1			19.8	4.7			
9	C	8.55				25.9	28	19			48.3	4.5	11
9	D	8.65	Siltig leire			28.1			93.9	6.1			

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til HO14 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	8(B)	Hullnummer	951	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
9	E	8.75				23.5			43.2	2.9			
9	F	8.85											
10	A	9.35		20.5									
10	B	9.45				24.4			64.3	7.4			
10	C	9.55				28.6					44.1	6.6	7
10	D	9.65				24.3			52.0	7.3			
10	E	9.75				23.8			45.1	6.2			
10	F	9.85											
11	A	10.35		20.3									
11	B	10.45				25.8			74.2	8.6			
11	C	10.55				27.7	30	22			55.7	4.5	12
11	D	10.65	Siltig leire			31.3			77.3	8.6			
11	E	10.75				26.5			29.5	6.1			
11	F	10.85											
12	A	11.35		20.0									
12	B	11.45				27.0			51.0	7.0			
12	C	11.55				25.7					48.3	4.5	11
12	D	11.65				27.6			79.4	4.5			
12	E	11.75				28.6			74.5	7.5			
12	F	11.85											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $12_{(B)}$, Hullnr.: 958, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4D	5D
Uttaksdato	29.04.2019	29.04.2019	29.04.2019	29.04.2019	29.04.2019
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)	14.3	1.8			
Vanninnhold (%)	76.0	15.9	20.7	28.8	12.7
% <63µm av <delsikt	43.9 (22,4 mm)	9.1 (22,4 mm)	46.3 (22,4 mm)	18.8 (22,4 mm)	6.2 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	14.4 (22.4 mm)	2.1 (22.4 mm)	19.3 (22.4 mm)	2.7 (22.4 mm)	0.5 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**	**22.4**
1	43.9	59.5	76.2	90.7	94.1	95.7	97.2					
2	8.4	13.3	20.2	30.8	44.4	52.1	58.7	65.4	69.3	75.1		91.8
3	46.3	68.4	84.5	92.7	94.9	96.2	97.9	99.3				
4D	18.8	47.9	84.7	98.0	99.4	99.7	99.8	100.0				
5D	6.2	17.7	29.4	41.6	55.5	72.2	85.1	93.2	93.9	95.6	100.0	



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Humus - sandig siltig matriale	8.8	T4
2		1.0 - 2.0	Grusig sandig matriale	57.9	T1
3		2.0 - 3.0	Sandig siltig matriale	10.3	T4
4D		3.2 - 4.0	Siltig sand	3.0	T1
5D		4.2 - 5.0	Grusig sand	15.2	T1

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	12(B)	Hullnummer	958	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Humus - sandig siltig matriale		14.3	76.0							
2		1.0 - 2.0	Grusig sandig matriale		1.8	15.9							
3		2.0 - 3.0	Sandig siltig matriale			20.7							
4	A	3.35											
4	B	3.45				30.6							
4	C	3.55											
4	D	3.65	Siltig sand			28.8							
4	E	3.75											
4	F	3.85											
5	A	4.35											
5	B	4.45				15.0							
5	C	4.55											
5	D	4.65	Grusig sand			12.7							
5	E	4.75											
5	F	4.85											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $7_{(B)}$, Hullnr.: 969, koordinater:

Prøvenr.	4	5	6	7	
Uttaksdato	26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)	1.0				
Vanninnhold (%)	18.8	29.3	13.1	34.8	
% <63µm av <delsikt	7.3 (22,4 mm)	7.8 (22,4 mm)	7.7 (22,4 mm)	97.1 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	1.8 (22.4 mm)	2.5 (22.4 mm)	3.2 (22.4 mm)	73.6 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)


	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
4	7.3	11.6	25.9	56.9	76.2	84.1	89.4	91.8	94.9	96.3	97.5	100.0
5	7.8	12.7	35.4	86.1	97.0	98.0	98.9	99.4	99.8			
6	7.4	10.8	15.9	29.1	43.2	56.0	68.3	74.5	80.1	85.6	92.4	95.3
7	97.1	97.9	98.3	99.1	99.3	99.5	99.7	99.8				



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
4		2.0 - 3.0	Sand	5.8	T1
5		3.0 - 4.0	Sand	4.1	T1
6		4.0 - 4.5	Sandig grusig matriale	23.7	T2
7		4.5 - 5.0	Siltig leire	*7.7	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

SYMBOL	SERIE NR.	DYBDE (kote)	BESKRIVELSE	ANMERKNINGER	METODE TS	METODE VS	METODE HYD
A	969	5,0-6,0 m	LEIRE				x
B	969	6,0-7,0 m	LEIRE, siltig				x
C	969	9,2-10,0 m	LEIRE, siltig				x
D	969	13,0-13,8 m	LEIRE				x
E							



SYMBOL:

Ogl. = Glødetap (%)

Ona. = Humusinnhold (%)

Perm. = Permeabilitet (m/s)

$$C_z = \frac{D^2{}_{30}}{(D_{60})(D_{10})}$$

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}}$$

METODE:

TS = Tørr sikt

VS = Våt sikt

HYD = Hydrometer

SYMBOL	Vanninnhold %	Telegruppe	Korndensitet ρ_s	< 0,02 mm %	Glødetap %	C_u	D_{10} mm	D_{30} mm	D_{50} mm	D_{60} mm
A	36,5	T4		85,8					0,005	0,007
B	34,1	T4		76,6				0,003	0,008	0,011
C	32,3	T4		81,8				0,002	0,007	0,009
D	37,3	T4		93,2					0,004	0,006
E										

KORNGRADERING

SVV

E6 Svenningselv-Valryggen

Trofors

Konstr./Tegnet	Kontrollert	
MARTM	TEREZK	Multiconsult
Dato	Godkjent	
29.05.2019	MAJ	

MULTICONSULT AS

Kvaløyveien 156, 9013 TROMSØ

Tlf.: 77 62 26 00

Oppdragsnummer	Tegnings nr.	Rev.
10211432	RIG-TEG- 300	

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	7(B)	Hullnummer	969	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Torv H9			64.0							
2		1.0 - 1.5	Torv H4			1746.2							
3		1.5 - 2.0	Torv H5			601.5							
4		2.0 - 3.0	Sand		1.0	18.8							
5		3.0 - 4.0	Sand			29.3							
6		4.0 - 4.5	Sandig grusig matriale			13.1							
7		4.5 - 5.0	Siltig leire			34.8							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

RESULTATER FRA LABORATORIEUNDERSØKELSER

Oppdragsnr.:	**10211432**				
Oppdrags navn.:	**E6 Svenningselv-Valryggen, Trofors**				
Oppdragsgiver.:	**SVV**				
Borhull nr:	**969**			**Dybde:**	**4,0-16,8 m**
Tatt opp:	**27.04.2019**	**Borbok:**	**Digital**	**Utarbeidet av:**	Grete Olaussen/Guro Ørbech
Kote:		**G.V.:**		**Gyldig fra / versjon:**	19.08.2016 / 03
Korndensitet (målt):				**Opptegningsmal (m):**	20

Beskrivelse	Del prøve	Dybde	Vann innhold	Konus: Ufor- styrret	Konus: Omrørt	Konus: Sens- itivitet	Enaks	Brudd tøyning	Utrulling	Flyte grense	Glødetap	Humus/ NaOH	Korn densitet	Tot. densitet	Porøsitet	Spes.forsøk
		z	w	cufc	curfc	St	cuuc	εf	wp	wl	O	O	ρ_s	ρ	n	
		m	%	kN/m^2	kN/m^2		kN/m^2	%			%	%	g/cm^3	g/cm^3	%	
	A															
	B															
	C															
	D															
Kun 3 cm. prøvemateriale	E															
LEIRE	A	5,1	39,0	14,0	1,6	9			27,3	36,8			2,80			Ø
	B	5,35	36,5				18	3						1,92	50	K
lagdelt, enkl. gruskorn	C	5,7	38,4	14,0	1,6	9										T
	D															
grå fargetone, bløt/"smøraktig", enaks korrigert fra 19,39/4,52	E															
LEIRE, siltig	A	6,1	36,6	15,0	1,7	9			23,8	35,1			2,77			Ø
	B	6,4	34,1				17,5	2						1,94	49	K
lagdelt	C	6,75	37,4	18,0	2,0	9										T
	D															
bløtt materiale, gråfarget, rundt 6,4 m silt lag med konkresjon (4,5x2,5x1 cm), enaks korrigert fra 21,29/5,34	E															
LEIRE, siltig	A	7,1	32,6	19,0	2,4	8										
	B	7,3	33,3				22,5	3						1,96	47	
lagdelt, enkl.sandkorn	C	7,65	32,2	15,0	1,6	9										
	D															
noe finsand, bløtt materiale med lagvis harde parti, gråfarget, delvis forstyrret prøve, enaks korrigert fra 23,67/4,91	E															
	A															
	B															
	C															
	D															
Tom, ren, ingen materiale	E															

RESULTATER FRA LABORATORIEUNDERSØKELSER


Oppdragsnr.:	**10211432**				
Oppdrags navn.:	**E6 Svenningselv-Valryggen, Trofors**				
Oppdragsgiver.:	**SVV**				
Borhull nr:	**969**			**Dybde:**	**4,0-16,8 m**
Tatt opp:	**27.04.2019**	**Borbok:**	**Digital**	**Utarbeidet av:**	Grete Olaussen/Guro Ørbech
Kote:		**G.V.:**		**Gyldig fra / versjon:**	19.08.2016 / 03
Korndensitet (målt):				**Opptegningsmal (m):**	20

				Konus													
Beskrivelse	Del prøve	Dybde	Vann innhold	Ufor- styrret	Omrørt	Sens- itivitet	Enaks	Brudd tøyning	Utrulling	Flyte grense	Glødetap	Humus/ NaOH	Korn densitet	Tot. densitet	Porøsitet	Spes.forsøk
		z	w	cufc	curfc	St	cuuc	εf	wp	wl	O	O	ρ_s	ρ	n	
		m	%	kN/m²	kN/m²		kN/m²	%			%	%	g/cm³	g/cm³	%	
LEIRE, siltig	A	9,3	38,8	18,0	2,0	9			24,9	37,7			2,79			Ø
	B	9,55	32,3				15,5	7						1,94	49	K
lagdelt	C	9,8	36,1													T
	D	9,85	34,6	25,0	2,4	10										
bløtt materiale, "gummikonsistens", gråfarget, enaks korrigert 18,72/14,26	E															
LEIRE, siltig	A	10,2	36,0		2,2											
	B	10,5	33,4				16	6						1,96	47	
lagdelt, enkl. sandkorn	C	10,7	30,3	22,0	2,7	8										
	D															
gråfarge, klebrig, øvre 30 cm er forstyrret, noe silt, bløtt, enaks korrigert fra 20,22/15,05	E															
LEIRE, siltig	A	11,1	37,6	17,0	2,5	7										
	B	11,35	34,3				16,5	7						1,94	48	
lagdelt	C	11,6	32,2	22,0	2,0	11										
	D															
gråfarget, "gummikonsistens", bløtt, lagvis inndeling av siltlag, ustabil->som forstyrret materiale, enaks korrigert fra 21,19/14,12	E															
LEIRE	A	12,1	38,5	21,0	2,1	10										
	B	12,35	37,3				24,2	14,7						1,91	50	
lagdelt	C	12,63	33,1	19,0	2,3	8										
	D															
noe lagvis inndeling av silt, seigt materiale, gråfarget	E															
LEIRE	A	13,1	39,4	17,0	3,3	5							2,78			
	B	13,4	37,3				22	6,5						1,92	50	K
lagdelt	C	13,6	33,8	22,0	2,5	9			23,0	34						
	D															

RESULTATER FRA LABORATORIEUNDERSØKELSER

Oppdragsnr.:	**10211432**					
Oppdrags navn.:	**E6 Svenningselv-Valryggen, Trofors**					
Oppdragsgiver.:	**SVV**					
Borhull nr:	**969**			**Dybde:**	**4,0-16,8 m**	
Tatt opp:	**27.04.2019**	**Borbok:**	**Digital**	**Utarbeidet av:**	Grete Olaussen/Guro Ørbech	
Kote:		**G.V.:**		**Gyldig fra / versjon:**	19.08.2016 / 03	
Korndensitet (målt):				**Opptegningsmal (m):**	20	

				Konus													
Beskrivelse	Del prøve	Dybde	Vann innhold	Ufor- styrret	Omrørt	Sens- itivitet	Enaks	Brudd tøyning	Utrulling	Flyte grense	Glødetap	Humus/ NaOH	Korn densitet	Tot. densitet	Porøsitet	Spes.forsøk
		z	w	cufc	curfc	St	cuuc	εf	wp	wl	O	O	ρ_s	ρ	n	
		m	%	kN/m^2	kN/m^2		kN/m^2	%			%	%	g/cm^3	g/cm^3	%	
noe silt i lagene (tynt), gråfarget, klebrlig, enaks korrigert fra 26,57/11,18	E															
LEIRE	A	14,15	34,5	21,0	2,6	8										
	B	14,35	36,2				25	6						1,92	49	
lagdelt, siltlag	C	14,6	32,9	28,0	2,7	10										
	D															
siltlag, 14,45 m - 7 cm siltlag, enaks korrigert fra 26,45/9,58	E															
LEIRE, siltig	A	15,2	36,2	22,0	2,8	8										
	B	15,35	32,3				25	4						1,97	47	
lagdelt, enkl. sand- og gruskorn	C	15,6	33,8	26,0	2,7	10										
	D															
15,15m->2cm bredt siltlag, gråfarget, fastere enn neste sylinder, enaks korrigert fra 30,53/10,37	E															
LEIRE, siltig	A	16,1	34,5		1,9											
	B	16,4	32,7											1,95	47	
lagdelt, siltlag	C	16,5	30,1	22,0	2,4	9										
	D	16,6	32,7		2,1											
ca 16,25 m -> 3 cm bredt lag av silt, gråfarget, forsyrret, bløtt materiale	E															
	A															
	B															
	C															
	D															
	E															
	A															
	B															
	C															
	D															



Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	48,20	
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	31,70	
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	4,61	$\Delta e/e_o$ (-): 0,10
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96	
Vanninnhold w_i (%):	36,07	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,93	

SVV


E6 Svenningselv-Valryggen

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-450_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
22.05.2019	5,45	969	
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
3	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-450.1	CAUa	15.12.2014



Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	48,20		
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	31,70		
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	4,61	$\Delta e/e_o$ (-):	0,10
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96		
Vanninnhold w_i (%):	36,07	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,93		

SVV


E6 Svenningselv-Valryggen

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NGI-plott.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-450_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
22.05.2019	5,45	969	
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
3	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-450.2	CAUa	15.12.2014



Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	48,20		
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	31,70		
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	4,61	$\Delta e/e_o$ (-):	0,10
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96		
Vanninnhold w_i (%):	36,07	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,93		

SVV


E6 Svenningselv-Valryggen


Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. q - p'- plott.


Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-450_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
22.05.2019	5,45	969	Multiconsult
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
3	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-450.3	CAUa	15.12.2014







a = 10 kPa benyttet for tolkning av tan ρ

SVV


E6 Svenningelv-Valryggen


Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringsforløp.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-450_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
22.05.2019	5,45	969	
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
3	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-450.4	CAUa	15.12.2014





Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	48,20		
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	31,70	$\Delta e/e_o$ (-):	0,10
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	4,61		
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96		
Vanninnhold w_i (%):	36,07	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,93		

SVV


E6 Svenningselv-Valryggen

Treaksialforsøk. Vannutpressing - tid, konsolideringsfase.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-450_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
22.05.2019	5,45	969	
Forsøk nr.:	Tegnetkontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
3	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-450.5	CAUa	15.12.2014



Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	50,77	
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	33,00	
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	2,34	$\Delta e/e_o$ (-): 0,05
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96	
Vanninnhold w_i (%):	33,57	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,95	

SVV


E6 Svenningselv-Valryggen

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-451_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
23.05.2019	5,60	969	
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
4	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-451.1	CAUa	15.12.2014



Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	50,77		
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	33,00		
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	2,34	$\Delta e/e_o$ (-):	0,05
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96		
Vanninnhold w_i (%):	33,57	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,95		

SVV


E6 Svenningselv-Valryggen

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NGI-plott.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-451_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
23.05.2019	5,60	969	
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
4	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-451.2	CAUa	15.12.2014



Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	50,77		
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	33,00		
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	2,34	$\Delta e/e_o$ (-):	0,05
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96		
Vanninnhold w_i (%):	33,57	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,95		

SVV


E6 Svenningselv-Valryggen


Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. q - p'- plott.


Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-451_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
23.05.2019	5,60	969	
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
4	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-451.3	CAUa	15.12.2014







a = 10 kPa benyttet for tolkning av tan ρ

SVV


E6 Svenningelv-Valryggen


Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringsforløp.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-451_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
23.05.2019	5,60	969	
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
4	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-451.4	CAUa	15.12.2014





Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	50,77		
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	33,00	$\Delta e/e_o$ (-):	0,05
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	2,34		
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96		
Vanninnhold w_i (%):	33,57	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,95		

SVV


E6 Svenningselv-Valryggen

Treaksialforsøk. Vannutpressing - tid, konsolideringsfase.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-451_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
23.05.2019	5,60	969	
Forsøk nr.:	Tegnetkontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
4	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-451.5	CAUa	15.12.2014



Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	86,40		
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	56,20		
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	4,29	$\Delta e/e_o$ (-):	0,09
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96		
Vanninnhold w_i (%):	35,58	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,94		

SVV


Svenningdal-Valryggen

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NTNU-plott.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-453_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
16.05.2019	9,65	969	
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
2	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-453.1	CAUa	15.12.2014



Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	86,40		
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	56,20		
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	4,29	$\Delta e/e_o$ (-):	0,09
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96		
Vanninnhold w_i (%):	35,58	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,94		

SVV


Svenningdal-Valryggen

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. NGI-plott.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-453_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 26 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
16.05.2019	9,65	969	
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
2	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-453.2	CAUa	15.12.2014



Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	86,40		
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	56,20		
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	4,29	$\Delta e/e_o$ (-):	0,09
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96		
Vanninnhold w_i (%):	35,58	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,94		

SVV

Svenningdal-Valryggen

Treaksialforsøk. Deviatorspenningssti. q - p'- plott.


Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-453_h969


MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00


Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:
16.05.2019	9,65	969
Forsøk nr.:	**Tegnet/kontrollert lab:**	**Kontrollert:**
2	MARTM	MAJ
Oppdrag nr.:	**Tegning nr.:**	**Prosedyre:**
10211432	RIG-TEG-453.3	CAUa

Godkjent: MAJ

Programrevisjon: 15.12.2014







a = 10 kPa benyttet for tolkning av tan ρ

SVV


Svenningdal-Valryggen


Treaksialforsøk. Poretrykks- og mobiliseringsforløp.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-453_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
16.05.2019	9,65	969	
Forsøk nr.:	Tegnet/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
2	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-453.4	CAUa	15.12.2014





Konsolideringsspenning, aksial:		σ'_{ac} (kPa):	86,40		
Konsolideringsspenning, radial:		σ'_{rc} (kPa):	56,20	$\Delta e/e_o$ (-):	0,09
Volumtøyning i konsolideringsfase:		ε_{vol} (%) = $\Delta V/V_0$:	4,29		
Baktrykk u_b (kPa):	500	B - verdi = $\Delta u/\Delta\sigma_c$ (-):	0,96		
Vanninnhold w_i (%):	35,58	Densitet ρ_i (g/cm^3):	1,94		

SVV


Svenningdal-Valryggen

Treaksialforsøk. Vannutpressing - tid, konsolideringsfase.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-453_h969

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyveien 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
16.05.2019	9,65	969	
Forsøk nr.:	Tegnetkontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
2	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-453.5	CAUa	15.12.2014



SVV


E6 Svenningselv-Valryggen

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a, M og c_v.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-400

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyvegen 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
24.05.2019	5,30	969	
Forsøknr.:	Tegnet av/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
2	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-400.1	CRS	01.06.2011



SVV


E6 Svenningselv-Valryggen

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a, M og c_v.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-400

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyvegen 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
24.05.2019	5,30	969	
Forsøknr.:	Tegnet av/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
2	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-400.1	CRS	01.06.2011



SVV

E6 Svenningselv-Valryggen

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: σ_{av}' - ε_a, k og u_b/σ.


Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-400

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyvegen 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:
24.05.2019	5,30	969

Forsøknr.:	Tegnet av/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
2	MARTM	MAJ	MAJ

Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-400.2	CRS	01.06.2011



SVV


E6 Svenningselv-Valryggen

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a, M og c_v.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-401

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyvegen 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
24.05.2019	6,65	969	
Forsøknr.:	Tegnet av/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
3	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-401.1	CRS	01.06.2011



SVV

E6 Svenningselv-Valryggen

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: σ_{av}' - ε_a, k og u_b/σ.


Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-401

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyvegen 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:
24.05.2019	6,65	969

Forsøknr.:	Tegnet av/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
3	MARTM	MAJ	MAJ

Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-401.2	CRS	01.06.2011



SVV


E6 Svenningselv-Valryggen

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott A: σ_{av}' - ε_a, M og c_v.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-402

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyvegen 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
14.05.2016	9,60	969	
Forsøknr.:	Tegnet av/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
1	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-402.1	CRS	01.06.2011



SVV

E6 Svenningselv-Valryggen

Kontinuerlig ødometerforsøk, CRS-rutine. Plott B: σ_{av}' - ε_a, k og u_b/σ.

Tegningens filnavn: 10211432-RIG-TEG-402

MULTICONSULT NORGE AS
Kvaløyvegen 156,
9013 TROMSØ
Tlf.: 77 62 26 00

Forsøksdato:	Dybde, z (m):	Borpunkt nr.:	
14.05.2016	9,60	969	
Forsøknr.:	Tegnet av/kontrollert lab:	Kontrollert:	Godkjent:
1	MARTM	MAJ	MAJ
Oppdrag nr.:	Tegning nr.:	Prosedyre:	Programrevisjon:
10211432	RIG-TEG-402.2	CRS	01.06.2011

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $9_{(B)}$, Hullnr.: 971, koordinater:

Prøvenr.	3	4	5	6	11D
Uttaksdato	26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019	26.04.2019
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	28.3	24.3	20.8	19.0	35.3
% <63µm av <delsikt	29.9 (22,4 mm)	8.8 (22,4 mm)	4.5 (22,4 mm)	9.1 (22,4 mm)	99.3 (22,4 mm)
% <20µm av <delsikt	8.7 (22.4 mm)	2.1 (22.4 mm)	1.4 (22.4 mm)	5.1 (22.4 mm)	80.9 (22.4 mm)

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm				
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**
3	29.9	50.5	79.8	95.7	97.4	98.0	98.7		99.2
4	8.8	15.3	40.5	92.5	98.7	99.3	99.7	100.0	
5	4.5	7.7	14.7	37.1	65.7	81.4	91.1	97.8	99.4
6	9.1	12.0	16.7	29.5	52.6	74.8	88.3	95.7	98.9
11D	99.3	100.0	100.0	100.0					



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
3		2.4 - 2.9	Siltig sand	6.8	T2
4		3.3 - 3.8	Sand	4.5	T1
5		4.3 - 4.8	Sand	5.5	T1
6		5.1 - 5.5	Grusig sand	16.2	T2
11D		9.0 - 9.8	Siltig leire	*10.9	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	$9_{(B)}$	Hullnummer	971	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.4 - 0.9				996.2							
2		1.4 - 1.9				982.6							
3		2.4 - 2.9	Siltig sand			28.3							
4		3.3 - 3.8	Sand			24.3							
5		4.3 - 4.8	Sand			20.8							
6		5.1 - 5.5	Grusig sand			19.0							
7		5.5 - 5.7				23.9							
8	A	6.15		19.2									
8	B	6.25				36.5		22					
8	C	6.35				38.5							
8	D	6.45											
8	E	6.55											
8	F	6.65											
9	A	7.15		21.0									
9	B	7.25				36.8			18.7	7.7			
9	C	7.35				38.3	37				13.0	1.9	7

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	
Serienr.	9(B)	Hullnummer	971	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
9	D	7.45				34.6			16.9	9.2			
9	E	7.55				32.5			16.3	12.4			
9	F	7.65											
10	A	8.15		19.0									
10	B	8.25				31.7			18.7	14.2			
10	C	8.35				39.8	40				16.2	2.4	7
10	D	8.45				38.3			20.6	9.1			
10	E	8.55				35.1			23.9	7.3			
10	F	8.65											
11	A	9.15											
11	B	9.25				40.8			22.7	7.1			
11	C	9.35				35.9	35				18.6	1.9	10
11	D	9.45	Siltig leire			35.3			21.3	9.0			
11	E	9.55				38.7							
11	F	9.65											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	5190072	Oppdragsnavn	E6 Svenningelv-Valryggen
Prosjektnr.	502679	Prosjektnavn	E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg
Ansvarsområdenr.	53060	Ansvarsområdenavn	E6 Helgeland

Serienr.: $13_{(B)}$, Hullnr.: 975, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	09.05.2019	09.05.2019	09.05.2019	09.05.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	41.2	14.2	15.0	15.2	
% <63µm av <delsikt	48.5 (22,4 mm)	13.9 (22,4 mm)	6.2 (22,4 mm)	7.1 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	19.7 (22.4 mm)	5.8 (22.4 mm)	2.4 (22.4 mm)	2.9 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
1	48.5	62.2	70.7	77.8	83.4	88.5	92.9	96.7	98.7	100.0	100.0	
2	13.5	24.7	44.9	60.5	70.7	78.8	86.3	93.5	95.9	97.5	97.5	100.0
3	6.0	24.5	61.1	75.7	81.8	85.3	87.3	88.0	89.7	91.4	96.8	100.0
4	7.1	14.0	25.4	39.8	63.2	79.9	89.9	96.4	99.2	100.0		



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Siltig sandig matriale	12.2	T4
2		1.2 - 2.0	Grusig sand	11.0	T2
3		2.2 - 3.0	Sand	3.4	T1
4		3.2 - 4.0	Grusig sand	10.8	T1

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $13_{(B)}$, Hullnr.: 975, koordinater:

Prøvenr.	5	6	7	8	
Uttaksdato	09.05.2019	09.05.2019	09.05.2019	09.05.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	11.9	12.2	15.1	14.2	
% <63µm av <delsikt	7.7 (22,4 mm)	7.1 (22,4 mm)	8.5 (22,4 mm)	10.0 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	3.7 (22.4 mm)	2.9 (22.4 mm)	3.4 (22.4 mm)	4.2 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**	**31.5**
5	7.7	13.2	21.3	27.9	41.3	58.4	74.0	86.1	88.5	91.4	100.0	
6	7.1	12.5	20.0	27.7	45.8	70.2	90.3	99.7	100.0			
7	8.0	13.8	21.8	28.4	45.1	68.3	83.5	90.1	92.2	93.7	93.7	
8	9.3	16.9	27.6	35.9	47.6	61.0	71.0	77.7	82.0	86.2	92.9	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5		4.2 - 5.0	Sandig grusig matriale	25.6	T2
6		5.2 - 6.0	Grusig sand	16.4	T1
7		6.2 - 7.0	Grusig sand	19.5	T2
8		7.2 - 8.0	Sandig grusig matriale	28.2	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$13_{(B)}$	Hullnummer	975	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Siltig sandig matriale			41.2							
2		1.2 - 2.0	Grusig sand			14.2							
3		2.2 - 3.0	Sand			15.0							
4		3.2 - 4.0	Grusig sand			15.2							
5		4.2 - 5.0	Sandig grusig matriale			11.9							
6		5.2 - 6.0	Grusig sand			12.2							
7		6.2 - 7.0	Grusig sand			15.1							
8		7.2 - 8.0	Sandig grusig matriale			14.2							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $10_{(B)}$, Hullnr.: 993, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	08.05.2019	08.05.2019	08.05.2019	08.05.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	30.7	24.5	13.8	24.6	
% <63µm av <delsikt	32.6 (22,4 mm)	79.6 (22,4 mm)	6.9 (22,4 mm)	72.5 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	18.1 (22.4 mm)	53.4 (22.4 mm)	2.4 (22.4 mm)	50.6 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm					
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**
1	32.6	40.9	57.8	76.4	89.3	94.2	96.8	99.2	99.7	
2	79.6	84.9	92.6	98.7	99.6	99.8				
3	6.9	15.3	30.3	42.6	46.7	52.0	61.3	77.2	86.7	99.3
4	72.5	76.9	81.2	86.8	91.4	93.8	95.6	97.4	98.2	



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 0.5	Siltig sand	32.2	T4
2		0.5 - 1.0	Sandig leirig silt	11.4	T4
3		1.2 - 2.0	Grusig sandig matriale	44.8	T1
4		2.2 - 3.0	Siltig sandig leire	*17.6	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5190072**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv-Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: $10_{(B)}$, Hullnr.: 993, koordinater:

Prøvenr.	5	6	7	8	
Uttaksdato	08.05.2019	08.05.2019	08.05.2019	08.05.2019	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	25.7	23.5	24.7	26.4	
% <63µm av <delsikt	80.0 (22,4 mm)	77.0 (22,4 mm)	81.5 (22,4 mm)	85.7 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	51.4 (22.4 mm)	54.8 (22.4 mm)	61.0 (22.4 mm)	60.5 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm					
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**
5	80.0	86.5	88.5	90.3	91.7	92.4	93.3	94.7		95.3
6	77.0	80.8	83.2	86.0	88.8	90.5	92.3	95.8	96.9	96.9
7	81.5	85.8	88.0	89.2	90.7	91.8	93.2	95.1	97.2	98.8
8	85.7	87.8	88.9	89.8	90.6	91.3	92.5	94.6	95.6	95.6



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
5		3.2 - 4.0	Siltig leire	*9.3	T4
6		4.2 - 5.0	Siltig leire	*15.2	T4
7		5.2 - 6.0	Siltig leire	*10.5	T4
8		6.2 - 7.0	Siltig leire	*9.9	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5190072	Navn	E6 Svenningelv-Valryggen	Analyseår	2019	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$10_{(B)}$	Hullnummer	993	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 0.5	Siltig sand			30.7							
2		0.5 - 1.0	Sandig leirig silt			24.5							
3		1.2 - 2.0	Grusig sandig matriale			13.8							
4		2.2 - 3.0	Siltig sandig leire			24.6							
5		3.2 - 4.0	Siltig leire			25.7							
6		4.2 - 5.0	Siltig leire			23.5							
7		5.2 - 6.0	Siltig leire			24.7							
8		6.2 - 7.0	Siltig leire			26.4							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5130274**	Oppdragsnavn	**Brattåsen-Lien byggeplan**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**E6 Helgeland**

Serienr.: 57(B) , Hullnr.: 8101, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	27.10.2014	27.10.2014	27.10.2014	27.10.2014	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	15.0	24.1	7.6	10.2	
% <63µm av <delsikt	59.6 (22,4 mm)	87.5 (22,4 mm)	28.5 (22,4 mm)	47.1 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	44.8 (22.4 mm)	72.6 (22.4 mm)	14.1 (22.4 mm)	24.1 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm							
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**5.6**	**8**	**11.2**	**16**	**22.4**
1	59.6	62.9	65.2	69.7	82.0	90.1	95.0	96.7	97.8	99.1		
2	87.5	90.1	91.6	93.1	95.8	97.9	99.3	99.7				
3	28.3	42.8	56.2	66.5	74.0	81.1	88.6	91.8	95.5	98.0	99.2	99.2
4	45.8	56.0	64.2	70.6	75.7	80.6	85.4	88.1	91.7	93.9	95.6	97.2



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.2 - 1.0	Siltig sandig leire	*130.7	T4
2		1.0 - 2.0	Siltig leire	*13.8	T4
3		2.0 - 3.0	Sandig siltig leirig matriale	34.9	T4
4		3.0 - 4.0	Siltig sandig leirig matriale	51.6	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5130274	Navn	Brattåsen-Lien byggeplan	Analyseår	2014	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	57(B)	Hullnummer	8101	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.2 - 1.0	Siltig sandig leire			15.0							
2		1.0 - 2.0	Siltig leire			24.1							
3		2.0 - 3.0	Sandig siltig leirig matriale			7.6							
4		3.0 - 4.0	Siltig sandig leirig matriale			10.2							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Bodø - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt E6 Helgeland**

Serienr.: $13_{(B)}$, Hullnr.: F6, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3	4	
Uttaksdato	15.06.2017	15.06.2017	15.06.2017	15.06.2017	
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt	
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	23.1	11.7	16.0	23.9	
% <63µm av <delsikt	13.0 (22,4 mm)	9.5 (22,4 mm)	11.6 (22,4 mm)	10.2 (22,4 mm)	
% <20µm av <delsikt	5.6 (22.4 mm)	2.9 (22.4 mm)	4.4 (22.4 mm)	4.0 (22.4 mm)	

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm									
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**	**22.4**	**31.5**	**45**
1	12.4	24.1	44.9	61.0	71.3	79.1	83.0	87.4	88.8	93.0	95.6	95.6	100.0	
2	6.8	13.3	21.8	28.0	33.0	39.3	44.7	55.1	62.1	67.0	71.3	71.3	100.0	
3	8.5	16.3	25.9	32.8	37.8	43.7	49.1	58.2	64.4	70.8	73.7	73.7	93.6	100.0
4	9.5	21.7	39.9	52.3	59.9	67.2	71.7	77.6	84.0	91.3	92.5	92.5	100.0	



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Grusig sand	9.5	T2
2		1.0 - 2.0	Sandig grus	114.5	T1
3		2.0 - 3.0	Grusig sandig matriale	123.2	T2
4		3.0 - 4.0	Sandig grusig matriale	15.5	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$13_{(B)}$	Hullnummer	F6	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Grusig sand			23.1							
2		1.0 - 2.0	Sandig grus			11.7							
3		2.0 - 3.0	Grusig sandig matriale			16.0							
4		3.0 - 4.0	Sandig grusig matriale			23.9							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt E6 Helgeland**

Serienr.: $14_{(B)}$, Hullnr.: F7, koordinater:

Prøvenr.	1	2	3		
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	43.5	12.1	8.6		
% <63µm av <delsikt	30.6 (22,4 mm)	13.1 (22,4 mm)	7.6 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	17.0 (22.4 mm)	7.5 (22.4 mm)	3.1 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**	**22.4**	**31.5**
1	29.2	36.1	45.5	55.9	61.1	66.9	72.6	83.0	88.5	92.9	95.6	95.6	100.0
2	12.6	17.8	24.3	29.2	33.4	39.7	48.7	68.1	82.6	90.2	94.7	96.2	100.0
3	6.3	10.9	16.2	19.8	22.8	27.1	32.4	49.0	64.5	73.8	81.5	82.8	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1		0.0 - 1.0	Sandig grusig siltig matriale	84.5	T3
2		1.0 - 2.0	Sandig grus	161.5	T2
3		2.0 - 3.0	Sandig grus	92.7	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt E6 Helgeland**

Serienr.: $14_{(B)}$, Hullnr.: F7, koordinater:

Prøvenr.	4	5	6		
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017		
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt	Våtsikt		
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	8.8	12.0	9.6		
% <63µm av <delsikt	6.1 (22,4 mm)	8.4 (22,4 mm)	8.0 (22,4 mm)		
% <20µm av <delsikt	2.3 (22.4 mm)	2.6 (22.4 mm)	3.4 (22.4 mm)		

Siktedata - Passert (%)

	µm				mm								
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**	**1**	**2**	**4**	**8**	**11.2**	**16**	**20**	**22.4**	**31.5**
4	5.7	10.7	16.2	19.5	22.6	27.4	34.1	51.1	63.5	80.3	92.0	94.7	100.0
5	7.3	13.7	21.6	26.7	30.9	35.9	40.9	56.3	69.7	82.3	86.5	86.5	100.0
6	7.1	12.3	18.0	22.0	25.6	30.9	36.2	49.9	62.0	77.2	88.9	88.9	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
4		3.0 - 4.0	Sandig grus	90.1	T1
5		4.0 - 5.0	Sandig grus	104.1	T1
6		5.0 - 6.0	Sandig grus	114.5	T2

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen

Region Nord

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	$14_{(B)}$	Hullnummer	F7	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 1.0	Sandig grusig siltig matriale			43.5							
2		1.0 - 2.0	Sandig grus			12.1							
3		2.0 - 3.0	Sandig grus			8.6							
4		3.0 - 4.0	Sandig grus			8.8							
5		4.0 - 5.0	Sandig grus			12.0							
6		5.0 - 6.0	Sandig grus			9.6							

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.432, R210.214, R210.215

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

Statens vegvesen Region Nord

Kornkurve


Oppdragsnr.	**5170063**	Oppdragsnavn	**E6 Svenningelv - Valryggen**
Prosjektnr.	**502679**	Prosjektnavn	**E6 Kapskarmo-Brattåsen-Lien Bygg**
Ansvarsområdenr.	**53060**	Ansvarsområdenavn	**Prosjekt E6 Helgeland**

Serienr.: 15(B) , Hullnr.: F9, koordinater:

Prøvenr.	1D	3D			
Uttaksdato	15.08.2017	15.08.2017			
Analysetype	Våtsikt	Våtsikt			
Humus (Glødetap)					
Vanninnhold (%)	32.8	30.4			
% <63µm av <delsikt	99.0 (22,4 mm)	96.8 (22,4 mm)			
% <20µm av <delsikt	86.3 (22.4 mm)	81.9 (22.4 mm)			

Siktedata - Passert (%)

	µm			
Pr.nr.	**63**	**125**	**250**	**500**
1D	99.0	99.6	100.0	100.0
3D	96.8	98.4	99.4	100.0



Prøvenr.	Vegnr	Dybde	Jordart	Cu	TG
1D		0.1 - 0.9	Leire	0.0	T4
3D		2.7 - 3.5	Leire	0.0	T4

Sted:_____ Dato:_____ Signatur:_____


Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2017	Prøvetype	54mm stål
Serienr.	15(B)	Hullnummer	F9	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	0.25		19.6									
1	B	0.35				25.3			65.9	7.1			
1	C	0.45				28.7					72.8	21.1	3
1	D	0.55	Leire			32.8			98.2	4.7			
1	E	0.65				31.9			120.0	5.7			
1	F	0.75											
2	A	2.05		19.3									
2	B	2.15				28.6			93.6	3.9			
2	C	2.25											
2	D	2.35				29.5	35	19			64.3	13.2	5
2	E	2.45				30.6			69.9	3.6			
2	F	2.55				31.8			80.5	3.9			
3	A	2.85		19.6									
3	B	2.95				28.7			129.8	4.4			
3	C	3.05				28.4	35	20			76.0	16.7	5
3	D	3.15	Leire			30.4			133.9	6.1			
3	E	3.25				30.3			125.1	5.8			
3	F	3.35											

Laboratorium: Regionlaboratoriet Nordkjosbotn - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	FK-17	FK-17	FK-17	FK-17	FK-17
Dybde	0,5-1,0m	2,0-3,0m	4,5-5,0m	6,1-6,9m	8,1-8,9m
labnr	113	115	117	119	121
Beskrivelse	Leire,siltig	Leire,siltig	Leire,siltig	Leire,siltig	Leire
d_{10}					
d_{25}	0,002			0,002	
d_{50}	0,007	0,008	0,007	0,009	0,007
d_{60}	0,011	0,012	0,011	0,013	0,012
d_{75}	0,032	0,023	0,020	0,023	0,024
C_u	17,5			10,8	
% < 0,02mm	69,6	71,6	74,3	70,6	71,6
% < 0,063mm	81,8	92,6	91,7	93,3	71,6
% < 0,2mm	89,2	92,6	91,7	93,3	91,4
Telegruppe	4	4	4	4	4

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien	Revisjon	Oppdrag 1350025655
	Tegn./kontr. /	Bilag
KORNFORDELING	Dato 22.03.2018	Tegn. Nr.

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	
Serienr.	49(E)	Hullnummer	FK-17	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		0.0 - 0.5	Torv H6 / H7			316.9							
2		0.5 - 1.0	Torv H6 / H7			23.0							
3		1.0 - 2.0	Leire			23.5							
4		2.0 - 3.0	Leire			23.1							
5		3.0 - 4.5	Grus			17.5							
6		4.5 - 5.0	Leire			24.0							
7	A	5.25	Leire	20.4									
7	B	5.35				26.8					52.5	15.2	3
7	C	5.45											
7	D	5.55				25.1			116.0	15.0			
7	E	5.65							97.0	15.0			
7	F	5.75				23.2					82.4		
8	A	6.25	Leire	20.3		27.0					66.7	15.2	4
8	B	6.35							59.0	9.0			
8	C	6.45				25.1			59.0	13.0			
8	D	6.55											
8	E	6.65				27.6	30	22			54.4	7.0	8
8	F	6.75											

Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent


Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	
Serienr.	49(E)	Hullnummer	FK-17	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
9	A	7.25	Leire - kvikk	19.8							44.1	0.2	221
9	B	7.35				31.3			37.0	6.0			
9	C	7.45											
9	D	7.55				34.6			38.0	8.0	38.7	0.1	387
9	E	7.65				26.2							
9	F	7.75											
10	A	8.25	Kvikkleire	20.0									
10	B	8.35				30.8					40.7	0.1	407
10	C	8.45				30.1	24	20					
10	D	8.55				30.2					40.7	0.1	407
10	E	8.65											
10	F	8.75											
11	A	9.25	Silt og leire	19.8									
11	B	9.35				30.0					34.3	0.1	343
11	C	9.45				31.4							
11	D	9.55				27.9					35.8	0.1	358
11	E	9.65											
11	F	9.75											

Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	FK-1	FK-1	FK-1		
Dybde	5,1-5,9m	11,1-11,9m	14,5m		
labnr	124	126	127		
Beskrivelse	Leire,siltig	Leire,siltig	Leire,siltig		
d_{10}					
d_{25}	0,003	0,003	0,002		
d_{50}	0,010	0,011	0,008		
d_{60}	0,015	0,016	0,012		
d_{75}	0,024	0,027	0,021		
C_u	8,5	9,6	10,3		
% < 0,02mm	69,5	65,5	73,7		
% < 0,063mm	95,2	93,0	94,7		
% < 0,2mm	95,2	93,0	94,7		
Telegruppe	4	4	4		

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien		Revisjon	Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr. /	Bilag
KORNFORDELING		Dato 23.03.2018	Tegn. Nr.

Borprofil, tabell


Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	54mm stål
Serienr.	48(E)	Hullnummer	FK-1	Koordinater			


Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	2.25	Leire	19.6	0.9	30.5					52.5	4.8	11
1	B	2.35							52.0	7.0			
1	C	2.45											
1	D	2.55				34.1							
1	E	2.65											
1	F	2.75				30.6	34	24			49.0	4.5	11
2	A	5.25	Leire	19.7	0.9	27.4					52.5	3.9	13
2	B	5.35											
2	C	5.45				28.1							
2	D	5.55							57.0	8.0			
2	E	5.65				34.5					54.4	6.8	8
2	F	5.75											
3	A	8.25	Leire	19.9									
3	B	8.35				31.8					66.7	12.3	5
3	C	8.45				24.8			60.0	11.0			
3	D	8.55											
3	E	8.65				26.4					69.2	12.3	6
3	F	8.75											
4	A	11.25	Leire	20.4									
4	B	11.35				25.3					82.4	7.7	11
4	C	11.45				26.4	28	22	55.0	14.0			
4	D	11.55											
4	E	11.65				27.2					47.6	3.3	14
4	F	11.75											
5	A	14.25	Silt	19.8									
5	B	14.35				35.8					28.9	0.1	289
5	C	14.45											
5	D	14.55				30.5	26	22			35.8	0.2	179
5	E	14.65				31.4							
5	F	14.75											


Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

NTNU-plott









PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e$_0$	Konsolideringsspenninger p_0' (kPa)	p_a' (kPa)	p_r' (kPa)	KOMMENTAR
1	Δ	FK-1	123	2,55m	CIUc	32,3	1,0	0,020	15	28	26	Leire med tynne siltlag


RAMBØLL

Versjon: 2017-01-10B

E6 Svenningelv - Lien			Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr. /	Bilag -
TREAKSIALFORSØK		Dato 14.03.2018	Tegn. Nr.







PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e$_0$	Konsolideringsspenninger p_0' (kPa)	p_a' (kPa)	p_r' (kPa)	KOMMENTAR
1	Δ	FK-1	123	2,55m	CIUc	32,3	1,0	0,020	15	28	26	Leire med tynne siltlag

RAMBØLL

Versjon: 2017-01-10B

E6 Svenningelv - Lien

TREAKSIALFORSØK

Oppdrag 1350025655


Tegn./kontr. /


Bilag -


Dato 14.03.2018

Tegn. Nr. 0

NTNU-plott










PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e$_0$	Konsolideringsspenninger p$_0$' (kPa)	p$_a$' (kPa)	p$_r$' (kPa)	KOMMENTAR
1	Δ	FK-1	124	5,50m	CIUc	28,6	1,8	0,040	45	55	53	Leire, siltig

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr. /	Bilag -
Versjon: 2017-01-10B	TREAKSIALFORSØK	Dato 14.03.2018	Tegn. Nr.







PRØVE	SYMBOL	PUNKT	LAB	DYBDE	TYPE	w(vekt%)	dV (%)	de/e$_0$	Konsolideringsspenninger p$_0$' (kPa)	p$_a$' (kPa)	p$_r$' (kPa)	KOMMENTAR
1	Δ	FK-1	124	5,50m	CIUc	28,6	1,8	0,040	45	55	53	Leire, siltig

RAMBØLL

Versjon: 2017-01-10B

E6 Svenningelv - Lien

TREAKSIALFORSØK


Oppdrag 1350025655


Tegn./kontr. /


Bilag -

Dato 14.03.2018

Tegn. Nr. 0










pkt FK-1 lab 123 dybde 2,45m Leire med tynne siltlag

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr.	Bilag -
	Ødometerforsøk	Dato 14.03.2018	Tegn. Nr.










pkt FK-1 lab 124 dybde 5,35m Leire, siltig med siltlag

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr.	Bilag -
	Ødometerforsøk	Dato 14.03.2018	Tegn. Nr.








pkt FK-1 lab 125 dybde 8,50m Leire med siltlag

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr.	Bilag -
	Ødometerforsøk	Dato 15.03.2018	Tegn. Nr.



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	FK-6	FK-6	FK-6		
Dybde	2,1-2,9m	4,1-4,9m	6,1-6,9m		
labnr	108	110	112		
Beskrivelse	Leire	Leire,siltig	Leire,siltig		
d_{10}					
d_{25}		0,002	0,004		
d_{50}	0,007	0,012	0,018		
d_{60}	0,012	0,018	0,025		
d_{75}	0,022	0,028	0,039		
C_u		12,7	9,7		
% < 0,02mm	72,4	63,0	52,3		
% < 0,063mm	92,8	91,9	84,7		
% < 0,2mm	92,8	99,5	84,7		
Telegruppe	4	4	4		

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenningelv - Lien		Revisjon	Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr. /	Bilag
KORNFORDELING		Dato 22.03.2018	Tegn. Nr.

Statens vegvesen


Region Nord


Borprofil, tabell


Oppdragsnr. 5170063 Navn E6 Svenningelv - Valryggen Analyseår 2018 Prøvetype 54mm stål

Serienr. 44(E) Hullnummer FK-6 Koordinater

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1	A	2.25	Leire	19.7		28.5					47.6	3.6	13
1	B	2.35				31.6			58.0	6.0			
1	C	2.45					32	23					
1	D	2.55				31.9					52.5	3.8	14
1	E	2.65											
1	F	2.75											
2	A	3.25	Leire	19.6									
2	B	3.35				29.5					16.2	4.0	4
2	C	3.45											
2	D	3.55				25.1					20.1	4.2	5
2	E	3.65				30.5							
2	F	3.75											
3	A	4.25	Leire	20.0		26.0					54.4	3.7	15
3	B	4.35					29	23	50.0	7.0			
3	C	4.45				29.1			48.0	6.0			
3	D	4.55				26.0					49.0	2.9	17
3	E	4.65											
3	F	4.75											
4	A	5.25	Leire	20.4									
4	B	5.35				26.9					56.4	2.9	19
4	C	5.45				27.1			48.0	8.0			
4	D	5.55							54.0	8.0			
4	E	5.65				28.1					51.0	7.0	7
4	F	5.75											
5	A	6.25	Leire	20.4									
5	B	6.35				34.2					51.0	8.1	6
5	C	6.45				27.6			57.0	9.0			
5	D	6.55							52.0	7.0			
5	E	6.65				26.6					49.0	4.0	12
5	F	6.75											








pkt FK-6 lab 108 dybde 2,45m Leire med siltlag

RAMBØLL	E6 Svenningelv - Lien		Oppdrag 1350025655
		Tegn./kontr.	Bilag -
	Ødometerforsøk	Dato 09.03.2018	Tegn. Nr.



Symbol					
Prøve	A	B	C	D	E
Borhull	FK-9	FK-9	FK-9	FK-9	
Dybde	2,0-3,0m	3,0-4,0m	4,0-5,0m	5,0-6,0m	
labnr	128	129	130	131	
Beskrivelse	Silt,sandig, leirig	Silt,sandig, leirig	Sand,siltig	Leire,siltig, sandig	
d_{10}			0,030		
d_{25}	0,009	0,010	0,072	0,002	
d_{50}	0,047	0,044	0,153	0,015	
d_{60}	0,062	0,060	0,196	0,026	
d_{75}	0,091	0,092	0,280	0,054	
C_u	9,7	8,8	6,6	23,5	
% < 0,02mm	33,3	32,2	7,2	54,9	
% < 0,063mm	60,6	61,2	21,8	79,1	
% < 0,2mm	95,2	95,5	60,9	96,4	
Telegruppe	4	4	2	4	

C_u = d_{60}/d_{10} (alternativt d_{75}/d_{25})

RAMBØLL

Rambøll, Divisjon Geo

Kobbes gt. 2, N-7042 Trondheim

Versjon 2017-01-15

E6 Svenninelv - Lien	Revisjon	Oppdrag 1350025655
	Tegn./kontr. /	Bilag
KORNFORDELING	Dato 22.03.2018	Tegn. Nr.

Borprofil, tabell

Oppdragsnr.	5170063	Navn	E6 Svenningelv - Valryggen	Analyseår	2018	Prøvetype	Poseprøve
Serienr.	46(E)	Hullnummer	FK-9	Koordinater			

Prøve	Delprøve	Dybde	Jordart	Densitet	Humusinnhold	Vanninnhold W	Flytegrense W_L	Utrullingsgrense W_P	Enkelt trykkforsøk		Konus, Uomrørt, C_{ufc}	Konus, Omrørt, C_{urfc}	Sensitivitet, St
									C_{uuc}	Deformasjon			
		[m]		[kN/m3]	[%]	[%]	[%]	[%]	[kPa]	[%]	[kPa]	[kPa]	
1		2.0 - 3.0	Silt			20.7							
2		3.0 - 4.0	Silt			21.4							
3		4.0 - 5.0	Sand			22.8							
4		5.0 - 6.0	Leire			22.9						8.4	

Laboratorium: Ingen - I henhold til H014 labprosess: 14.425, R210.211, R210.216, R210.217, R210.218, R210.221, R210.222

Prøveopphav: (B) Byggherre (E) Entreprenør (P) Produsent

BILAG 71

Sonde og utførelse

Sondenummer	51151	Boreleder	
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	18.01.2011	Maks helning (°)	6,6
Dato sondering	09.07.2012	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	1	2
Måleområde (MPa)	50	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0074	
Kalibreringsavvik (%)	-	0,03	-
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	104,0	-11,9	-3,7
Avvik under sondering(kPa)	104,0	11,9	3,7
Beregnet avvik under sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	10529,0	161,8	1045,5

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**109,0**	**1,0**	**12,0**	**7,4**	**3,8**	**0,4**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	3	1	2	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 141-2 Kote +100,293
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 51151
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 09.07.2012	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +100,293 **141-2**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51151**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 09.07.2012	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**		Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull Kote +100,293 **141-2**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51151**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 09.07.2012	Revisjon Rev. dato	Figur	4

Anisotropiforhold i figur:
Treaks BH 141-4: cuC/cucptu = 1,000
Enaks BH 141-1: cuuc/cucptu = var. (min:0,631 max:0,650)
Konus BH 141-1: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,651)



Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 141-2 (Kote +100,293)
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 51151
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 09.07.2012	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

Sonde og utførelse

BILAG 72

Sondenummer	51151	Boreleder	
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	18.01.2011	Maks helning (°)	2,5
Dato sondering	09.07.2012	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	1	2
Måleområde (MPa)	50	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0074	
Kalibreringsavvik (%)	-	0,03	-
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	128,0	-13,4	-1,5
Avvik under sondering(kPa)	128,0	13,4	1,5
Beregnet avvik under sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	7519,0	114,2	612,2

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**133,0**	**1,8**	**13,5**	**11,9**	**1,6**	**0,3**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	3	1	2	2	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**2**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:

Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **141-3** Kote +100,29
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: **51151**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **2**
	Region: Nord	Dato sondering: 09.07.2012	Revisjon / Rev. dato	Figur: **1**




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +100,29 **141-3**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51151**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **2**
	Region Nord	Dato sondering 09.07.2012	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +100,29 **141-3**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51151**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **2**
	Region Nord	Dato sondering 09.07.2012	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Treaks BH 141-3: cuC/cucptu = 1,000
Enaks BH 141-1: cuuc/cucptu = var. (min:0,631 max:0,650)
Konus BH 141-1: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,651)



Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **141-3** Kote +100,29
Innhold: **Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet**				Sondenummer: **51151**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **2**
	Region: Nord	Dato sondering: 09.07.2012	Revisjon / Rev. dato	Figur: **5**

Sonde og utførelse

BILAG 73

Sondenummer	51055	Boreleder	lob
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	07.04.2013	Maks helning (°)	3,4
Dato sondering	10.12.2013	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	10	1	2
Måleområde (MPa)	10	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0070	
Kalibreringsavvik (%)	0,04	0,01	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	40,0	-3,7	0,6
Avvik under sondering(kPa)	40,0	3,7	0,6
Beregnet avvik under sondering (kPa)	2,1	0,0	0,4
Maksverdi under sondering (kPa)	5301,0	52,1	706,4

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**47,1**	**0,9**	**3,8**	**7,3**	**1,1**	**0,2**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	2	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:

Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **259CPT** Kote +74,906
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 10.12.2013	Revisjon / Rev. dato	Figur: **1**




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +74,906 **259CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 10.12.2013	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +74,906 **259CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51055**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 10.12.2013	Revisjon Rev. dato	Figur	4

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 259PR: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,643)
Konus BH 259PR: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,643)



Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **259CPT** Kote +74,906
Innhold: **Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet**				Sondenummer: **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: **Nord**	Dato sondering: **10.12.2013**	Revisjon / Rev. dato	Figur: **5**

BILAG 74

Sonde og utførelse

Sondenummer	51055	Boreleder	lob
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	07.04.2013	Maks helning (°)	15,1
Dato sondering	11.12.2013	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	10	1	2
Måleområde (MPa)	10	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0070	
Kalibreringsavvik (%)	0,04	0,01	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	-8,0	-2,9	1,2
Avvik under sondering(kPa)	8,0	2,9	1,2
Beregnet avvik under sondering (kPa)	2,7	0,0	0,8
Maksverdi under sondering (kPa)	6642,0	74,3	1362,0

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**15,7**	**0,2**	**3,0**	**4,1**	**2,1**	**0,2**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	Ikke OK	-

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 261CPT Kote +72,101
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 51055
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 11.12.2013	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +72,101 **261CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 11.12.2013	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +72,101 **261CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 11.12.2013	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 261CPT	Kote +72,101
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 51055	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1	
	Region: Nord	Dato sondering: 11.12.2013	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5	

Sonde og utførelse

BILAG 75

Sondenummer	51055	Boreleder	lob
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	07.04.2013	Maks helning (°)	5,1
Dato sondering	10.01.2014	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	10	1	2
Måleområde (MPa)	10	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0070	
Kalibreringsavvik (%)	0,04	0,01	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	24,0	-12,6	16,1
Avvik under sondering(kPa)	24,0	12,6	16,1
Beregnet avvik under sondering (kPa)	1,9	0,0	0,9
Maksverdi under sondering (kPa)	4640,0	63,2	1556,9

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**30,9**	**0,7**	**12,7**	**20,1**	**17,1**	**1,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	2	OBS	2	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**2**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull — Kote +107,183

271CPT


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer

51055


Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 2
	Region: Nord	Dato sondering: 10.01.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,183 **271CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51055**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	2
	Region Nord	Dato sondering 10.01.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,183 **271CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **2**
	Region Nord	Dato sondering 10.01.2014	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 271CPT (Kote +107,183)
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 51055
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 2
	Region: Nord	Dato sondering: 10.01.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

Sonde og utførelse

BILAG 76

Sondenummer	51151	Boreleder	lob
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	08.04.2013	Maks helning (°)	5,8
Dato sondering	17.02.2014	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	1	2
Måleområde (MPa)	50	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,6800	0,0060	
Kalibreringsavvik (%)	-	0,05	0,24
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	140,0	-8,5	6,7
Avvik under sondering(kPa)	140,0	8,5	6,7
Beregnet avvik under sondering (kPa)	0,0	0,1	3,4
Maksverdi under sondering (kPa)	12463,0	171,0	1400,8

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**145,0**	**1,2**	**8,7**	**5,1**	**10,2**	**0,7**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	3	1	2	1	2	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:


Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006	Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: **272CPT** Kote +102,87
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: **51151**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 17.02.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur: **1**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +102,87 **272CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51151**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 17.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**		Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull Kote +102,87 **272CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51151**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 17.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +102,87 **272CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **51151**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 17.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	5

BILAG 77

Sonde og utførelse

Sondenummer	51055	Boreleder	lob
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	07.04.2013	Maks helning (°)	11,3
Dato sondering	07.02.2014	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	10	1	2
Måleområde (MPa)	10	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0070	
Kalibreringsavvik (%)	0,04	0,01	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	40,0	-10,6	-1,4
Avvik under sondering(kPa)	40,0	10,6	1,4
Beregnet avvik under sondering (kPa)	3,3	0,0	0,9
Maksverdi under sondering (kPa)	8335,0	154,2	1508,6

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**48,3**	**0,6**	**10,7**	**7,0**	**2,4**	**0,2**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	2	1	2	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 274CPT Kote +78,9
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 51055
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 07.02.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +78,9 **274CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51055**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 07.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +78,9 **274CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 07.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 274CPT: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,639)
Konus BH 274CPT: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,639)



Prosjekt: **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **274CPT** Kote +78,9
Innhold: **Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet**				Sondenummer: **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: **Nord**	Dato sondering: **07.02.2014**	Revisjon / Rev. dato	Figur: **5**

Sonde og utførelse

BILAG 78

Sondenummer	51055	Boreleder	lob
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	07.04.2013	Maks helning (°)	12,2
Dato sondering	07.02.2014	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	10	1	2
Måleområde (MPa)	10	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0070	
Kalibreringsavvik (%)	0,04	0,01	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	-40,0	1,5	52,3
Avvik under sondering(kPa)	40,0	1,5	52,3
Beregnet avvik under sondering (kPa)	2,8	0,0	1,0
Maksverdi under sondering (kPa)	6936,0	43,6	1639,4

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**47,8**	**0,7**	**1,6**	**3,7**	**53,4**	**3,3**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	2	1	1	1	OBS	3
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**3**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull — Kote +84,9

275CPT


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer

51055


Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 3
	Region Nord	Dato sondering 07.02.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +84,9 **275CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **3**
	Region Nord	Dato sondering 07.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +84,9 **275CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51055**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	3
	Region Nord	Dato sondering 07.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +84,9 **275CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **51055**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	**3**
	Region Nord	Dato sondering 07.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	**5**

Sonde og utførelse

BILAG 79

Sondenummer	51055	Boreleder	lob
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	07.04.2013	Maks helning (°)	9,9
Dato sondering	13.02.2014	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	10	1	2
Måleområde (MPa)	10	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0070	
Kalibreringsavvik (%)	0,04	0,01	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	-4,0	-4,0	5,5
Avvik under sondering(kPa)	4,0	4,0	5,5
Beregnet avvik under sondering (kPa)	2,9	0,0	0,8
Maksverdi under sondering (kPa)	7196,0	144,8	1373,4

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**11,9**	**0,2**	**4,1**	**2,8**	**6,4**	**0,5**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:

Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **281CPT** Kote +103,094
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 13.02.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur: **1**




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +103,094 **281CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51055**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 13.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006	Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: 281CPT	Kote +103,094
Innhold: Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer: 51055	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1	
	Region: Nord	Dato sondering: 13.02.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur: 4	

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 281CPT: cuuc/cucptu = var. (min:0,647 max:0,664)
Konus BH 281CPT: cufc/cucptu = var. (min:0,647 max:0,668)



Prosjekt: **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **281CPT** Kote +103,094
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 13.02.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur: **5**

Sonde og utførelse

BILAG 80

Sondenummer	51055	Boreleder	lob
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	07.04.2013	Maks helning (°)	12,1
Dato sondering	17.02.2014	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	10	1	2
Måleområde (MPa)	10	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0070	
Kalibreringsavvik (%)	0,04	0,01	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	-10,0	-12,3	-43,9
Avvik under sondering(kPa)	10,0	12,3	43,9
Beregnet avvik under sondering (kPa)	3,2	0,0	0,9
Maksverdi under sondering (kPa)	8028,0	126,2	1450,4

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**18,2**	**0,2**	**12,4**	**9,8**	**44,9**	**3,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	2	1	3	3
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**3**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 284CPT Kote +103,069
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 51055
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 3
	Region: Nord	Dato sondering: 17.02.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +103,069 **284CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **3**
	Region Nord	Dato sondering 17.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +103,069 **284CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **3**
	Region Nord	Dato sondering 17.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +103,069 **284CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **51055**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	3
	Region Nord	Dato sondering 17.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	5

Sonde og utførelse

BILAG 81

Sondenummer	51055	Boreleder	lob
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	07.04.2013	Maks helning (°)	12,1
Dato sondering	14.02.2014	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	10	1	2
Måleområde (MPa)	10	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0070	
Kalibreringsavvik (%)	0,04	0,01	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	24,0	-9,2	4,1
Avvik under sondering(kPa)	24,0	9,2	4,1
Beregnet avvik under sondering (kPa)	3,5	0,0	0,8
Maksverdi under sondering (kPa)	8797,0	150,6	1342,4

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**32,5**	**0,4**	**9,3**	**6,2**	**5,0**	**0,4**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	2	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull — Kote +102,015

286CPT


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer

51055


Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 1
	Region: Nord	Dato sondering: 14.02.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +102,015 **286CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51055**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 14.02.2014	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 286CPT Kote +102,015
Innhold: Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer: 51055
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 14.02.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur: 4



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006	Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: 286CPT	Kote +102,015
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 51055	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1	
	Region: Nord	Dato sondering: 14.02.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5	

Sonde og utførelse

BILAG 82

Sondenummer	51055	Boreleder	lob
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	07.04.2013	Maks helning (°)	8,2
Dato sondering	22.01.2014	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	10	1	2
Måleområde (MPa)	10	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7200	0,0070	
Kalibreringsavvik (%)	0,04	0,01	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	8,0	-9,5	0,9
Avvik under sondering(kPa)	8,0	9,5	0,9
Beregnet avvik under sondering (kPa)	2,3	0,0	0,5
Maksverdi under sondering (kPa)	5653,0	47,3	818,0

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**15,3**	**0,3**	**9,6**	**20,3**	**1,5**	**0,2**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	2	OBS	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**2**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull — Kote +104,9

287CPT


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer

51055


	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
Statens vegvesen				2
	Region: Nord	Dato sondering: 22.01.2014	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +104,9 **287CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51055**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **2**	
	Region Nord	Dato sondering 22.01.2014	Revisjon Rev. dato	Figur **3**	



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +104,9 **287CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51055**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	**2**
	Region Nord	Dato sondering 22.01.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	**4**



Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +104,9 **287CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **51055**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	**2**
	Region Nord	Dato sondering 22.01.2014	Revisjon Rev. dato	Figur	**5**

BILAG 83

Sonde og utførelse

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	3,6
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	9,7
Dato sondering	05.09.2016	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7176,3	112,4	272,9
Registrert etter sondering (kPa)	-14,9	0,1	-1,5
Avvik under sondering(kPa)	14,9	0,1	1,5
Maksimal temperatureffekt (kPa)	1,4	0,0	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	22130,3	48,0	1194,3

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**16,9**	**0,1**	**0,2**	**0,3**	**1,6**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					


Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK


Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien
Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01
Borhull: 702CPT Kote +70,774
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet
Sondenummer: 4653


Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 1
	Region Nord	Dato sondering 05.09.2016	Revisjon / Rev. dato	Figur 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +70,774 **702CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 05.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +70,774 **702CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 05.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +70,774 **702CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4653**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 05.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur	5

BILAG 84

Sonde og utførelse

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	11,4
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	14,2
Dato sondering	07.09.2016	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7073,1	112,0	271,5
Registrert etter sondering (kPa)	3,4	0,3	-85,7
Avvik under sondering(kPa)	3,4	0,3	85,7
Maksimal temperatureffekt (kPa)	4,4	0,1	0,2
Maksverdi under sondering (kPa)	9331,3	109,3	1356,6

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**8,4**	**0,1**	**0,4**	**0,4**	**85,9**	**6,3**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	OBS	OBS
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**UTENFOR KLASSE**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 707-1CPT Kote +91,106
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4653
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
	Region: Nord	Dato sondering: 07.09.2016	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +91,106 **707-1CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **ASSE**
	Region Nord	Dato sondering 07.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +91,106 **707-1CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **ASSE**
	Region Nord	Dato sondering 07.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 707-1CPT: cuuc/cucptu = 0,634
Konus BH 707-1CPT: cufc/cucptu = 0,634



Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **707-1CPT** Kote +91,106
Innhold: **Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet**				Sondenummer: **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **ASSE**
	Region: Nord	Dato sondering: 07.09.2016	Revisjon / Rev. dato	Figur: **5**

Sonde og utførelse

BILAG 85

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	7,7
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	8,4
Dato sondering	08.09.2016	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7199,3	112,3	273,1
Registrert etter sondering (kPa)	-34,4	0,0	-1,2
Avvik under sondering(kPa)	34,4	0,0	1,2
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,0	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	10136,8	129,2	1223,8

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**38,0**	**0,4**	**0,1**	**0,1**	**1,3**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	2	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					


Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Slutt dataregistrering etter 21,9m

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: 707-2CPT Kote +91,106
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet			Sondenummer: 4653
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent / Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 08.09.2016	Revisjon / Rev. dato / Figur: 1



Slutt dataregistrering etter 21,9m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +91,106 **707-2CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 08.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur **3**




Slutt dataregistrering etter 21,9m. Anbefalt kurve fra sondering nr. 1 også opptegnet dybdere enn 15 meter

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull Kote +91,106 **707-2CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold		Sondenummer **4653**

Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 1
	Region Nord	Dato sondering 08.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur 4

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 707-2CPT: cuuc/cucptu = 0,634
Konus BH 707-2CPT: cufc/cucptu = 0,634



Slutt dataregistrering etter 21,9m. Anbefalt kurve fra sondering nr. 1 også opptegnet dybdere enn 15 meter

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01	Borhull: 707-2CPT Kote +91,106
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet		Sondenummer: 4653

Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 08.09.2016	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

Sonde og utførelse

BILAG 86

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	11,4
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	5,5
Dato sondering	08.09.2016	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7174,6	111,8	273,2
Registrert etter sondering (kPa)	-68,8	0,3	-1,7
Avvik under sondering(kPa)	68,8	0,3	1,7
Maksimal temperatureffekt (kPa)	4,4	0,1	0,2
Maksverdi under sondering (kPa)	862,9	10,7	671,0

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**73,8**	**8,6**	**0,4**	**4,2**	**1,9**	**0,3**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	2	OBS	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**2**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 712CPT Kote +83,454
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4653
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 2
	Region: Nord	Dato sondering: 08.09.2016	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +83,454 **712CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **2**
	Region Nord	Dato sondering 08.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +83,454 **712CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **2**
	Region Nord	Dato sondering 08.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 712CPT: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,639)
Konus BH 712CPT: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,639)



Prosjekt: **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **712CPT** Kote +83,454
Innhold: **Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet**				Sondenummer: **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **2**
	Region: Nord	Dato sondering: 08.09.2016	Revisjon / Rev. dato	Figur: **5**

Sonde og utførelse

BILAG 87

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	9,2
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	6,2
Dato sondering	08.09.2016	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7194,1	112,1	272,5
Registrert etter sondering (kPa)	-68,8	0,1	0,0
Avvik under sondering(kPa)	68,8	0,1	0,0
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,6	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	22144,6	75,8	863,6

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**72,9**	**0,3**	**0,2**	**0,3**	**0,2**	**0,0**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	2	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull — Kote +83,492

713CPT


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer

4653


Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 1
	Region: Nord	Dato sondering: 08.09.2016	Revisjon / Rev. dato	Figur 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +83,492 **713CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 08.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +83,492 **713CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 08.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +83,492 **713CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4653**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 08.09.2016	Revisjon Rev. dato	Figur	5

BILAG 88

Sonde og utførelse

Sondenummer	4224	Boreleder	jf
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	10,9
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	13,5
Dato sondering	16.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6749,1	124,6	256,2
Registrert etter sondering (kPa)	6,6	-0,1	0,4
Avvik under sondering(kPa)	6,6	0,1	0,4
Maksimal temperatureffekt (kPa)	7,4	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	8651,3	103,7	2326,7

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**14,6**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,5**	**0,0**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					


Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	Ikke OK	OK	OK


Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien
Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01
Borhull: 760C Kote +109,206
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet
Sondenummer: 4224

Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 1
	Region Nord	Dato sondering 16.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +109,206 **760C**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 16.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +109,206 **760C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 16.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 760P: cuuc/cucptu = var. (min:0,634 max:0,663)
Konus BH 760P: cufc/cucptu = var. (min:0,634 max:0,664)



Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +109,206 **760C**
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 16.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **5**

Sonde og utførelse

BILAG 89

Sondenummer	4224	Boreleder	jf
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	11,3
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	7,8
Dato sondering	17.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6781,8	124,0	256,8
Registrert etter sondering (kPa)	-3,2	0,0	0,1
Avvik under sondering(kPa)	3,2	0,0	0,1
Maksimal temperatureffekt (kPa)	7,7	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	6220,5	84,0	1503,3

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**11,4**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,2**	**0,0**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien

Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01


Borhull: 762C Kote +109,025

Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer: 4224

Statens vegvesen

Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
			1
Region: Nord	Dato sondering: 17.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +109,025 **762C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 17.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +109,025 **762C**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 17.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	4

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 762P: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,667)
Konus BH 762P: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,668)



Prosjekt: **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **762C** Kote +109,025
Innhold: **Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet**				Sondenummer: **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: **Nord**	Dato sondering: **17.08.2017**	Revisjon / Rev. dato	Figur: **5**

Sonde og utførelse

BILAG 90

Sondenummer	4224	Boreleder	jf
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	13,4
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	13,0
Dato sondering	21.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6772,0	123,9	256,9
Registrert etter sondering (kPa)	-8,7	0,2	0,7
Avvik under sondering(kPa)	8,7	0,2	0,7
Maksimal temperatureffekt (kPa)	9,1	0,2	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	4588,6	87,4	1545,9

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**18,4**	**0,4**	**0,4**	**0,4**	**0,8**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt
Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01
E6 Svenningelv-Lien


Borhull Kote +102,177
768C

Innhold
Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer
4224

Statens vegvesen


Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 1
Region Nord	Dato sondering 21.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +102,177 **768C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 21.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +102,177 **768C**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 21.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +102,177 **768C**
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 21.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **5**

BILAG 91

Sonde og utførelse

Sondenummer	4224	Boreleder	jf
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	10,4
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	11,7
Dato sondering	21.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6718,6	124,0	253,9
Registrert etter sondering (kPa)	-6,0	0,1	0,2
Avvik under sondering(kPa)	6,0	0,1	0,2
Maksimal temperatureffekt (kPa)	7,1	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	9338,0	124,4	1731,6

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**13,6**	**0,1**	**0,2**	**0,2**	**0,3**	**0,0**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien
Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01
Borhull: 769C Kote +107,705
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet
Sondenummer: 4224

Statens vegvesen


Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
			1
Region: Nord	Dato sondering: 21.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,705 **769C**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 21.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,705 **769C**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 21.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,705 **769C**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 21.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	5

Sonde og utførelse

BILAG 92

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	9
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	9,2
Dato sondering	15.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6927,9	126,7	273,3
Registrert etter sondering (kPa)	-9,7	0,2	-8,5
Avvik under sondering(kPa)	9,7	0,2	8,5
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,5	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	4490,7	98,0	244,8

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**13,8**	**0,3**	**0,3**	**0,3**	**8,7**	**3,5**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	3
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK


Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 771C Kote +100,126
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4653
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 15.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Ingen/liten poretrykksrespons ned til 4m

Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +100,126 **771C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 15.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Ingen/liten poretrykksrespons ned til 4m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +100,126 **771C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 15.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Rep. prøveserie: Leirig silt/siltig leire 1-7m, sandig siltig matr 7-8m

Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +100,126 **771C**
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 15.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **5**

Sonde og utførelse

BILAG 93

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	8,1
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	12,9
Dato sondering	15.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6923,9	126,8	273,2
Registrert etter sondering (kPa)	8,0	0,3	-1,2
Avvik under sondering(kPa)	8,0	0,3	1,2
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,1	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	12055,4	24,5	39,1

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**11,7**	**0,1**	**0,4**	**1,7**	**1,4**	**3,5**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	3
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 775C Kote +96,602
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4653
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 15.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +96,602 **775C**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 15.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +96,602 **775C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 15.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +96,602 **775C**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4653**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 15.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	5

Sonde og utførelse

BILAG 94

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	9,9
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	3,8
Dato sondering	14.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6953,2	126,8	272,8
Registrert etter sondering (kPa)	-23,0	0,1	-1,1
Avvik under sondering(kPa)	23,0	0,1	1,1
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,8	0,1	0,2
Maksverdi under sondering (kPa)	5907,8	30,2	66,8

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**27,4**	**0,5**	**0,2**	**0,8**	**1,3**	**1,9**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien


Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

Borhull: 777C Kote +98,612


Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Sondenummer: 4653


Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
				1
	Region: Nord	Dato sondering: 14.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +98,612 **777C**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +98,612 **777C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +98,612 **777C**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4653**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	5

Sonde og utførelse

BILAG 95

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	5
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	4,4
Dato sondering	14.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6949,7	126,8	271,9
Registrert etter sondering (kPa)	35,0	0,3	-0,2
Avvik under sondering(kPa)	35,0	0,3	0,2
Maksimal temperatureffekt (kPa)	1,9	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	4091,3	13,3	21,1

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**37,5**	**0,9**	**0,4**	**2,8**	**0,3**	**1,4**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	2	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **780C** Kote +99,145
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 14.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: **1**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +99,145 **780C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +99,145 **780C**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +99,145 **780C**
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **5**

Sonde og utførelse

BILAG 96

Sondenummer	4224	Boreleder	os
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	3,6
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	10,9
Dato sondering	12.02.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6816,7	123,0	256,2
Registrert etter sondering (kPa)	-20,1	0,5	0,0
Avvik under sondering(kPa)	20,1	0,5	0,0
Maksimal temperatureffekt (kPa)	2,5	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	5605,7	65,0	1207,1

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**23,1**	**0,4**	**0,6**	**0,9**	**0,0**	**0,0**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien


Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

Borhull: 786C Kote +105,272


Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Sondenummer: 4224

Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 1
	Region Nord	Dato sondering 12.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +105,272 **786C**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 12.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +105,272 **786C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 12.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Treaks BH 786P: cuC/cucptu = 1,000
Enaks BH 786P: cuuc/cucptu = var. (min:0,631 max:0,662)
Konus BH 786P: cufc/cucptu = var. (min:0,631 max:0,659)



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 786C Kote +105,272
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 12.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

Sonde og utførelse

BILAG 97

Sondenummer	4653	Boreleder	Øyvind
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	3
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	18,6
Dato sondering	11.09.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6885,4	126,3	266,4
Registrert etter sondering (kPa)	28,2	0,1	-1,3
Avvik under sondering(kPa)	28,2	0,1	1,3
Maksimal temperatureffekt (kPa)	1,2	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	11113,9	123,0	1593,2

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**29,9**	**0,3**	**0,1**	**0,1**	**1,4**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					


Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	Ikke OK	OK

Kommentarer:


Helningskrav overskredet i dybde større enn 36,6m

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: 800C Kote +89,252
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet			Sondenummer: 4653
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent / Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 11.09.2018	Revisjon / Rev. dato / Figur: 1




Helningskrav overskredet i dybde større enn 36,6m

Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +89,252 **800C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 11.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Helningskrav overskredet i dybde større enn 36,6m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +89,252 **800C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 11.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Helningskrav overskredet i dybde større enn 36,6m

Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +89,252 **800C**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4653**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 11.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur	5

BILAG 98

Sonde og utførelse

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	8,3
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	16,2
Dato sondering	06.09.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6900,4	126,7	268,1
Registrert etter sondering (kPa)	-24,1	0,1	-1,0
Avvik under sondering(kPa)	24,1	0,1	1,0
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,2	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	9141,4	43,4	1153,4

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**27,9**	**0,3**	**0,2**	**0,5**	**1,2**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					


Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	Ikke OK	OK

Kommentarer:

Helningskrav overskredet i større dybde enn 29,6m


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: 801C Kote +92,068
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet			Sondenummer: 4653
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent / Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 06.09.2018	Revisjon / Rev. dato / Figur: 1



Helningskrav overskredet i større dybde enn 29,6m


Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull Kote +92,068 **801C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier		Sondenummer **4653**

Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 1
	Region Nord	Dato sondering 06.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur 3



Helningskrav overskredet i større dybde enn 29,6m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +92,068 **801C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 06.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Helningskrav overskredet i større dybde enn 29,6m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +92,068 **801C**
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 06.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **5**

Sonde og utførelse

BILAG 99

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	7,2
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	6,0
Dato sondering	04.09.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7053,6	126,6	308,6
Registrert etter sondering (kPa)	-15,0	0,0	-39,5
Avvik under sondering(kPa)	15,0	0,0	39,5
Maksimal temperatureffekt (kPa)	2,8	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	16114,1	240,0	743,2

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**18,4**	**0,1**	**0,1**	**0,0**	**39,6**	**5,3**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	3	OBS
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**3**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull — Kote +91,183

805C


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer

4653


Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 3
	Region Nord	Dato sondering 04.09.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +91,183 **805C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **3**
	Region Nord	Dato sondering 04.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +91,183 **805C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **3**
	Region Nord	Dato sondering 04.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 805C Kote +91,183
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4653
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 3
	Region: Nord	Dato sondering: 04.09.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

Sonde og utførelse

BILAG 100

Sondenummer	4653	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	7,3
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	15,3
Dato sondering	06.09.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6913,6	126,1	268,6
Registrert etter sondering (kPa)	-22,4	0,3	-2,2
Avvik under sondering(kPa)	22,4	0,3	2,2
Maksimal temperatureffekt (kPa)	2,8	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	12751,9	136,1	1362,9

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**25,8**	**0,2**	**0,4**	**0,3**	**2,3**	**0,2**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					


Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	Ikke OK	OK

Kommentarer:


Helningskrav overskredet i dybde 32,8m

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: 809C Kote +92,458
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet			Sondenummer: 4653
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent / Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 06.09.2018	Revisjon / Rev. dato / Figur: 1




Helningskrav overskredet i dybde 32,8m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +92,458 **809C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 06.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Helningskrav overskredet i dybde 32,8m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +92,458 **809C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 06.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Helningskrav overskredet i dybde 32,8m

Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +92,458 **809C**
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 06.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **5**

Sonde og utførelse

BILAG 101

Sondenummer	4841	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	1
Kalibreringsdato	21.10.2016	Maks helning (°)	8,7
Dato sondering	17.09.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1297	3705	3606
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5882	0,0103	0,0212
Arealforhold	0,8260	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	25,867	0,73	2,452
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	8894,3	90,2	257,5
Registrert etter sondering (kPa)	-23,6	0,4	-1,8
Avvik under sondering(kPa)	23,6	0,4	1,8
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0,6	0,0	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	9375,2	197,4	1707,4

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**24,8**	**0,3**	**0,4**	**0,2**	**1,9**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull — Kote +63,636

810-3C


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer

4841

Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 1
	Region: Nord	Dato sondering: 17.09.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +63,636 **810-3C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4841**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 17.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +63,636 **810-3C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4841**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 17.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 810-3C: cuuc/cucptu = 0,630
Konus BH 810-3C: cufc/cucptu = 0,630



Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 810-3C Kote +63,636
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4841
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 17.09.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

Sonde og utførelse

BILAG 102

Sondenummer	4653	Boreleder	torgeir
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	9,7
Kalibreringsdato	17.06.2016	Maks helning (°)	4,4
Dato sondering	12.09.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1329	3705	3430
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5741	0,0103	0,0222
Arealforhold	0,8530	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	15,491	0,473	0,644
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6922,2	126,0	264,8
Registrert etter sondering (kPa)	-12,1	0,3	-0,9
Avvik under sondering(kPa)	12,1	0,3	0,9
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,8	0,1	0,2
Maksverdi under sondering (kPa)	15729,1	161,6	1175,0

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**16,4**	**0,1**	**0,4**	**0,3**	**1,1**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien

Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01


Borhull: 810C Kote +63,636

Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer: 4653

Statens vegvesen

Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
			1
Region: Nord	Dato sondering: 12.09.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +63,636 **810C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 12.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +63,636 **810C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4653**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 12.09.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 810C: cuuc/cucptu = 0,630
Konus BH 810C: cufc/cucptu = 0,630



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 810C (Kote +63,636)
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4653
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 12.09.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

Sonde og utførelse

BILAG 103

Sondenummer	4827	Boreleder	Trond-Inge
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	0,8
Kalibreringsdato	14.08.2018	Maks helning (°)	6,8
Dato sondering	25.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1581	3942	3610
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)		-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,4826	0,0097	0,0211
Arealforhold	0,8450	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,185	0,715	0,633
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6050,3	121,0	258,0
Registrert etter sondering (kPa)	-12,0	-1,7	-0,7
Avvik under sondering(kPa)	12,0	1,7	0,7
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0,4	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	9626,0	128,7	1102,6

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**12,9**	**0,1**	**1,7**	**1,3**	**0,7**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **866CPT** Kote +110,927
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 25.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: **1**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +110,927 **866CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4827**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 25.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +110,927 **866CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 25.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Resulater fra prøveserie 760P delvis innarbeidet

Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +110,927 **866CPT**
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 25.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **5**

BILAG 104

Sonde og utførelse

Sondenummer	4827	Boreleder	Trond-Inge
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	6,6
Kalibreringsdato	14.08.2018	Maks helning (°)	4,3
Dato sondering	25.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1581	3942	3610
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)		-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,4826	0,0097	0,0211
Arealforhold	0,8450	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,185	0,715	0,633
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5820,8	135,4	256,8
Registrert etter sondering (kPa)	-13,5	-0,8	-1,8
Avvik under sondering(kPa)	13,5	0,8	1,8
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,7	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	9658,8	120,4	431,4

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**17,6**	**0,2**	**0,9**	**0,8**	**1,9**	**0,4**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 870CPT (Kote +107,295)
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4827
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 25.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,295 **870CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 25.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,295 **870CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4827**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 25.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,295 **870CPT**
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 25.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **5**

Sonde og utførelse

BILAG 105

Sondenummer	4827	Boreleder	Trond-Inge
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	9
Kalibreringsdato	14.08.2018	Maks helning (°)	12,4
Dato sondering	26.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1581	3942	3610
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)		-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,4826	0,0097	0,0211
Arealforhold	0,8450	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,185	0,715	0,633
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5846,8	132,0	256,8
Registrert etter sondering (kPa)	3,9	0,9	-0,3
Avvik under sondering(kPa)	3,9	0,9	0,3
Maksimal temperatureffekt (kPa)	5,0	0,2	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	10508,6	172,9	1698,9

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**9,4**	**0,1**	**1,1**	**0,6**	**0,5**	**0,0**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull Kote +105,334

874CPT

Innhold


Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Sondenummer


4827

Statens vegvesen

Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
			1
Region: Nord	Dato sondering: 26.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +105,334 **874CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 26.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +105,334 **874CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4827**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 26.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	4

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 874PR: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,639)
Konus BH 874PR: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,639)



Prosjekt: **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **874CPT** Kote +105,334
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 26.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: **5**

Sonde og utførelse

BILAG 6

Sondenummer	4841	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	16,5
Kalibreringsdato	21.10.2016	Maks helning (°)	6,1
Dato sondering	02.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1297	3705	3606
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5882	0,0103	0,0212
Arealforhold	0,8260	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	25,867	0,73	2,452
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	8866,6	90,2	254,8
Registrert etter sondering (kPa)	-4,1	0,1	-1,4
Avvik under sondering(kPa)	4,1	0,1	1,4
Maksimal temperatureffekt (kPa)	10,7	0,3	1,0
Maksverdi under sondering (kPa)	10595,0	181,8	1552,6

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**15,4**	**0,1**	**0,4**	**0,2**	**2,4**	**0,2**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull — Kote +105,15

877CPT


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer

4841

Statens vegvesen	Utført: dag	Kontrollert: arilsl	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 02.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +105,15 **877CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4841**	
Statens vegvesen	Utført dag	Kontrollert arilsl	Godkjent	Anvend.klasse 1	
	Region Nord	Dato sondering 02.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur 3	



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +105,15 **877CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4841**	
Statens vegvesen	Utført dag	Kontrollert arilsl	Godkjent	Anvend.klasse 1	
	Region Nord	Dato sondering 02.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur 4	

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 877P: cuuc/cucptu = var. (min:0,647 max:0,663)
Konus BH 877P: cufc/cucptu = var. (min:0,647 max:0,664)



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 877CPT Kote +105,15
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4841
Statens vegvesen	Utført: dag	Kontrollert: arilsl	Godkjent:	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 02.04.2019	Revisjon: / Rev. dato:	Figur: 5

BILAG 107

Sonde og utførelse

Sondenummer	4841	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	15
Kalibreringsdato	21.10.2016	Maks helning (°)	4,2
Dato sondering	01.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1297	3705	3606
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5882	0,0103	0,0212
Arealforhold	0,8260	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	25,867	0,73	2,452
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	8840,2	90,4	255,2
Registrert etter sondering (kPa)	8,2	0,0	-0,7
Avvik under sondering(kPa)	8,2	0,0	0,7
Maksimal temperatureffekt (kPa)	9,7	0,3	0,9
Maksverdi under sondering (kPa)	77246,5	221,5	1519,3

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**18,5**	**0,0**	**0,3**	**0,1**	**1,6**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
Ikke OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien


Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

Borhull: 880CPT Kote +107,476


Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Sondenummer: 4841


Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse 1
	Region Nord	Dato sondering 01.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,476 **880CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4841**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 01.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,476 **880CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4841**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 01.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006	Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: 880CPT	Kote +107,476
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4841	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1	
	Region: Nord	Dato sondering: 01.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5	

BILAG 108

Sonde og utførelse

Sondenummer	4841	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	5,4
Kalibreringsdato	21.10.2016	Maks helning (°)	10,7
Dato sondering	01.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1297	3705	3606
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5882	0,0103	0,0212
Arealforhold	0,8260	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	25,867	0,73	2,452
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	8904,8	89,8	254,0
Registrert etter sondering (kPa)	-23,5	0,4	-0,1
Avvik under sondering(kPa)	23,5	0,4	0,1
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,5	0,1	0,3
Maksverdi under sondering (kPa)	12795,5	212,2	1510,0

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**27,6**	**0,2**	**0,5**	**0,2**	**0,5**	**0,0**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Mistet kontakt med sonden i dybde 34,54m

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull Kote +107,913

883CPT


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Sondenummer


4841

	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
Statens vegvesen				1
	Region: Nord	Dato sondering: 01.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Mistet kontakt med sonden i dybde 34,54m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,913 **883CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4841**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 01.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Mistet kontakt med sonden i dybde 34,54m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,913 **883CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4841**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 01.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Mistet kontakt med sonden i dybde 34,54m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,913 **883CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4841**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 01.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	5

Sonde og utførelse

BILAG 109

Sondenummer	4827	Boreleder	Trond-Inge
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	1,9
Kalibreringsdato	14.08.2018	Maks helning (°)	6,7
Dato sondering	27.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1581	3942	3610
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)		-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,4826	0,0097	0,0211
Arealforhold	0,8450	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,185	0,715	0,633
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5998,7	122,1	257,1
Registrert etter sondering (kPa)	8,7	0,3	0,4
Avvik under sondering(kPa)	8,7	0,3	0,4
Maksimal temperatureffekt (kPa)	1,1	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	8915,6	180,3	1524,5

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**10,2**	**0,1**	**0,3**	**0,2**	**0,5**	**0,0**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 884CPT Kote +103,732
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4827
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 27.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +103,732 **884CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4827**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 27.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +103,732 **884CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4827**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 27.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	4

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 884P: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,646)
Konus BH 884P: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,647)



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 884CPT Kote +103,732
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4827
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 27.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

Sonde og utførelse

BILAG 110

Sondenummer	4841	Boreleder	Dag
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	1,4
Kalibreringsdato	21.10.2016	Maks helning (°)	10,5
Dato sondering	28.03.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1297	3705	3606
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5882	0,0103	0,0212
Arealforhold	0,8260	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	25,867	0,73	2,452
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	8887,2	89,7	260,3
Registrert etter sondering (kPa)	8,2	0,2	-5,1
Avvik under sondering(kPa)	8,2	0,2	5,1
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0,9	0,0	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	5335,1	69,0	1212,1

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**9,7**	**0,2**	**0,2**	**0,3**	**5,2**	**0,4**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull Kote +101,451

888CPT


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet


Sondenummer

4841


	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
Statens vegvesen				1
	Region: Nord	Dato sondering: 28.03.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +101,451 **888CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4841**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 28.03.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +101,451 **888CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4841**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 28.03.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +101,451 **888CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4841**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 28.03.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	5

Sonde og utførelse

BILAG 111

Sondenummer	51403	Boreleder	arnt, vegard, frank
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	25.05.2015	Maks helning (°)	5,6
Dato sondering	02.05.2019	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	1	2
Måleområde (MPa)	50	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7000	0,0060	
Kalibreringsavvik (%)	0,15	0,29	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	-54,0	-0,5	0,2
Avvik under sondering(kPa)	54,0	0,5	0,2
Beregnet avvik under sondering (kPa)	12,3	0,4	0,6
Maksverdi under sondering (kPa)	8182,0	143,0	1036,3

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**71,3**	**0,9**	**1,0**	**0,7**	**0,9**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	2	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 949CPT Kote +58,71
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 51403
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 02.05.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +58,71 **949CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51403**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 02.05.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +58,71 **949CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51403**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 02.05.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +58,71 **949CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **51403**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 02.05.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	5

Sonde og utførelse

BILAG 112

Sondenummer	51403	Boreleder	arnt, vegard, frank
Type sonde	Envi	Temperaturendring (°C)	
Kalibreringsdato	25.05.2015	Maks helning (°)	3,9
Dato sondering	02.05.2019	Maks avstand målinger (m)	0,01
Filtertype	Spaltefilter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	1	2
Måleområde (MPa)	50	1	2
Skaleringsfaktor	-	-	-
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	5	0,1	0,1
Arealforhold	0,7000	0,0060	
Kalibreringsavvik (%)	0,15	0,29	0,06
Temperaturområde (°C)	-		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	0,0	0,0	0,0
Registrert etter sondering (kPa)	-18,0	0,3	-0,7
Avvik under sondering(kPa)	18,0	0,3	0,7
Beregnet avvik under sondering (kPa)	9,8	0,4	0,9
Maksverdi under sondering (kPa)	6524,0	147,4	1432,5

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**32,8**	**0,5**	**0,8**	**0,6**	**1,7**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	-

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 951CPT Kote +62,57
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 51403
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 02.05.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +62,57 **951CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **51403**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 02.05.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +62,57 **951CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **51403**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 02.05.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	4

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 951PR: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,639)
Konus BH 951PR: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,639)



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 951CPT	Kote +62,57
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 51403	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1	
	Region: Nord	Dato sondering: 02.05.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5	

Sonde og utførelse

BILAG 113

Sondenummer	4827	Boreleder	Trond-Inge
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	3,1
Kalibreringsdato	14.08.2018	Maks helning (°)	16,9
Dato sondering	25.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1581	3942	3610
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)		-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,4826	0,0097	0,0211
Arealforhold	0,8450	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,185	0,715	0,633
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6010,3	123,5	258,5
Registrert etter sondering (kPa)	-1,9	-3,0	-1,9
Avvik under sondering(kPa)	1,9	3,0	1,9
Maksimal temperatureffekt (kPa)	1,7	0,1	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	2542,6	58,6	1092,8

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**4,1**	**0,2**	**3,1**	**5,2**	**2,0**	**0,2**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	Ikke OK	OK

Kommentarer:

Krav til helning overskredet på dybde 22,4m

Prosjekt — Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01

E6 Svenningelv-Lien

Borhull Kote +107,559

967CPT


Innhold

Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet

Sondenummer


4827

	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse
Statens vegvesen				1
	Region: Nord	Dato sondering: 25.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Krav til helning overskredet på dybde 22,4m

Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +107,559 **967CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 25.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Krav til helning overskredet på dybde 22,4m

Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +107,559 **967CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 25.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Krav til helning overskredet på dybde 22,4m

Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +107,559 **967CPT**
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 25.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **5**

BILAG 114

Sonde og utførelse

Sondenummer	4827	Boreleder	Trond-Inge
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	13,4
Kalibreringsdato	14.08.2018	Maks helning (°)	8,1
Dato sondering	27.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1581	3942	3610
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)		-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,4826	0,0097	0,0211
Arealforhold	0,8450	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,185	0,715	0,633
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5981,4	123,7	257,3
Registrert etter sondering (kPa)	13,9	2,8	-1,5
Avvik under sondering(kPa)	13,9	2,8	1,5
Maksimal temperatureffekt (kPa)	7,4	0,2	0,2
Maksverdi under sondering (kPa)	3486,0	66,8	1581,2

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**21,8**	**0,6**	**3,0**	**4,6**	**1,7**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 968CPT Kote +108,753
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4827
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 27.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +108,753 **968CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 27.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +108,753 **968CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 27.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +108,753 **968CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4827**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 27.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	5

BILAG 115

Sonde og utførelse

Sondenummer	4827	Boreleder	Trond-Inge
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	3,5
Kalibreringsdato	14.08.2018	Maks helning (°)	8,0
Dato sondering	27.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1581	3942	3610
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)		-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,4826	0,0097	0,0211
Arealforhold	0,8450	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,185	0,715	0,633
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5989,6	123,4	257,4
Registrert etter sondering (kPa)	2,8	-0,9	-1,8
Avvik under sondering(kPa)	2,8	0,9	1,8
Maksimal temperatureffekt (kPa)	1,9	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	4708,6	144,0	1648,0

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**5,2**	**0,1**	**1,0**	**0,7**	**1,9**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **969CPT** Kote +107,595
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 27.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: **1**




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,595 **969CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 27.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +107,595 **969CPT**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4827**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 27.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	4

Anisotropiforhold i figur:
Treaks BH 969CPT: cuC/cucptu = 1,000
Enaks BH 969PR: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,641)
Konus BH 969PR: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,642)



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 969CPT (Kote +107,595)
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4827
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 27.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

BILAG 116

Sonde og utførelse

Sondenummer	4827	Boreleder	Trond-Inge
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	7,5
Kalibreringsdato	14.08.2018	Maks helning (°)	6,6
Dato sondering	26.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1581	3942	3610
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)		-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,4826	0,0097	0,0211
Arealforhold	0,8450	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,185	0,715	0,633
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6016,1	123,3	258,2
Registrert etter sondering (kPa)	4,3	-2,1	-1,9
Avvik under sondering(kPa)	4,3	2,1	1,9
Maksimal temperatureffekt (kPa)	4,2	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	9872,5	161,5	1300,1

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**8,9**	**0,1**	**2,2**	**1,4**	**2,0**	**0,2**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **971CPT** Kote +105,549
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 26.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: **1**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +105,549 **971CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 26.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +105,549 **971CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 26.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006	Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: 971CPT	Kote +105,549
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4827	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1	
	Region: Nord	Dato sondering: 26.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5	

Sonde og utførelse

BILAG 117

Sondenummer	4827	Boreleder	Trond-Inge
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	10,4
Kalibreringsdato	14.08.2018	Maks helning (°)	3,5
Dato sondering	26.04.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1581	3942	3610
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)		-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,4826	0,0097	0,0211
Arealforhold	0,8450	0,0010	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	22,185	0,715	0,633
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	5975,1	121,9	258,6
Registrert etter sondering (kPa)	13,5	4,5	-2,2
Avvik under sondering(kPa)	13,5	4,5	2,2
Maksimal temperatureffekt (kPa)	5,8	0,2	0,2
Maksverdi under sondering (kPa)	3791,3	49,8	771,3

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**19,8**	**0,5**	**4,7**	**9,4**	**2,4**	**0,3**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 972CPT Kote +105,615
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4827
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 26.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +105,615 **972CPT**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 26.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +105,615 **972CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4827**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 26.04.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: 972CPT Kote +105,615
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4827
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 26.04.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

BILAG 118

Sonde og utførelse

Sondenummer	5342	Boreleder	Vegard, Øyvin
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	5,7
Kalibreringsdato	26.03.2019	Maks helning (°)	7,5
Dato sondering	09.05.2019	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	100	1	2
Måleområde (MPa)	100	1	2
Skaleringsfaktor	840	4314	3997
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,9083	0,0088	0,0191
Arealforhold	0,8510	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	24,508	0,397	0,801
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	11970,3	111,3	248,1
Registrert etter sondering (kPa)	-732,5	-1,1	-16,1
Avvik under sondering(kPa)	732,5	1,1	16,1
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,5	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	17473,1	299,5	0,5

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**736,9**	**4,2**	**1,2**	**0,4**	**16,2**	**3246,6**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	OBS	1	1	1	2	OBS
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**2**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006	Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: 975CPT (Kote +116,05)
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 5342
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 2
	Region: Nord	Dato sondering: 09.05.2019	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +116,05 **975CPT**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **5342**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	2
	Region Nord	Dato sondering 09.05.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +116,05 **975CPT**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **5342**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **2**
	Region Nord	Dato sondering 09.05.2019	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +116,05 **975CPT**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **5342**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	**2**
	Region Nord	Dato sondering 09.05.2019	Revisjon Rev. dato	Figur	**5**

BILAG 119

Sonde og utførelse

Sondenummer	4224	Boreleder	jf
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	7,8
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	4,4
Dato sondering	14.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6773,1	123,5	257,1
Registrert etter sondering (kPa)	5,5	0,2	0,6
Avvik under sondering(kPa)	5,5	0,2	0,6
Maksimal temperatureffekt (kPa)	5,3	0,1	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	8160,8	122,6	836,0

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**11,4**	**0,1**	**0,3**	**0,3**	**0,7**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: F1C Kote +76,66
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 14.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: F1C Kote +76,66
Innhold: Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 14.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: 3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +76,66 **F1C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Treaks BH FK-1P: cuC/cucptu = 1,000
Enaks BH 259PR: cuuc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,643)
Konus BH 259PR: cufc/cucptu = var. (min:0,631 max:0,643)



Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **F1C** Kote +76,66
Innhold: **Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet**				Sondenummer: **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: **Nord**	Dato sondering: **14.08.2017**	Revisjon / Rev. dato	Figur: **5**

BILAG 120

Sonde og utførelse

Sondenummer	4224	Boreleder	jf
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	13,4
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	4,6
Dato sondering	14.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6778,6	123,4	256,6
Registrert etter sondering (kPa)	-7,7	0,4	-0,5
Avvik under sondering(kPa)	7,7	0,4	0,5
Maksimal temperatureffekt (kPa)	9,1	0,2	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	2186,1	35,1	760,2

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**17,4**	**0,8**	**0,6**	**1,7**	**0,6**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: F4C Kote +71,77
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 14.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +71,77 **F4C**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +71,77 **F4C**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +71,77 **F4C**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	5

BILAG 121

Sonde og utførelse

Sondenummer	4224	Boreleder	jf
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	15,3
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	4,6
Dato sondering	14.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6786,2	123,6	257,4
Registrert etter sondering (kPa)	-8,7	0,2	-1,6
Avvik under sondering(kPa)	8,7	0,2	1,6
Maksimal temperatureffekt (kPa)	10,4	0,2	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	7157,9	210,1	120,5

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**19,7**	**0,3**	**0,4**	**0,2**	**1,7**	**1,4**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **F6C** Kote +69,89
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 14.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: **1**



Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +69,89 **F6C**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +69,89 **F6C**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	4



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +69,89 **F6C**	
Innhold Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 14.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur	5

BILAG 122

Sonde og utførelse

Sondenummer	4224	Boreleder	jf
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	16
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	1,8
Dato sondering	15.08.2017	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6762,8	124,0	257,8
Registrert etter sondering (kPa)	-6,0	0,1	-0,2
Avvik under sondering(kPa)	6,0	0,1	0,2
Maksimal temperatureffekt (kPa)	10,9	0,2	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	2242,3	54,6	513,6

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**17,4**	**0,8**	**0,3**	**0,6**	**0,3**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: F9C Kote +80,37
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 15.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +80,37 **F9C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 15.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +80,37 **F9C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 15.08.2017	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH F9P: cuuc/cucptu = var. (min:0,651 max:0,656)
Konus BH F9P: cufc/cucptu = var. (min:0,651 max:0,656)



Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006	Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: F9C	Kote +80,37
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4224	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1	
	Region: Nord	Dato sondering: 15.08.2017	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5	

BILAG 123

Sonde og utførelse

Sondenummer	4224	Boreleder	os
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	3,3
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	5,0
Dato sondering	19.02.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6823,8	121,5	258,9
Registrert etter sondering (kPa)	-30,0	0,6	0,5
Avvik under sondering(kPa)	30,0	0,6	0,5
Maksimal temperatureffekt (kPa)	2,2	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	10340,4	227,0	875,0

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**32,8**	**0,3**	**0,7**	**0,3**	**0,5**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: FK-10C Kote +87,74
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 19.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +87,74 **FK-10C**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 19.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +87,74 **FK-10C**	
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 19.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur	4

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH 94-1: cuuc/cucptu = 0,634
Konus BH 94-1: cufc/cucptu = 0,634



Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: FK-10C Kote +87,74
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 19.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

Sonde og utførelse

BILAG 124

Sondenummer	4224	Boreleder	os
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	1
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	5,4
Dato sondering	20.02.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6821,1	122,2	260,2
Registrert etter sondering (kPa)	-24,5	0,6	-1,0
Avvik under sondering(kPa)	24,5	0,6	1,0
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0,7	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	3511,6	79,9	837,1

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**25,7**	**0,7**	**0,6**	**0,8**	**1,0**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: FK-17C Kote +72,35
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 20.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +72,35 **FK-17C**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 20.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +72,35 **FK-17C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 20.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH FK-17P: cuuc/cucptu = 0,630
Konus BH FK-17P: cufc/cucptu = 0,630



Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **FK-17C** Kote +72,35
Innhold: **Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet**				Sondenummer: **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 20.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: **5**

BILAG 125

Sonde og utførelse

Sondenummer	4224	Boreleder	os
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	4,5
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	3,3
Dato sondering	20.02.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6808,0	122,4	259,8
Registrert etter sondering (kPa)	-11,4	0,3	-0,9
Avvik under sondering(kPa)	11,4	0,3	0,9
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,1	0,1	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	3279,5	63,8	526,4

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**15,0**	**0,5**	**0,4**	**0,6**	**1,0**	**0,2**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:

Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: FK-6C Kote +67,14
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 20.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1




Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +67,14 **FK-6C**	
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse	1
	Region Nord	Dato sondering 20.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur	3



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +67,14 **FK-6C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 20.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**

Anisotropiforhold i figur:
Enaks BH : cuuc/cucptu = 0,630
Konus BH FK-6P: cufc/cucptu = 0,630



Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: FK-6C Kote +67,14
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 20.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5

Sonde og utførelse

BILAG 126

Sondenummer	4224	Boreleder	os
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	4,5
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	3,3
Dato sondering	20.02.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6798,2	120,0	259,6
Registrert etter sondering (kPa)	-11,5	1,2	-0,3
Avvik under sondering(kPa)	11,5	1,2	0,3
Maksimal temperatureffekt (kPa)	3,1	0,1	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	6186,7	107,9	485,6

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**15,1**	**0,2**	**1,3**	**1,2**	**0,4**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: **FK-7C** Kote +66,99
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: **1**
	Region: Nord	Dato sondering: 20.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: **1**



Prosjekt **E6 Svenningelv-Lien**	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull Kote +66,99 **FK-7C**
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 20.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **3**



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +66,99 **FK-7C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 20.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006	Rapportnummer: 51006-GEOT-01		Borhull: FK-7C	Kote +66,99
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4224	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1	
	Region: Nord	Dato sondering: 20.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5	

BILAG 127

Sonde og utførelse

Sondenummer	4224	Boreleder	os
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	3,8
Kalibreringsdato	07.11.2016	Maks helning (°)	3,2
Dato sondering	22.02.2018	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype	Porøst filter		

Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1399	3760	3578
Oppløsning 2^{12} bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2^{18} bit (kPa)	0,5453	0,0101	0,0213
Arealforhold	0,8300	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,251	0,507	0,298
Temperaturområde (°C)	40		

Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	6798,2	122,5	259,1
Registrert etter sondering (kPa)	-25,1	0,5	-0,9
Avvik under sondering(kPa)	25,1	0,5	0,9
Maksimal temperatureffekt (kPa)	2,6	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	6412,3	82,8	967,0

Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012


	Spissmotstand		Sidefriksjon		Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
Samlet nøyaktighet (kPa)	**28,2**	**0,4**	**0,6**	**0,7**	**0,9**	**0,1**
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10	10	2
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15	25	3
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15	50	5
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20		
Anvendelsesklasse	1	1	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1					
Anvendelsesklasse	**1**					

Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt: E6 Svenningelv-Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: L8C Kote +75,32
Innhold: Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet				Sondenummer: 4224
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1
	Region: Nord	Dato sondering: 22.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 1



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: L8C	Kote +75,32
Innhold: Måledata og korrigerte måleverdier				Sondenummer: 4224	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1	
	Region: Nord	Dato sondering: 22.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 3	



Prosjekt **E6 Svenningelv–Lien** Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01				Borhull Kote +75,32 **L8C**
Innhold Avledede dimensjonsløse forhold				Sondenummer **4224**
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse **1**
	Region Nord	Dato sondering 22.02.2018	Revisjon Rev. dato	Figur **4**



Prosjekt: E6 Svenningelv–Lien	Prosjektnummer: 51006 Rapportnummer: 51006-GEOT-01			Borhull: L8C	Kote +75,32
Innhold: Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				Sondenummer: 4224	
Statens vegvesen	Utført	Kontrollert	Godkjent	Anvend.klasse: 1	
	Region: Nord	Dato sondering: 22.02.2018	Revisjon / Rev. dato	Figur: 5	

Antatt søppelfylling

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	10.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	oversikt_data..dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V01

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


OVERSIKTSKART, PROFIL 4800 - 5520

SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		



1520 = Innmålt berg i dagen og kotenivå

= Innmålt berg i dagen

= Georadar

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	10.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Oversikt_Data...dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V02

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

OVERSIKTSKART, PROFIL 5520 - 6320

SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	10.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Oversikt_Data...dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V03

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


OVERSIKTSKART, PROFIL 6330 - 6800 + avkjørsel

SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		


X98400
X98500
X98600
X98700
X98800
X98900
X99000
X99100
X99200
Y94100
Y94200
Y94300
Y94400
Y94500
Y94600
Y94700
7000
7100
7200
7300
7400
7500
7600
7700
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550
1600
SW172
SW171
SW170
SW169
SW168
SW167
SW166
BR-8
BR-2
1518
1517
1466
1432
1425
1386
1389
1389
1380
1389
1450
1420
1317
1403
1393
1360
1341
1310
1276
1290
1263
1320
1311
1234
1201
1231
1036
1233
1116
1235
1167
1246
1189
1246
1036
1246
1019
1243
1102
1246
1189
1285
1226
1285
1226
1246
1071
1246
1036
1246
1189
1246
1189
1246
1189

X184700 X184800 X184900 X184000 X184100 X184200 X184300 X184400

Y94300 Y94400 Y94500 Y94600 Y94700

8071.689 R=150 A=290

8151.272 A=290 R=150

8214.402 R=∞ A=290

8100 8200 8300 8400 8500 8600 8700 8800

8436.523 A=400 R=∞

8485.753 R=325 A=400

SW187VB 58.8 7.0
SW187PZ 58.8 8.0
SW187PR 58.8 3.0
SW187 58.8 38.2 20.6 +3.1

SW190PZ 59.4 8.0
SW190PR 59.4 4.0
SW190 59.2 39.7 19.7
66 57.8 31.5 26.3 +10

146-2 57.0 12.2
146-1 57.0 11.8
146 57.0 21.9

67 56.7 41.1 15.6 +3.0

SW191 55.4 12.8

68-1 55.5 4.0
68 55.5 40.0

159B-1 53.7 12.4
159B 53.7 39.4

150-1 56.9 16.9
150 56.9 25.0

159 53.4 23.1

929 1644 1603 +08
930 1616 1475 +30
934 1249 1210 +31

1520 = Innmålt berg i dagen og kotenivå

= Innmålt berg i dagen

= Georadar

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	10.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Oversikt datarapport.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V05

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

OVERSIKTSKART, PROFIL 8050 - 8810

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		


Y94300
Y94400
Y94500
Y94600
Y94700
Y94800
X184500
X184600
X184700
X184800
X184900
X185000
X185100
X185200
8900
9000
9100
9200
9300
9400
9500
9600
9173.872
A=400
R=3250
9223.103
A=400
9223.103
R=9000
A=400
9255.103
Innmålt grusvei skt
Innmålt berg i dagen og kotenivå
Innmålt berg i dagen
Georadar
Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001
Statens vegvesen
E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
OVERSIKTSKART, PROFIL 8810 - 9600
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan
Reguleringsplan
Revisjon
Revisjonen gjelder
Utarb
Kontr
Godkjent
Rev. dato
A
B
Arkivref.
Tegningsdato 10.05.2019
Bestiller Børge Johnsen
Produsert for Region Nord
Produsert av Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer 51006
PROF-nummer 502679R01
Arkivreferanse Oversikt datarapport.dwg
Byggverksnummer
Målestokk 1:1000 på A0
Utarbeidet av Henrik Lissman
Kontrollert av Arild Sleipnes
Godkjent av
Konsulentarkiv
Tegningsnummer / revisjonsbokstav V06

X184:2300 X184:2400 X184:2500 X184:2600 X184:2700 X184:2800 X184:2900

Y94300 Y94400 Y94500 Y94600 Y94700

0 9800 9900 10000 10100 10200 10300

9675.868 R=5000 A=400

9707.868 R=5000 A=400

9952.488 R=8000 A=400

10032.488 R=2000 A=400

100 200

228 1022 100.4 15 +30

863 1273 111.6 15.7 +34

862 1363 110.8 25.5 +31

864PR 1318 30

864 1318 129.7 2.0 +31

866 1491 85 +35

867 1483 1415 85 +50

235P 85.3 5.0

235PR 97.4 3.0

235 97.4 938 36 +30

236 79.0 68.1 10.9 +30

238 79.0 68.7 10.3 +30

237 816 74.0 7.6 +31

240 935 20.1

241 85.1 79.7 5.4 +30

245 86.6 83.6 5.0 +30

245P 86.6 4.0

811 816 70.0 115 +0.2

85-1 78.4 7.8

85 65.7 45.0 20.7 +3.1

247 78.8 67.5 112 +30

248 74.0 67.5 6.5 +30

250 70.4 66.5 39 +30

789E 75.4 6.2

789PR 75.4 4.9

789 75.4 61.9 43.5 +30

87 69.9 60.5 9.4 +31

249PR 72.1 6.0

249 72.1 55.2 16.8 +30

743 76.2 51.7 24.5 +30

745 70.7 52.1 18.5 +30

744 67.5 54.7 12.8 +30

746 67.8 61.9 5.8 +30

747 66.1 54.0 12.1 +30

748 77.9 65.9 12.0 +30

749 70.1 58.2 11.9 +30

750P 87.6

750 87.6 70.7 16.9 +30

252PR

252

751 82.2 60.5 21.7 +30

753 64.3 54.6 9.4 +30

753P 64.3 4.8

86E 96.3 96.1

86-1 96.1

86 68.2

152.0 = Innmålt berg i dagen og kotenivå

= Innmålt berg i dagen

= Georadar

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	10.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Oversikt datarapport.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V07

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

OVERSIKTSKART, PROFIL 9600 - 10390

SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		

X1843000 X1843100 X1843200 X1843300 X1843400 X1843500 X1843600 X1843700 X1843800

Y94400 Y94300 Y94200 Y94100 Y94000 Y93900 Y93800 Y93700 Y93600 Y93500

0 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400

10758.723 R=350 A=350 10697.473 R=2000 A=350 R=1500 10826.989 A=320 R=1500 10758.723 A=320 R=1500 10999.299 A=320 R=1500 11067.566 A=320 R=1500 11280

253 94.4 81.7 12.6 +29
254 95.3 91.1 4.2 +30
255 94.8 92.8 1.9 +30
256 95.5 92.7 2.9 +30
257PR 88.2 118
257 88.2 66.7 21.5 +30
258PR 78.6 8.0
258 78.6 47.3
259PR 74.9 10.1
259 74.9 29.3
260PR 74.9 10.1
260 74.9 29.8
261PR 72.1 21.0
261 72.1 29.3
262PR 74.9 10.1
262 74.9 29.8
89 91.9 86.4 5.5
90 87.2 25.2
90-2 87.2 25.1
91 87.7 32.7
92 89.7 85.8 3.6 +33
93 96.9 19.7
139 93.5 84.1 9.4
190 83.5 7.7
800C 94.7 44.6
800 92.3 51.8
989 118.6 115.2 3.3 +30
990 117.0 114.1 2.9 +33
991 113.3 112.8 0.5 +31
992 89.7 85.8 3.6 +33
993 89.6 82.0 7.6 +33
FK-1 74.9 29.3
FK-1P 74.9 29.8
FK-2 90.0 39.8
FK-3 73.8 23.2
FK-13 70.3 20.3
FK-19 73.3 56.4
F1 76.7 29.8
F1C 76.7 29.8
F2 74.9 29.8
F2C 74.9 29.8
F3 70.8 29.8
F3C 70.8 29.8
F4 71.8 29.8
F4C 71.8 29.8
F5 70.0 70.9 +35
F5C 70.0 70.9 +35
F6 71.8 13.0
F6C 71.8 13.0
F11 72.1 53.3 18.8 +29
F11C 72.1 53.3 18.8 +29

1520 = Innmålt berg i dagen og kotenivå
= Innmålt berg i dagen
= Georadar
= Borpunkt med påvist/tolket sprø-bruddsmateriale eller mulig sprøbruddsmateriale

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001


Arkivref.


Statens vegvesen


Tegningsdato	10.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Oversikt datarapport .dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V08

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
OVERSIKTSKART, PROFIL 10390 - 11210
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		


1700
1600
1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
300
200
Y94400
Y94500
Y94600
Y94700
Y94800
Y94900
X184400
X184500
X184600
X184700
X184800
X184900
X185000
X185100
X185200
X185300
X185400
X185500
FK-19 73.3 56.4 16.9 +3.0
FK-20 75.8 20.7
FK-3 73.8 23.2
F11 72.1 53.3 18.8 +2.9
F6C 69.9 7.6
F6P 69.9 4.0
F6 69.9 43.8
F5 70.0 49.8
F4C 71.8 13.0
F4 71.8 29.8
F10 70.1 41.8
FK-14 69.6 19.6
FK-15 68.3 15.4
FK-15PZ 68.3 5.0
FK-16 68.3 13.6
FK-21 70.2 19.7
FK-5 69.6 26.4
FK-2 90.0 39.8
FK-17C 72.4 15.5
FK-17P 72.4 9.9
FK-17 72.4 46.5 25.9 +2.0
FK-18 69.6 57.7 11.9 +3.1
FK-7C 67.0 5.7
FK-7 67.0 51.6 9.4 +3.0
FK-6C 67.1 7.2
FK-6P 67.1 6.9
FK-6 67.1 30.3
FK-8 68.5 30.5
FK-9P 69.7 6.0
FK-9 69.7 63.2 6.4 +3.0
FK-22 69.7 64.8 4.9 +3.0
FK-10C 87.7 13.0
FK-10 87.7 30.0
FK-12 87.7 29.5
FK-11 87.6 29.7
800C 800 44.6 51.8
801C 801 92.1 61.1 31.0 92.1 60.5 31.5
802 92.7 27.6
809C 809 92.5 33.0 92.5 46.7
805C 805P 805 91.2 19.1 91.2 15.0 91.2 64.3 26.9
806 89.5 59.9 30.6
807 89.3 59.1 30.3
808 65.1 62.2 2.9 +3.0
804 62.3 61.6 0.7 +3.0
803P 803 61.9 6.0 61.9 54.0 7.8 +3.0
810C 810P 810 63.6 40.8 63.6 21.3 63.6 16.0 63.6 47.2
266P2 266PR 266 101.5 101.5 1.5 101.5 81.8 19.7 +3.0 100.8 75.1 25.7 +3.0
262B 80.0 72.3
F8 80.4 29.1
F9 80.4 35
F9C 80.4 3.7
F7C 75.8 29.8
F7P 75.8
9/94 90.0 9.2
264 85.6 40.6
268 75.4 40.0
267 73.4 39.4
269PR 269 79.2 5.0 79.2 60.5 18.6 +3.0
270 86.7 76.4 8.2 +3.0
786C 786P 786 105.3 25.0 105.3 9.9 105.3 27.8 105.5 28.5
785 105.4 27.7
784 108.7 31.6
258P2 258P 258 78.6 80 78.6 47.3
261C P1 261 72.1 72.1 21.0
FK-1C FK-1P FK-1 74.9 74.9 10.5 74.9 29.3 29.8
FK-13C FK-13P FK-13 70.3 70.3 20.3 35.4
FK-12C FK-12P FK-12 76.7 76.7 12.0 76.7 29.8 29.8
FK-3C FK-3P FK-3 73.9 73.9 10.7 73.9 29.8 29.8
FK-4C FK-4P FK-4 76.9 76.9 10.5 76.9 29.3 29.8
FK-5C FK-5P FK-5 78.9 78.9 10.5 78.9 29.3 29.8
FK-2C FK-2P FK-2 78.9 78.9 10.5 78.9 29.3 29.8
FK-1C FK-1P FK-1 79.9 79.9 10.7 79.9 29.3 29.8
91 87.7 32.7
992 89.4 89.4 3.6 89.4 85.8 3.6 33.3
FK-1C FK-1P FK-1 86.6 86.6 7.0 86.6 76 +3.3
FK-3C FK-3P FK-3 86.9 86.9 19.7
709+35
710
298
298
298


11200
11300
11400
11500
11600
11700
11800
11900
Y94400
Y94500
Y94600
Y94300
X984300
X984500
X984700
X984900
X985100
X985300
X985500
X985700
X985900
X986100
X986300
X986500
X986700
X986900
X987100
X987300
X987500
X987700
X987900
X988100
X988300
X988500
X988700
X988900
X989100
X989300
X989500
X989700
X989900
X990100
X990300
X990500
X990700
X990900
X991100
X991300
X991500
X991700
X991900
X992100
X992300
X992500
X992700
X992900
X993100
X993300
X993500
X993700
X993900
X994100
X994300
X994500
X994700
X994900
X995100
X995300
X995500
X995700
X995900
X996100
X996300
X996500
X996700
X996900
X997100
X997300
X997500
X997700
X997900
X998100
X998300
X998500
X998700
X998900
X999100
X999300
X999500
X999700
X999900
X1000100
X1000300
X1000500
X1000700
X1000900
X1001100
X1001300
X1001500
X1001700
X1001900
X1002100
X1002300
X1002500
X1002700
X1002900
X1003100
X1003300
X1003500
X1003700
X1003900
X1004100
X1004300
X1004500
X1004700
X1004900
X1005100
X1005300
X1005500
X1005700
X1005900
X1006100
X1006300
X1006500
X1006700
X1006900
X1007100
X1007300
X1007500
X1007700
X1007900
X1008100
X1008300
X1008500
X1008700
X1008900
X1009100
X1009300
X1009500
X1009700
X1009900
X1010100
X1010300
X1010500
X1010700
X1010900
X1011100
X1011300
X1011500
X1011700
X1011900
X1012100
X1012300
X1012500
X1012700
X1012900
X1013100
X1013300
X1013500
X1013700
X1013900
X1014100
X1014300
X1014500
X1014700
X1014900
X1015100
X1015300
X1015500
X1015700
X1015900
X1016100
X1016300
X1016500
X1016700
X1016900
X1017100
X1017300
X1017500
X1017700
X1017900
X1018100
X1018300
X1018500
X1018700
X1018900
X1019100
X1019300
X1019500
X1019700
X1019900
X1020100
X1020300
X1020500
X1020700
X1020900
X1021100
X1021300
X1021500
X1021700
X1021900
X1022100
X1022300
X1022500
X1022700
X1022900
X1023100
X1023300
X1023500
X1023700
X1023900
X1024100
X1024300
X1024500
X1024700
X1024900
X1025100
X1025300
X1025500
X1025700
X1025900
X1026100
X1026300
X1026500
X1026700
X1026900
X1027100
X1027300
X1027500
X1027700
X1027900
X1028100
X1028300
X1028500
X1028700
X1028900
X1029100
X1029300
X1029500
X1029700
X1029900
X1030100
X1030300
X1030500
X1030700
X1030900
X1031100
X1031300
X1031500
X1031700
X1031900
X1032100
X1032300
X1032500
X1032700
X1032900
X1033100
X1033300
X1033500
X1033700
X1033900
X1034100
X1034300
X1034500
X1034700
X1034900
X1035100
X1035300
X1035500
X1035700
X1035900
X1036100
X1036300
X1036500
X1036700
X1036900
X1037100
X1037300
X1037500
X1037700
X1037900
X1038100
X1038300
X1038500
X1038700
X1038900
X1039100
X1039300
X1039500
X1039700
X1039900
X1040100
X1040300
X1040500
X1040700
X1040900
X1041100
X1041300
X1041500
X1041700
X1041900
X1042100
X1042300
X1042500
X1042700
X1042900
X1043100
X1043300
X1043500
X1043700
X1043900
X1044100
X1044300
X1044500
X1044700
X1044900
X1045100
X1045300
X1045500
X1045700
X1045900
X1046100
X1046300
X1046500
X1046700
X1046900
X1047100
X1047300
X1047500
X1047700
X1047900
X1048100
X1048300
X1048500
X1048700
X1048900
X1049100
X1049300
X1049500
X1049700
X1049900
X1050100
X1050300
X1050500
X1050700
X1050900
X1051100
X1051300
X1051500
X1051700
X1051900
X1052100
X1052300
X1052500
X1052700
X1052900
X1053100
X1053300
X1053500
X1053700
X1053900
X1054100
X1054300
X1054500
X1054700
X1054900
X1055100
X1055300
X1055500
X1055700
X1055900
X1056100
X1056300
X1056500
X1056700
X1056900
X1057100
X1057300
X1057500
X1057700
X1057900
X1058100
X1058300
X1058500
X1058700
X1058900
X1059100
X1059300
X1059500
X1059700
X1059900
X1060100
X1060300
X1060500
X1060700
X1060900
X1061100
X1061300
X1061500
X1061700
X1061900
X1062100
X1062300
X1062500
X1062700
X1062900
X1063100
X1063300
X1063500
X1063700
X1063900
X1064100
X1064300
X1064500
X1064700
X1064900
X1065100
X1065300
X1065500
X1065700
X1065900
X1066100
X1066300
X1066500
X1066700
X1066900
X1067100
X1067300
X1067500
X1067700
X1067900
X1068100
X1068300
X1068500
X1068700
X1068900
X1069100
X1069300
X1069500
X1069700
X1069900
X1070100
X1070300
X1070500
X1070700
X1070900
X1071100
X1071300
X1071500
X1071700
X1071900
X1072100
X1072300
X1072500
X1072700
X1072900
X1073100
X1073300
X1073500
X1073700
X1073900
X1074100
X1074300
X1074500
X1074700
X1074900
X1075100
X1075300
X1075500
X1075700
X1075900
X1076100
X1076300
X1076500
X1076700
X1076900
X1077100
X1077300
X1077500
X1077700
X1077900
X1078100
X1078300
X1078500
X1078700
X1078900
X1079100
X1079300
X1079500
X1079700
X1079900
X1080100
X1080300
X1080500
X1080700
X1080900
X1081100
X1081300
X1081500
X1081700
X1081900
X1082100
X1082300
X1082500
X1082700
X1082900
X1083100
X1083300
X1083500
X1083700
X1083900
X1084100
X1084300
X1084500
X1084700
X1084900
X1085100
X1085300
X1085500
X1085700
X1085900
X1086100
X1086300
X1086500
X1086700
X1086900
X1087100
X1087300
X1087500
X1087700
X1087900
X1088100
X1088300
X1088500
X1088700
X1088900
X1089100
X1089300
X1089500
X1089700
X1089900
X1090100
X1090300
X1090500
X1090700
X1090900
X1091100
X1091300
X1091500
X1091700
X1091900
X1092100
X1092300
X1092500
X1092700
X1092900
X1093100
X1093300
X1093500
X1093700
X1093900
X1094100
X1094300
X1094500
X1094700
X1094900
X1095100
X1095300
X1095500
X1095700
X1095900
X1096100
X1096300
X1096500
X1096700
X1096900
X1097100
X1097300
X1097500
X1097700
X1097900
X1098100
X1098300
X1098500
X1098700
X1098900
X1099100
X1099300
X1099500
X1099700
X1099900
X1100100
X1100300
X1100500
X1100700
X1100900
X1101100
X1101300
X1101500
X1101700
X1101900
X1102100
X1102300
X1102500
X1102700
X1102900
X1103100
X1103300
X1103500
X1103700
X1103900
X1104100
X1104300
X1104500
X1104700
X1104900
X1105100
X1105300
X1105500
X1105700
X1105900
X1106100
X1106300
X1106500
X1106700
X1106900
X1107100
X1107300
X1107500
X1107700
X1107900
X1108100
X1108300
X1108500
X1108700
X1108900
X1109100
X1109300
X1109500
X1109700
X1109900
X1110100
X1110300
X1110500
X1110700
X1110900
X1111100
X1111300
X1111500
X1111700
X1111900
X1112100
X1112300
X1112500
X1112700
X1112900
X1113100
X1113300
X1113500
X1113700
X1113900
X1114100
X1114300
X1114500
X1114700
X1114900
X1115100
X1115300
X1115500
X1115700
X1115900
X1116100
X1116300
X1116500
X1116700
X1116900
X1117100
X1117300
X1117500
X1117700
X1117900
X1118100
X1118300
X1118500
X1118700
X1118900
X1119100
X1119300
X1119500
X1119700
X1119900
X1120100
X1120300
X1120500
X1120700
X1120900
X1121100
X1121300
X1121500
X1121700
X1121900
X1122100
X1122300
X1122500
X1122700
X1122900
X1123100
X1123300
X1123500
X1123700
X1123900
X1124100
X1124300
X1124500
X1124700
X1124900
X1125100
X1125300
X1125500
X1125700
X1125900
X1126100
X1126300
X1126500
X1126700
X1126900
X1127100
X1127300
X1127500
X1127700
X1127900
X1128100
X1128300
X1128500
X1128700
X1128900
X1129100
X1129300
X1129500
X1129700
X1129900
X1130100
X1130300
X1130500
X1130700
X1130900
X1131100
X1131300
X1131500
X1131700
X1131900
X1132100
X1132300
X1132500
X1132700
X1132900
X1133100
X1133300
X1133500
X1133700
X1133900
X1134100
X1134300
X1134500
X1134700
X1134900
X1135100
X1135300
X1135500
X1135700
X1135900
X1136100
X1136300
X1136500
X1136700
X1136900
X1137100
X1137300
X1137500
X1137700
X1137900
X1138100
X1138300
X1138500
X1138700
X1138900
X1139100
X1139300
X1139500
X1139700
X1139900
X1140100
X1140300
X1140500
X1140700
X1140900
X1141100
X1141300
X1141500
X1141700
X1141900
X1142100
X1142300
X1142500
X1142700
X1142900
X1143100
X1143300
X1143500
X1143700
X1143900
X1144100
X1144300
X1144500
X1144700
X1144900
X1145100
X1145300
X1145500
X1145700
X1145900
X1146100
X1146300
X1146500
X1146700
X1146900
X1147100
X1147300
X1147500
X1147700
X1147900
X1148100
X1148300
X1148500
X1148700
X1148900
X1149100
X1149300
X1149500
X1149700
X1149900
X1150100
X1150300
X1150500
X1150700
X1150900
X1151100
X1151300
X1151500
X1151700
X1151900
X1152100
X1152300
X1152500
X1152700
X1152900
X1153100
X1153300
X1153500
X1153700
X1153900
X1154100
X1154300
X1154500
X1154700
X1154900
X1155100
X1155300
X1155500
X1155700
X1155900
X1156100
X1156300
X1156500
X1156700
X1156900
X1157100
X1157300
X1157500
X1157700
X1157900
X1158100
X1158300
X1158500
X1158700
X1158900
X1159100
X1159300
X1159500
X1159700
X1159900
X1160100
X1160300
X1160500
X1160700
X1160900
X1161100
X1161300
X1161500
X1161700
X1161900
X1162100
X1162300
X1162500
X1162700
X1162900
X1163100
X1163300
X1163500
X1163700
X1163900
X1164100
X1164300
X1164500
X1164700
X1164900
X1165100
X1165300
X1165500
X1165700
X1165900
X1166100
X1166300
X1166500
X1166700
X1166900
X1167100
X1167300
X1167500
X1167700
X1167900
X1168100
X1168300
X1168500
X1168700
X1168900
X1169100
X1169300
X1169500
X1169700
X1169900
X1170100
X1170300
X1170500
X1170700
X1170900
X1171100
X1171300
X1171500
X1171700
X1171900
X1172100
X1172300
X1172500
X1172700
X1172900
X1173100
X1173300
X1173500
X1173700
X1173900
X1174100
X1174300
X1174500
X1174700
X1174900
X1175100
X1175300
X1175500
X1175700
X1175900
X1176100
X1176300
X1176500
X1176700
X1176900
X1177100
X1177300
X1177500
X1177700
X1177900
X1178100
X1178300
X1178500
X1178700
X1178900
X1179100
X1179300
X1179500
X1179700
X1179900
X1180100
X1180300
X1180500
X1180700
X1180900
X1181100
X1181300
X1181500
X1181700
X1181900
X1182100
X1182300
X1182500
X1182700
X1182900
X1183100
X1183300
X1183500
X1183700
X1183900
X1184100
X1184300
X1184500
X1184700
X1184900
X1185100
X1185300
X1185500
X1185700
X1185900
X1186100
X1186300
X1186500
X1186700
X1186900
X1187100
X1187300
X1187500
X1187700
X1187900
X1188100
X1188300
X1188500
X1188700
X1188900
X1189100
X1189300
X1189500
X1189700
X1189900
X1190100
X1190300
X1190500
X1190700
X1190900
X1191100
X1191300
X1191500
X1191700
X1191900
X1192100
X1192300
X1192500
X1192700
X1192900
X1193100
X1193300
X1193500
X1193700
X1193900
X1194100
X1194300
X1194500
X1194700
X1194900
X1195100
X1195300
X1195500
X1195700
X1195900
X1196100
X1196300
X1196500
X1196700
X1196900
X1197100
X1197300
X1197500
X1197700
X1197900
X1198100
X1198300
X1198500
X1198700
X1198900
X1199100
X1199300
X1199500
X1199700
X1199900
X1200100
X1200300
X1200500
X1200700
X1200900
X1201100
X1201300
X1201500
X1201700
X1201900
X1202100
X1202300
X1202500
X1202700
X1202900
X1203100
X1203300
X1203500
X1203700
X1203900
X1204100
X1204300
X1204500
X1204700
X1204900
X1205100
X1205300
X1205500
X1205700
X1205900
X1206100
X1206300
X1206500
X1206700
X1206900
X1207100
X1207300
X1207500
X1207700
X1207900
X1208100
X1208300
X1208500
X1208700
X1208900
X1209100
X1209300
X1209500
X1209700
X1209900
X1210100
X1210300
X1210500
X1210700
X1210900
X1211100
X1211300
X1211500
X1211700
X1211900
X1212100
X1212300
X1212500
X1212700
X1212900
X1213100
X1213300
X1213500
X1213700
X1213900
X1214100
X1214300
X1214500
X1214700
X1214900
X1215100
X1215300
X1215500
X1215700
X1215900
X1216100
X1216300
X1216500
X1216700
X1216900
X1217100
X1217300
X1217500
X1217700
X1217900
X1218100
X1218300
X1218500
X1218700
X1218900
X1219100
X1219300
X1219500
X1219700
X1219900
X1220100
X1220300
X1220500
X1220700
X1220900
X1221100
X1221300
X1221500
X1221700
X1221900
X1222100
X1222300
X1222500
X1222700
X1222900
X1223100
X1223300
X1223500
X1223700
X1223900
X1224100
X1224300
X1224500
X1224700
X1224900
X1225100
X1225300
X1225500
X1225700
X1225900
X1226100
X1226300
X1226500
X1226700
X1226900
X1227100
X1227300
X1227500
X1227700
X1227900
X1228100
X1228300
X1228500
X1228700
X1228900
X1229100
X1229300
X1229500
X1229700
X1229900
X1230100
X1230300
X1230500
X1230700
X1230900
X1231100
X1231300
X1231500
X1231700
X1231900
X1232100
X1232300
X1232500
X1232700
X1232900
X1233100
X1233300
X1233500
X1233700
X1233900
X1234100
X1234300
X1234500
X1234700
X1234900
X1235100
X1235300
X1235500
X1235700
X1235900
X1236100
X1236300
X1236500
X1236700
X1236900
X1237100
X1237300
X1237500
X1237700
X1237900
X1238100
X1238300
X1238500
X1238700
X1238900
X1239100
X1239300
X1239500
X1239700
X1239900
X1240100
X1240300
X1240500
X1240700
X1240900
X1241100
X1241300
X1241500
X1241700
X1241900
X1242100
X1242300
X1242500
X1242700
X1242900
X1243100
X1243300
X1243500
X1243700
X1243900
X1244100
X1244300
X1244500
X1244700
X1244900
X1245100
X1245300
X1245500
X1245700
X1245900
X1246100
X1246300
X1246500
X1246700
X1246900
X1247100
X1247300
X1247500
X1247700
X1247900
X1248100
X1248300
X1248500
X1248700
X1248900
X1249100
X1249300
X1249500
X1249700
X1249900
X1250100
X1250300
X1250500
X1250700
X1250900
X1251100
X1251300
X1251500
X1251700
X1251900
X1252100
X1252300
X1252500
X1252700
X1252900
X1253100
X1253300
X1253500
X1253700
X1253900
X1254100
X1254300
X1254500
X1254700
X1254900
X1255100
X1255300
X1255500
X1255700
X1255900
X1256100
X1256300
X1256500
X1256700
X1256900
X1257100
X1257300
X1257500
X1257700
X1257900
X1258100
X1258300
X1258500
X1258700
X1258900
X1259100
X1259300
X1259500
X1259700
X1259900
X1260100
X1260300
X1260500
X1260700
X1260900
X1261100
X1261300
X1261500
X1261700
X1261900
X1262100
X1262300
X1262500
X1262700
X1262900
X1263100
X1263300
X1263500
X1263700
X1263900
X1264100
X1264300
X1264500
X1264700
X1264900
X1265100
X1265300
X1265500
X1265700
X1265900
X1266100
X1266300
X1266500
X1266700
X1266900
X1267100
X1267300
X1267500
X1267700
X1267900
X1268100
X1268300
X1268500
X1268700
X1268900
X1269100
X1269300
X1269500
X1269700
X1269900
X1270100
X1270300
X1270500
X1270700
X1270900
X1271100
X1271300
X1271500
X1271700
X1271900
X1272100
X1272300
X1272500
X1272700
X1272900
X1273100
X1273300
X1273500
X1273700
X1273900
X1274100
X1274300
X1274500
X1274700
X1274900
X1275100
X1275300
X1275500
X1275700
X1275900
X1276100
X1276300
X1276500
X1276700
X1276900
X1277100
X1277300
X1277500
X1277700
X1277900
X1278100
X1278300
X1278500
X1278700
X1278900
X1279100
X1279300
X1279500
X1279700
X1279900
X1280100
X1280300
X1280500
X1280700
X1280900
X1281100
X1281300
X1281500
X1281700
X1281900
X1282100
X1282300
X1282500
X1282700
X1282900
X1283100
X1283300
X1283500
X1283700
X1283900
X1284100
X1284300
X1284500
X1284700
X1284900
X1285100
X1285300
X1285500
X1285700
X1285900
X1286100
X1286300
X1286500
X1286700
X1286900
X1287100
X1287300
X1287500
X1287700
X1287900
X1288100
X1288300
X1288500
X1288700
X1288900
X1289100
X1289300
X1289500
X1289700
X1289900
X1290100
X1290300
X1290500
X1290700
X1290900
X1291100
X1291300
X1291500
X1291700
X1291900
X1292100
X1292300
X1292500
X1292700
X1292900
X1293100
X1293300
X1293500
X1293700
X1293900
X1294100
X1294300
X1294500
X1294700
X1294900
X1295100
X1295300
X1295500
X1295700
X1295900
X1296100
X1296300
X1296500
X1296700
X1296900
X1297100
X1297300
X1297500
X1297700
X1297900
X1298100
X1298300
X1298500
X1298700
X1298900
X1299100
X1299300
X1299500
X1299700
X1299900
X1300100
X1300300
X1300500
X1300700
X1300900
X1301100
X1301300
X1301500
X1301700
X1301900
X1302100
X1302300
X1302500
X1302700
X1302900
X1303100
X1303300
X1303500
X1303700
X1303900
X1304100
X1304300
X1304500
X1304700
X1304900
X1305100
X1305300
X1305500
X1305700
X1305900
X1306100
X1306300
X1306500
X1306700
X1306900
X1307100
X1307300
X1307500
X1307700
X1307900
X1308100
X1308300
X1308500
X1308700
X1308900
X1309100
X1309300
X1309500
X1309700
X1309900
X1310100
X1310300
X1310500
X1310700
X1310900
X1311100
X1311300
X1311500
X1311700
X1311900
X1312100
X1312300
X1312500
X1312700
X1312900
X1313100
X1313300
X1313500
X1313700
X1313900
X1314100
X1314300
X1314500
X1314700
X1314900
X1315100
X1315300
X1315500
X1315700
X1315900
X1316100
X1316300
X1316500
X1316700
X1316900
X1317100
X1317300
X1317500
X1317700
X1317900
X1318100
X1318300
X1318500
X1318700
X1318900
X1319100
X1319300
X1319500
X1319700
X1319900
X1320100
X1320300
X1320500
X1320700
X1320900
X1321100
X1321300
X1321500
X1321700
X1321900
X1322100
X1322300
X1322500
X1322700
X1322900
X1323100
X1323300
X1323500
X1323700
X1323900
X1324100
X1324300
X1324500
X1324700
X1324900
X1325100
X1325300
X1325500
X1325700
X1325900
X1326100
X1326300
X1326500
X1326700
X1326900
X1327100
X1327300
X1327500
X1327700
X1327900
X1328100
X1328300
X1328500
X1328700
X1328900
X1329100
X1329300
X1329500
X1329700
X1329900
X1330100
X1330300
X1330500
X1330700
X1330900
X1331100
X1331300
X1331500
X1331700
X1331900
X1332100
X1332300
X1332500
X1332700
X1332900
X1333100
X1333300
X1333500
X1333700
X1333900
X1334100
X1334300
X1334500
X1334700
X1334900
X1335100
X1335300
X1335500
X1335700
X1335900
X1336100
X1336300
X1336500
X1336700
X1336900
X1337100
X1337300
X1337500
X1337700
X1337900
X1338100
X1338300
X1338500
X1338700
X1338900
X1339100
X1339300
X1339500
X1339700
X1339900
X1340100
X1340300
X1340500
X1340700
X1340900
X1341100
X1341300
X1341500
X1341700
X1341900
X1342100
X1342300
X1342500
X1342700
X1342900
X1343100
X1343300
X1343500
X1343700
X1343900
X1344100
X1344300
X1344500
X1344700
X1344900
X1345100
X1345300
X1345500
X1345700
X1345900
X1346100
X1346300
X1346500
X1346700
X1346900
X1347100
X1347300
X1347500
X1347700
X1347900
X1348100
X1348300
X1348500
X1348700
X1348900
X1349100
X1349300
X1349500
X1349700
X1349900
X1350100
X1350300
X1350500
X1350700
X1350900
X1351100
X1351300
X1351500
X1351700
X1351900
X1352100
X1352300
X1352500
X1352700
X1352900
X1353100
X1353300
X1353500
X1353700
X1353900
X1354100
X1354300
X1354500
X1354700
X1354900
X1355100
X1355300
X1355500
X1355700
X1355900
X1356100
X1356300
X1356500
X1356700
X1356900
X1357100
X1357300
X1357500
X1357700
X1357900
X1358100
X1358300
X1358500
X1358700
X1358900
X1359100
X1359300
X1359500
X1359700
X1359900
X1360100
X1360300
X1360500
X1360700
X1360900
X1361100
X1361300
X1361500
X1361700
X1361900
X1362100
X1362300
X1362500
X1362700
X1362900
X1363100
X1363300
X1363500
X1363700
X1363900
X1364100
X1364300
X1364500
X1364700
X1364900
X1365100
X1365300
X1365500
X1365700
X1365900
X1366100
X1366300
X1366500
X1366700
X1366900
X1367100
X1367300
X1367500
X1367700
X1367900
X1368100
X1368300
X1368500
X1368700
X1368900
X1369100
X1369300
X1369500
X1369700
X1369900
X1370100
X1370300
X1370500
X1370700
X1370900
X1371100
X1371300
X1371500
X1371700
X1371900
X1372100
X1372300
X1372500
X1372700
X1372900
X1373100
X1373300
X1373500
X1373700
X1373900
X1374100
X1374300
X1374500
X1374700
X1374900
X1375100
X1375300
X1375500
X1375700
X1375900
X1376100
X1376300
X1376500
X1376700
X1376900
X1377100
X1377300
X1377500
X1377700
X1377900
X1378100
X1378300
X1378500
X1378700
X1378900
X1379100
X1379300
X1379500
X1379700
X1379900
X1380100
X1380300
X1380500
X1380700
X1380900
X1381100
X1381300
X1381500
X1381700
X1381900
X1382100
X1382300
X1382500
X1382700
X1382900
X1383100
X1383300
X1383500
X1383700
X1383900
X1384100
X1384300
X1384500
X1384700
X1384900
X1385100
X1385300
X1385500
X1385700
X1385900
X1386100
X1386300
X1386500
X1386700
X1386900
X1387100
X1387300
X1387500
X1387700
X1387900
X1388100
X1388300
X1388500
X1388700
X1388900
X1389100
X1389300
X1389500
X1389700
X1389900
X1390100
X1390300
X1390500
X1390700
X1390900
X1391100
X1391300
X1391500
X1391700
X1391900
X1392100
X1392300
X1392500
X1392700
X1392900
X1393100
X1393300
X1393500
X1393700
X1393900
X1394100
X1394300
X1394500
X1394700
X1394900
X1395100
X1395300
X1395500
X1395700
X1395900
X1396100
X1396300
X1396500
X1396700
X1396900
X1397100
X1397300
X1397500
X1397700
X1397900
X1398100
X1398300
X1398500
X1398700
X1398900
X1399100
X1399300
X1399500
X1399700
X1399900
X1400100
X1400300
X1400500
X1400700
X1400900
X1401100
X1401300
X1401500
X1401700
X1401900
X1402100
X1402300
X1402500
X1402700
X1402900
X1403100
X1403300
X1403500
X1403700
X1403900
X1404100
X1404300
X1404500
X1404700
X1404900
X1405100
X1405300
X1405500
X1405700
X1405900
X1406100
X1406300
X1406500
X1406700
X1406900
X1407100
X1407300
X1407500
X1407700
X1407900
X1408100
X1408300
X1408500
X1408700
X1408900
X1409100
X1409300
X1409500
X1409700
X1409900
X1410100
X1410300
X1410500
X1410700
X1410900
X1411100
X1411300
X1411500
X1411700
X1411900
X1412100
X1412300
X1412500
X1412700
X1412900
X1413100
X1413300
X1413500
X1413700
X1413900
X1414100
X1414300
X1414500
X1414700
X1414900
X1415100
X1415300
X1415500
X1415700
X1415900
X1416100
X1416300
X1416500
X1416700
X1416900
X1417100
X1417300
X1417500
X1417700
X1417900
X1418100
X1418300
X1418500
X1418700
X1418900
X1419100
X1419300
X1419500
X1419700
X1419900
X1420100
X1420300
X1420500
X1420700
X1420900
X1421100
X1421300
X1421500
X1421700
X1421900
X1422100
X1422300
X1422500
X1422700
X1422900
X1423100
X1423300
X1423500
X1423700
X1423900
X1424100
X1424300
X1424500
X1424700
X1424900
X1425100
X1425300
X1425500
X1425700
X1425900
X1426100
X1426300
X1426500
X1426700
X1426900
X1427100
X1427300
X1427500
X1427700
X1427900
X1428100
X1428300
X1428500
X1428700
X1428900
X1429100
X1429300
X1429500
X1429700
X1429900
X1430100
X1430300
X1430500
X1430700
X1430900
X1431100
X1431300
X1431500
X1431700
X1431900
X1432100
X1432300
X1432500
X1432700
X1432900
X1433100
X1433300
X1433500
X1433700
X1433900
X1434100
X1434300
X1434500
X1434700
X1434900
X1435100
X1435300
X1435500
X1435700
X1435900
X1436100
X1436300
X1436500
X1436700
X1436900
X1437100
X1437300
X1437500
X1437700
X1437900
X1438100
X1438300
X1438500
X1438700
X1438900
X1439100
X1439300
X1439500
X1439700
X1439900
X1440100
X1440300
X1440500
X1440700
X1440900
X1441100
X1441300
X1441500
X1441700
X1441900
X1442100
X1442300
X1442500
X1442700
X1442900
X1443100
X1443300
X1443500
X1443700
X1443900
X1444100
X1444300
X1444500
X1444700
X1444900
X1445100
X1445300
X1445500
X1445700
X1445900
X1446100
X1446300
X1446500
X1446700
X1446900
X1447100
X1447300
X1447500
X1447700
X1447900
X1448100
X1448300
X1448500
X1448700
X1448900
X1449100
X1449300
X1449500
X1449700
X1449900
X1450100
X1450300
X1450500
X1450700
X1450900
X1451100
X1451300
X1451500
X1451700
X1451900
X1452100
X1452300
X1452500
X1452700
X1452900
X1453100
X1453300
X1453500
X1453700
X1453900
X1454100
X1454300
X1454500
X1454700
X1454900
X1455100
X1455300
X1455500
X1455700
X1455900
X1456100
X1456300
X1456500
X1456700
X1456900
X1457100
X1457300
X1457500
X1457700
X1457900
X1458100
X1458300
X1458500
X1458700
X1458900
X1459100
X1459300
X1459500
X1459700
X1459900
X1460100
X1460300
X1460500
X1460700
X1460900
X1461100
X1461300
X1461500
X1461700
X1461900
X1462100
X1462300
X1462500
X1462700
X1462900
X1463100
X1463300
X1463500
X1463700
X1463900
X1464100
X1464300
X1464500
X1464700
X1464900
X1465100
X1465300
X1465500
X1465700
X1465900
X1466100
X1466300
X1466500
X1466700
X1466900
X1467100
X1467300
X1467500
X1467700
X1467900
X1468100
X1468300
X1468500
X1468700
X1468900
X1469100
X1469300
X1469500
X1469700
X1469900
X1470100
X1470300
X1470500
X1470700
X1470900
X1471100
X1471300
X1471500
X1471700
X1471900
X1472100
X1472300
X1472500
X1472700
X1472900
X1473100
X1473300
X1473500
X1473700
X1473900
X1474100
X1474300
X1474500
X1474700
X1474900
X1475100
X1475300
X1475500
X1475700
X1475900
X1476100
X1476300
X1476500
X1476700
X1476900
X1477100
X1477300
X1477500
X1477700
X1477900
X1478100
X1478300
X1478500
X1478700
X1478900
X1479100
X1479300
X1479500
X1479700
X1479900
X1480100
X1480300
X1480500
X1480700
X1480900
X1481100
X1481300
X1481500
X1481700
X1481900
X1482100
X1482300
X1482500
X1482700
X1482900
X1483100
X1483300
X1483500
X1483700
X1483900
X1484100
X1484300
X1484500
X1484700
X1484900
X1485100
X1485300
X1485500
X1485700
X1485900
X1486100
X1486300
X1486500
X1486700
X1486900
X1487100
X1487300
X1487500
X1487700
X1487900
X1488100
X1488300
X1488500
X1488700
X1488900
X1489100
X1489300
X1489500
X1489700
X1489900
X1490100
X1490300
X1490500
X1490700
X1490900
X1491100
X1491300
X1491500
X1491700
X1491900
X1492100
X1492300
X1492500
X1492700
X1492900
X1493100
X1493300
X1493500
X1493700
X1493900
X1494100
X1494300
X1494500
X1494700
X1494900
X1495100
X1495300
X1495500
X1495700
X1495900
X1496100
X1496300
X1496500
X1496700
X1496900
X1497100
X1497300
X1497500
X1497700
X1497900
X1498100
X1498300
X1498500
X1498700
X1498900
X1499100
X1499300
X1499500
X1499700
X1499900
X1500100
X1500300
X1500500
X1500700
X1500900
X1501100
X1501300
X1501500
X1501700
X1501900
X1502100
X1502300
X1502500
X1502700
X1502900
X1503100
X1503300
X1503500
X1503700
X1503900
X1504100
X1504300
X1504500
X1504700
X1504900
X1505100
X1505300
X1505500
X1505700
X1505900
X1506100
X1506300
X1506500
X1506700
X1506900
X1507100
X1507300
X1507500
X1507700
X1507900
X1508100
X1508300
X1508500
X1508700
X1508900
X1509100
X1509300
X1509500
X1509700
X1509900
X1510100
X1510300
X1510500
X1510700
X1510900
X1511100
X1511300
X1511500
X1511700
X1511900
X1512100
X1512300
X1512500
X1512700
X1512900
X1513100
X1513300
X1513500
X1513700
X1513900
X1514100
X1514300
X1514500
X1514700
X1514900
X1515100
X1515300
X1515500
X1515700
X1515900
X1516100
X1516300
X1516500
X1516700
X1516900
X1517100
X1517300
X1517500
X1517700
X1517900
X1518100
X1518300
X1518500
X1518700
X1518900
X1519100
X1519300
X1519500
X1519700
X1519900
X1520100
X1520300
X1520500
X1520700
X1520900
X1521100
X1521300
X1521500
X1521700
X1521900
X1522100
X1522300
X1522500
X1522700
X1522900
X1523100
X1523300
X1523500
X1523700
X1523900
X1524100
X1524300
X1524500
X1524700
X1524900
X1525100
X1525300
X1525500
X1525700
X1525900
X1526100
X1526300
X1526500
X1526700
X1526900
X1527100
X1527300
X1527500
X1527700
X1527900
X1528100
X1528300
X1528500
X1528700
X1528900
X1529100
X1529300
X1529500
X1529700
X1529900
X1530100
X1530300
X1530500
X1530700
X1530900
X1531100
X1531300
X1531500
X1531700
X1531900
X1532100
X1532300
X1532500
X1532700
X1532900
X1533100
X1533300
X1533500
X1533700
X1533900
X1534100
X1534300
X1534500
X1534700
X1534900
X1535100
X1535300
X1535500
X1535700
X1535900
X1536100
X1536300
X1536500
X1536700
X1536900
X1537100
X1537300
X1537500
X1537700
X1537900
X1538100
X1538300
X1538500
X1538700
X1538900
X1539100
X1539300
X1539500
X1539700
X1539900
X1540100
X1540300
X1540500
X1540700
X1540900
X1541100
X1541300
X1541500
X1541700
X1541900
X1542100
X1542300
X1542500
X1542700
X1542900
X1543100
X1543300
X1543500
X1543700
X1543900
X1544100
X1544300
X1544500
X1544700
X1544900
X1545100
X1545300
X1545500
X1545700
X1545900
X1546100
X1546300
X1546500
X1546700
X1546900
X1547100
X1547300
X1547500
X1547700
X1547900
X1548100
X1548300
X1548500
X1548700
X1548900
X1549100
X1549300
X1549500
X1549700
X1549900
X1550100
X1550300
X1550500
X1550700
X1550900
X1551100
X1551300
X1551500
X1551700
X1551900
X1552100
X1552300
X1552500
X1552700
X1552900
X1553100
X1553300
X1553500
X1553700
X1553900
X1554100
X1554300
X1554500
X1554700
X1554900
X1555100
X1555300
X1555500
X1555700
X1555900
X1556100
X1556300
X1556500
X1556700
X1556900
X1557100
X1557300
X1557500
X1557700
X1557900
X1558100
X1558300
X1558500
X1558700
X1558900
X1559100
X1559300
X1559500
X1559700
X1559900
X1560100
X1560300
X1560500
X1560700
X1560900
X1561100
X1561300
X1561500
X1561700
X1561900
X1562100
X1562300
X1562500
X1562700
X1562900
X1563100
X1563300
X1563500
X1563700
X1563900
X1564100
X1564300
X1564500
X1564700
X1564900
X1565100
X1565300
X1565500
X1565700
X1565900
X1566100
X1566300
X1566500
X1566700
X1566900
X1567100
X1567300
X1567500
X1567700
X1567900
X1568100
X1568300
X1568500
X1568700
X1568900
X1569100
X1569300
X1569500
X1569700
X1569900
X1570100
X1570300
X1570500
X1570700
X1570900
X1571100
X1571300
X1571500
X1571700
X1571900
X1572100
X1572300
X1572500
X1572700
X1572900
X1573100
X1573300
X1573500
X1573700
X1573900
X1574100
X1574300
X1574500
X1574700
X1574900
X1575100
X1575300
X1575500
X1575700
X1575900
X1576100
X1576300
X1576500
X1576700
X1576900
X1577100
X1577300
X1577500
X1577700
X1577900
X1578100
X1578300
X1578500
X1578700
X1578900
X1579100
X1579300
X1579500
X1579700
X1579900
X1580100
X1580300
X1580500
X1580700
X1580900
X1581100
X1581300
X1581500
X1581700
X1581900
X1582100
X1582300
X1582500
X1582700
X1582900
X1583100
X1583300
X1583500
X1583700
X1583900
X1584100
X1584300
X1584500
X1584700
X1584900
X1585100
X1585300
X1585500
X1585700
X1585900
X1586100
X1586300
X1586500
X1586700
X1586900
X1587100
X1587300
X1587500
X1587700
X1587900
X1588100
X1588300
X1588500
X1588700
X1588900
X1589100
X1589300
X1589500
X1589700
X1589900
X1590100
X1590300
X1590500
X1590700
X1590900
X1591100
X1591300
X1591500
X1591700
X1591900
X1592100
X1592300
X1592500
X1592700
X1592900
X1593100
X1593300
X1593500
X1593700
X1593900
X1594100
X1594300
X1594500
X1594700
X1594900
X1595100
X1595300
X1595500
X1595700
X1595900
X1596100
X1596300
X1596500
X1596700
X1596900
X1597100
X1597300
X1597500
X1597700
X1597900
X1598100
X1598300
X1598500
X1598700
X1598900
X1599100
X1599300
X1599500
X1599700
X1599900
X1600100
X1600300
X1600500
X1600700
X1600900
X1601100
X1601300
X1601500
X1601700
X1601900
X1602100
X1602300
X1602500
X1602700
X1602900
X1603100
X1603300
X1603500
X1603700
X1603900
X1604100
X1604300
X1604500
X1604700
X1604900
X1605100
X1605300
X1605500
X1605700
X1605900
X1606100
X1606300
X1606500
X1606700
X1606900
X1607100
X1607300
X1607500
X1607700
X1607900
X1608100
X1608300
X1608500
X1608700
X1608900
X1609100
X1609300
X1609500
X1609700
X1609900
X1610100
X1610300
X1610500
X1610700
X1610900
X1611100
X1611300
X1611500
X1611700
X1611900
X1612100
X1612300
X1612500
X1612700
X1612900
X1613100
X1613300
X1613500
X1613700
X1613900
X1614100
X1614300
X1614500
X1614700
X1614900
X1615100
X1615300
X1615500
X1615700
X1615900
X1616100
X1616300
X1616500
X1616700
X1616900
X1617100
X1617300
X1617500
X1617700
X1617900
X1618100
X1618300
X1618500
X1618700
X1618900
X1619100
X1619300
X1619500
X1619700
X1619900
X1620100
X1620300
X1620500
X1620700
X1620900
X1621100
X1621300
X1621500
X1621700
X1621900
X1622100
X1622300
X1622500
X1622700
X1622900
X1



1520 = Innmålt berg i dagen og kotenivå

= Innmålt berg i dagen

= Georadar

= Borpunkt med påvist/tolket sprø-bruddsmateriale eller nullig sprøbruddsmateriale

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	10.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Oversikt datarapport.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V11

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


OVERSIKTSKART, PROFIL 11970 - 12760

SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		



1520 = Innmålt berg i dagen og kotenivå

= Innmålt berg i dagen

= Georadar

= Borpunkt med påvist/tolket sprø-bruddsmateriale eller mulig sprøbruddsmateriale

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	10.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Oversikt datarapport.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V12

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


OVERSIKTSKART, PROFIL 12760 - 13640

SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		



▲1520 = Innmålt berg i dagen og kotenivå

= Innmålt berg i dagen

= Georadar

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	10.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Oversikt dataraport .dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V13

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


OVERSIKTSKART, PROFIL 13640 - 14550

SVENNINGELV – LIEN

Ny reg.plan

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		



⩓1520 = Innmålt berg i dagen og kotenivå

= Innmålt berg i dagen

= Georadar

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	10.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


OVERSIKTSKART, PROFIL 14550 - 15450

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Oversikt datarapport .dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V14



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	24.06.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

OVERSIKTSKART, BORINGER VALRYGGEN

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan
Reguleringsplan

Produsert av
Geo- og laboratorieseksjonen

Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Oversikt_data..dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:1000 på A0


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Henrik Lissman	Arild Sleipnes		

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V15

F-VEG_11700_L.VL

+110 +105 +100 +95 +90 +85 +80 +75 +70

V105.0 V100.0 V95.0 V90.0 V85.0 V80.0 V75.0 V70.0 V65.0 V60.0 V55.0 V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0



Profil 4730

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 4730


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200/11700
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			


Arkivref.	
Tegningsdato	3.04.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	11700_P4730.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.nr/bokstav	V16

F-VEG_11700_L.VL





Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
428	0.2-0.8	046001A		Sandig siltig grusig leirig m	146	T3



Profil 4760

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.


Statens vegvesen

Tegningsdato	3.04.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	11700_P4760.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.sjonsbokstav	V17

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 4760
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200/11700
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_11700_L.VL



Profil 4780

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 4780

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200/11700
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	3.04.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	11700_P4780.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.spons.bokstav	V18

F-VEG_11700_L.VL



Profil 4820

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 4820

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200/11700
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	3.04.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	11700_P4820.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.spons.bokstav	V19

F-VEG_11700_L.VL



Profil 4880

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	3.04.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 4880
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200/11700
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	11700_P4880.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V20**

F-VEG_11700_L.VL




Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
435	0.2-1	052001A		Grusig sand	8.4	T1
435	1-2	052002A		Grusig sand	16	T2

STATENS VEGVESEN

Profil 4930

1 : 200



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 4930


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200/11700
Reguleringsplan

Arkivert	
Tegningsdato	3.04.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	11700_P4930.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.spons.bokstav	V21

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
437	0-1	051001A		Grusig sandig matriale	49	T1
437	1-2	051002A		Grusig sandig matriale	35	T2



Profil 5100

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 5100
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200/11700
Reguleringsplan


Arkivref.	
Tegningsdato	3.04.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	11700_P5100.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.spnsbokstav	V22

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			




Profil 5240

1 : 200



Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Teleqr.
352 0.0	0-1	023001A		Sand	4.1	T2
352 0.0	1-2	023002A		Sand	5.6	T1

STATENS VEGVESEN



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	2.04.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5240.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.sjonsbokstav	V23

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5240

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 5250

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


Arkivref.	
Tegningsdato	15.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5250.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.sjonsbokstav	V24

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5250

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 5280

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato: 15.05.2019

Bestiller: Børge Johnsen

Produsert for: Region Nord

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5280

SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan, vegmodell 14200

Reguleringsplan

Produsert av: Geo- og laboratorieseksjonen

Prosjektnummer: 51006

PROF-nummer: 502679R01


Arkivreferanse: 14200_P5280.dwg

Byggverksnummer:

Målestokk: 1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / rev.sjonsbokstav: V25



Profil 5340

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	15.05.2016
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 5340
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5340.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V26**

F-VEG_14200_L.VL



Profil 5360

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	15.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5360.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rekvisisjonsbokstav	V27

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5360


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 5380

1 : 200





Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
321	0-1	028001A		Sandig grusig matriale	34	T2
321	1-2	028002A		Sandig grusig matriale	55	T2

STATENS VEGVESEN

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5380

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Arkivkvit	
Tegningsdato	15.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5380.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.spons.bokstav	V28

Utarbeidet av: Arild Sleipnes
Kontrollert av:
Godkjent av:
Konsulentarkiv:



Profil 5440

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 5440
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	15.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5440.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.spnsbokstav	V29

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 5460

1 : 200

Rev.	Revisjonen gjelder	Dato	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TRØMALVATNET–BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 5460

SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Arkivref			
Tegnedato	15.05.2019		
Bestilt av	Børge Johnsen		
Prosjekt for	Region Nord		
Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen		
Prosjektnummer	51006		
PROT-nummer	502679R01		
Arkivreferanse	14200_P5460.dwg		
Rutenettsnivå			
Målestokk	1:200		
Tegningsnummer			
Revisjonsnummer	V30		

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Anlid Sleipnes			

F-VEG_14200_LVL



Profil 5500

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5500


SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan, vegmodell 14200


Reguleringsplan

Tegningsdato	15.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5500.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.sjonsbokstav	V31

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			


F-VEG_14200_L.VL
Profil 5601
6VP
Profil 5601
6V
GV
Ant. stein/blokk
Ant. stein/blokk
Ant. stein/blokk
+65
+60
+55
+50
+45
+40
+35
+30
+25
V70.0
V65.0
V60.0
V55.0
V50.0
V45.0
V40.0
V35.0
V30.0
V25.0
V20.0
V15.0
V10.0
V5.0
0.0
H5.0
H10.0
H15.0
H20.0
H25.0
H30.0
H35.0
H40.0
H45.0
H50.0
Borlid, s/m
300 200 100
Spyling
Slagboring
F DT kN
10 20 30
Spyletrykk, MPa
1 2
6VP
0
MATERIALE,sandig,siltig,grusig,plantenetter
MATERIALE,sandig,grusig,plantereste
SILT
5
SAND,middels-fin,siltig
GV
sandig/siltig grus
leire
tørrskorpe
tørrskorpe
tørrskorpe

F-VEG_14200_L.VL



+70 +65 +60 +55 +50 +45 +40

V150.0 V145.0 V140.0 V135.0 V130.0 V125.0 V120.0 V115.0 V110.0 V105.0 V100.0 V95.0 V90.0 V85.0 V80.0 V75.0 V70.0 V65.0 V60.0 V55.0 V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0

Profil 5630

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref

Statens vegvesen

Tegnedato: 15.05.2019

Tegnet av: Berge Johnsen

Prosjekt for: Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5630

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Prosjektert av: Geo- og laboratorieseksjonen

Prosjektnummer: 51006

PRO-nummer: 502679R01

Arkivreferanse: 14200_P5630.dwg

Rapportnummer:

Målestokk: 1:200

Tegnet av: Arild Sleipnes


Kontrollert av:

Godkjent av:

Konsulentfirma:

Tegningsnummer: V33

Revisjonsnummer:



Profil 5760

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5760

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	15.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5760.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.sjonsbokstav	V34



Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
324	0-1	030001A		Siltig sand	36	T2
324	1-2	030002A		Grusig sandig matriale	71	T2
324	2-3	030003A		Siltig leire	25	T4
324	3-4	030004A		Sandig siltig leirig matriale	35	T4

Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
324	4-5	030005A		Siltig sandig leire	10	T4
324	5-6	030006A		Siltig sandig leirig matriale	7.0	T4
324	6-7	030007A		Siltig leirig sand	39	T4
324	7-8	030008A		Sandig siltig leirig matriale	32	T4

Profil 5800

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5800

SVENNINGELV - LIEN


Ny reg.plan, vegmodell 14200

Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	15.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5800.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V35

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_14200_L.VL



Profil 5820

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5820

SVENNINGELV - LIEN


Ny reg.plan, vegmodell 14200

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	15.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5820.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rekvisjonsbokstav	V36

F-VEG_14200_LVL



Profil 5910

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	15.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 5910

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P5910.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.spons.bokstav	V37

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 6010

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Rev.	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TRØMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6010


SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan, vegmodell 14200

Reguleringsplan

Arkivref	
Tegnedato	15.05.2019
Beridar	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PRO-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6010.dwg
Rutenettsnivå	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	V38
Revisjonsdato/rev.	

Arkivert av	Kontrollert av	Godkjent av	Kvalitetsnorm
Anlid Sleipnes			



Profil 6040

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Rev.	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TRØMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6040

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Arkivref	
Tegnedato	15.05.2019
Tegnet av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PRO-nummer	502679801
Arkivreferanse	14200_P6040.dwg
Rapportnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	
Revisjonsnummer	V39

Arkivert av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Anlid Sleipnes			



Rev.	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TRØMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 6100

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Arkivref	
Tegnedato	15.05.2019
Bestilt av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PRO-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6100.dwg
Rapportnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	
Revisjonsindeks	V40

Arkivert av	Kontrollert av	Godkjent av	Kvalitetsnorm
Anlid Sleipnes			

F-VEG_14200_L.VL



+85 +80 +75 +70 +65 +60 +55 +50 +45

V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75.0 H80.0 H85.0

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Profil 6130
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 6130
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Arkivref.			
Tegningsdato	15.05.2019		
Bestiller	Børge Johnsen		
Produsert for	Region Nord		
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen		
Prosjektnummer	51006		
PROF-nummer	502679R01		
Arkivreferanse	14200_P6130.dwg		
Byggverksnummer			
Målestokk	1:200		
Utarbeidet av: Arild Sleipnes	Kontrollert av:	Godkjent av:	Konsulentarkiv:
Tegningsnummer / rev.spnsbokstav	V41		

F-VEG_14200_LVL



+85 +80 +75 +70 +65 +60 +55 +50 +45

V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75.0 H80.0 H85.0

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Profil 6170
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 6170
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	15.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6170.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.sjonsbokstav	V42



Profil 6180
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utgitt	Kontr.	Godkjent	Kvt. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref

Statens vegvesen

Tegnedato	15.05.2019
Bestilt av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PKST-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6180.dwg
Rapportnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	V43
Revisjonsdato(r)	

E6 Hp01/02
N-TRØMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6180

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan


Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Anlid Sleipnes			



Profil 6200

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)



Rev.	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TRØNDELAG/NORD-TRØNDELAG
TVERRPROFIL, profil 6200
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan


Arkivref	
Tegningsdato	15.05.2019
Konstr.	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PRO-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6200.dwg
Rapportnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	
Revisjonsnummer	V44

Konstruert av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Anlid Sleipnes			



Profil 6220

1 : 200



Rev.	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01V02
N-TRØNDELAGSVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6220

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegnedato	12.03.2019
Bestilt av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6220.dwg
Rapportnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	
Revisjonsnummer	V45

Konstruert av	Kontrollert av	Godkjent av	Kontrollert dato
Anlid Sleipnes			

F-VEG_14200_L.VL

Profil 6288
47

Profil 6291
335

334

01

20
20

300 200 100 5 10 20 30
Bortid, s/m
Stigning
Skjøting
F_{DT} kN
1 2 3
Spyletrykk, MPa

+105 +100 +95 +90 +85 +80 +75 +70 +65

V65.0 V60.0 V55.0 V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0

Profil 6290
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 6290
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	12.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6290.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.sjonsbokstav	V46




F-VEG_14200_L.VL

Profil 6356
336

Profil 6358
337

Profil 6358
337PR

Profil 6354
338



Prøvetakingsmetode	Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
STAVBORE-TEKNIKK	337	0-1	029001A	———	Grusig sandig matriale	89	T2
	337	1-2	029002A	- - - -	Grusig sandig matriale	111	T2
	337	2-3	029003A	-·-·-	Grusig sandig matriale	83	T2
				·····			

Profil 6360
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001


Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 6360
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	12.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6360.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V47

F-VEG_14200_L.VL



Profil 6400

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	12.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6400


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan


Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6400.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V48**

F-VEG_14200_L.VL


Profil 6456
339
+105
+100
+95
+90
+85
+80
+75
+70
+65
01
Ant. grus
Ant. grus
Ant. grus



Profil 6510

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	12.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6510


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan


Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6510.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V50**


F-VEG_14200_L.VL






Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
340	0-1	032001A	———	Sandig leirig silt	9.8	T4
340	1-2	032002A	– – – –	Grusig sandig siltig matriale	257	T2
340	2-3	032003A	– · – ·	Grusig sandig matriale	107	T2
340	3-4	032004A	—··—	Grusig sandig matriale	102	T2
340	4-5	032005A	·····	Sandig grusig siltig matriale	123	T3

STATENS VEGVESEN





+115 +110 +105 +100 +95 +90 +85 +80 +75

V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0

Profil 6570

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	12.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6570

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6570.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			


Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V51


F-VEG_14200_L.VL

+115 +110 +105 +100 +95 +90 +85 +80 +75

Profil 6611

50





V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0

Profil 6610

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	12.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6610

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6610.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V52

F-VEG_14200_L.VL

+120 +115 +110 +105 +100 +95 +90 +85 +80

Profil 6656
341

Ant. grus

300 200 100 Bortid, s/m

Spyling
Slagboring

5 10 20 30 F_{DT} kN

1 2 3 Spyletrykk, MPa

V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0

Profil 6660
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	12.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6660

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6660.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			


Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V53


F-VEG_14200_L.VL

+120 +115 +110 +105 +100 +95 +90 +85 +80

V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0

Profil 6707
342





Profil 6710
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	12.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6710

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6710.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			


Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V54**

F-VEG_14200_L.VL

+115
+110
+105
+100
+95
+90
+85
+80

V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0





Profil 6730

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	12.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6730

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6730.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			


Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V55**

F-VEG_14200_L.VL

+115 +110 +105 +100 +95 +90 +85 +80

V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0





Profil 6780

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	12.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 6780

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6780.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V56**



Profil 6920

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6920


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			


Arkivref.	
Tegningsdato	13.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6920.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.nr.bokstav	Vxx

F-VEG_14200_L.VL

Profil 6943
133



+160 +155 +150 +145 +140 +135 +130 +125 +120 +115 +110 +105 +100 +95 +90 +85



V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75.0 H80.0 H85.0 H90.0 H95.0 H100.0 H105.0 H110.0

Profil 6940
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	13.03.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_P6940.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V58

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 6940

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			



Profil
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	29.04.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


LENGDEPROFIL, profil 7150 - 7300

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14200_LP7150-7300.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V59**



Profil 8540

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 8540

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14210_P8540.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / rev.spnsboksstav	V60



Profil 8650

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 8650

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P8650.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V61**



Profil
1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TRØNDELAGSVATNET–BÅFJELLMO NORD–MOSJØEN S

LENGDEPROFIL, profil 8690 – 8900

SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref	
Tegnedato	16.05.2019
Tegnet av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PRO-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_LP8690-8900.dwg
Rapportnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	V62
Revisjonsdato	

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			



Profil

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Innmålt gruvesjakt:
profil 9027, 15 meter
høyre

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref

Statens vegvesen

Tegningsdato: 16.05.2019

Bestilt av: Børge Johnsen

Produsert for: Region Nord

E6 Hp01/02
N-TRØNDELAGSVATNET–BÅFJELLMO NORD–MOSJØEN S

LENGDEPROFIL, profil 8900 – 9120

SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av: Geo- og laboratorieseksjonen

Prosjektnummer: 51006

PRO-nummer: 502679R01

Arkivreferanse: 14230_LP8900-9120.dwg


Rapportnummer:

Målestokk: 1:200

Tegningsnummer: V63

Revisjonsnummer:

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			



Profil 9110

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Versjon	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegnedato: 16.05.2019
Bestilt av: Børge Johnsen
Produsert for: Region Nord


E6 Hp01102
N-TRØNDELAGSVATNET-BÅRFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 9110

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av: Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer: 51006
PWP -nummer: 502679R01
Arkivreferanse: 14230_P9110.dwg
Prosjektleder:
Målestokk: 1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V64


Tegnet av: Arild Sleipnes
Kontrollert av:
Godkjent av:
Kvalitetsnivå/fase:




Profil 9130

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)





Prøve nr	Dybde	Lab. nr	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Temp
921	0.2-1	0010074		Sandig leirig silt	33	T4
921	1-2	0010023A		Siltig sandig leirig matriske	21	T4
921	2-3	0010024		Siltig sandig leirig matriske	45	T4
921	3-4	0010024A		Sandig leirig silt	36	T4

	Endring gjelder	Dato	Kontr.	Godkj.	Rev. nr./dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51906-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp0102
N-TRØNDELAGSTRANDA - STEINKJER
N-TRØNDELAGSTRANDA - BÅR JELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 9130
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentansvarlig
Arild Sleigmes			

Tegningsdato	16.05.2019
Tegner	Børge Johnsen
Prosjekt nr.	Regan Nord
Prosjekt nr.	Geo- og laboratorieseksjonen
Kontrakt nr.	51906
Dokt.nummer	502679901
Dokumentnavn	14230_PP130.dwg
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	V65



Profil

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Dato	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref

Statens vegvesen

Tegnedato 16.05.2019

Tegnet av Børge Johnsen

Prosjekt for Region Nord

E6 Hp01/02
N-TRØMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

LENGDEPROFIL, profil 9160 - 9380

SVENNINGELV - LIEN
Ny regplan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av Geo- og laboratorieseksjonen

Prosjektnummer 51006

PRO-nummer 502679R01

Arkivreferanse 14230_LP9160-9380.dwg


Rapportnummer

Målestokk 1:200

Tegningsnummer V66

Revisjonsstatus

Godkjent av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			



Profil

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
LENGDEPROFIL, profil 9380 - 9530
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_LP9380-9530.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V67



Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Gs	Tidligere
858	0-1	005001A		Sandig grusig siltig matriale	52	T3
858	1-2	005002A		Siltig sandig leirig matriale	24	T4
858	2-3	005003A		Sandig siltig leirig matriale	23	T4
858	3-4	005004A		Sandig siltig leirig matriale	22	T4
858	4-5	005005A		Sandig siltig leirig matriale	89	T4

Rev.	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TRØMSMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

LENGDEPROFIL, profil 9530 – 950


SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av: Anild Sleipnes	Kontrollert av:	Godkjent av:	Konsulentfirma:

Arkivref.	
Tegningsdato	16.05.2019
Bestilt av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PRO-nummer	502679801
Arkivreferanse	14230_LPP530-9750.dwg
Rutenettsystem	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	
Revisjonsstatus	V68

F-VEG_14230_L.VL

+175
+170
+165
+160
+155
+150
+145



V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0

Profil 9580
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 9580

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P9580.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V69**

F-VEG_14230_L.VL

Profil 9674
862

Ant. stein
Ant. stein/blokk
Ant. stein/blokk
Ant. stein/blokk
Ant. stein/blokk
Ant. stein/blokk
Ant. stein/blokk
Ant. stein/blokk

Bortid, s/m
Spyletrykk, MPa
Sprøing
Sigdrag
F_{DT} kN

Profil 9670

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato: 16.05.2019
Bestiller: Børge Johnsen
Produsert for: Region Nord
Produsert av: Geo- og laboratorieseksjonen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 9670


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektnummer: 51006
PROF-nummer: 502679R01
Arkivreferanse: 14230_P9670.dwg
Byggverksnummer:
Målestokk: 1.200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			


Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V70**


F-VEG_14230_LVL




Profil 9760

1 : 200




LER
SILT
SAND
GRUS
STEIN
FIN
MIDDELS
GROV
Sand m.
51 mm
Materiale
Kvartær
Kvartær
Kvartær




Profil 11110

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001	Arkivref
Statens vegvesen	Tegningsdato: 16.05.2019
	Bestiller: Børge Johnsen
	Produsert for: Region Nord
E6 Hp01/02 N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S	Produsert av: Geo- og laboratorieseksjonen
TVERRPROFIL, profil 11110	Prosjektnummer: 51006
SVENNINGELV - LIEN	PROF-nummer: 502679R01
Ny reg.plan, vegmodell 14230	Arkivreferanse: 14230_P11110.dwg
Reguleringsplan	Byggverksnummer:
	Målestokk: 1:200
Utarbeidet av: Arild Sleipnes / Kontrollert av: / Godkjent av: / Konsulentarkiv:	Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V72



Profil F-VEG_14230_L 11130

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	11.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11130.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V72B

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11130

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 11160

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11160.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V73

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11160

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 11200

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 11200

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11200.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V74**



Profil 11250

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 11250
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11250.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V75**



Profil 11300

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11300.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V76

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11300

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 11350

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato godk.
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


Arkivref	
Tegnedato	16.05.2019
Rambar	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502678R01
Arkivreferanse	14230_P11350.dwg
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	V77

E6 Hp01/02
N-TRØNDELAGSVATNET–BÅFJELLMO NORD–MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11350

SVENNINGELV – LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			



V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75.0 H80.0 H85.0 H90.0 H95.0 H100.0 H105.0 H110.0 H115.0 H120.0 H125.0 H130.0 H135.0 H140.0 H145.0 H150.0 H155.0 H160.0 H165.0 H170.0 H175.0 H180.0 H185.0 H190.0 H195.0

+125 +120 +115 +110 +105 +100 +95 +90 +85 +80 +75 +70 +65 +60 +55

Profil 11400

1 : 200

Rev.	Nyutstedelse	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegnedato	16.05.2019
Tegnet av	Berge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt-ev	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
Prosj.-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11400.dwg
Byggherrenummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	V78
Revisjonsdato/sign	

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET–BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11400

SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Revisjon/Endr.
Arild Sleipnes			



Profil 11440

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 11440
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11440.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V79**





Profil 11470


1 : 200

Robertson 1990

- -1. Predrilling
- 0. Outside model
- 1. Sensitive, fine grained
- 2. Organic soils – clay
- 3. Clays – silty clay to clay
- 4. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 5. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 6. Sands – clean sand to silty sand
- 7. Gravelly sand to dense sand
- 8. Very stiff sand to clayey sand
- 9. Very stiff, fine grained







Rev.	Revisjon gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Dato dd.mm.åå
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegnedato	16.05.2019
Tegner	Berge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TRØMSVATNET–BÅFJELLMO NORD–MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11470


SVENNINGELV – LIEN

Ny regplan, vegmodell 14230

Reguleringsplan

Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
Prosj.-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11470.dwg
Byggherreområde	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	V80
Revisjonsbokstav	

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Meddelelsesnr.
Arild Sleipnes			



Profil 11500


1 : 200

Robertson 1990

- -1. Predrilling
- 0. Outside model
- 1. Sensitive, fine grained
- 2. Organic soils – clay
- 3. Clays – silty clay to clay
- 4. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 5. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 6. Sands – clean sand to silty sand
- 7. Gravelly sand to dense sand
- 8. Very stiff sand to clayey sand
- 9. Very stiff, fine grained

NIFS 2015

- -1. Predrilling
- 0. Outside model
- Sonneyelig kvikkleire
- Mulig sonerorsaksmateriale



Rev.	Nyutstedt dato	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegnedato	16.05.2019
Tegnet av	Berge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET–BÅFJELLMO NORD–MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 11500

SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av: Geo- og laboratorieseksjonen

Prosjektnummer	51006
PRO-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11500.dwg
Byggherreområde	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	V81
Revisjonsbokstav	

Tegnet av: Arild Sleipnes | Kontrollert av: | Godkjent av: | Målestokk/Nivå:



Profil 11550

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11550.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V82

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11550

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 11570

1 : 200

Rev.	Nyutstedt dato	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET–BÅFJELLMO NORD–MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11570

SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivert			
Tegnedato	16.05.2019		
Tegnet av	Berge Johnsen		
Prosjekt for	Region Nord		
Prosjekt-ev	Geo- og laboratorieseksjonen		
Prosjektnummer	51006		
PRO1-nummer	502679R01		
Arkivreferanse	14230_P11570.dwg		
Byggenr/sonenr			
Målestokk	1:200		
Tegningsnummer	V83		
Revisjonsdato/sign			

Tegnet av: Arild Sleipnes | Kontrollert av: | Godkjent av: | Revisjonsdato/sign:



	Revidert grunn	Dato	Kontr.	Rev. dato
A				
B				

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001


Statens vegvesen

Tegnet av	Kontr.
Dato	16.05.2019
Tegnet av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord


E6 Hp01002
N-TRØNDELAGSVATNET-BÅRJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 11600
SVINNINGELV - LIEN
Ny regulert, vegnodelt 14230
Reguleringsplan


Prosjekt nr.	51006
Aktivitetsnr.	502679001
Dokumentnavn	14230_PT1600.dwg
Målestokk	1:200
Dokumentnr.	V84


Arvid Sleipnes



Profil 11630
1 : 200







Robertson 1990
- 1. Predrilling
- 2. Outside moder
- 3. Sensitive, fine grained
- 4. Organic soils – clay
- 5. Clays – silty clay to clay
- 6. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 7. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 8. Sands – clean sand to silty sand
- 9. Gravelly sand to dense sand
- 10. Very stiff sand to clayey sand
- 11. Very stiff, fine grained

NIFS 2015
- -1. Predrilling
- 0. Outside moder
- Sonderingtig vaklocaliz
- Mulig sprekkruddmotsvarlide

Rev.	Revisjon gjelder	Dato	Tegnet	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TRØMSMALVATNET–BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11630

SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegnedato	16.05.2019
Tegnet av	Berge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
Prosj.-nummer	5026799R01
Arkivreferanse	14230_P11630.dwg
Byggherrenummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	V85
Revisjonsdato	

Tegnet av: Arild Sleipnes | Kontrollert av: | Godkjent av: | Målestokk/Skala:



Profil 11660

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11660

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11660.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V86



Profil 11700

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11700

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	16.05.2014
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11700.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V87

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 11750

1 : 200

Rev.	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TRØNDELAG/NORD-TRØNDELAG
TVERRPROFIL, profil 11750
SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	16.05.2019
Konstr.	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekterer	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PMS-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11750.dwg
Byggeri/kommune	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	
Revisjonsbokstav	V88

Arild Sleipnes



Profil 11800

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 11800
SVENNINGELV – LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan


Arkivref.	
Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11800.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V89

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			





Profil 11850

1 : 200











Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Tekstur
971	2.4-2.9	009003A		Siltig sand	6,8	T2
971	3.3-3.8	009004A		Sand	4,5	T1
971	4.3-4.8	009005A		Sand	5,5	T1
971	5.1-5.5	009006A		Grusig sand	16	T2
971	9.45	009016D		Siltig leire	10	T4



Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Tekstur
96	0.0	0-1	096001A	Siltig sand	30	T2
96	0.0	1-2	096002A	Siltig sand	77	T2
96	0.0	2-3	096003A	Sandig grusig matriale	23	T2
96	0.0	3-4	096004A	Grusig sand	20	T2
96	0.0	4-5	096005A	Grusig sand	21	T2



Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Tekstur
96	0.0	5-6	096006A	Grusig sand	21	T2
96	0.0	6-7	096007A	Sandig leirig silt	85	T4
96	0.0	7.65	096008D	Leire	13	T4
96	0.0	9.45	096010D	Siltig leire	7.3	T4

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TRØMSMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11850

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegnedato	16.05.2019
Bestilt av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjektnr.	51006
PWP-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11850.dwg
Prosjektleder	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V90

Tverrsnitt ok	Kontrollert av	Godkjent av	Kontrollert/dato
Arild Sleipnes			



Profil 11900

1 : 200

Robertson 1990

- -1. Predrilling
- 0. Outside model
- 1. Sensitive, fine grained
- 2. Organic soils – clay
- 3. Clays – silty clay to clay
- 4. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 5. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 6. Sands – clean sand to silty sand
- 7. Gravelly sand to dense sand
- 8. Very stiff sand to clayey sand
- 9. Very stiff, fine grained

NIFS 2015

- -1. Predrilling
- 0. Outside model
- Sannsynlig kvikkleire
- Mulig sprøbruddmateriale

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11900.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V91


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 11900

SVENNINGELV – LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_14230_L.VL



Profil 11950

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 11950
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P11950.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V92

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_14230_L.VL

Profil 12005
872



+110 +105 +100 +95 +90 +85 +80 +75 +70

V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75

Profil 12000
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.


Statens vegvesen

Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 12000
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan


Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12000.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V93


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			




Profil 12050

1 : 200





Prøve nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	c_u	Tolegr.
874	12-2	006002A		Humus	0.0	
874	22-3	006003A		Humusholdig	7.3	
874	32-4	006004A		Humusholdig	0.0	
874	42-5	006005A		Stilig. grusig leirig matriske	9.6	T4
874	52-6	006006A		Stilig. leire	12	T4



Prøve nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	c_u	Tolegr.
874	6.2-7	006007A		Leire	0.0	T4
874	6.55	006008E		Stilig leire	8.5	T4
874	7.25	006015B		Leire	12	T4
874	11.45	006015D		Stilig leire	9.3	T4

Robertson 1990
- 1. Predrilling
- 9. Outside model
- 1. Sensitive, fine grained
- 2. Organic soils - clay
- 3. Clays - silty clay to clay
- 4. Silt mixtures - clayey silt to silty clay
- 5. Sand mixtures - silty sand to sandy silt
- 6. Sands - clean sand to silty sand
- 7. Gravelly sand to dense sand
- 8. Very stiff sand to clayey sand
- 9. Very stiff, fine grained

NPS 2015
- -1. Predrilling
- 10. Outside model
- Sonneyning kvikkleire
- Mulig sprøbruddmateriale

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegnedato	1.07.2019
Bestilt av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PWP-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12050.dwg
Rapportnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / Versjonsbokstav	V94

E6 Hp01102
N-TRØNDALVATNET–BÅFJELLMO NORD–MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12050

SVENNINGELV – LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Tverrfaglig ansv.	Ansvarlig for	Godkjent av	Kontrollert av
Arild Sleipnes			

F-VEG_14230_L.VL

Profil 12103

875

876

+110
+105
+100
+95
+90
+85
+80
+75
+70
+65
+60
+55
+50

300 200 100 Bortid, s/m

Spyling

Slagboring

5 10 20 30 F_{DT} kN

1 2 3 Spyletrykk, MPa

V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75.0 H80.0 H85.0 H90.0 H95.0 H100.0

Profil 12100

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 12100

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12100.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			


Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V95




Profil 12150

1 : 200









Revisjon	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegnedato	16.05.2019
Best.dato	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord


E6 Hp01/02
N-TRØMSMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12150

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjekt for	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROP. nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12150.dwg
Rapportnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / Hovedmalblad nr.	V96

Tverrfaget av	Kontrollert av	Godkjent av	Kontrollert dato
Arild Sleipnes			



Profil 12210

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12210

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes		

Arkivref.	
Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12210.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V97



Profil 12260

1 : 200

Robertson 1990

- –1. Predrilling
- 0. Outside model
- 1. Sensitive, fine grained
- 2. Organic soils – clay
- 3. Clays – silty clay to clay
- 4. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 5. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 6. Sands – clean sand to silty sand
- 7. Gravelly sand to dense sand
- 8. Very stiff sand to clayey sand
- 9. Very stiff, fine grained

NIFS 2015

- –1. Predrilling
- 0. Outside model
- Sannsynlig kvikkleire
- Mulig sprøbruddmateriale

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12260

SVENNINGELV – LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12260.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V98

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 12350

1 : 200

	Endring gjelder	Dato	Kontr.	Rev. dato
A				
B				

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

Fylkesnr.	
Tegningsnr.	16.05.2019
Tegner	Børge Johnsen
Prosjekt nr.	Region Nord
Prosjekt nr.	
Prosjekt navn	Geo- og laboratorieseksjonen
Kontraktsnr.	51006
Profil nummer	502679001
Dokumentnavn	14230_P12350.dwg
Dokumentformat	
Målestokk	1:200
Tegningsnr.	V99
Tegningsrev.	

E6 Hp0102

N-TRØNDELAGSBANEN - BÅRJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 12350

SVENNINGELV - LIEN

Ny regplan, vegmodell 14230

Reguleringsplan

Konstruert av	Sjekket av	Godkjent av	Kontrollert av
Arild Sleipnes			



Profil 12370


1 : 200


Robertson 1990


- 1. Heavily
- 2. Outside model
- 3. Sensitive, fine grained
- 4. Organic soils – clay
- 5. Clays – silty clay to clay
- 6. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 7. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 8. Sands – clean sand to silty sand
- 9. Gravelly sand to dense sand
- 10. Very stiff sand to clayey sand
- 11. Very stiff, fine grained

NFS 2015

- 1. Heavily
- 2. Outside model
- 3. Sensitivity activities
- Mulig sjøleirsforekomster







	Endringer gjøres	Dato	Kontr.	Godkj.	Rev. nivå
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

Fagansvarlig	
Prosjektert av	16.05.2019
Tegnet av	Børge Johnsen
Kontrollert av	Regain Nord
Godkjent av	

E6 Hp0102

N-TRØNDELAG


TVERRPROFIL, profil 12370

SVEINNGJELV – LIEN

Ny regulert vegnodell 14210

Reguleringsplan

Konsulent	Arild Sleipnes	Kontaktperson	
Prosjektnr.	51006
Arkivkode	502619001
Filnavn	14210_P12370.dwg
Dokumentnr.	
Målestokk	1:200
Dokumentansvar	
Tegningsnr.	V100



Profil 12400
1 : 200

Robertson 1990
- 1. Freefrog
- 6. Organic muck
- 5. Sensitive, fine grained
- 2. Organic soils – clay
- 3. Clays – silty clay to clay
- 4. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 5. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 6. Sands – clean sand to silty sand
- 7. Gravely sand to dense sand
- 8. Very stiff sand to clayey sand
- 9. Very stiff, fine grained

NIFS 2015
- 1. Freefrog
- 6. Organic muck
- Damgaard Kvikkleire
- Kelly sandsvulsmaterialer

A				
B				


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp0102
N-TRØNDELAGSTINGET-BÅRJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 12400
SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegnodell 14230
Reguleringsplan

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentkontroll
Arild Sleipnes			

Dato	16.05.2019
Tegnforklaring	
Målestokk	1:200
Prosjekt nr.	51006
Arkivkode	502679001
Filnavn/tegningsnr.	14230_P12400.dwg
Erstatter tegning	
Erstatter av	
Tegningsnummer	V101



Profil 12430

1 : 200

		Dato	Kontr.	Godkj.	Rev.dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp0102

N-TRØNDELAG

TVERRPROFIL, profil 12430

SVINNINGELV – LIEN

Ny regplan, vegmodell 14230

Reguleringsplan

Konstruert	Kontrollert av	Godkjent av	Kartreferanse
Arild Sleipnes			


Fagområde	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
Aktivitetsnummer	502679001
Dokumentnavn	14230_P12430.dwg
Dokumentformat	A1
Målestokk	1:200
Tegningsnummer	V102
Tegningsrevisjon	


Tegnet: 16.05.2019

Sjekket: Børge Johnsen

Prosjekt leder: Region Nord


Prosjekt nr.


F-VEG_14230_LVL
Profil 12459
884P
Profil 12459
884
Profil 12459
884CPT
Profil 12463
276
Profil 12462
277
Bør grus
Ant. grus
Ant. grus
Ant. grus
Fast
Kan ej neddrivas ytte
Borhd, s/m
Spylehastighet
Spylevann
Spylevann
Spylevann




Profil 12500


1 : 200






Prøve nr	Dybde	Lab. nr	Kurve	Jordart/fastsatt navn	Gl.	Tidligere
14-1	3.00	N-70978	— — —	Stilig leire, humushaldig	7.8	14
14-1	4.25	N-70979	— — —	Leire	11	14
14-1	8.25	N-70938	— — —	Stilig leire	8.1	14
14-1	9.75	N-70964	— — —	Leire, humushaldig	6.0	14





Prøve nr	Dybde	Lab. nr	Kurve	Jordart/fastsatt navn	Gl.	Tidligere
14-1	0.0	0-1	N-70972A	— — —	Stilig sandig leire	13.1	14
14-1	0.0	1-2	N-70972A	— — —	Stilig sandig leire	20.0	14
14-1	0.0	2-3.5	N-70972C	— — —	Stilig leire	13	14
14-1	0.0	4.45	N-70950	— — —	Stilig leire	10	14



Prøve nr	Dybde	Lab. nr	Kurve	Jordart/fastsatt navn	Gl.	Tidligere
14-1	0.0	7-9.5	N-70981	— — —	Stilig leire	9.5	14
14-1	0.0	11-14	N-70951	— — —	Sandig stilig lang matrake	7.0	14
14-1	0.0	10.45	N-70751	— — —	Stilig leire	10.0	14

Robertson 1990

1. Potensielt grove
2. Organiske materialer
3. Leire - leire, silty leire
4. Leire - leire, silty leire til sandig leire
5. Sand - sand, rent sand til silty sand
6. Sand - sand, silty sand til sandig silt
7. Sand - sand til grusig sand
8. Sand - grusig sand til sand
9. Stivt finkornet
10. Finkornet

NIFS 2015

1. Potensielt grove
2. Organiske materialer
3. Torvmyr, lettnedbrutt torv
4. Mjuk sprøsatmosfærisk leire
5. Mjuk sprøsatmosfærisk leire
6. Sand
7. Grus
8. Stivt finkornet
9. Finkornet

	Revidert grunn	Dato	Tegnet	Kontrollert
A				
B				

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

Fylkesnr.	
Kommunenr.	16.05.2019
Tegnet av	Bærge Johnsen
Kontrollert av	Region Nord
Godkjent av	
Godkjenningsdato	Geo- og laboratorieseksjonen
Dokumentnr.	51006
Arkivreferanse	562619931
Skala for A1-format	1:200
Skala for A3-format	
Filformat/versjon	14230_PT12500.dwg
Koordinatsystem	
Høydesystem	

E6 Hp01102

N-TRØMSALVATNET–BÅRJELLMO NORD–MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12500

SVENNINGELV - LIEN

Ny regplan, vegnodell 14230

Reguleringsplan

Konstruert av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentnr.
Arild Skeiones			

Dokumentnr.: V104

F-VEG_14230_L.VL

Profil 12556

887

888

888CPT

Ant. stein

Stopp boret ønsket dy

300 200 100 Bortid, s/m

Skylling Slagboring Skylling

5 10 20 30 F_{DT} kN

1 2 3 Spyletrykk, MPa

888CPT: 51006-GEOT-01 - NIFS 2015 (Øvl-Nmsg)

888CPT: 51006-GEOT-01 - NIFS 2015 (Mlu-Nmsc)

888CPT: 51006-GEOT-01 - Robertson 1990 (Sa-pl)

888CPT: 51006-GEOT-01 - Robertson 1990 (f-rf-kl)

Ant. stein

Ant. stein

Ant. stein

Ant. stein

Ant. stein

Kan ej neddrivas ytte

The test are ended wit

2 4 6 8 10 Korrigert spissmotstand, qT (MPa)

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 Poretrykk, u (MPa)

0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 Sidefriksjon, fs (MPa)

+115 +110 +105 +100 +95 +90 +85 +80 +75 +70 +65

V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75.0 H80.0 H85.0 H90.0 H95.0 H100.0

Profil 12550

1 : 200

Robertson 1990

- -1. Predrilling
- 0. Outside model
- 1. Sensitive, fine grained
- 2. Organic soils – clay
- 3. Clays – silty clay to clay
- 4. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 5. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 6. Sands – clean sand to silty sand
- 7. Gravelly sand to dense sand
- 8. Very stiff sand to clayey sand
- 9. Very stiff, fine grained

NIFS 2015

- -1. Predrilling
- 0. Outside model
- Sannsynlig kvikkleire
- Mulig sprøbruddsmateriale

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12550


SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan, vegmodell 14230

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	16.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12550.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V105



Profil 12570

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 12570

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROP-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12570.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200


Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			


Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V106**




Profil 12580

1 : 200







Robertson 1990

- 1. Predrilling
- 2. Outside mode
- 3. Sensitive, fine grained
- 4. Organic soils – clay
- 5. Clays – silty clay to clay
- 6. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 7. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 8. Sands – clean sand to silty sand
- 9. Dense sand to dense sand
- 10. Very stiff sand to clayey sand
- 11. Very stiff, fine grained

NTS 2015

- 1. Predrilling
- 2. Outside model
- 3. Remoulding, kvikkleire
- 4. Mulig sprøbruddsmateriale

Versjon	Versjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato: 20.05.2019

Best./Kar.:

Prosjekt nr.: Region Nord

Prosjekt av: Geo- og laboratorieseksjonen

E6 Hp01/02
N-TRØNDALVATNET–BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12580

SVENNINGELV – LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektnummer: 51006

PSS# nummer: 502679R01


Arkivreferanse: 14230_P12580.dwg

Tegningsnummer:

Målestokk: 1:200

Tegningsnummer i fagsystemløsning: V107

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentforetak
Arild Sleipnes			



Profil 12610

1 : 200

Robertson 1990

- -1. Predrilling
- 0. Outside model
- 1. Sensitive, fine grained
- 2. Organic soils – clay
- 3. Clays – silty clay to clay
- 4. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 5. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 6. Sands – clean sand to silty sand
- 7. Gravelly sand to dense sand
- 8. Very stiff sand to clayey sand
- 9. Very stiff, fine grained

NIFS 2015

- -1. Preboring
- 0. Outside model
- Sprengstoff, kvikkstrø
- Mulig sprøbruddmateriale

Versjon	Versjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegnedato	20.05.2019
Bestilt av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord

E6 Hp01102
N-TRISMALVATNET–BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12610

SVENNINGELV – LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan


Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROP-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12610.dwg
Koordinatsystem	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V108

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Kontrollert dato
Arild Sleipnes			


F-VEG_14230_L.VL

+110 +105 +100 +95 +90 +85 +80 +75 +70 +65 +60 +55

280



Profil 12638
283



V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75.0 H80.0 H85.0 H90.0 H95.0 H100.0 H105.0 H110.0 H115.0 H120.0 H125.0 H130.0

Profil 12630

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12630

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12630.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V109

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			



Profil 12730

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 12730
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12730.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V110**



Profil 12780

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 12780
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12780.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V111**



Profil 12820

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001


Statens vegvesen


E6 Hp01V02
N-TRØNDELAGSKYSTEN-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 12820
SVENNINGELV – LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref.			
Tegningsdato	20.05.2019		
Rambas	Børge Johnsen		
Prosjekt for	Region Nord		
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen		
Prosjektnummer	51006		
PROT-nummer	502679R01		
Arkivreferanse	14230_P12820.dwg		
Rutenettsystem			
Målestokk	1:200		
Tegningsnummer	V112		
Revisjonsnummer			

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentinitialer
Arild Sleipnes			

F-VEG_14230_L.VL





Profil nr.	Cybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
958	0.2-1	012001A		Humus - sandig siltig matriale	8.7	T4
958	1-2	012002A		Grusig sandig matriale	57	T1
958	2-3	012003A		Sandig siltig matriale	10	T4
958	3.65	012004D		Siltig sand	2.9	T1
958	4.65	012005D		Grusig sand	15	T1

Profil 12850

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12850

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12850.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V113

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 12900

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12900

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12900.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V114

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 12930

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 12930

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12930.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V115**



Profil 12970

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P12970.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V116

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 12970

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 13010

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13010.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V117

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 13010

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 13050

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001


Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13050.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V118

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 13050
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 13100

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-119

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 13100
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan


Arkivref.	
Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13100.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V119


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			





Profil 13120


1 : 200
















Revisjon	Revisjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Dato godkj.
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

Arkivref.	
Tegningsdato	20.05.2019
Rambar	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt nr.	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PRO-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13120.dwg
Byggherreområde	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsstatus	V120

E6 Hp01/02
N-TRØNDELAGVATNET–BÅFJELLMO NORD–MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 13120
SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Anlid Sleipnes			



Profil 13200

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 13200

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13200.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V121**



Profil 13260

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 13260

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord
Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13260.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V122


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			




Profil 13300

1 : 200


Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)





Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
905	0-1	059001A		Sandig silt	3.3	T2
905	1-2	059002A		Sandig grusig matriale	4.6	T2
905	2-3	059003A		Sandig silt	6.7	T4

STATENS VEGVESEN



Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
905	3-4	059004A		Siltig sand	2.8	T2
905	4-5	059005A		Sandig silt	3.0	T2
905	5-6	059006A		Sandig siltig matriale	3.2	T2

STATENS VEGVESEN

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 13300

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	20.05.2015
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13300.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V123

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 13320

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 13320
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13320.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V124**



Profil 13360

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord
Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13350.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V125

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 13360


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			




Profil

1 : 200







Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Dato	Tegnet	Kontrollert
A				
B				

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001


Statens vegvesen

E6 Hp01102
N-TR/SMALVATNET–BÅRJELLMO NORD–MOSJØEN S

LENGDEPROFIL, profil 13680 - 13960

SVENNINGELV - LIEN
Ny regulert, vegnedeli 14230
Reguleringsplan

Arkivkode			
Saksbehandler	Arild Skeiones	Dato	20.05.2019
Kontrollert av		Dato	Børge Johnsen
Godkjent av		Dato	Region Nord
Prosjekt nr.			Geo- og laboratorieseksjonen
ESRI nummer			51006
ESRI nummer			502679801
Kontraktsnr.			14230_LP13680-13960.dwg
Kontraktsnr.			
Målestokk			1:200
Tegningsnummer			V126
Revisjonsnummer			



Profil 13720

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 13720
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan


Arkivref.	
Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13720.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V127


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			




Profil F-VEG_14230_L 13770

1 : 200





Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	c_u	Tilegr.
893	0,2-1	058001A		Grusig sandig matriale	60	T2
893	12-16	058002A		Sandig silt	6,3	T4
893	16-2	058003A		Sandig leirig silt	21	T4



Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	c_u	Tilegr.
893	2,65	058004D		Siltig sand	3,3	T2
893	3,35	058005A		Siltig sand	2,4	T2
893	4,35	058006A		Siltig sandig leire	7,8	T4

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell (g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


Arkivref.	
Tegningsdato	9.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13770.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V128

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 13770

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 13800

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13800.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V129

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 13800

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 13820

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 13820
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13820.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V130**



Profil 13850

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13850.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V131

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 13850

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 13870

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT--001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 13870
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13870.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V132**



Profil 13900

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 13900
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13900.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V133



Profil 13940

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 13940

SVENNINGELV - LIEN


Ny reg.plan, vegmodell 14230

Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P13940.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V134



Profil 13990

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	20.09.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 13990
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14210_P13990.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V135

F-VEG_14230_L.VL



Profil 14050

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14050

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 14230
Reguleringsplan


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P14050.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V136

F-VEG_14230_L.VL

+85 +80 +75 +70 +65 +60 +55 +50

V75.0 V70.0 V65.0 V60.0 V55.0 V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0



Profil 14080

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14080


SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan, vegmodell 14230

Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	20.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	14230_P14080.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V137



Profil F-VEG_13200_L 14270

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref

Statens vegvesen

Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14270.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V138


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14270

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_13200_L.VL



Profil F-VEG_13200_L 14285

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 14285


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			


Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14285.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V139

F-VEG_13200_L.VL





	Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
STATENS VEGVESEN	H-111	0,1-1	111001A		Sandig silt	5,8	T4
	H-111	1-2	111002A		Sandig siltig matriale	6,7	T4
	H-111	2-3	111003A		Sandig siltig grusig matriale	9,7	T2
	H-111	3-4	111004A		Grusig sand	13	T2
	H-111	4-5	111005A		Sand	8,3	T1



	Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
STATENS VEGVESEN	H-111	5-6	111006A		Sand	13	T2
	H-111	6-7	111007A		Siltig sand	15	T2
	H-111	7-8	111008A		Sand	10	T2
	H-111	8-9	111009A		Grusig sand	15	T2
	H-111	9-10	111010A		Sandig grusig matriale	20	T2

Profil F-VEG_13200_L 14310

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14310

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14310.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V140

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_13200_L.VL

R5

Profil 14324
310

Profil 14325
310PR

R7

+65 +60 +55 +50 +45 +40 +35 +30 +25 +20 +15 +10


V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75.0 H80.0 H85.0 H90.0 H95.0


Sand
Grus
Ant. stein/blokk
Ant. stein/blokk
Ant. stein/blokk
Sandering avbruten ut

Boretid, s/m 300 200 100
Spyletrykk, MPa 1 2 3
Skyllingstrykk
Skyllingsmengde
F_{DT} kN 5 10 20 30

Profil F-VEG_13200_L 14320

1 : 200





Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Tixegr.
310 0.0	0-1	021001A		Siltig sand	6.2	T2
310 0.0	1-2	021002A		Siltig sand	3.7	T2
310 0.0	2-3	021003A		Grusig sandig matriale	80	T2
310 0.0	3-4	021004A		Sandig grusig siltig matriale	7.2	T2

STATENS VEGVESEN

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato 4.07.2019
Bestiller Børge Johnsen
Produsert for Region Nord

E6 Hp01/02
N-TRISMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14320

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Produsert av Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer 51006
PROP-nummer 502679R01
Arkivreferanse 13200_P14320.dwg
Byggverksnummer
Målestokk 1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav V141

F-VEG_13200_L.VL

R4

Profil 14338
B8201

Profil 14337
B8202

110

Ant. stein/blokk
Ant. stein
Grus
Sand
Leire
Bortid, s/m
Spyletrykk, MPa
F_{DT} kN
Slagboring
Spyling

+65 +60 +55 +50 +45 +40 +35 +30 +25 +20 +15 +10

V70.0 V65.0 V60.0 V55.0 V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0

Profil F-VEG_13200_L 14340

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato: 4.07.2019
Best.ltr.: Børge Johnsen
Produsert for: Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14340


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Produsert av: Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer: 51006
PROF-nummer: 502679R01
Arkivreferanse: 13200_P14340.dwg
Byggverksnummer:
Målestokk: 1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			


Tegningsnummer / revisjonsbokstav: V142


F-VEG_13200_L.VL



Profil F-VEG_13200_L 14390

1 : 200





Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14390

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14390.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentforkk
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V143**

F-VEG_13200_L.VL

Profil 14427
R6

Profil 14406
0204-40

Grus

Sand

Delvis slag

Uten slag

Med slag

Fast

Sondering avbrutt ut

Bortid, s/m
300 200 100

Spyletrykk, MPa
1 2 3

Stigning
Stigning

F_{DT} kN
5 10 20 30

+60 +55 +50 +45 +40 +35 +30 +25 +20 +15 +10 +5 +0 −5 −10

V75.0 V70.0 V65.0 V60.0 V55.0 V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75.0

Profil F-VEG_13200_L 14420

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14420.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V144


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14420

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_13200_L.VL



Profil F-VEG_13200_L 14470

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14470.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V145


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 14470


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_13200_L.VL







Profil F-VEG_13200_L 14570

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 14570
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14570.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V146



Profil F-VEG_13200_L 14610

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen


Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 14610
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14610.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V147**



Profil F-VEG_13200_L 14630

1 : 200



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14630

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14630.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V148

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil F-VEG_13200_L 14660

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14660

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14660.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V149



Profil F-VEG_13200_L 14680

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 14680

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14680.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V150

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_13200_L.VL



Profil F-VEG_13200_L 14690

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001


Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 14690
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14690.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V151

F-VEG_13200_L.VL





Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Tolegr.
720	0.2-1	068001A		Sand	3.4	T2
720	1.2-2	068002A		Grusig sandig matriale	121	T1
720	2.2-3	068003A		Sandig grus	202	T2
720	3.2-3.8	068004A		Grusig sandig matriale	136	T2

STATENS VEGVESEN

+80 +75 +70 +65 +60 +55 +50 +45 +40

V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0

Profil 14739
0201-13

100

100 200 300
Halve omdr. pr. m-synk

Profil 14732
720

Profil 14732
720PR

300 200 100
Borhid, s/m

1 2
Spyletrykk, MPa

Spyling
Slagboring

5 10 20 30
F DT kN

Bor. Ønsket dybde i b

Profil F-VEG_13200_L 14730

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 14730

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14730.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V152

F-VEG_13200_L.VL



Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Profil F-VEG_13200_L 14770

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001


Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14770.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V153

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 14770
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Profil F-VEG_13200_L 14800

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001


Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14800.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V154

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 14800
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			




Profil F-VEG_13200_L 14860


1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)





Prøvid nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Tolegi
115 0.0	0-1	163001A		Siltig sandig leirig matriale	25	T4
115 0.0	1-2	163002A		Siltig leire	14	T4
115 0.0	2,45	163003D		Siltig leire	14	T4



Prøvid nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Tolegi
115 0.0	4,45	163005D		Leire	0.0	T4
115 0.0	5,55	163006E		Siltig leire	13	T4
115 0.0	7,45	163008D		Siltig leire	13	T4

Rev.	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TRØMSALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 14860

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Arkivref			
Tegningsdato	4.07.2019		
Bestilt av	Børge Johnsen		
Prosjekt for	Region Nord		
Prosjekt nr.	Geo- og laboratorieseksjonen		
Prosjektnummer	51006		
PRO-nummer	502679801		
Arkivreferanse	13200_P14860.dwg		
Rutenettsystem			
Målestokk	1:200		
Tegningsnummer			
Revisjonsnummer	V155		

Konstruert av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentfirma
Arild Sleipnes			



Profil F-VEG_13200_L 14870

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 14860
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14870.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V156

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil F-VEG_13200_L 14910

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 14910
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14910.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V157

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil F-VEG_13200_L 14960

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.


Statens vegvesen

Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P14960.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V158

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 14960
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_13200_L.VL



Profil F-VEG_13200_L 15020

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001


Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 15020
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P15020.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V159

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			







Robertson 1990

1. Sensitive fine grained
2. Organic material
3. Clay: plastic silt to clay
4. Silt: mixtures of clay/silt & silty clay
5. Clean sands: silty sand to sand
6. Gravelly sand to dense sand
7. Very stiff sand to clayey sand*
8. Very stiff fine grained*

NPD 2012

1. Peat/clay
2. Quick clay
3. Clay
4. Silt/clay
5. Clayey silt/silty clay
6. Silty sand/sandy silt
7. Sand
8. Gravel

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Endring	Beskrivelse endring	Dato	Kontr.	Godkjent	Rev. nr./bok.
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51066-GEOT-001


Statens vegvesen


Arkivref.	
Saksbehandler	Ø. Eff 2019
Prosjektleder	Bjørge Johnsen
Prosjektnr. hos SVV	Region Nord
Prosjektnavn	Fv. 16
Prosjektnr. hos konsulent	Geo- og laboratorieseksjonen
Oppdragsnr.	51066
Dokumentnr.	5026799011
Arkivreferanse	13200_PT5080.dwg
Prosjektfase	Reguleringsplan
Målestokk	1:200
Tegningsnr. / revisjonsstatus	V160

E6 Hp31102
N-TIRSMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 15080
SVENNINGELV – LIEN
Ny regulert vegnivå til 13200
Reguleringsplan

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av
Arild Slepnes		

F-VEG_13200_L.VL


Profil 15174
0201-28
Profil 15182
774
Profil 15174
0201-27
708
Profil 15175
0201-29P
Ant. stein/blokk
Bor. ønsket dybde i b
Ant. stein/blokk
Bor. ønsket dybde i b
Stag
Halve avstr. pr. m syrlk
Borrid, s/m
Spylehyrkk, MPa
Borrid, s/m
Spylehyrkk, MPa
Toppbolt
Toppbolt
Toppbolt



Profil F-VEG_13200_L 15230

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.


Statens vegvesen


Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P15230.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V162

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 15230
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			


F-VEG_13200_L.VL






Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
716	0.1-1	067001A		Siltig sandig grusig leirig m	172	T4
716	1.2-2	067002A		Siltig sandig leire	59	T4
716	2.2-3	067003A		Siltig leire	20	T4
716	3.2-3.6	067004A		Siltig sandig leire	26	T4
716	3.6-4	067005A		Sandig grus	78	T2

STATENS VEGVESEN





Profil F-VEG_13200_L 15250

1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 15250

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord
Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P15250.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V163

F-VEG_13100_L.VL

Profil 15292
711

Profil 15302
717



Profil 15300
1 : 200

Rød linje er bergoverflate fra 3D-modell
(g_gf_Høydeoppgave Samling Berg)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					


Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S
TVERRPROFIL, profil 15300
SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjektert for	Region Nord
Prosjektert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P15300.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V164

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



	Revisjonen gjelder	Utgis	Kontr	Godkjent	Ans. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TRØNDELAGSVATNET–BÅFJELLMO NORD–MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 15330

SVENNINGELV – LIEN
Ny regplan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Arkivref			
Tegnedato		4.07.2019	
Konstr		Børge Johnsen	
Prosjekt for		Region Nord	
Prosjekt nr.		Geo- og laboratorieseksjonen	
Prosjektnummer		51006	
PRO-nummer		502679801	
Arkivreferanse		13200_P15330.dwg	
Byggherreforum			
Målestokk		1:200	
Tegningsnummer			
revisjonsstatus		V165	

Arild Sleipnes



Profil 15350

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 15350

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 13200
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	13200_P15350.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V166

F-VEG_24120_L.VL



Profil 600

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	22.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 600


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 24120
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	24120_P600.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V167**

F-VEG_24120_L.VL



Profil 700

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-168

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	22.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 700

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 24120
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	24120_P700.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V168**



Profil 900

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	22.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 900

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 24120
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	24120_P900.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V169**



Profil 960

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 960

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 24120
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	22.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord
Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	24120_P960.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V170



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 1170


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 24120
Reguleringsplan


Arkivref.	
Tegningsdato	22.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	24120_P1170.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V171

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			




Profil 1270
1 : 200





Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Tekst
951	0,2-1	0080019		Siltig sandig grusig leirig m	118	T4
951	12-2	0080020		Siltig leire	10	T4
951	2,65	0080030		Sandig leirig silt	30	T4
951	3,65	0080040		Siltig leire	11	T4



Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Tekst
951	4,65	0080050		Siltig leire	7,7	T4
951	5,65	0080060		Siltig leire	12	T4
951	8,65	0080090		Siltig leire	15	T4
951	10,65	0080110		Siltig leire	12	T4

	Revisjoner gjelder:			Dato:	Kontr:	Godkjent: Rev. dato:
A						
B						

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen


E6 Hp01/02
N-TRØNDELAGSVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 1270

SVENNINGELV - LIEN
Ny regplan, vegmodell 24120
Reguleringsplan

Arkivref:			
Tegnedato:	22.05.2019		
Tegnet av:	Børge Johnsen		
Prosjekt for:	Region Nord		
Prosjekt nr:	Geo- og laboratorietjenesten		
Prosjektnummer:	51006		
PRO-nummer:	50276980		
Arkivreferanse:	24120_P1270.dwg		
Rapportnummer:			
Målestokk:	1:200		
Tegningsnummer / revisjonsnummer:	V172		

Kontrollert av:	Godkjent av:	Kontrollert dato:	
Anlid Sleipnes			



Profil 1330

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	22.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 1330

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 24120
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	24120_P1330.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V173**



Profil 1450

1 : 200

Robertson 1990

- -1. Peatrifling
- 0. Outside model
- 1. Sensitive, fine grained
- 2. Organic soils – clay
- 3. Clays – silty clay to clay
- 4. Silt mixtures – clayey silt to silty clay
- 5. Sand mixtures – silty sand to sandy silt
- 6. Sands – clean sand to silty sand
- 7. Gravelly sand to dense sand
- 8. Very stiff sand to clayey sand
- 9. Very stiff, fine grained

NPS 2015

- -1. Peatrifling
- 0. Outside model
- Sonnesyslig kvikkleire
- Mulig sprøbruddsmateriale

F6P

0

Grusig sand
Sandig grus
Grusig sandig matriale
Sandig grusig matriale

Jordart

Prøve

10 20 30 40 50 60

Vanninnhold w (%)

γ (kN/m³)

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegnedato	9.05.2019
Rettet av	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord


E6 Hp01102
N-TRØSMALVATNET–BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 1450

SVENNINGELV – LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 94100
Reguleringsplan

Prosjektnummer	51006
PWP-nummer	502679R01
Arkivreferanse	94100_P1450.dwg
Rapportreferanse	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / Kontraktsdelplan	V174


Konstruert av	Kontrollert av	Godkjent av	Kontraktsnummer
Arild Sleipnes			



Profil 1480

1 : 200

F-VEG_94100_LVL



Profil 1510

1 : 200

Versjon	Versjonen gjelder	Utført	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkiv nr.:

Statens vegvesen

Tegningsdato: 9.05.2019

Best.dato:

Prosjekt ltr: Børge Johnsen

Prosjekt for: Region Nord

E6 Hp01/02

N-TRØNDELAGSVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 1510

SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan, vegmodell 94100

Reguleringsplan

Prosjektert av: Geo- og laboratorieseksjonen

Prosjektnummer: 51006

PROP. nummer: 502679R01

Arkivreferanse: 94100_P1510.dwg

Regnr/revisjon:

Målestokk: 1:200

Tegningsnummer / Kontraktsdokument: V176

Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av	Kontrollert dato
Arild Sleipnes			

F-VEG_94100_L.VL

Profil 1532

92

F3

+85 +80 +75 +70 +65 +60 +55 +50

V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0 H10.0 H15.0 H20.0 H25.0 H30.0 H35.0 H40.0 H45.0 H50.0 H55.0 H60.0 H65.0 H70.0 H75.0 H80.0 H85.0

Sand

Leire

Fast

300 200 100 Bortid, s/m

Spyling Stagning Sondering

5 10 20 30 F DT kN

1 2 3 Spyletrykk, MPa

Ant. grus

Ant. grus

Ant. grus

Ant. stein

Ant. stein

Ant. grus

Ant. grus

Ant. stein

Ant. grus

Ant. stein

Ant. stein

Sondering avbrutt ut

300 200 100 Bortid, s/m

Spyling Stagning Sondering

5 10 20 30 F DT kN

1 2 3 Spyletrykk, MPa

Profil F-VEG_94100_L 1530

1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	9.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROT-nummer	502679R01
Arkivreferanse	94100_P1530.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V177

E6 Hp01/02

N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S


TVERRPROFIL, profil 1530

SVENNINGELV - LIEN

Ny reg.plan, vegmodell 94100


Reguleringsplan


Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			



Profil 1570


1 : 200





Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
993	0.2-0.5	010001A	———	Siltig sand	32	T4
993	0.5-1	010002A	- - - -	Sandig leirig silt	11	T4
993	1.2-2	010003A	-·-·-	Grusig sandig matriale	44	T1
993	2.2-3	010004A	—·—	Siltig sandig leire	17	T4

STATENS VEGVESEN



Profil nr.	Dybde	Lab. nr.	Kurve	Jordartsbetegnelse	Cu	Telegr.
993	3.2-4	010005A	———	Siltig leire	9.3	T4
993	4.2-5	010006A	- - - -	Siltig leire	15	T4
993	5.2-6	010007A	-·-·-	Siltig leire	10	T4
993	6.2-7	010008A	—·—	Siltig leire	9.8	T4

STATENS VEGVESEN

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 1570

SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 94100
Reguleringsplan


Arkivref.	
Tegningsdato	9.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	94100_P1570.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V178

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

F-VEG_94100_L.VL

+110 +105 +100 +95 +90 +85 +80 +75

992



V115.0 V110.0 V105.0 V100.0 V95.0 V90.0 V85.0 V80.0 V75.0 V70.0 V65.0 V60.0 V55.0 V50.0 V45.0 V40.0 V35.0 V30.0 V25.0 V20.0 V15.0 V10.0 V5.0 0.0 H5.0

Profil 1610
1 : 200

Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb.	Kontr.	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Statens vegvesen

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

TVERRPROFIL, profil 1610


SVENNINGELV - LIEN
Ny reg.plan, vegmodell 94100
Reguleringsplan

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Arkivref.	
Tegningsdato	9.05.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Prosjekt for	Region Nord
Prosjekt av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	94100_P1610.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200
Tegningsnummer / revisjonsbokstav	V179


X=1839787.6
Y=947313

946



X=1839774.3
Y=947487

997



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	5.06.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

RESULTATER FRA TOTALSONDERINGER

Hull 946 og 997
SVENNINGELV - LIEN
Reguleringsplan


Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Res... 946 og 997.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V180**


X=1842140.4
Y=94702.7

852




X=1841975.5
Y=94697.2

853



X=1841810.1
Y=94557.6

857



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	5.06.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

RESULTATER FRA TOTALSONDERINGER


Hull 852, 853 og 857
SVENNINGELV - LIEN
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Res... 852 og 853.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer / revisjonsbokstav
Arild Sleipnes				V181


X=1846576.0
Y=92176.2

994




X=1846553.6
Y=92217.8

995



X=1846515.3
Y=92141.0

996



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	5.06.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

RESULTATER FRA TOTALSONDERINGER

Hull 994, 995 og 996
SVENNINGELV - LIEN
Reguleringsplan


Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Res... 995 og 996.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv
Arild Sleipnes			

Tegningsnummer / revisjonsbokstav: **V182**


X=1846871.8
Y=92806.0

R2



X=1846425.3
Y=92837.8

R3



Revisjon	Revisjonen gjelder	Utarb	Kontr	Godkjent	Rev. dato
A					
B					

Vedlegg til geoteknisk rapport 51006-GEOT-001

Arkivref.

Statens vegvesen

Tegningsdato	4.07.2019
Bestiller	Børge Johnsen
Produsert for	Region Nord

E6 Hp01/02
N-TR/SMALVATNET-BÅFJELLMO NORD-MOSJØEN S

RESULTATER FRA TOTALSONDERINGER

Hull R2 og R3
SVENNINGELV - LIEN
Reguleringsplan

Produsert av	Geo- og laboratorieseksjonen
Prosjektnummer	51006
PROF-nummer	502679R01
Arkivreferanse	Res... R2 og R3.dwg
Byggverksnummer	
Målestokk	1:200

Utarbeidet av	Kontrollert av	Godkjent av	Konsulentarkiv	Tegningsnummer / revisjonsbokstav
Arild Sleipnes				V183