

Birkeland solpark – Generell informasjon
Effekt solcelleanlegg = 10,99 MWp
Antall racks (24 panel) = 705 stk
Antall solcellepanel (650 Wp) = 16920 stk
Antall transformatorstasjoner (PV) = 2 stk på 6 MVA
Antall transformatorstasjoner (BESS) = 2 stk på 9 MVA

N

0 30 50 100

- Solcellepanel [# - racknummer]
- Rad nummer
- Inverter [# - nummer]
- BESS – 5 MWh
- Transformatorstasjon - 0,8/22 kV
- 0,8kV trase
- Kabel Glitre Nett
- 22kV trase
- Ny vei
- Port
- Sauegjerde

Prosjekt	**Birkeland SOLKRAFTVERK**
Dokumenttittel	**Birkelnad_Layout**
Dokumentnummer	**V.0.1**

Godkjent av SJ SOL: Johnny Finjord (Signatur)	Sidemannskontroll: (Signatur)	Sett Å Energi: (Signatur)

Revisjon	Dato	Beskrivelse	Status	Godkjent SJ SOL	Sett av Å Energi
0.1	24.06.26	Første utkast i forbindelse med detaljplan	Arbeidstegning	JF	

SJSol

Å ENERGI