

Fra: "Børre Dybesland | Lnett" <Borre.Dybesland@l-nett.no>
Sendt: onsdag 10. september 2025 14.11.51
Til: "Torben Lode" <tolo@nve.no>
Kopi: "Kjell Inge Røyksund | Lnett" <KjellInge.Royksund@l-nett.no>
Emne: NVE saksnr. 202515046. Søknad om å starte deler av anleggsarbeidene ved Tjora transformatorstasjon
Vedlegg: TJO_NOR_VB_XL_0015-Forarbeider stasjonstomt. Plan og snitt._01B_1.pdf, Signert grunneieravtale Tjora transformatorstasjon - Sola Kommune.pdf

Hei Torben

Viser til e-post fra deg 2. september, NVE ref. 202515046-13.
Herved søker Lnett om å starte deler av anleggsarbeidene ved Tjora transformatorstasjon før detaljplanen er ferdig behandlet av NVE.
Som avklart i møtet 1. september følger vedlagt kart, tegningsnr. 52408450-120, som viser området vi ønsker å starte arbeidet i.

I tegningen er stasjonsarealet Lnett allerede har fått konsesjon til (NVE ref. 202303345-22) avmerket med rød stiplet linje. Arbeidet med oppfylling vil skje innenfor dette arealet, jf. tegningens «Fylling innenfor konsesjon, plan». Oppfyllingen gjøres opp til kote 7, som angitt i tegningen. Kote 7 tilsvarer høyden på eksisterende gang- og sykkelveg som ligger nordøst for stasjonsarealet, se også profil snitt A-A nederst på tegningen. Adkomst inn til arealet vil skje via ny adkomstveg, også avmerket på tegningen, men vegen opparbeides av midlertidig art til å begynne med.

I tegningen vises også et område, «Riggområde. Midlertidig lagring topplag», som ligger utenfor stasjonsarealet vi har konsesjon for. I dette området vil Lnett legge topplaget som må fjernes fra området vi vil fylle opp. Området er redusert sammenlignet med riggområdet som er omsøkt i detaljplan for Tjora transformatorstasjon.

Alt areal som blir berørt av denne søknaden eies i dag av Sola kommune. Lnett har dialog med kommunen om saken, og avtale for tiltaket er signert, se vedlagt.

Arbeidet som ønskes startet innebærer:

- Fjerning av topplag innenfor området for ny adkomstveg, jf. adkomstveg i vedlagt tegning
- Etablering av midlertidig adkomstveg inn til stasjonsarealet, jf. adkomstveg i vedlagt tegning
- Fjerning av topplag innenfor området «Fylling innenfor konsesjon, plan»
- Lagring av topplag på riggområdet «Riggområde. Midlertidig lagring topplag»
- Oppfylling av lokale masser for forbelastning innenfor området «Fylling innenfor konsesjon, plan», opptil kote 7
- Ovenstående arbeid involverer bruk av gravemaskin og lastebil i de aktuelle områdene samt bruk av tilstøtende offentlig vegnett
- Kontaktpersoner Lnett ifm. arbeidet:

- Prosjektleder Kjell Inge Røyksund, mobil 93044990, kjellinge.royksund@l-nett.no
- Myndighetskontakt Børre Dybesland, mobil 93488061, borre.dybesland@l-nett.no

Som nevnt i møtet ønsker Lnett å starte arbeidene omfattet av denne søknaden snarest mulig. Vi håper NVE har anledning til å behandle saken raskt.

Vennlig hilsen

Børre Dybesland

Myndighetskontakt
borre.dybesland@l-nett.no
(47) 93 48 80 61



www.l-nett.no
(47) 51 90 80 79

Besøksadresse
Jærveien 35, 4319 Sandnes

The content of this e-mail is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed. It may contain information that is confidential or legally privileged. If you have received this communication in error, please notify the author by replying to this e-mail immediately, deleting this message and destroying all received documents