

## Kapittel: 0 Generelt og Rigg og drift -

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 0      | <p>Generelt og Rigg og drift</p> <p>GENERELT FOR HEILE BESKRIVELSEN</p> <p>Kapitlet er beskrevet ifølge NS 3420-A 2022. Generelt for alle postar vert det vist til NS3420-1:2022; "Fellesbestemmelsar", som inneheld bestemmelsar og informasjon som gjeld alle delar av NS 3420.</p> <p>Dette kapitlet (kap. 0), er felles for heile arbeidet; slik som forsikringar, sikkerheitstilling, administrasjon, reiser, evt. leige av brakkerigg, osv. Totalt skal alle rigg- og driftskostnader vera inndekka.</p> <p>Postane i dette kapitlet er beskrivne som "AV Sammensatte arbeider". Alle entreprenøren sine kostnader for opprigging, drift av rigg og nedrigging skal vere inkludert i postane.</p> |      |        |      |     |
| 0.2    | <p><b>AV1.1A</b></p> <p><b>ETABLERING AV BYGGE- ELLER</b></p> <p><b>ANLEGGSPASS FOR EGET</b></p> <p><b>KONTRAKTARBEID</b></p> <p>Rund sum</p> <p><i>Lokalisering:</i> Alle område</p> <p><i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag</p> <p>Posten skal dekke alle entreprenøren sine kostnader til tilrigging.</p> <p>Byggherren stiller med straum, inntil 20kW. Ytterlegare straumbhov må entreprenøren syte for sjølv og dekke kostnaden med.</p> <p>Riggområdet skal haldast ryddig og ha vanleg god standard. Byggherren skal godkjenne entreprenøren sitt opplegg for riggutstyr.</p>                                                                                                    | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 0 Generelt og Rigg og drift:

| Prosjekt:Beskrivelse - Anleggsarbeid - Voll oppstrøms utløpskanal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      | Side 0-2 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|----------|
| Kapittel: 0 Generelt og Rigg og drift -                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |      |          |
| Postnr                                                            | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Enh. | Mengde | Pris | Sum      |
| 0.3                                                               | <p><b>AV2.1A</b><br/> <b>DRIFT AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPASS</b><br/> <b>FOR EGET KONTRAKTARBEID</b></p> <p>Rund sum<br/> <i>Lokalisering:</i> Alle område<br/> <i>Andre krav:</i></p> <p>a) Omfang og prisgrunnlag<br/> Skal dekke administrasjon av eige arbeid, inkl. reiser og opphaldskostnader. Kostnader for teknisk kontrollarbeid skal vere inkludert.</p> <p>Entreprenør skal leggja fram plan for KS-arbeid. Inkl. skal også vera føring av driftsprotokoll, der bemanning og utført arbeid for kvar veke vert ført.</p> <p>Entreprenøren skal leggja fram plan for eige HMS-arbeid og fylgje opp HMS-arbeidet gjennom byggetida. Alle kostnader til HMS-arbeid, herunder vernerundar, skal inkluderast.</p> <p>Alle kostnader knytt til kontroll, utfylling og loggføring av rapportar, sjekklister, foto etc. skal vere inkludert.</p> <p>Avfall skal samlast opp og tømmast iflg. kommunale retningslinjer. All drift av elektriske anlegg skal inkluderast.</p> <p>Stikking og oppmåling for eige arbeid skal være inkludert. Dette inkluderar oppmåling av eksisterande terreng. Oppmålingsdata skal leverast til byggeleiar og vert nytta som grunnlag for avrekning av masse, massehandtering og sprengingsarbeid.</p> <p>Format på datafiler for stikking og maskinstyring er DXF (2D) og XML/KOF (3D). Konvertering til andre format må avklarast med byggherre.</p> <p>Godtgjersle for bruk av stilas og kraner på byggeplass skal vere inkludert.</p> <p>Anleggsområdet skal skiltast og sikrast i anleggsperioden. Entreprenøren har ansvar for å ivareta tryggleiken til 3. person og sikre anlegg og utstyr mot skade.</p> <p>Alle ulemper vedr. evt. vinterarbeid skal vera inkl. Dette gjeld også brøyting.</p> | RS   |        |      |          |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 0 Generelt og Rigg og drift:

## Kapittel: 0 Generelt og Rigg og drift -

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 0.4    | <b>AV3.1A</b><br><b>AVVIKLING AV BYGGE ELLER</b><br><b>ANLEGGSPASS FOR EGET</b><br><b>KONTRAKTARBEID</b><br>Rund sum<br><i>Lokalisering:</i> Alle område<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Riggområde skal tilbakeføres til den stand det<br>var før anleggsarbeidet tok til.                                                                                                                                                                                                                   | RS   |        |      |     |
| 0.5    | <b>AU2.1A</b><br><b>SLUTTDOKUMENTASJON</b><br>Rund sum<br><i>Dokumentasjonskrav:</i> Sjå omfang<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Alle konstruksjonar skal innmålast og måledata<br>leverast som del av "som bygget-<br>dokumentasjon".<br><br>Kvalitetsdokumentasjon og FDV-<br>dokumentasjon skal utarbeidast etter<br>entreprenøren sin eigen kvalitetsplan som er<br>førelagt byggherren, jfr. pkt over.<br>Dokumentasjonen skal leverast digitalt på<br>minnepenn i tillegg til papirkopi. | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Sum Kapittel 0 Generelt og Rigg og drift:

## Kapittel: 1 Grunnarbeid og plastring -

| Postnr       | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                   | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| <b>1</b>     | Grunnarbeid og plastring<br><br>Kapitlet er beskrevet ifølgje NS 3420:2019.<br><br>Referanse til teikningar:<br><br>- 100 Situasjonsplan - Voll og anleggsveg<br>- 101 Lengdeprofil anleggsveg                                                                                                    |      |        |      |     |
| <b>1.2</b>   | MASKIN- og MANNSKAPSLEIGE VED REKNINGSARBEID<br><br>Timeprisar for maskiner er med førar. Posten vert kun nytta dersom utført arbeid ikkje kan avreknast etter samanliknbare einingsprisar. Timeratane for personell og påslag for innkjøpte materialar gjeld for alle kapittel/heile kontrakten. |      |        |      |     |
| <b>1.2.a</b> | Lastebil                                                                                                                                                                                                                                                                                          | time | 1      |      |     |
| <b>1.2.b</b> | Dumper                                                                                                                                                                                                                                                                                            | time | 1      |      |     |
| <b>1.2.c</b> | Minigravar, inntil 4,5 t                                                                                                                                                                                                                                                                          | time | 1      |      |     |
| <b>1.2.d</b> | Gravemaskin, inntil 8 t                                                                                                                                                                                                                                                                           | time | 1      |      |     |
| <b>1.2.e</b> | Gravemaskin, inntil 16 t                                                                                                                                                                                                                                                                          | time | 1      |      |     |
| <b>1.2.f</b> | Gravemaskin, inntil 30 t                                                                                                                                                                                                                                                                          | time | 1      |      |     |
| <b>1.2.g</b> | Gravemaskin, over 30 t                                                                                                                                                                                                                                                                            | time | 1      |      |     |
| <b>1.3</b>   | MANNSKAP VED REKNINGSARBEID.                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |      |     |
| <b>1.3.a</b> | Fagarbeidar<br><br>Timesats normalt                                                                                                                                                                                                                                                               | time | 1      |      |     |
| <b>1.3.b</b> | Fagarbeidar, tillegg ved 50% overtid                                                                                                                                                                                                                                                              | time | 1      |      |     |
| <b>1.3.c</b> | Lærling og ufaglært<br><br>Timesats normalt                                                                                                                                                                                                                                                       | time | 1      |      |     |
| <b>1.3.d</b> | Lærling og ufaglært, tillegg ved 50% overtid                                                                                                                                                                                                                                                      | time | 1      |      |     |
| <b>1.3.e</b> | Påslag på levering av materialar, oppgi pris for levering av materialer for 100 kr.<br><br>(Pris på 110,- kr vil då tilsvare påslag på 10 %)                                                                                                                                                      | stk  | 1      |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1 Grunnarbeid og plastring:

## Kapittel: 1 Grunnarbeid og plastring -

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Enh. | Mengde | Pris | Sum |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-----|
| 1.4    | <b>FV5.1A</b><br><b>VANNHÅNDTERING – KOMPLETT</b><br>Rund sum<br><i>Lokalisering:</i> Heile området<br><i>Objekt:</i> Voll og midlertidig anleggsveg<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Posten inkluderer alle nødvendige vurderingar og tiltak som må til for å kunne utføre arbeidet i beskrivelsen på ein tilfredsstillande måte.<br><br>Entreprenøren må sjølv vurdere nødvendig nivå for sikring for aktuelt område og aktivitet.<br><br>Posten inkluderer all handtering av vatn frå til dømes bekkar, elvar, grunnvatn og regnvatn.<br><br>Posten inkluderer og pumpeutstyr, straumforsyning til dette, montering og demontering.<br><br>Ved flaum kan heile eller delar av byggområdet bli satt under vatn. | RS   |        |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1 Grunnarbeid og plastring:

## Kapittel: 1 Grunnarbeid og plastring -

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-----|
| 1.5    | <b>FD1.13110A</b><br><b>GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER</b><br>Prosjektert fast volum<br><b>Omfang:</b> Inkludert opplegging<br><b>Utførelse:</b> Uavstivet<br><b>Graveskråning:</b> Valgfri<br><i>Lokalisering:</i> Oppstrøms utløpskanal<br><i>Formål:</i> Etablering av Voll oppstrøms utløpskanal<br><i>Grunnforhold:</i> Elvemassar<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Etter tegning 100.<br><br>Gravenivået for fundamentet til plastringen, skal være min 1 meter under elvebotn og til faste masser.<br><br>Gravenivået til voll innenfor plastringen skal være min 1,3 meter under vollens høyde.<br><br>Prosjektert høyde voll angitt på tegning er minimumshøyde.<br><br>Store steiner (>2,5m <sup>3</sup> ) trengs ikke flyttes, men blir en del av plastringen.<br><br>Nødvendige tiltak ifht frosne masser inkl i posten. | m <sup>3</sup> | 200    |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1 Grunnarbeid og plastring:

| Prosjekt:Beskrivelse - Anleggsarbeid - Voll oppstrøms utløpskanal |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |      | Side 1-4 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|----------|
| Kapittel: 1 Grunnarbeid og plastring -                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |      |          |
| Postnr                                                            | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Enh.           | Mengde | Pris | Sum      |
| 1.6                                                               | <b>FS2.221271121A</b><br><b>UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – AREAL</b><br>Prosjektert areal<br><b>Type lag:</b> Drenslag<br><b>Type masse/sortering:</b> Sprengt stein<br><b>Levering:</b> Eksterne masser<br><b>Komprimering:</b> Normal komprimering<br><b>Kontroll av komprimering:</b> Begrenset kontroll<br><i>Lokalisering:</i> Underlag til skråningsvern voll<br><i>Underlag:</i> Stadlege massar<br><i>Tykkelse:</i> Varierer, min 300mm<br><i>Andre krav:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Omfang og prisgrunnlag<br/>Etter tegning 100. Denne posten inbefatter også egnet filterduk mellom stedlige masser og drenslag.</li> <li>b) Materialer<br/>Sprengt stein i frasjonen 60-140mm.<br/>Kan tilføres større stein &lt;400mm<br/>Filterduk kl. 3</li> <li>c) Utførelse<br/>Sorteres slik at ikke massene skylles ut gjennom hull i plastringen.</li> </ul> | m <sup>2</sup> | 200    |      |          |
| 1.7                                                               | <b>FS2.23642330A</b><br><b>UTLEGGING AV LØSMASSE I LAG – AREAL</b><br>Prosjektert areal<br><b>Type lag:</b> Nedre bærelag<br><b>Type masse/sortering:</b> Løsmasser<br><b>Levering av masser:</b> Stedlige masser<br><b>Komprimering:</b> Lett komprimering<br><b>Kontroll av komprimering:</b> Uspesifisert<br><i>Lokalisering:</i> Underlag til drenerende lag i voll<br><i>Underlag:</i> Stadlege massar<br><i>Tykkelse:</i> Varierer fra ca 0,5 - 1,5<br><i>Andre krav:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Omfang og prisgrunnlag<br/>Fra eksisterende terreng til min 1,3 meter under voll.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 40     |      |          |
| Sum denne side:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |      |          |
| Akkumulert Kapittel 1 Grunnarbeid og plastring:                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |        |      |          |

## Kapittel: 1 Grunnarbeid og plastring -

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-----|
| 1.8    | <b>FM2.21311A</b><br><b>TRANSPORT INNENFOR ANLEGGSSOMRÅDET – TIL PERMANENT TIPP ELLER DEPOT – FAST VOLUM</b><br>Prosjektert fast volum<br><b>Opplastingssted:</b> Gravested<br><i>Lokalisering:</i> Voll<br><i>Type masser:</i> Lausmassar<br><i>Tippsted:</i> I samråd med byggherre<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Dette gjelder masser som graves vekk for å etablere fundament for plastingen og drenerende lag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>3</sup> | 250    |      |     |
| 1.9    | <b>FS8.3111A</b><br><b>PLASTRING MED SPRENGSTEIN OVER VANN</b><br>Areal langs flaten<br><b>Levering:</b> Eksterne masser<br><i>Lokalisering:</i> Voll oppstrøms utløpskanal<br><i>Objekt:</i> Skråningsvern voll oppstrøms utløpskanal<br><i>Steinstørrelse:</i> 0,7-1,5m3.<br><i>Underlag:</i> Drenerende lag<br><i>Skråningsvinkel:</i> Se teikning 100.<br><i>Andre krav:</i><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Prisen skal inkludere forarbeid med støttefylling og filterlag.<br>c) Utførelse:<br>Plastring i forband og god innbyrdes kontakt med minst mulig hulrom mellom steinene. I henhold til NVE modul F3.203, damplastring.<br>Tetthet på plastring tilpasses størrelsen på drenerende lag, for unngå utskylning av drenerende sjikt.<br>Underkant plasting min 1,0m under ferdig elvebotn. | m <sup>2</sup> | 450    |      |     |

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 1 Grunnarbeid og plastring:

## Kapittel: 1 Grunnarbeid og plastring -

| Postnr | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-----|
| 1.10   | <b>FF1.2222A</b><br><b>AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER</b><br>Areal<br><b>Overflate:</b> Utgravd flate<br><b>Tillatt høydeavvik:</b> ± 20 mm<br><b>Tillatt planhetsavvik:</b> ± 20 mm<br><i>Lokalisering:</i> Kanalbunn utløpskanal<br><i>Masser i underlaget:</i> Elvemasser<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br>Utbredelse og utførelse i henhold til tegning 100<br><br>c) Utførelse<br><br>I henhold til tegning 100. Kanalbunn avrettes slik at det ikke dannes kulper på sikt.                                                                                                                                                                                  | m <sup>2</sup> | 250    |      |     |
| 1.11   | <b>FVA</b><br><b>Sammensatte arbeider</b><br>Antall<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Midlertidig anleggsveg frå gamle jordalsvegen til voll oppstrøms utløpskanal. Midlertidig veg er vist på tegning 100.<br><br>Traktorveg klasse 8. Vegbreidde 3,0m. Standarden må entreprenøren tilpasse formål og utstyr som vegen skal brukast til. Prisen skal inkludere tilkøyring av berelag og elles alle arbeide med bygging. Prisen skal inkludere tilbakeføring etter anleggsperioden.<br><br>Volumberegningene i tegning 100 for grøft og fylling er beregnet ut fra gitt trase, og ut fra tilgjengelig kartgrunnlag. Mengdene vil derfor kun være retningsgivende. | m              | 104    |      |     |

Sum denne side:

Sum Kapittel 1 Grunnarbeid og plastring:

## Kapittel: 2 Opsjon - Erosjonssikring kanalbunn -

| Postnr     | NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Enh.           | Mengde | Pris | Sum |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|-----|
| <b>2</b>   | Opsjon - Erosjonssikring kanalbunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |        |      |     |
| <b>2.1</b> | <b>FD1.13110A</b><br><b>GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER</b><br>Prosjektert fast volum<br><b>Omfang:</b> Inkludert opplegging ved uttaksstedet<br><b>Utførelse:</b> Uavstivet<br><b>Graveskråning:</b> Valgfri<br><i>Lokalisering:</i> Bunn utløpskanal<br><i>Formål:</i> Legge underlag for skiferstein<br><i>Grunnforhold:</i> Stadlige masser<br><i>Graverestriksjoner:</i> Valgfritt<br><i>Andre krav:</i><br><br>a) Omfang og prisgrunnlag<br><br>Graves til 300 mm uk bunn utløpskanal.<br>Avretting er i post 1.10<br><br>c) Utførelse<br>Legges med fall og utforming etter tegning 100 | m <sup>3</sup> | 75     |      |     |
| <b>2.2</b> | <b>FS8.6291</b><br><b>UTLEGGING AV STØRRE STEIN – AREAL</b><br>Areal<br><b>Konstruksjon:</b> Bunn i avløpskanal<br><b>Levering av masser:</b> Eksterne masser<br><i>Lokalisering:</i> Avløpskanal, sjå teikning nr 100.<br><i>Underlag:</i> Avretta stadlege massar<br><i>Type stein:</i> Skiferstein, T=250-400mm<br><i>Utførelse:</i> Jamn overflate utan kulper. Maksimal fugebreidde på 100mm.<br><i>Dimensjon:</i> Overflateareal 0,6-1,5m2<br><i>Andre krav:</i> Nei                                                                                                                       | m <sup>2</sup> | 250    |      |     |

Sum denne side:

Sum Kapittel 2 Opsjon - Erosjonssikring kanalbunn:

|                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| Prosjekt: Beskrivelse - Anleggsarbeid - Voll oppstrøms utløpskanal | Side I-1 |
| INNHOLDSFORTEGNELSE                                                |          |
| 0 Generelt og Rigg og drift .....                                  | 0-1      |
| 1 Grunnarbeid og plastring .....                                   | 1-1      |
| 2 Opsjon - Erosjonssikring kanalbunn .....                         | 2-1      |