



Innsendt: 31.10.2025 12:24

Ref.nr: PURQOT

NVE

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet		
Organisasjonsnummer 915729290	Foretaksnavn Aktieselskabet Saudefaldene	
Foretakets telefonnummer 52 78 80 00	Foretakets e-postadresse post@saudefaldene.no	
Kontaktperson OLE HÅKON HOVLAND		
Telefon 99432098	E-post ole.hakon.hovland@saudefaldene.no	
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.		
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson	

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☐ Velg et kraftverk ☒ Storlivatn

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Storlivatn
Fylke Rogaland
Kommune Sauda
Nedborsfelt Saudavassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW) 56,8000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 01.02.2026	Til dato 01.05.2026
1. Begrunn valg for tidspunkt Vedlikehold av tappeluker må gjennomføres i en periode med lite tilsig og lav vannstand.	

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

- ☒ Tapping under LRV
- ☐ Fylling over HRV
- ☐ Fravik fra minstevannføring
- ☐ Annet

Vedlegg

Hoved vedlegg(Pdf)

2025-08-25 Brev til NVE Soknad om tillatelse til nedtapping av Forstavatn under LRV.pdf

For andre vedlegg

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Tapping under LRV for å kunne gjennomføre nødvendig vedlikehold av tappeluke Førstavatnet - Øvre Lona.

Det søkes om å tappe ned 2m under LRV i 8 uker i perioden fra 1. februar til 1. mai 2026. Reguleringshøyden er 34m, og det er ikke ventet at ytterligere 2m nedtapping vil gi signifikante negative konsekvenser for miljø eller naturopplevelse.

Luken er plassert på det laveste punktet i magasinet. Jobben må er derfor svært væravhengig, og må gjennomføres over maksimalt 8 uker i en periode med lave tilsig.

Reguleringsgrenser er gitt i konsesjonen meddelt ved kongelig resolusjon av 1. august 2003.

HRV k.616,8 LRV k.582,8