

**Dato: 18.10.2023**

**NVE ref: 202111349-12**

## **Svar på Høring av detaljplan for miljø og landskap for forsterkning av dam Øysæ i Fyresdal kommune.**

**Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) mottok den 23.06.2022 detaljplan for miljø og landskap fra Arendal Vasdrags Brugseierforening (AVB) for forsterkning av dam Øysæ i Fyresdal kommune, Agder fylke.**

### **Konsesjonen ligger fast**

Konsesjon for regulering av Finndølavassdraget ble gitt ved kongelig resolusjon 14.08.1970. Den framlagte detaljplanen for miljø og landskap beskriver hvordan byggingen av det konsesjonsgitte anlegget er planlagt gjennomført. Bygging av anlegget er underlagt offentlig tilsyn. Tilsynet utøves av NVE og jf. post 11 i konsesjonen skal NVE godkjenne detaljerte planer for miljø og landskap før arbeidene kan starte opp. NVE vil kontrollere at arbeidene skjer i henhold til konsesjonsvilkår og godkjente planer, herunder at anleggsområdene blir forsvarlig ryddet og istandsatt.

Arendal Vassdrags Brukseierforening har lagt fram detaljplan for miljø og landskap for prosjekt forsterking av dam Øysæ. Eksisterende dam Øysæ tilfredsstiller ikke nye myndighetskrav knyttet til steinstørrelser og sikkerhet for opp- og nedstrøms dam-skråninger og krone. Dammen må derfor forsterkes med ekstra lag plastringstein over hele dammen. Forsterkingen krever uttak av ca 60 000 - 70 000 m<sup>3</sup> fast fjell for å kunne produsere tilstrekkelig mengde plastringstein. Det planlegges å utvide eksisterende steinbrudd i Øysæ magasinet. Steinbruddet vil i all hovedsak ligge nede i eksisterende reguleringsmagasin, og være dykket når vannstanden er på sitt høyeste (HRV). Nødvendig størrelse/volum på steinbruddet vil avhenge av steinkvaliteten i bruddet. Ved største uttak vil øvre deler av bruddets bakkant (inntil 5 meter) ligge over HRV og være synlig også når vannstanden er på sitt høyeste. Ved minste uttak vil ingen deler av bruddet være synlig ved HRV. Arbeidene vil foregå i et sårbart høyfjellsområde nær Fugldalen naturreservat. Det ligger ca 30 hytter i området. Flere av disse får direkte innsyn mot anleggsområdet og kan bli berørt i form av støy og anleggstrafikk i nærområdet.

### **Kommentar:**

Statsforvalteren vurderer at kravet om sikring av dam Øysæ er nødvendig å gjennomføre og at det regnes som et pålegg fra sektormyndigheten.

Vi har vurdert miljøplanen og er av den oppfatning at de forhold vi skal ivareta vil bli ivaretatt gjennom planen. Sikring av bruddkanten mot Øysæ må vurderes av NVE. Vi minner også om aktsomhetsplikten knyttet til forurensning fra anleggsdriften. Vi oppfatter at dette blir ivaretatt og innarbeidet i hht IK-vassdrag.

Med hilsen

**Statsforvalteren i Vestfold og Telemark**

Arne Kjellsen

Senioringeniør ( sign)