Anleggskonsesjon

Meddelt:

Glitre Nett AS

Organisasjonsnummer:	982 974 011
Dato:	23.09.2026
Varighet:	01.01.2040
Referanse:	NVE 202401363-60
Kommuner:	Modum, Øvre Eiker og Drammen
Fylke:	Buskerud

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vi viser til søknad av 13. mars 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Glitre Nett AS tillatelse til å bygge om 50 kV kraftledningen Kaggefoss–Lie. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

50 kV kraftledning Kaggefoss–Lie i Modum, Øvre Eiker og Drammen kommuner

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 0,48 km lang dobbeltkurs luftledning fra mast sør for Kaggefoss koblingsstasjon til Kaggefoss transformatorstasjon med nominell spenning 45 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 150 26/7 og enkel toppline.

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- To stk. ca. 32,2 km lange kraftledninger fra mast sør for nye Kaggefoss koblingsstasjon i Modum kommune til Lie transformatorstasjon i Drammen kommune, med spenning 50 kV. Kraftledningene består av to ca. 31,7 km lange luftledninger hver med tverrsnitt 150 FeAl, og to ca. 0,5 km lange innskutte jordkabelanlegg hver med tverrsnitt 800 Cu.

De nye anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «konsesjonssøknad Kaggefoss – situasjonsplan» av 25. august 2026, vedlagt denne konsesjonen. Traseen til den eksisterende ledningen er vist i kart merket «Ledning - 50 kV Kaggefoss transformatorstasjon – Lie transformatorstasjon» av 25. august 2026.

Punkt 69 i anleggskonsesjon meddelt Glitre Nett AS 10. mars 2023, NVE-ref. 202218479-13, bortfaller når eksisterende kraftledning fra mast sør for nye Kaggefoss koblingsstasjon til Kaggefoss kraftstasjon er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår om riving under.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes innen to år etter at 50 kV-kraftledningen fra mast sør for nye Kaggefoss koblingsstasjon til Kaggefoss transformatorstasjon er satt i drift:

- Om lag 0,7 km av 50 kV kraftledningen Kaggefoss–Lie fra mast sør for nye Kaggefoss koblingsstasjon til Kaggefoss kraftstasjon.

7. Fugl

Det skal kartlegges om kjente reirlokaliteter, og eventuelle alternative reirlokaliteter, for sensitiv art av rovfugl i influensområdet er i bruk før særlig støyende arbeider kan starte dersom de må foregå i artens hekkeperiode fra mars til juli. Kartleggingen skal gjennomføres innenfor den aktuelle artens

hekkeperiode og må gjennomføres på nytt hvert år det planlegges særlig støyende arbeider i hekkesesongen. Relevant fagkyndig kompetanse skal benyttes.

Dersom kartleggingen viser at hekking forekommer, skal det ikke gjennomføres særlig støyende anleggsarbeider som kan påvirke de kartlagte lokalitetene i artens hekkeperiode.

8. Anleggsarbeid

Det skal etableres system for varsling av særlig støyende anleggsarbeider for beboere og interesser nær tiltaksområdet.

9. Naturfare

Mastene må dimensjoneres slik at risikoen for skade på ledningen blir akseptabel dersom de må plasseres i områder som er utsatt for flom.

10. Detaljplan for bygging og riving

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for bygging og riving av anleggene. Detaljplanen skal inkludere anleggene det her gis konsesjon til. I tillegg skal anleggene i følgende konsesjoner inkluderes: NVE-ref. NVE-ref. 202401363-56, 202401363-57, 202401363-58, 202401363-59, 202401363-61, 202401363-62 og 202401363-63. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder for detaljplan for energianlegg. Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidene kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:

a) Dersom det vurderes som nødvendig med særlig støyende arbeider i hekkeperioden til sensitiv rovfugl i influensområdet fra mars til juli, må dette begrunnes og det må i samråd med relevant fagkyndig kompetanse beskrives og begrunnes andre avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å ivareta den aktuelle fuglearten.

b) Det skal beskrives hvilke tiltak som skal iverksettes for å hindre negative virkninger for naturmangfoldet som følge av spredning av fremmede arter, med utgangspunkt i Miljødirektoratets rapport Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter.

c) Det skal beskrives hvilke avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å unngå forurensing i anleggsfasen, herunder avrenning av partikler til nærliggende vassdrag.

d) Planlagte tiltak for å håndtere støy i anleggsfasen skal beskrives med utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder M-2061, herunder system for varsling av særlig støyende anleggsarbeider.

e) Det skal beskrives hvilke tiltak som skal gjennomføres for å sikre adgang til berørte eiendommer i anleggsperioden.

f) Det skal beskrives hvordan master som skal plasseres i flomutsatte områder skal plasseres og dimensjoneres slik at risikoen for skade på ledningen reduseres til et akseptabelt nivå.

g) Det må beskrives hvordan kraftledningene kan bygges uten å påvirke lokalstabiliteten.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.