



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Tensio TS AS

Organisasjonsnummer: 978 631 029

Dato: 03.03.2025

Varighet: 11.12.2053

Referanse: NVE-ref. 202221779-34

Kommune: Heim

Fylke: Trøndelag



Vi viser til søknad av 7. juni 2023 og detaljplan av 30. oktober 2024. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Tensio TS AS tillatelse til å bygge en ny dobbelkurs kraftledning mellom transformatorstasjonene Hemne og Holla. Den ene kursen er en ny 132 kV ledning Hemne–Holla. Den andre kursen er en ombygd videreføring av 22 kV Sør–Holla. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet (nå Energidepartementet) av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. 22 kV kraftledning Sør kraftstasjon—Holla transformatorstasjon i Heim kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 1,2 kilometer lang luftledning fra Hemne transformatorstasjon til Holla transformatorstasjon i Heim kommune med nominell spenning (132) 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 1 x 3 x AL59-865. Ledningen skal gå på samme master som den nye 132 kV kraftledningen Hemne—Holla 2 spesifisert i punkt 3.

Fortsatt eie og drive:

- En enkeltkurs luftledning med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 1 x 3 x FeAl nr. 240 mellom Sør kraftverk og Hemne

2. 132 kV kraftledning Hemne—Holla 1 i Heim kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 1,1 kilometer lang luftledning fra Hemne til Holla transformatorstasjon i Heim kommune med nominell spenning (132) 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x FeAl nr. 95 fra mast 152-154 og 3 x FeAl nr 120. på resten av strekningen

3. 132 kV kraftledning Hemne—Holla 2 i Heim kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 1,2 kilometer lang luftledning fra forankringsmast utenfor Hemne transformatorstasjon til Holla transformatorstasjon i Heim kommune med nominell spenning (132) 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 1 x 3 x AL59-865. Mastetype fagverksmaster med vertikalt oppheng
- En ca. 90 meter lang jordkabel fra Hemne transformatorstasjon til forankringsmast utenfor Hemne transformatorstasjon med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 1200 mm² AL.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Vedlegg 1 – Kart» av 6. februar 2025 vedlagt denne konsesjonen.



Anleggskonsesjon meddelt Tensio TS AS 5. januar 2024, NVE-ref. 202221779-27, bortfaller.

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 11.12.2053

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen tre år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår



Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

10. Trasérydding

Trasérydding bør reduseres så lang det er hensiktsmessig, og gjensetting av vegetasjon bør prioriteres i nærheten av elver og bekker. For å redusere fare for kvikkleireskred bør skogrydding i nærheten av Hollaelva begrenses.

11. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes før bygging av den nye 132 kV-kraftledningen Hemne–Holla 2:

- 22 kV kraftledning Søa–Holla mellom Hemne transformatorstasjon og Holla transformatorstasjon

Det skal lages en plan for rivingen av ledningene. Planen skal forelegges NVE før arbeidene igangsettes, og den kan inngå i detaljplanen.

12. Detaljplan

Tensio TS AS skal utarbeide en detaljplan for anlegget. I detaljplanen skal Tensio TS AS beskrive den endelige utbyggingsløsningen, alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for energianlegg](#). Tensio TS AS skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidet kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ved behov for planer etter andre vilkår i konsesjonen, kan disse inkluderes i detaljplanen.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde:

- Hvordan Tensio skal unngå å berøre kulturminner i nærheten av tiltaket.
- Hvordan anleggsarbeidene utføres for å begrense de negative virkningene for landbruket.
- En ny vurdering av faren for kvikkleireskred. Hvis utfallet av vurderingen utløser behov for tiltak, skal detaljplanen inneholde hvilke tiltak som skal gjøres for ikke å påvirke områdestabiliteten



Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner