

Styrkesneselva Kraft AS

v/ Norsk Vannkraft AS

Nøstegaten 44

5011 Bergen

NVE

v/ Konesjonsavdelingen

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Dato: **12.08.2026**Vår ref. (NVE-sak): **200805329 og 202305261****Søknad om midlertidig fravik av minstevannføringskrav ved Styrkesneselva kraftverk – vannressursloven § 8**

Styrkesneselva Kraft AS søker om tillatelse til et midlertidig fravik fra gjeldende krav om minstevannføring på 200 l/s nedstrøms inntaket ved Styrkesneselva kraftverk, i forbindelse med nødvendig reparasjon av vannveien og montering av nytt bjelkestengsel foran inntaksristen. Kravet om minstevannføring er fastsatt av NVE i vedtak av 19.12.2012 (KSK-notat nr. 71/2012, NVE vår ref. 200805329-24), Post 1: Vannslipp, hvor det ble fastsatt en helårig minstevannføring på 200 l/s.

Bakgrunn og behov

Innvendig inspeksjon av vannveien har avdekket uforutsette skader i trykkrøret, med registrert ovalitet på flere skjøter (bl.a. ved posisjon 44–73 meter nedstrøms dam) samt en lekkasje i flens ca. 13 meter fra inntak. Dette er en uforutsett hendelse som krever reparasjon/utbedring av vannveien. I den forbindelse er det nødvendig å montere en ny ramme til bjelkestengsel foran inntaksristen, noe som krever redusert vannstand i inntaksdammen i 2–4 sammenhengende dager mens arbeidet pågår. Minstevannføringen ledes gjennom hovedrør og slippes ved utløp i stasjon. Elvestrekningen som berøres (mellom inntak og kraftstasjon) er i konsesjonsvedtaket vurdert som ikke egnet som leveområde for fisk. Den fiskeførende (anadrome) strekningen nedenfor kraftstasjonen påvirkes ikke, siden det også er et naturlig vandringshinder (foss) ved stasjonen som skiller de to strekningene.

Det søkes derfor om fravik fra minstevannføringskravet for en periode på 2–4 sammenhengende dager, innenfor følgende tidsvindu:

Fra dato: **17.08.2026** Til dato: **21.09.2026**

Eksakt start- og sluttdato for de 2–4 sammenhengende dagene innenfor dette vinduet fastsettes basert på hydrologiske forhold nærmere gjennomføring, slik at arbeidet kan tilpasses en periode med naturlig lav vannføring i vassdraget. I gjennomføringsperioden vil minstevannføringen bli sluppet ved utløpet ved kraftstasjonen i stedet for ved inntaket, og det vil ikke være kraftproduksjon på anlegget i perioden.

Begrunnelse for enkelttilfelle med begrenset miljømessig konsekvens

Fraviket er en direkte konsekvens av nødvendig reparasjon etter en uforutsett skade i vannveien, og ikke en ordinær planlagt driftsendring. Tiltaket vurderes å ha begrenset miljømessig konsekvens for vassdraget av følgende grunner:

- I gjennomføringsperioden slippes minstevannføringen ved utløpet ved kraftstasjonen i stedet for ved inntaket
- Det vil ikke være kraftproduksjon på anlegget i perioden.
- Fraviket gjelder kun elvestrekningen mellom inntak og kraftstasjon (ca. 800 meter), som ifølge konsesjonsvedtaket ikke er egnet som leveområde for fisk.
- Den fiskeførende (anadrome) strekningen nedenfor kraftstasjonen påvirkes ikke, siden vannet fortsatt slippes ut ved stasjonen som normalt, og et naturlig vandringshinder (foss) skiller de to strekningene.
- Gjennomføringstidspunktet tilpasses en periode med naturlig lav vannføring i vassdraget, for å minimere den relative virkningen av reduksjonen.
- Anlegget har installert omløpsventil med kapasitet 1 m³/s (1000 l/s) som avbøtende tiltak mot fiskestranding ved driftsstans, jf. vedtakets Post 4.

- Normal minstevannføring gjenopprettes umiddelbart når monteringen er fullført.
- Vannføring/vannstand i perioden vil bli dokumentert, og bekreftelse på gjenopprettet normal minstevannføring kan fremlegges for NVE i etterkant.

Anmodning

Vi ber om NVEs tillatelse til fravik fra minstevannføringskravet på 200 l/s for perioden angitt ovenfor, med hjemmel i vannressursloven § 8. Kravet om 200 l/s er fastsatt i NVEs vedtak av 19.12.2012 (ref. 200805329-24). Dersom NVE har behov for ytterligere opplysninger eller ønsker justeringer i tidsrommet, bistår vi gjerne i videre dialog før arbeidet igangsettes.

Vi tar kontakt med NVE i forkant av arbeidet for å bekrefte endelig dato innenfor tidsvinduet, samt varsler når arbeidet er avsluttet og normal minstevannføring er gjenopprettet.

Med vennlig hilsen

For Styrkesneselva Kraft AS

Aleksander Jørgensen

Prosjektleder

Norsk Vannkraft AS