

Beskrivelse av ny rørgatetrase Ula

Rørgatetrase

Rørgatetraseen vil gå i dagen med fjellforankrede fundamenter fram til passeringen av Ula, og vider nedover til det er nok løsmasser til å få nok overdekning i rørgrøft.

Løsmassetykkelse er ikke sjekket i denne fasen av planleggingen slik at vi vet ikke eksakt hvor det går over fra rør i dagen til nedgravd rør. Vil anta ut i fra overflateobservasjoner at det blir de siste 150 meter som kan graves ned.

Passering av elvefar med rørgate

Når det gjelder passering av elvefare med rørgate så er det dagfjell på begge sider, og veldig smalt på det punktet vi har tenkt passeringen. Det er kun 4-5 meter over og vil ikke by på store problemer anleggsteknisk.

I tillegg er det langt ned til selve elva, slik at det er ingen risiko for at elva skal bli så stor at vannet når opp til rørgata.

Se ellers vedlagte skisse som viser prinsippet.

Jan Harald Bakke

AS Eidefoss