



✓ Svorka
Svartvassvegen 6
6650 Surnadal

✓ Tlf: 97 91 22 22
✓ Faks: 71 65 91 11

✓ svorka.no
✓ firmapost@svorka.no

✓ Org.nr: 973 058 347
✓ Bankgiro: 8200 01 90345

NVE - Konsesjonsavdelinga

Surnadal, 15.01.2020

Lerøy Midt AS – Belsvika settefiskanlegg; Søknad om planendring for ny rørledning fra Heimsvatnet.

På vegne av Lerøy Midt AS, søkes det om planendring for etablering av ny rørledning fra Heimsvatnet ned til anlegget i Belsvika. Viser til vedlagt kart med eksisterende og planlagt ledning.

Gjeldende konsesjon

NVE 31.10.2018; Reguleringshøyde 1,0 m. Gjennomsnittlig vannuttak 8 m³/s, maksimalt 13 m³/s. Minstevannføring 58 l/s hele året.

Beskrivelse av endring

Eksisterende ledning fra Heimsvatnet ned til anlegget må erstattes av ny ledning. Eksisterende ledning følger elva på en del strekninger, og krysser elva et par steder. Ny ledning er tenkt lagt lenger fra elva på sørsida, og følger terrenget og eksisterende veg der det er mulig. Ledningen skal ha fall hele vegen, og krysser elva i nedre del før utløp i sjøen. Ny og gammel ledning består av 2 rør med diameter Ø315. Den nye ledningen kan få litt større diameter pga lengre vei og falltap.

Det blir lagt nytt dykket inntak i Heimsvatnet, 7 m dybde, og ny trasé berører ikke eksisterende anlegg med minstevannføring, dam og fiskevandring. Uttak av vatn vil foregå i samsvar med vilkår i konsesjon fra 2018. Gammel ledning blir plugget og tatt ut av drift. Oppgraving av gammel ledning, vil medføre mye rot i elva og elvekantene, som delvis består av leire. Fare for erosjon er stor ved oppgraving, og miljøet i elva kan forringes i lengre tid.

Virkninger for allmenne interesser

Tiltaket vil i liten grad berøre allmenne interesser. Det vil være nødvendig å ha litt lavere vannstand når ledningen skal legges ut i Heimsvatnet, men ikke under LRV. Det blir ellers gravd grøft og lagt ledning fortløpende i ny trasé. En strekning mellom pel 450 og pel 800 skal fylles opp med overskuddsmasser og arronderes til ny landbruksjord. Ved elvekryssing blir kantene og bunnen sikret, og elvebunnen gjenskapt med stedlige masser. Det arbeides nå med grunneieravtaler, avklaring mot kommunen og detaljprosjektering.

Med vennlig hilsen

Svorka Produksjon AS for Lerøy Midt AS

Marit Klungen

Vassdragsteknisk ansvarlig

Vedlegg: Kart med ny og gammel ledning.