

SITUASJONSPLAN

Dam Kringastemma
Strandlinje (TYP) etter senking HRV ca. 2 m



SITUASJONSPLAN

Dam Kringastemma
Ved "stemma"(demning)



SNITT Dam Kringsstemma
Dagens situasjon



Oppriss Dam Kringsstemma
Flomløp 2x5,8m, C=ca.1,5

SNITT-OPPRISS

Dam Kringastemma
Dagens situasjon

SNITT-OPPRISS

Dam Kringastemma
Senket HRV



Oppriss Dam Kringsstemma
Flomløp 15m, C=ca.1,7
Omsøkt endring - konsesjonssøknad

Kringastemma- typ. snitt-etter senking HRV:



SNITT Dam Kringsstemma
Omsøkt endring

Vedlegg til konsesjonssøknad nov. 2012

A	Konsesjonssøknad senking dam	nov. 2012	tny
REV.	REVIDERINGEN GJELDER	REV. DATO	SIGN.

Grunnlag – oppmålt – befaring VTA okt.09

- DOKUMENTASJONSTEGNING
- ARBEIDSTEGNING
- Anbudstegning mai 2012
- Grunnlag flomberegning
- Konsesjonssøknad –2012

Osterøy kommune

Dam Kringastemma
Plan, oppriss, typisk snitt
ID – 4116

SIV. ING. TORE NYGARD AS

DATO	NOV.09
SIGN. TNY	KONTR. TNY
MÅL	var
PROSJEKT NR.	P1211
TEGN. NR. 101	A

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com