

Kapittel: 09 VA-ARBEIDER 5 VVS-ARBEID

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.5.3	og tappepunkt med krane, samt eksisterende rør, antatt 15 mm. Tilknytning mellom nytt forsyningsrør fra tilbygget (22 pex) og eksisterende rør til varmtvannstank i WC-rom x) Mengderegl. alt ferdig levert og montert UT2.1135161A OPPVASK/UTSLAGSENHET - KOMPLETT Antall Type: Utslagsvask Montasje: På vegg Materiale: Stål, syrefast Lokalisering: i eksisterende bygg Dimensjon kummer: Valgfritt Farge (UT, y1.2): Ikke relevant Type batteri: Blandebatteri Type koblingsledninger: Ikke relevant Type avstegningsventiler for blandebatteri: Valgfritt Type avstegningsventil for oppvaskmaskin: Ikke relevant Type avløpsventil: Valgfritt Type utløpsrør: Valgfritt Type vannlås: Valgfritt Veggrosett: Valgfritt Andre krav: c) Utførelse: Monteres på vegg i eksisterende bygg, på vegg mot WC. Avløp føres til eksisterende sluk i eksisterende grube. Inklusive tilknytning til eksisterende rør for varmt og kaldt vann.	RS	1		
09.6	INNGJERDING				
09.6.1	KP1.117A GJERDE Lengde Fundamentering: Føres ned i grunnen Lokalisering: Rundt vannbehandlingsanlegg og grunnvansbrønner Høyde: 2,2 m Stolper: I hht. leverandørens prosjektering Gjerdeflate: Nettinggjerde Utforming: Flettverksgjerde Underlag: Løsmasser Toleransekrav: Ikke relevant Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag: Posten gjelder komplett levert og montert gjerde. Skal være i grønn utførelse. Eksakt anvisning av plassering gjøres av Saltdal	m	215,00		

Sum denne side:

Akkumulert Kapittel 09 VA-ARBEIDER:

Kapittel: 09 VA-ARBEIDER 6 INNGJERDING

Postnr	NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon	Enh.	Mengde	Pris	Sum
09.6.2	kommune. b) Materialer: Varmforsinket stål, klasse A c) Utførelse: Posten inkluderer komplett fundamentering. KP1.227A PORT MED PORTSTOLPE Antall Fundamentering: Føres ned i grunnen <i>Lokalisering:</i> Rundt vannbehandlingsanlegg og grunnvansbrønner <i>Stolpe:</i> Stål, stolpeavstand 2,5m <i>Portblad:</i> Valgfritt <i>Utforming:</i> 2-delt slagport. Låsbar. <i>Dimensjon:</i> Lysmål 4 meter. <i>Toleransekrav:</i> Ikke relevant <i>Andre krav:</i> a) Omfang og prisgrunnlag Gjelder låsbar port. Skal ha samme høyde som gjerde. Manuell åpning/lukking. Åpnes utover. Porter skal ha samme system som flettverksgjerdet beskrevet i egen post. Posten inkluderer prosjektering av portene fra leverandør. Produksjonstegning skal fremlegges for godkjenning hos RIB/BH før produksjon og montasje. b) Materialer Varmforsinket stål, klasse A. Skal være i grønn utførelse. c) Utførelse Port, samt oppheng og innfesting skal ha solid utførelse. Fundamenteres til løsmasser. Posten skal inkludere komplett fundamentering.	stk	1		
09.7	DIVERSE ARBEIDER				
09.7.1	ØYESKYLLESTASJON Levering og montering av manuell øyeskyllestasjon som tilfredsstiller krav til bruk i vannbehandlingsanlegg.				
Sum denne side:					
Akkumulert Kapittel 09 VA-ARBEIDER:					