

Viser til gjeldende tillatelse til senket overvann på Hunderfossen kraftverk (202515506-5) i to omganger høsten 2025. Vi søker med dette om en tredje omgang med senket overvann i inntil 5 dager i perioden 20. oktober til 15. november.

Under arbeidet med luke 6, som tillatelsen gjelder for, ble det observert at også luke 4 har problemer med kiling under opp- og nedkjøring. Luke 4 burde dermed også modifiseres for å sikre fremtidig flomavledning.

For å kunne gjøre dette må vannstanden senkes inntil 0,5 m under LRV en gang mer enn det som allerede er godkjent i tillatelsen.

Vi planlegger å senke vannstanden under LRV for andre gang i begynnelsen av oktober (dette er allerede godkjent), for å fjerne stengselet fra luke 6 og flytte det over til luke 4.

Når stengselet skal fjernes fra luke 4, får vi behov for å senke vannstanden en tredje gang, som det nå søkes om.

Alle nødvendige entreprenører og mannskap er tilgjengelig for å fortsette på Hunderfossen slik at vi kan utvide prosjektet til å inkludere luke 4.

Dykkere, betongarbeidere, kran og mekanisk entreprenør er klare til å fortsette dersom det gis tillatelse til å tappe ned under LRV en tredje gang innen 15. november.

Vi kan for øvrig informere om at det ikke ble observert tørrlagte gyteområder oppstrøms Hunderfossen ved den første nedsenkningen av vannstanden 8.-12. september.

Både når bjerkestengselet settes og fjernes skal vannstanden ved dammen endres forsiktig for å unngå brå vannstandsendringer nedstrøms kraftverket. Dette for å unngå unødvendig stranding av fisk. Videre skal minstevann overholdes i perioden hvor manøvreringsreglementet fravikes. Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig. Vi vil gi beskjed til NVE dersom vi ikke senker vannstanden under LRV pga. uforutsette omstendigheter som vær og vannføring.