

Fra: "Atle Øderud" <atle@fossekompaniet.com>
Sendt: tirsdag 19. mars 2024 08.53.05
Til: "NVE Postmottak" <nve@nve.no>
Kopi: "Joseph Convert" <joseph@fossekompaniet.com>
Emne: 202403377-3 Spinnerifossen - DLM rev 02
Vedlegg: 14273-OO-R-001 rev. 02 Spinnerifossen kraftverk - Detaljplan for miljø og landskap.pdf, SP-100 Arealbruksplan rev 01.pdf, 4838520_1_1.PDF

NVE referanse - 202403377-3

Vedlegg:

Revidert Arealbruksplan
Revidert DLM

Hei

Nedenfor følger svar til skriv fra NVE 29.02.24

Sender over revidert detaljplan inkl. vedlegg. Her er mitt forslag til svar på NVEs punkter:

1. Kantvegetasjon og plassering rørgate: Rørgaten er plassert omtrent som angitt i konsesjonssøknaden. I konsesjonssøknaden er det riktignok beskrevet at det skal «ryddes» en arbeidsbredde på ca 25 m langs rørgatetraséen. Vi har redusert denne arbeidsbredden til 15 m for å redusere fotavtrykket fra anleggsarbeidene så mye som praktisk mulig. Arbeidssonen er asymmetrisk plassert for redusere inngrepet mest mulig i området mot kantvegetasjonen langs elvebredden. I forbindelse ny revidering av detaljplanen så er det gjort en ny justering av rørgatetraséen, der denne forskjøvet ytterligere 1,5 m lengre vekk fra fossen (ved huset ved Folkenborgveien 30). Dette er så langt det er teknisk mulig å flytte rørgaten uten å gå på bekostning av sikkerhet for 3. person ved brudd på rørgate. I tillegg er deler av rørgaten også hevet noe for å redusere grøftedybden og fotavtrykket av grøften. Vi må riktignok poengtere at det er umulig å ikke røre noen trær og vegetasjon langs elvebredden. F.eks. så vil trærne som står nærmest huset ved nr 30 vanskelig kunne bevares slik de står. Dette gjelder blant annet ett epletre samt solbær busk. Vi vil likevel gjøre vårt ytterste for å redusere konsekvensene, spesielt mot kantvegetasjonen som vokser nærmest elven. Som avbøtende tiltak er det derfor også i detaljplanen (kap. 3.2.2) beskrevet bruk av grøftekasser for å redusere det nødvendige fotavtrykket til grøftene.
2. Byggegrense mot FV692: Dette er svart ut i kap. 2.4.3 i revidert detaljplan.
3. Estetisk tilpasning mot bru: Dette er svart ut i kap. 3.2.1 i revidert detaljplan.
4. Minstevannføringsarrangement: Detaljert løsning for arrangement er nå vist i kap. 3.2.3 i revidert detaljplan.
5. Overskuddsmasser: Det har ikke vært hensikten å benytte rørgatetraséen som «deponi» for overskuddsmasser. Dette er poengtert bedre i kap. 3.2.2 i revidert detaljplan.
6. Angitte minstevannføringer i kap. 3.2.3: Feil er rettet i revidert detaljplan.

Mvh

Atle Øderud
97762302

Spinnerifossen kraftverk

Registreringsnummer

5709

Saksnummer

200901184