



Innsendt: 24.04.2025 11:30

Ref.nr: REGSRC

NVE

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 984658044	Foretaksnavn SMÅKRAFT AS AVD BERGEN
Foretakets telefonnummer 55 12 73 20	Foretakets e-postadresse firma@smaakraft.no
Kontaktperson KATARINA EFTEVAND	
Telefon 91715033	E-post katarina.eftevand@smaakraft.no
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☒ Velg et kraftverk

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 05.05.2025	Til dato 30.06.2025
1. Begrunn valg for tidspunkt Det er kort anleggsperiode i nord og vi er avhengig av å kunne jobbe i dette tidsrommet.	

Type fravik
Velg type fravik det søkes om ☒ Tapping under LRV ☐ Fylling over HRV ☐ Fravik fra minstevannføring ☐ Annet

Vedlegg
Hoved vedlegg(Pdf) A051 - Arealbruksplan_ Dam og inntak.pdf
For andre vedlegg K-042-2-100 Inntakskammer_ plan_ form.pdf
For andre vedlegg

K-042-3-401 Dam_ plan og snitt 1 og 2.pdf
For andre vedlegg Lisjvasselva kraftverk - ny inntaksplassering.pdf
For andre vedlegg Lisjvasselva kraftverk - soknad om midlertidig senking av Lisjvatnet.pdf

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Vassdragskonsesjon til bygging av Lisjvasselva kraftverk ble gitt 02.09.2010. Inntaksplassering ble godkjent i NVEs vedtak datert 20.06.2024. Anlegget er nå i byggefasen og kraftverket ikke finnes på listen med Småkraft AS sine anlegg.

Det søkes etter § 8 i vannressursloven om tillatelse til midlertidig senkning av vannstanden i Lisjvatnet med 1,5 m i perioden 5.mai – 30.juni 2025 i forbindelse med bygging av dam.

For å støpe dammen, trenger vi å senke vannstanden i Lisjvatnet med 1,5 m i månedene mai-juni. Vi er avhengig av at senkningen kan begynne straks slik at arbeidene ved inntaket kan gjennomføres som planlagt.

Vi anslår at støping av dammen vil vare fra uke 19 t.o.m. uke 27. Vi legger opp til en kontrollert nedtapping slik at negative konsekvenser for biologisk mangfold blir minst mulige.

Konsesjonæren skal sørge for at arbeidene utføres så effektivt og skånsomt som mulig og uten ugrunnede opphold. Nedtapping og fylling av magasinet skal loggføres. Vi skal også informere om planene lokalt og på relevante nettsider.