Anleggskonsesjon

Meddelt:

Green Mountain Undheim Investment AS

Organisasjonsnummer:	933 918 963
Dato:	06.11.2026
Varighet:	01.06.2036
Referanse:	NVE 202608496-9
Kommuner:	Time, Hå
Fylke:	Rogaland

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vi viser til søknad av 10. juli 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Green Mountain Undheim Investment AS tillatelse til 132 kV jordkabel Undheim–t-avgreining på 132 kV Bjerkreim–Opstad. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

132 kV kraftledning Undheim–T-avgreining på 132 kV Bjerkreim–Opstad i Time og Hå kommuner

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 3,3 km lang jordkabel med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 1200 mm^2 Al

Koblingsanlegg ved Undheim datasenter i Time kommune

- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med 7 stk. bryterfelt med spenning 132 kV
- Et bygg med grunnflate omtrent 33 m^2 og høyde omtrent 4 meter, som vist på vedlagte fasadetegninger

Koblingsanlegg i t-avgreining på 132 kV Bjerkreim–Opstad i Hå kommune

- Utendørs luftisolert koblingsanlegg med 1 stk. bryterfelt med spenning 132 kV
- Et inngjerdet område på 500 m^2
- Et bygg med grunnflate omtrent 32 m^2 og høyde omtrent 4 meter, som vist på vedlagte fasadetegninger

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket «Vedlegg 1 Trasékart», «Vedlegg 2 Fasadetegninger GIS-container» og «Vedlegg 3 Fasadetegninger e-house», vedlagt denne konsesjonen.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen 2 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Detaljplan

Anlegget skal driftes i henhold til detaljplan godkjent av NVE.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Ingrid Myrtveit	Jan Are Gildestad
seksjonssjef	fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner