

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 24.08.2026

Vår ref.: 202000191-37 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kari Tønset Guttvik, kagu@nve.no

Seterfossen kraftverk - godkjenning av detaljplan for miljø og landskap del 2 – øvre del - fra pel 700 på rørgaten til inntaksdammen Vesteråa – Flåttådalselva – Namsskogan kommune

Vi viser til deres søknad om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for Seterfossen kraftverk.

Del 1 av detaljplanen fra kraftstasjonen til rørgatens pel 700 er godkjent 13.02.2020 (vedlagt).

Vedtak

NVE godkjenner del 2 av detaljplan for miljø og landskap for bygging av Seterfossen – planens øvre del, fra rørgatens pel 700 til inntaksdammen i Flåttådalselva, Namsskogan kommune, med tilleggsopplysninger i «Detaljplan – reviderte endringer for Seterfossen kraftverk» revidering av september 2025.

Godkjenningen av detaljplan for miljø og landskap gis på følgende vilkår:

- Det skal utarbeides en sluttrapport for miljø og landskap som sendes NVE innen ett år etter idriftsettelse. Rapporten skal dokumentere at anlegget er bygget i samsvar med konsesjon, godkjent detaljplan og forutsetninger/endringer som er godkjent i løpet av byggeprosessen. Som-bygget-tegninger skal være vedlagt. [Link til mal](#).

Vilkårene i vårt vedtak av 13.02.2020 om godkjenning av detaljplanen for miljø og landskap del 1 for Seterfossen kraftverk, gjelder fullt ut. Detaljplan for miljø og landskap må være i samsvar med vilkår og forutsetninger i konsesjonen av 15.02.2010, og vedtak om utsatt byggefrist til 15.02.2020 (av 03.07.2015).

Aktuelle dokumenter finnes under Seterfossen kraftverk på [NVE sin hjemmeside](#). NVE kan kreve ytterligere detaljering for alle deler av tiltaket. Slike planer skal godkjennes av oss før arbeidet settes i gang. Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen (15.02.2010) post nr. 4 og vedtak om forlenget byggefrist (03.07.2015).



Tilsyn

NVE kan følge opp anlegget med inspeksjon. Anlegget er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt bestemmelser om internkontroll etter forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058 IK-vassdrag). Ved tilsyn på anlegget vil NVE kontrollere at internkontroll etter denne forskrift er etablert.

Vår behandling av søknaden

Detaljplanen

NVE godkjente i vedtak av 13.02.2020 del 1 av detaljplanen for miljø og landskap for Seterfossen kraftverk, i Flåttådalselva, Namsskogan kommune. Godkjenningen omfattet nedre del av anlegget fra utløpet fra kraftstasjonen, kraftstasjonen og rørgaten opp til pel 700.

Flere uforutsette forhold, herunder covid-19-pandemien (2019–2021), bidro til at utbyggingen fortsatte på bakgrunn av dialog mellom konsesjonæren og NVE. Endringer i rørgate og dam ble gjennomført uten dokumentert godkjenning. Nå gjøres derfor formell godkjenning av del 2 av detaljplan for miljø og landskap, øvre del av anlegget, fra pel 700 på rørgata opp til og med inntaksdammen.

NVE gjennomførte et tilsyn i juni 2025 (27.06.2025). Her ble det avdekket behov for å oppdatere deler av detaljplanen for miljø og landskap før formell godkjenning av del 2 (øvre del). Revidert utgave av planen ble etter dette utarbeidet av konsesjonær (29.09.2025). Denne viser følgende endringer i forhold til første versjon:

Tema	Detaljplan 2019	Reviderte endringer 2025 (høyder er innmålt)	Forklaring endring
Rørtrasé/rørgate	Trasé beskrevet etter prosjekterte tegninger	Rørgatens plassering justert vestover opp til 4 meter	HMS-vurderinger og leirrasfare
Inntakets plassering	Inntak ved østre landfeste av dam	Inntaket flyttet ca. 4 meter vestover	Plassering endret for tilpasning til rørgaten
Overløpshøyde	Overløp på kote 311, damhøyde ca. 4,5 m	Overløp på kote 310,938 moh. Høyeste damhøyde 4,681 m	Tilpasning under bygging
Damhøyde	Oppgitt til ca. 4,5 m fra laveste damfot	Oppmålt til 4,681 m. Vanger på opptil 6,6 m	Tilpasning under bygging
Overløpslengde	Planlagt ca. 30 m, eventuelt noe	Faktisk netto overløpslengde ca. 30,68 m	Tilpasning under bygging



	lengre dersom mulig		
Bunntappeluke i dam	Bunnluke i dam for tapping og vedlikehold	Bunntappeluke flyttet til midtre del av dam	En følge av at rørgaten ble flyttet vestover
Flomavledning ved inntak	Kanal ikke omtalt	Kanal under dam/inntak sprengt ut	Bedret flomhåndtering
Støttemur ved dam	Ikke omtalt	Bygget støttemur (8,5 m) ved østre støttevange	For erosjonssikring
Inntakshus størrelse	Ca. 4 × 7 m	Oppført inntakshus på ca. 7,1 × 10,6 m.	
Masser i inntaksdam	Vurderte å plassere masser i neddemmet område	Overskuddsmasser er fjernet fra inntaksdammen	Landskapshensyn blant annet

NVE kan unnlate å kunngjøre saken hvis den er tilstrekkelig opplyst på annen måte jf. vannressursloven § 24, andre ledd. Detaljplan for miljø og landskap for Seterfossen kraftverk ble sendt på høring 15.01.2020. NVE var også på synfaring og inspeksjon den 03.06.2025. Endringene som nå formelt godkjennes er innen det arealbruksområdet som tidligere har vært på høring. Detaljplanen, inkludert revidert utgave datert 29.09.2025, er derfor ikke sendt på ny begrenset høring.

Når det gjelder vurderinger etter naturmangfoldloven, viser vi til tidligere vurderinger i behandlingen av konsesjonen og første del av detaljplanen. Vi har ved nytt søk i naturbase 20.08.2026 ikke funnet informasjon i influensområdet til kraftverket, utover det som var kjent i tidligere saksbehandling.

Merknader til øvrige vilkår i godkjenningsvedtak del 1 (13.02.2020):

Konsesjonæren har opplyst at planene om bru over Langtjønnelva foreløpig ikke er videreført. Vad over elva benyttes som tidligere. Det er lagt en fylling med rørgjennomføring i overgangen mellom inntaksdam og elv for å ivareta behovet for kryssing. Denne løsningen har ikke vært saksbehandlet, og vi ser det som et privatrettslig anliggende, så lenge tiltaket ikke påvirker bestemmelser i konsesjon eller detaljplan på uønsket måte.

Konsesjonæren opplyste ved inspeksjon at gammelskogen i influensområdet er tatt ut av grunneier.

Konsesjonæren opplyste ved inspeksjon at dialogen med reindrifta i området opprettholdes som før. Vi minner om at kraftverket ikke skal hindre eller vanskeliggjøre reindriftsutøvelsen i området.



Damsikkerhet

Dam og rørgate er klassifisert til klasse 0 (jf. damsikkerhetsforskriften). Som-byggetegninger skal være sendt oss innen 15.10.2026 (NVE ref. 200901297 og epost av 09.03.2026).

Det skal sendes inn dokumentasjon til Namsskogan kommune når anlegget er ferdig bygd

Når anlegget er ferdig bygd, skal dere sende kartdata i egnet format med alle fysiske anlegg til Namsskogan kommune, slik at kartdata kan gjøres tilgjengelige på en enkel måte, jf. byggesaksforskriften § 4-3 fjerde ledd.

Klageadgang

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Mari Hegg Gundersen
seksjonssjef

Randi Holme
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av ED som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til Energidepartementet (ED), men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.

**Mottakerliste:**

ULVIG KIÆR AS

SETERFOSSEN KRAFTVERK AS

Kopimottakerliste:

NAMSSKOGAN KOMMUNE

TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE

STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG