Anleggskonsesjon

Meddelt:

Lnett AS

Organisasjonsnummer:	980 038 408
Dato:	16.11.2026
Varighet:	16.11.2076
Referanse:	NVE 201842140-338
Kommuner:	Stavanger og Randaberg
Fylke:	Rogaland

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vi viser til søknad av 27. februar 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Lnett AS tillatelse til ny 132 kV kraftledning mellom Krossberg og Harestad. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

132 kV kraftledning Krossberg–Harestad i Stavanger og Randaberg kommuner

Bygge, eie og drive en ca. 4,8 km lang dobbeltkurs luftledning med følgende spesifikasjoner:

- nominell spenning 132 kV
- tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende 2x3x1x685 Al 59 og to toppliner
- master i kompositt eller stål, hovedsakelig med vertikalt lineoppheng, vist på skisser i konsesjonssøknaden, unntatt på strekningen der ledningene krysser eksisterende 50 kV kraftledning Stølaheia–Dusavik, der enkeltmaster med planoppheng skal benyttes

Anleggskonsesjonen gir også rett til å rive et sauehus i Ryggveien 41, gnr. 47, bnr. 7 i Randaberg kommune.

Kraftledningen skal bygges slik det fremgår av kart merket *Vedlegg 1: Oversiktskart Krossberg–Harestad,* vedlagt denne konsesjonen.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Landbruk

Dersom anleggene medfører at dyrka eller dyrkbar jord blir omdisponert, skal konsesjonær rapportere dette i detaljplanen.

Lnett skal også så langt som mulig unngå master i dyrka jord av hensyn til jordbruksareal og -drift.

7. Fugl

a) Restriksjoner på anleggsarbeid i anleggs- og driftsfasen nær hekkeplasser for vipe, åkerrikse og storspove

Anleggsarbeid på dyrka jord innenfor kartlagte funksjonsområder for vipe, åkerrikse og storspove (ØF1, ØF4 og ØF8 i tilleggssøknaden av 2025) skal unngås i perioden fra 1. april til 30. juni. Dersom det blir nødvendig å utføre arbeider innenfor disse områdene i hekketiden, må dette begrunnes i detaljplanen. I samråd med fagkyndig kompetanse skal Lnett da beskrive og begrunne andre avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å ta hensyn til hekkende vipe, åkerrikse og storspove.

b) *Restriksjoner på helikoptertrafikk i anleggs- og driftsfasen nær hekkeplass for sensitiv art*

Helikoptertransport skal ikke forekomme nærmere enn 500 meter fra sannsynlig aktiv hekkeplass til sensitiv fugleart i perioden fra 1. april til 31. juli. Lokalitet er vist på figur 3 i vedlegg til tilleggssøknad av februar 2025 (u.off.).

c) *Merking av liner av hensyn til fugl*

Det skal monteres fugleavvisere på én av topplinene og én av de strømførende linene på følgende strekninger:

- der ledningen krysser de økologiske funksjonsområdene for vipe, åkerrikse og storspove (ØF1, ØF4 og ØF8 i tilleggssøknad av februar 2025)
- fra Krossberg transformatorstasjon til Lyngnes, der ledningen krysser funksjonsområde for vipe (ØF1) og trekkvei for fugl mellom Hålandsvatnet og Stora Stokkavatnet

Endelig avgrensning av strekning, hvilke liner som skal merkes og avstand mellom fugleavvisere skal beskrives og begrunnes i detaljplanen. Lnett skal også vurdere og foreslå merking av linene på eksisterende 50 kV kraftledning på strekningen fra Krossbergveien til Lyngnes.

8. Masteplassering og skånsom skogrydding

Lnett skal så langt som mulig unngå master og/eller felling av trær innenfor de viktige naturtypene omtalt i tilleggssøknaden av februar 2025. Det skal ikke ryddes mer skog en strengt nødvendig langs Hålandsvatnet av hensyn til leveområde for flaggermus. Dersom det er nødvendig å plassere enkeltmaster i de nevnte naturtypene eller felle trær i naturtypene, eller ved Hålandsvatnet, skal dette begrunnes i detaljplanen.

9. Detaljplan for bygging

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for bygging av anlegget. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget/anleggene skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder for detaljplan for energianlegg. Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidet kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:

a) Avgrensningen av strekninger merket med fugleavvisere, hvilke liner som skal merkes og avstand mellom fugleavvisere skal beskrives og begrunnes, jf. vilkår 7c over.

b) Restriksjoner på anleggsarbeidet for å ta hensyn til hekkende fugl, jf. vilkår 7a over, skal beskrives og begrunnes.

c) Dersom det blir nødvendig å plassere master innenfor viktige naturtypelokaliteter eller felle trær i disse lokalitetene, eller langs Hålandsvatnet, skal det begrunnes, jf. vilkår 8 over.

d) Det skal beskrives hvordan Lnett søker å unngå å plassere master i dyrka jord av hensyn til jordbruket, jf. vilkår 6 over.

e) Det skal beskrives hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres for å hindre spredning av fremmede arter.

f) Det skal legges fram en plan for riving av sauehus på gnr. 47, bnr. 7 i Randaberg kommune.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedlegg 1: Oversiktskart Krossberg Harestad

