



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Lede AS

Organisasjonsnummer: 979 422 679

Dato: 11.08.2025

Varighet: 01.01.2034

Referanse: NVE 202414389-10

Kommuner: Færder, Tønsberg

Fylke: Vestfold



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 21. mars 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Lede AS tillatelse til å legge om en eksisterende del av 132 kV traséen og bygge en 132 kV jordkabel mellom Firingen og Kaldnes transformatorstasjon i forbindelse med et veiprosjekt i Tønsberg og Færder kommuner. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

1. 132 kV Akersmyra koblingspunkt – Firingen i Tønsberg kommune

Fortsatt eie og drive:

- En ca. 2,7 km lang luftledning med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x 253 FeAl mellom Akersmyra koblingspunkt og Firingen transformatorstasjon.

2. 132 kV Firingen – Kaldnes i Tønsberg og Færder kommuner

Bygge, eie og drive:

- En omtrent 200 meter lang luftledning med minimum strømføringsevne tilsvarende 3 x 253 FeAl med 2 toppliner, mellom Firingen transformatorstasjon og kabelendemast ved Smørbergrønningen.
- En omtrent 400 meter lang jordkabel med minimum strømføringsevne tilsvarende TSLF 4 x 1 Al 2000 mm², og en reservekabel av tilsvarende type og tverrsnitt, mellom Smørbergrønningen og Smørberget. Jordkabelen går delvis i tunnel og delvis i grøft.

Fortsatt eie og drive:

- En omtrent 600 meter lang sjøkabel fra Smørberget til Ramdal med strømføringsevne tilsvarende tverrsnitt 3 x 1200 Al.
- En omtrent 1,2 km lang jordkabel fra Ramdal til Kaldnes transformatorstasjon med strømføringsevne tilsvarende tverrsnitt 3 x 1200 Al.

Anleggskonsesjonen gir også rett til å rive omtrent 600 meter av dagens 132 kV luftledning mellom Firingen og Smørberget.

Punkt 53 i anleggskonsesjonen meddelt Skagerak Nett AS 24.09.2003, NVE-ref. 200103081-15, bortfaller når overnevnte anlegg settes i drift.

De elektriske anleggene skal bygges slik det fremgår av situasjonskart i vedlegg 1 vedlagt denne konsesjonen.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder til 1. januar 2034.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke NVE om å fornye konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen går ut. Hvis konsesjonæren ikke ønsker å fornye konsesjonen, må konsesjonær gi beskjed om dette innen samme frist.

3. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Hvis konsesjonær ønsker å fjerne anlegget i løpet av konsesjonens varighet, må det søkes NVE om dette. Anlegget kan ikke fjernes før NVE har gitt nødvendige tillatelser.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye konsesjonsvilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

9. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

10. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

11. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes innen ett år etter at den nye kraftledningen er satt i drift:

- omtrent 600 meter av dagens 132 kV luftledning mellom Firingen og Smørberget.

12. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) og NVEs veileder for skogrydding i kraftledningstraseer (2/2016) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:

- a) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
- b) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
- c) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
- d) Dere skal ta hensyn til vassdrag og mindre bekker for å hindre erosjon og/eller tilslamming.
- e) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.
- f) Ved midlertidig inngrep på dyrka jord skal dere håndtere jordmassene slik at jordens produksjonsevne ikke reduseres.
- g) Ved terrengkjøring skal dere tilstrebe å benytte samme kjørespor, unngå viftekjøring og forsterke eventuelle kjøreskader umiddelbart.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Jan Are Gildestad
seksjonssjef (fung.)

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Situasjonsskart

