Fra: "Arne Jørgen Kjøsnes" <ajkj@nve.no>
Sendt: onsdag 23. september 2026 15:21:03
Til: "Dokumentasjonssenteret" <dokumentasjonssenteret@nve.no>
Emne: VS: Vurdering om behandling etter vannressursloven - Lansåa

---

Fra: Flodin Emma Louise <Emma.Louise.Flodin@varnesregionen.no>
Sendt: torsdag 10. september 2026 12:12
Til: Arne Jørgen Kjøsnes <ajkj@nve.no>
Emne: Vurdering om behandling etter vannressursloven - Lansåa

Hei Arne Jørgen!

Jeg arbeider med en søknad til fylkeskommunen om tiltak i Langsåa i Meråker kommune. Formålet er å flytte masser i elveløpet som vurderes å kunne øke risikoen for skade på nærliggende eiendom.
Jeg er godt kjent med historikken i Langsåa og at det tidligere har vært gjennomført flere tiltak i vassdraget, både med og uten nødvendige tillatelser. Jeg har også vært på befaring i området og snakket med berørte grunneiere. Det er særlig bekymring knyttet til kommende vintersesong og risikoen for at isgang kan medføre skade på en eiendom som ligger tett inntil elveløpet.

Jeg kontakter deg fordi jeg ser at du tidligere har vært involvert i saker knyttet til Langsåa. Jeg ønsker derfor å høre **om NVE vurderer at det omsøkte tiltaket vil være konsesjonspliktig etter vannressursloven**.

Deler av søknadsteksten til fylkeskommunen fremgår nedenfor:

Formål med tiltaket

Langsåa har tidligere vært gjenstand for søknader om tiltak i elveløpet for å redusere risikoen for skade på eiendommer langs bekken. Det har gjennom årene blitt utført graving både etter tillatelse og uten nødvendig godkjenning.

Dagens situasjon i Langsåa er preget av oppbygging av masser i elveløpet. Dette henger blant annet sammen med at hydraulikken i bekken er påvirket av innsnevringer ved to bruer. Innsnevringene medfører økt vannhastighet gjennom bruåpningene, noe som igjen fører til avsetning av masser i elveløpet lengre nedstrøms. Over tid har dette resultert i stein- og masseansamlinger som påvirker vannføringen og bekkens naturlige dynamikk.

Ved isgang får disse stein- og masseavsetningene betydelig innvirkning på isens bevegelse. Store mengder is fester seg og hoper seg opp på avsetningene i elveløpet, noe som fører til oppstuving og øker risikoen for at ismassene presses ut av bekken og opp i terrenget langs nærliggende eiendom. Ved siste isgang i 2025 ble store ismasser skjøvet opp på eiendommen i nær anknytning til masseoppbyggingen i elveløpet, og stanset kun få meter fra nærmeste bygg på eiendommen (se bilder nedenfor fra befaring i september 2026).





Hytteeier har uttrykt betydelig bekymring både for mulige skader på eiendom og for risikoen for liv og helse dersom store is- og massetransporter presses opp på eiendommen i forbindelse med bruk av hytta.


Kommunen er kjent med at den overordnede situasjonen i Langsåa krever faglige vurderinger og en helhetlig planlegging. Formålet med denne søknaden er imidlertid avgrenset til å flytte masser som har bygget seg opp i elveløpet i tilknytning til hyttetomten. Tiltaket er ment som et forebyggende grep for å redusere risikoen for oppstuving av is og skader på eiendom ved kommende vinters isgang, i påvente av en mer helhetlig vurdering av de langsiktige utfordringene i vassdraget som vil bli gjort separat fra dette tiltaket.

Massene som flyttes fra den aktuelle strekningen vil bli plassert ved elveutløpet, der de i mindre grad forventes å påvirke hydraulikken i vassdraget. Elveutløpet utgjør samtidig det naturlige endepunktet for sedimenttransporten i Langsåa, og massene vil kunne inngå i de naturlige transport- og avsetningsprosessene som skjer gjennom vannføring og isgang.

Tiltaket er ment som et forebyggende grep for å redusere risikoen for oppstuving av is og skader på eiendom ved kommende vinters isgang, i påvente av en mer helhetlig vurdering av de langsiktige utfordringene i vassdraget. Massene som flyttes fra den aktuelle strekningen vil bli plassert ved elveutløpet som utgjør det naturlige endepunktet for sedimenttransporten i Langsåa, og massene vil kunne inngå i de naturlige transport- og avsetningsprosessene som skjer gjennom vannføring og isgang.

Bildet nedenfor viser det omtrentlige området hvor massene som omfattes av tiltaket er lokalisert, anslagsvis ca. 400 m^2. Flyfotoet er hentet fra Norge i Bilder og er fra 2022. Ettersom det har skjedd ytterligere masseavsetning i elveløpet etter at bildet ble tatt, samsvarer ikke flyfotoet fullt ut med dagens situasjon. Omfanget av masser i elveløpet er i dag mindre enn det som kommer frem på bildet.





Vi ønsker å sende søknaden til fylkeskommunen så snart som mulig, da det er ønskelig å gjennomføre tiltaket før gyteperioden starter i oktober.
Vår vurdering er at tiltaket ikke vil medføre vesentlige endringer i hydraulikken i Langsåa. Massene flyttes innenfor samme vassdrag og forventes over tid å bli erstattet gjennom de naturlige erosjons-, transport- og avsetningsprosessene som allerede foregår i bekken, blant annet i forbindelse med isgang.

Jeg setter stor pris på hvis du har tid og mulighet til å vurdere dette snarest da det haster å få gjort disse tiltakene.

Tusen takk på forhånd! 😊 Du kan ringe meg eller svare på denne e-posten hvis du trenger mer informasjon.

Med vennlig hilsen
Emma Flodin
vannområdekoordinator
Stjørdalsvassdraget vannområde

Telefon: 47794480
www.stjordal.kommune.no

VÆRNESREGIONEN
-Fra fjord til fjell