BERGEN KOMMUNE

Bergen Vann

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Vår referanse:	2024/68640-32
Saksbehandler:	Matthias Eugster
Dato:	17. juni 2026
Deres ref.:	202503240

Endring i konsesjonssøknad for nedleggelse av dam Skredderdalen, Bergen kommune – permanent anleggsvei

1. Søknad om konsesjonspliktig endring

Det søkes herved om en endring i tidligere innsendt konsesjonssøknad (saksnr. 202503240), jf. kapittel 2.3 vedrørende etablering av anleggsvei.

Endringen gjelder omdisponering av planlagt midlertidig anleggsvei til en permanent utvidet skogsvei.

2. Bakgrunn

I opprinnelig konsesjonssøknad er det beskrevet at det skal etableres en **midlertidig anleggsvei** som en forlengelse av den øverste grenen av Mulesvingen.

Det foreligger i dag en eksisterende skogsvei i traséen med en bredde på ca. 2,9 meter. Planen har vært å utvide denne midlertidig til en total bredde på ca. 4,0–4,5 meter, bestående av:

- Kjørebane: 3,0 m
- Veiskulder: 0,25 m
- Grøft: 0,5 m (ved behov)
- Rekkverksrom: ca. 0,5 m (for autovern på sørsiden)

Videre er det planlagt etablering av en T-hammer ved dammen for å sikre snumulighet for lastebiler.

Det er gjennomført møte med Bymiljøetaten i Bergen kommune, som er ansvarlig for drift av området, herunder skogsdrift. Bymiljøetaten har gitt tydelig uttrykk for at de ikke ønsker at veien tilbakeføres etter ferdigstillelse av anleggsarbeidene. De vurderer at en permanent utvidelse vil bidra til økt sikkerhet og bedre fremkommelighet i den fremtidige driften av området.

I tillegg er det lagt vekt på at tiltaket vil gi bedre tilgjengelighet i en beredskapssituasjon, samt forbedret håndtering av overvann i området.

Postadresse:
Postboks 7700, 5020 BERGEN
Kontoradresse:
Krokatjønnveien 11C

Telefon: 55566000
E-post: vann.avlop@bergen.kommune.no
Internett: www.bergen.kommune.no

3. Konsesjonspliktige endringer

Permanent utvidelse av anleggsvei
Det søkes om at den planlagte midlertidige utvidelsen av anleggsveien endres til en permanent løsning.

Følgende forutsetninger legges til grunn:
- Utvidet veibredde beholdes som permanent
- T-hammer ved dammen tilbakeføres etter anleggsperioden
- Autovern fjernes etter anleggsperioden

Tiltaket vurderes å gi følgende fordeler:
- forbedret trafikksikkerhet
- bedre fremkommelighet for drift og vedlikehold
- mer hensiktsmessig utnyttelse av inngrepet
- bedre tilgang i beredskapssituasjoner
- bedre håndtering av overvann

De miljømessige konsekvensene vurderes som begrensede sammenlignet med opprinnelig omsøkt løsning, ettersom inngrepet uansett er planlagt gjennomført som et midlertidig tiltak. En utvidet skogsvei vil ikke medføre mer trafikk enn det foreligger i dag.

4. Oppsummering søknad konsesjonspliktige endringer

Tema	Opprinnelig løsning/ søknad	Ny løsning/ endring
Anleggsvei	Midlertidig utvidelse	Permanent utvidelse
Veibredde	Midlertidig	Permanent
T-hammer	Fjernes etter anleggsperiode	Fjernes etter anleggsperiode
Autovern	Fjernes etter anleggsperiode	Fjernes etter anleggsperiode

5. Søker og kontaktperson

Bergen kommune v/Bergen Vann
Organisasjonsnummer: 976 821 580
Adresse: Krokatjønnveien 11C, 5147 Fyllingsdalen
Kontaktperson: Matthias Eugster
Telefon: 455 12 784
E-post: Matthias.Eugster@bergen.kommune.no

6. Vedlegg

Vedlegg 1: Fotografier av berørt område – eksisterende skogsvei
Vedlegg 2: Plan- og profiltegning - anleggsvei
Vedlegg 3: Normalprofil - anleggsvei
Vedlegg 4: Uttalelse fra Bymiljøetaten inkludert forespørsel fra Bergen Vann

Vi ber om at endringen tas til behandling som del av konsesjonssøknaden.

Med hilsen
Bergen Vann

Randi Erdal - Etatsdirektør
Per Lasse Reinertsen - Leder vassdragsanlegg

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til: BV Prosjekt - gjennomføring (Arbeidssted) - Per Lasse Reinertsen, BV Prosjekt - gjennomføring (Arbeidssted) - Susanne Sandstø Fosse