

Norges Vassdrags- Og Energidirektorat (nve)
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Deres ref.:
202513362

Vår ref.:
26/3265 - 1 - GEHA 26/28038 Geir Richard Hansen

Saksbehandler:

Dato:
15.09.2026

Narvik Vanns høringsuttalelse til saksnummer 202513362 - Omlegging av Storbotnelva i Kjøpsvik

Narvik Vann KF viser til høring vedrørende søknad om konsesjon etter vannressursloven § 8 for omlegging av Storbotnelva i Kjøpsvik, fremmet av Fascon AS på vegne av Heidelberg Materials Sement Norge AS.

Narvik Vann KF har ansvaret for vannforsyningen i området, og har vesentlig infrastruktur (vannbehandlingsanlegg, råvannsinntak, hovedvannledninger og tilhørende ledningsnett) som ligger i direkte berøring med det planlagte tiltaket.

Vi vil med dette gi våre merknader og stille nødvendige krav til prosjektering, utførelse og godkjenning i forbindelse med tiltaket.

I søknaden fremgår det at deler av Storbotnelva planlegges lagt i rør med dimensjon Ø1400 mm. Søknaden avklarer imidlertid ikke hvordan Ø1400-røret planlegges etablert i terrenget og i grunnen forbi vannverket – nøyaktig om dette skal utføres ved sprengning av grøft eller ved boring/boring i fjell.

Vannledningene som er koblet til Kjøpsvik vannverk ligger i grunnen utenfor vannverket. Dersom Ø1400-røret anlegges i en sprengt grøft, utgjør dette en betydelig skaderisiko for eksisterende vannledninger og konstruksjoner.

Narvik Vann KF krever at det redegjøres detaljert for etableringsmetode (sprengning vs. utboring/styrt boring i fjell) før endelig tillatelse eller anleggsstart.

I punkt 1.5 og 2.2 i søknaden fremgår det at tiltaket vil medføre at eksisterende hovedvannledning og adkomstvei (Damveien) til vannbehandlingsanlegget må legges om. Eksisterende ledningsnett utgjør hovedledningen for drikkevannsforsyningen ned mot forsyningsområdet og befolkningen i Kjøpsvik.

Alle planer for omlegging av vannledninger fra vannverket og ned mot forsyningsområdet i Kjøpsvik må prosjekteres i henhold til VA-norm for Narvik kommune og godkjennes skriftlig av Narvik vann KF før anleggsarbeid kan igangsettes.

Omleggingen må planlegges og utføres slik at drikkevannsforsyningen til Kjøpsvik ikke forringes, utsettes for forurensningsfare, eller påføres uakseptable utkoblinger eller trykkfall under anleggsperioden.

Alle kostnader knyttet til omlegging skal i sin helhet dekkes av tiltakshaver.

Narvik Vann KF merker seg at tiltaket vil lede Storbøtnelva direkte til Dammen. Dammen fungerer i dag som krise-/reservevannskilde for Kjøpsvik vannverk. Vi forutsetter at økt vannføring inn til Dammen ikke medfører økt fare for forurensning, avrenning eller fysiske skader på inntaks- og damkonstruksjoner som kan svekke denne funksjonen.

Narvik Vann KF kan ikke gi sin tilslutning til tiltaket slik det foreligger før følgende vilkår er innfridd og satt som krav i konsesjonen:

1. Det må fremlegges en detaljert plan for hvordan Ø1400-røret skal etableres (sprengning vs. boring), herunder risikovurdering av påvirkning på eksisterende vannledninger i grunnen utenfor vannverket.
2. Detaljplaner for omlegging av hovedvannledningen fra vannverket ned mot Kjøpsvik forsyningsområde må sendes Narvik vann KF for vurdering og skriftlig godkjenning i god tid før oppstart.
3. Det må stilles krav om uforstyrret drikkevannsforsyning av tilfredsstillende kvalitet og trykk gjennom hele anleggs- og omleggingsfasen.
Vi ber om å bli holdt orientert om den videre saksgangen og få oversendt detaljprosjektering for berørt VA-infrastruktur til uttalelse/godkjenning.

Med hilsen

Trude Bertnes
Daglig leder

Geir Richard Hansen
leder Plan og utvikling

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur