

NVE

Innsendt dato: 12.09.2022

Referansenummer: PCYBAW

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	987059729
Foretaksnavn	STATKRAFT ENERGI AS
Adresse	Postboks 200 Lilleaker
Postnummer	0216
Poststed	OSLO
Foretakets telefonnummer	24067000
Foretakets e-postadresse	post@statkraft.com
Fornavn	VIDAR
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	FOSSØY
Telefon	98881974
E-post (Det vil bli sendt e-post kvittering til den oppgitte e-posten)	vidar.fossoy@statkraft.com
Organisasjonsnummer kontaktperson	Ikke angitt
Foretaksnavn kontaktperson	Ikke angitt
Adresse.	Ikke angitt
Postnr.	Ikke angitt
Poststed.	Ikke angitt
Foretakets telefonnummer.	Ikke angitt
E-postadresse.	Ikke angitt

Kraftverk	
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket	Eiriksdal

Detaljer om kraftverket	
Kraftverksnavn	Eiriksdal
Fylke	Vestland
Kommune	Høyanger
Nedborsfelt	Høyangervassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW)	80,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode	1
1. Begrunn valg for tidspunkt	4-6 veker i perioden
Til dato	01.10.2023
Fra dato	01.10.2022

Type fravik	
Velg type fravik det søkes om	Tapping under LRV

Vedlegg	
Vedlegg - hoved	Eringsdalen og Norddalen damrehabilitering - betongpropp K2 Roesvatn.pdf
VedleggDiverse	

Beskriv tiltaket	
Kort sammendrag av tiltaket	Statkraft Energi skal permanent tette inntaksluke til kraftverk 2 (K2). Inntaksluka er tilknyttet tilløpssystemet til K2, som nå er nedlagt, og Statkraft ønsker å fjerne anlegg som ikke lenger i drift. Det står fortsatt vanntrykk på inntaksluken. Luka har store lekkasjer og er i dårlig teknisk stand. Kraftanlegget eies og drives av Statkraft Energi AS For å kunne utføre arbeidene må tilløpstunnelen tørrlegges. Det kan enten bygges en fangdam oppstrøms i magasinet, eller Roesvatn kan senkes under LRV. For å bygge en fangdam må det transporteres masser fra steinbrudd ved Makkoren, ca 3 km unna. Statkraft vurderer senking under LRV til å være en bedre løsning enn å transportere masser til fangdam