



Innsendt: 20.06.2025 09:25

Ref.nr: SKTTQW

NVE

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 984882106	Foretaksnavn SFE AS
Foretakets telefonnummer 57 88 47 00	Foretakets e-postadresse post@sfe.no
Kontaktperson BJARTE HAUGE	
Telefon 90839039	E-post bjarte.hauge@sfe.no
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☐ Velg et kraftverk ☒ Mel

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Mel
Fylke Vestland
Kommune Sogndal
Nedborsfelt Vetlefjordelvi
Maksimal kraftverksytelse (MW) 52,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 24.06.2025	Til dato 25.06.2025
1. Begrunn valg for tidspunkt Ikkje krav til storleik på vassføring i juni måned, difor er revisjonar ofte planlagt i juni.	

Type fravik
Velg type fravik det søkes om ☐ Tapping under LRV ☐ Fylling over HRV ☐ Fravik fra minstevannføring ☒ Annet Beskriv annen type fravik (maks antall tegn er satt til 400) Avvik frå jamn driftsvassføring

Vedlegg
Hoved vedlegg(Pdf) 2025-06-03 SFE--NVE Mel kraftverk - orientering flaumdempingskrav og jamn koyring.PDF
For andre vedlegg

Beskriv tiltaket
Kort sammendrag av tiltaket I samband med testing av ny turbinregulator er det behov for å køyre prøver i ulike lastområde og med brå lastendringar. Konkret gjeld dette avslagsprøver frå 25%, 50%, 75% og 100% last. Konsesjonen stiller krav om jamn driftsvassføring, og vi søker om fråvik frå dette kravet for naudsynte testar på aktuelle datoar. Avbøtande tiltak: - Vi gjennomfører testar på ein dag der elva er "breddfull". Dersom det manglar vatn i elva har vi muligheter for stenging av bekkeinntak og/eller tapping frå magasin Nedre Svartevassvatn. - Avløpstunnellen er 1,6 km lang, og dette dempar naturleg variasjonane i vassføring ut i elva. - Vi regulerer luke i enden av avløpstunnel aktivt for å redusere vassføringsvariasjonar i elva nedstrøms. Samla vil dette gjere at totalvassføringa nedstrøms avløpet har akseptable variasjonar. Ein person vil observere og dokumentere variasjonane