



NVE
Norges vassdrags-
og energidirektorat

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Elvia AS

Organisasjonsnummer: 980 489 698

Dato:	20.11.2023
Varighet:	01.02.2044
Referanse:	NVE-202217547-15
Kommune:	Ringsaker
Fylke:	Innlandet

Vi viser til søknad av 15.09.2022. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Elvia AS tillatelse til å kable en dobbel 66 kV luftledning i 2,2 km ut fra Brumunddal transformatorstasjon til Øverkvern i Ringsaker kommune i Innlandet fylke. Dette er en del av strekningen Brumunddal transformatorstasjon – Fåberg transformatorstasjon. Vedlagte notat/brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg i Hamar, Lillehammer og Ringsaker kommune:

1. 66 kV kraftledning Fåberg transformatorstasjon – Lismarka transformatorstasjon i Lillehammer og Ringsaker kommuner

Fortsatt drive følgende anlegg:

- En dobbelkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl 240. Strekningen er ca. 3,7 km og går fra Fåberg transformatorstasjon til nord for Stampesletta.
- En dobbelkurs jordkabel med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLE 3x1x2000 Al. Strekningen er ca. 0,9 km og går gjennom Stampesletta.
- En dobbelkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl 240. Strekningen er ca. 9,6 km lang og går fra sør for Stampesletta til Lismarka transformatorstasjon.

2. 66 kV kraftledning Lismarka transformatorstasjon – Brumunddal transformatorstasjon i Ringsaker kommune

Fortsatt drive følgende anlegg:

- En dobbelkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl 240. Strekningen er ca. 26,9 km og går fra Lismarka transformatorstasjon til Øverkvern.

Bygge følgende anlegg:

- To sett ca. 2,2 km lange jordkabler med nominell spenning 66 (132) kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 12x1x630 mm² (ett sett består av TSLF 6x1x630 Al kabler) fra Brumunddal transformatorstasjon til Øverkvern

Jordkablene skal legges i ny trasé slik det fremgår av kart over tiltaksområdet i *Vedlegg 1* vedlagt denne konsesjonen.

Rive følgende anlegg:

- En dobbelkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende FeAl 240. Strekningen er ca. 1,9 km og går fra Øverkvern til Brumunddal transformatorstasjon.

3. 66 kV kraftledning Brumunddal transformatorstasjon – Furnes transformatorstasjon i Ringsaker og Hamar kommuner

Fortsatt drive følgende anlegg:

- En dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 185. Strekningen er ca. 7,8 km og går fra Brumunddal transformatorstasjon til Furnes transformatorstasjon.

4. 66 kV kraftledning Furnes transformatorstasjon – Børstad transformatorstasjon i Hamar kommune

Fortsatt drive følgende anlegg:

- En dobbeltkurs luftledning med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 95. Strekningen er ca. 5,3 km og går fra Furnes transformatorstasjon til kabelendemast ved Børstad transformatorstasjon.
- En jordkabel med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende OBXP 1x3x500 Cu. Strekningen er ca. 600 meter og går fra kabelendemast inn til Børstad transformatorstasjon.

Punkt 155 i samlekonsesjon til Elvia AS av 07.02.2020, NVE 201905286-6, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.

Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 01.02.2044.

2. Fornyelse

Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen 3 år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjon

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen bortfaller dersom foretaket ikke er meldt til Foretaksregisteret innen fristen som følger av foretaksregisterloven § 4-1, og organisasjonsnummer er sendt til NVE innen én måned etter registrering.

10. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

11. Detaljplan

Det nye anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en detaljplan som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av detaljplan for anlegg med konsesjon etter energiloven. Elvia skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører. Konsesjonæren har ansvaret for at planen følges.

Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til detaljplanen og eventuelt andre vilkår/planer.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE. Utgifter forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med overholdelse av planen dekkes av konsesjonæren.

Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i detaljplanen.

Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før detaljplanen blir godkjent.

Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte hvordan man skal unngå støyende arbeid under begravelser ved Brumunddal kirke

12. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledning skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av den doble 66 (145) kV jordkabelen i ny trasé:

- En ca. 1,9 km lang dobbel 66 kV luftledning ut fra Brumunddal transformatorstasjon til Øverkvern.

Det skal lages en plan for rivingen av luftledningen. Planen skal forelegges NVE før arbeidene igangsettes, og den kan inngå i detaljplanen.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Inga Nordberg
direktør

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Vedlegg 1

Tiltaksområdet i Ringsaker kommune i Innlandet fylke

