Anleggskonsesjon

Meddelt:

Tesla Norway AS

Organisasjonsnummer:	997 433 173
Dato:	28.10.2026
Varighet:	28.10.2076
Referanse:	NVE 202617902-6
Kommune:	Porsgrunn
Fylke:	Telemark

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vi viser til søknad av 18. september 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Tesla Norway AS tillatelse til bygge, eie og drive en nettstasjon med tilhørende transformator på Grenlandsporten i Porsgrunn kommune i Telemark. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

En nettstasjon på eiendom med gnr. 20, bnr. 68, i Porsgrunn kommune, med grunnflate på omtrent 17,5 m^2 og høyde på omtrent 2,8 meter, med:

- En transformator med omsetning 22/0,48 kV og ytelse 3 MVA.
- Nødvendig høyspentanlegg.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av tegning i vedlegg 1 merket «Fysiske spesifikasjoner for nettstasjon» og kart i vedlegg 2 merket «Situasjonsplan» av 20. august 2026, vedlagt denne konsesjonen.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget som beskrevet i denne konsesjonen og satt i drift innen 1 år fra endelig konsesjon.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Byggtekniske krav

Konsesjonær skal etablere transformatorbygget i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Med hilsen


Jan Are Gildestad
fagleder

Benedikte Øyen
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedlegg 1: Fysiske spesifikasjoner for nettstasjon



Vedlegg 2: Situasjonsplan

