

Norges vassdrags- og energidirektorat
nve@nve.no

Dato: 21.11.2024
Vår ref.: TRTA/1518337-1
Deres ref.: 202218289-5

Søknad om utsatt frist - Oppfølging av krav om omgjøring av eksisterende konsesjon til Harpefossen kraftverk, Nord-Fron kommune i Innlandet

Viser til brev fra NVE av 17.04.23 om oppfølging av krav om omgjøring av eksisterende konsesjon til Harpefossen kraftverk.

Kravene er primært knyttet til minstevannføring på berørt elvestrekning og at det innføres standard naturforvaltningsvilkår.

I brevet viser NVE til våre merknader til kravene (vårt brev av 22.03.23). Vi sier bl. a at vi vil starte et prosjekt med tilrettelegging for minstevannslipp i løpet av 2023-24, og at vi i samråd med Statsforvalteren vil teste ut ulike størrelser på vannslippet som utgangspunkt for søknad til NVE om å få minstevannføringen formalisert i et manøvreringsreglement. I utgangspunktet anser vi at et slipp på 1 m³/s vil gi betydelige forbedringer. Bakgrunnen for det er en tidligere befaring og vurdering av forholdene sammen med Statsforvalteren, hvor denne vannmengden gikk gjennom en lekkasje i ene flomluken.

NVE er positive til at vi etablerer et opplegg for vannslipp og testing av slippstørrelser på eget initiativ, som utgangspunkt for en søknad om endring av manøvreringsreglement. Frist for en slik søknad ble satt til innen utløp av 2024.

Det pågår for tiden også et prosjekt på ombygging av Harpefossen dam og luker. Med hensyn til rigg, adkomst og tilpasning til disse ombyggingsarbeidene, må arrangement for minstevannslipp ses i sammenheng med dette prosjektet. F.eks må det etableres ny utsparring for minstevannføringsarrangementet i eksisterende betongvegg, og avbøtende



tiltak mot en slik svekkelse må detaljprosjekteres og avklares mot de andre arbeidene. Det har av ulike årsaker tatt lenger tid enn opprinnelig planlagt å komme i gang med damombyggingen. Blant annet har nye flomberegninger ført til at en revurdering fra 2022 ikke lenger er tilstrekkelig som underlag til teknisk plan.

Ombygging av dam og luker og etablering av arrangement for minstevannslipp forventes nå å komme i gang i 2025. Vi søker derfor om å få utsatt fristen til å levere søknad om endret manøvreringsreglement til innen utløp av 2025. Dette forutsetter at ulike prøvevannslipp kan gjennomføres senest innen oktober 2025.

Vi kan forøvrig opplyse om at det er en konstant lekkasje fra lukene av minst samme størrelseorden som under den tidligere omtalte befaringen med Statsforvalteren. Så selv om det drar ut noe i tid med å få etablert et arrangement for minstvannslipp, så forsynes strekningen allikevel med en vannmengde som er vurdert å gi betydelige forbedringer.

Med vennlig hilsen
Hafslund Kraft AS
Trond Taugbøl
Seniorrådgiver

Trond.Taugbol@hafslund.no

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift