



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Bjørøya AS

Organisasjonsnummer: 932 186 497

Dato:	24.04.2025
Varighet:	24.04.2055
Referanse:	202315356-16
Kommune:	Åfjord
Fylke:	Trøndelag



Vi viser til søknad av 21. desember 2023. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Bjørøya AS tillatelse til å bygge, eie og drive elektriske anlegg for å elektrifisere oppdrettsanlegget Drevflesa i Åfjord kommune. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet (nå Energidepartementet) av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive og eie følgende elektriske anlegg i Åfjord kommune:

- En om lag 2,8 km lang sjøkabel med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TXRA 1 x 3 x 25 mm².
- En transformator om bord på oppdrettsanlegget med omsetning 11/0,415 kV og ytelse 0,5 MVA.
- En nettstasjon med skilletrafo mot netteier på gnr. 174/bnr. 1, med grunnflate ca. 8 m² og høyde ca. 2,5 meter.
- Innendørs/utendørs gassisolert/luftisolert koblingsanlegg med to stk. bryterfelt med spenning 22 kV (skal driftes på 11 kV)
- Nødvendig høyspenningsanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av dokumentene «Fysiske spesifikasjoner nettstasjon», «Plassering landtak og nettstasjon» og «Plassering oppdrettsanlegg og sjøkabel» vedlagt denne konsesjonen.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 24.04.2055.

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen to år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.



9. Byggetekniske krav

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget.

10. Restriksjonsperiode for anleggsarbeid og vedlikehold

Støyende anleggsarbeid skal ikke forekomme i hekketiden for sensitive fuglearter i perioden april til og med august. Vilkåret gjelder også i driftsfase.

11. Anleggsarbeid og tilsyn

NVEs miljøtilsyn og berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere skal orienteres om når bryteranleggsarbeidet starter. Entreprenører skal gjøres kjent med dette vedtaket.

Før anleggsstart må det dokumenteres at anlegget bygges med tilfredsstillende sikkerhet mot naturfare. Anlegget skal ikke medføre risiko for tredjepart. Se NVEs [veileder](#). Konsesjonæren skal også foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.

Dersom dere avdekker avvik som har medført, eller kan medføre betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVEs miljøtilsyn. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som er, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelser og avbøte mulige skader.

Anlegget skal holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til denne tillatelsen og eventuelt andre vilkår/planer.

NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. Utgifter til tilsyn dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift. NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) skal ligge til grunn ved terrenginngrep. I tillegg:

- a. skal vekstmasser skaves av, lagres i ranker med maksimalt to høydemeter, og benyttes ved istandsettingen for å sikre naturlig revegetering. På dyrka mark skal jordmassene legges tilbake i de samme sjiktene som de opprinnelig lå i og jordens produksjonsevne skal ikke reduseres. Ved arrondering skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.
- b. skal dere tilstrebe at samme kjørespor benyttes ved kjøring på barmark, viftekjøring skal unngås. Terrengskader i områder med dårlig bæreevne skal forebygges. Eventuelle kjøreskader må forsterkes umiddelbart. Ved terrengtransport i utmark og dyrket mark bør dere tilstrebe å følge NVEs veileder for terrengbehandling, se NVE-veileder 2021:2.
- c. eventuelle arbeider skal gjennomføres på en så skånsom måte som mulig for å begrense påvirkningen på omkringliggende miljø. Unødvendig oppvirvling av sedimenter skal unngås.
- d. det skal etterstrebases å gjøre kryssingen av steingjerdet som berøres så skånsomt som mulig. Steiner skal legges tilbake slik at steingjerdet tilbakeføres til opprinnelig tilstand.
- e. sjøkabelen skal følge bunntopografien, og skal legges forsvarlig slik at den ikke forandrer leie eller flyter opp. Sjøkabel skal ligge jevnt langs bunnen og ikke danne frie spenn. Der



frie spenn ikke kan unngås, skal de utføres med så korte spenn som mulig. Sjøkablers posisjoner skal også kartfestes i relevante kart (Kartverkets sjøkart). Eventuelle fester og søkker skal utformes slik at sjøkabelen ikke hefter fiskeredskaper.

- f. dersom det avdekkes avvik som har medført, eller kan medføre, betydelig skade på miljøet, skal dette umiddelbart rapporteres til NVEs miljøtilsyn. Rapporteringen må også angi hvilke tiltak som har, eller vil bli iverksatt for å lukke avviket, hindre gjentakelse og avbøte mulige skader.
- g. NVE kan følge opp anlegget med tilsyn med hjemmel i energiloven kapittel 10. Utgifter knyttet til tilsyn dekkes av konsesjonæren.
- h. konsesjonær skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene. Istandsettingen skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av anlegget er satt i drift.
- i. anlegget skal holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til denne tillatelsen og eventuelle andre vilkår/planer.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.