



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Tensio TN AS

Organisasjonsnummer: 988 807 648

Dato: 10.03.2026

Varighet: 23.06.2050

Referanse: NVE 202523154-7

Kommune: Namsskogan

Fylke: Trøndelag



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 5. desember 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Tensio TN tillatelse til å utvide stasjonsområdet, bygge et nytt tilbygg og å etablere et reaktivt kompenseringsanlegg i Tunnsjødal transformatorstasjon. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

Tunnsjødal transformatorstasjon i Namsskogan kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En bygning, inkludert transformatorceller, med grunnflate omtrent 525 m² og mønehøyde på ca. 11,6 meter for transformatorcellene og 7,5 meter for resten av bygget. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt konsesjonen.
- Et inngjerdet stasjonsområde på ca. 12 400 m² som angitt på kart merket «Tunnsjødal transformatorstasjon» av 4. mars 2026.
- Reaktivt kompenseringsanlegg med spenning 132 kV.

Fortsatt eie og drive følgende anlegg:

- Transformatorer med øvre spenning 132 kV eller lavere.
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenning 132 kV eller lavere.
- Jordslutningsspole med spenning 66 kV.
- Nødvendig høyspenningsanlegg.
- En kabelendemast som erstatter dagens mast 111 på ledningen Tunnsjødal–Aunfoss.
- En ca. 150 meter lang jordkabel mellom nytt koblingsanlegg og ny kabelendemast mot Aunfoss, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 1600 mm² Al.
- En kabelendemast som erstatter dagens mast 01 på ledningen Tunnsjødal – Tunnsjø
- En ca. 180 meter lang jordkabel mellom nytt koblingsanlegg og ny kabelendemast mot Tunnsjø, med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 1600 mm² Al.
- En kabelendemast som erstatter dagens mast 01 på ledningen Tunnsjødal–Linnvasselv.
- En ca. 180 meter lang jordkabel mellom nytt koblingsanlegg og ny kabelendemast mot Linnvasselv, med nominell spenning 132 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 3 x 1 x 1600 mm² Al. Jordkabelen driftes på 66 kV inntil videre.

Anleggskonsesjonen er nærmere spesifisert i vedlegg 1 til denne konsesjonen. Vedlegget er unntatt offentlighet etter energiloven § 9-3 jf. kraftberedskapsforskriften § 6-2 jf. offentlighetslova § 13 første ledd.

Punkt 1 i anleggskonsesjonen meddelt Tensio TN AS 12. august 2022, NVE-ref. 202110835-9, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen tre år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen tre år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Byggtekniske krav

Innenfor denne konsesjonen kan konsesjonær oppføre ny bygningsmasse med en samlet grunnflate på inntil 50 m² innenfor det inngjerdede stasjonsområdet. Ny bygningsmasse kan være frittstående bygning eller tilbygg. Totalhøyden på den nye bygningsmassen må ikke være høyere enn eksisterende bygning(er) på stasjonsområdet. Ny bygningsmasse som overstiger 50 m² regnes som en konsesjonspliktig endring.

Konsesjonær skal etablere nye bygg i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

7. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Tor Carlsen
fagleder

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.