



Innsendt: 15.09.2025 20:12

Ref.nr: YPJ EYL

NVE

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo
Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 984882106	Foretaksnavn SFE AS
Foretakets telefonnummer 57 88 47 00	Foretakets e-postadresse post@sfe.no
Kontaktperson BJARTE HAUGE	
Telefon 90839039	E-post bjarte.hauge@sfe.no
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☐ Velg et kraftverk ☒ Mel

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Mel
Fylke Vestland
Kommune Sogndal
Nedborsfelt Vetlefjordelvi
Maksimal kraftverksytelse (MW) 52,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 20.10.2025	Til dato 24.10.2025
1. Begrunn valg for tidspunkt Typisk periode med stor naturleg vassføring	

Type fravik
Velg type fravik det søkes om ☐ Tapping under LRV ☐ Fylling over HRV ☐ Fravik fra minstevannføring ☒ Annet
Beskriv annen type fravik (maks antall tegn er satt til 400) Fråvik frå krav om jamn driftsvassføring

Vedlegg
Hoved vedlegg(Pdf) Restarbeid turbinregulator og FCR-prekvalifisering Mel.pdf
For andre vedlegg

Beskriv tiltaket
Kort sammendrag av tiltaket Det vart installert ny turbinregulator i Mel kraftverk i juni. Det gjensto noko arbeid, og dette skal utførast no. I samband med testing av dette og prekvalifisering for FCR er det behov for å køyre prøver i ulike lastområde og med brå lastendringar. Konsesjonen stiller krav om jamn driftsvassføring, og vi søker om fråvik frå dette kravet for naudsynte testar. Testinga vil gå over to dagar i veke 43. Avbøtande tiltak: - Vi gjennomfører testar på ein dag der elva er "breddfull". Dersom det manlgar vatn i elva har vi muligheter for stenging av bekkeinntak og/eller tapping frå magasin Nedre Svartevassvatn. - Avløpstunnellen er 1,6 km lang, og dette dempar naturleg variasjonane i vassføring ut i elva. - Vi regulerer luke i enden av avløpstunnel aktivt for å redusere vassføringsvariasjonar i elva nedstrøms. Vi vil observere og dokumentere variasjonane. Samla vil dette gjere at totalvassføringa nedstrøms avløpet har akseptable variasjonar, sjølv om det er variasjonar i driftsvassføringa.