Statsforvalteren i Agder

Vår dato: 27.08.2026
Vår ref.: 2026/9231
Deres dato:
Deres ref.: 49794288-951f-443d-9ad4-2f645fb363d2

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ida Haraldstad, 38 17 62 81

Uttalelse til Høring - detaljplan for miljø og landskap - Valle - Bygland - habitatforbedrende tiltak - restaurering av blekas gyteområder i restfeltet ved Hekni kraftverk

Viser til henvendelse datert 05.08.26 angående høring av detaljplan for miljø og landskap for restaurering av blekas gyteområder i restfeltet ved Hekni kraftverk i Valle og Bygland kommuner. Vår høringsuttalelse gis i samråd med Miljødirektoratet.

Vi er positive til at det iverksettes arbeid for å restaurere blekas gyteområder i restfeltet ved Hekni kraftverk. Tiltakene slik de er beskrevet fremstår gode og vil sannsynligvis ha en positiv effekt på den naturlige rekrutteringen til blekebestanden. Utbedring av tersklene på strekningen vil bedre kontinuiteten i elva og gi bedre vandringsmuligheter for både bleke og andre fiskearter i vassdraget. Statsforvalteren er positiv til dette, men har noen merknader til planen.

Statsforvalteren ber om en begrunnelse for hvorfor ikke hele arbeidet kan gjennomføres i 2027. Det synes unødvendig å ha 2029 som tidshorisont når det allerede finnes mye godt erfaringsmateriale fra Årdalselva, Tokkeåi, Ekso mfl.. Samtidig har vi forståelse for at man ønsker å bygge opp erfaringsgrunnlaget.

I detaljplanen er det beskrevet 11 terskler, hvor av det planlegges tiltak ved sju. Det planlegges altså ikke tiltak ved fire av tersklene. To terskler foreslås å forbli uforandret, mens det ikke planlegges tiltak ved de to andre i denne omgang. Det gis generelle årsaker for at tersklene er tatt ut, men det er ikke gjort noen nærmere beskrivelse av årsak. Vi merker spesielt at terskelen som i planen omtales som Eislandsbekken ikke utbedres i første omgang. Vi antar dette er fordi det på vestsiden av terskelen er muligheter for vandring. Betongterskelen har derimot en jevn vannstrøm over hele terskelen, noe som vil gjøre det vanskelig for vandrende fisk å finne vandringsmuligheten på vestre bredd. Selv om terskelen ikke planlegges fullstendig løst opp i første omgang vil det likevel være positivt for fiskevandring å skape en større åpning på vestsiden av terskelen. Dette vil konsentrere vannstrømmen ved lavere vannføring og gjøre det lettere for vandrende fisk å passere terskelen.

Fjerning av kantvegetasjon langs vassdrag

Eventuelt behov for hogst av kantvegetasjon er ikke vurdert i detaljplanen. Planen legger fram mulige tilkomstveier, hvor av noen har svært enkel tilkomst med vei i nærheten. I enkelte tilfeller er nødvendig å krysse skog eller landbruksarealer. Dersom tiltakene krever fjerning av kantvegetasjon av noe omfang, ber vi om at det søkes fritak fra kravet i vannressursloven. Søknad sendes på fastsatt skjema «*Fritak fra kravet om opprettholdelse av vegetasjonsbelte langs vassdrag (hogst av kantvegetasjon)*», skjema er vedlagt. Det er ønskelig med en samlet søknad for alle de aktuelle tiltaksområdene.

Med hilsen

Anne Fløgstad Smeland (e.f.)
seksjonsleder
Seksjon natur

Ida Haraldstad
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg:
1 SFAG_Søknadsskjema - hogst av kantsone vassdrag ver 0.4

Kopi til:

AGDER FYLKESKOMMUNE	Postboks 788 Stoa	4809	ARENDAL
VALLE KOMMUNE	Postboks 4	4746	VALLE
BYGLAND KOMMUNE	Sentrum 18	4745	BYGLAND
OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING	c/o Otra Kraft Setesdalsvegen 3455	4748	RYSSTAD
MILJØDIREKTORATET	Postboks 5672 Torgarden	7485	TRONDHEIM