

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Regulering av Strømsetervatnet - søknad om fravikelse av manøvreringsreglementet

I forbindelse med rehabilitering av Strømseterdammen fikk NTE Energi AS (NTE) i brev fra NVE av 20.12.2019, tillatelse til å redusere slipp av minstevannføring fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s over en periode på inntil 8 uker fra 01.01.2020 til 29.02.2020.

Tillatelsen ble gitt i forbindelse med bygging av en fangdam oppstrøms Strømseterdammen, og etablering av en midlertidig tappekanal ved siden av fangdammen og gjennom eksisterende overløpsdam.

I anleggsperioden har tappingen/slipp av minstevannføring fra Strømsetervatnet foregått i denne kanalen.

Siste del av prosjektet er å reetablere overløpet i februar og mars 2021.

Før oppstart av arbeid med nytt overløp må tapping av minstevannføring flyttes fra midlertidig kanal til nytt permanent tappeløp i dammen. For å få til dette må fangdammen åpnes/rives parallelt med at det bygges et midlertidig stengsel i tappekanalen. Arbeidet er planlagt utført i februar neste år, men vil være avhengig av lav vannstand og lavt tilsig i perioden.

NTE søker om tillatelse til å redusere minstevannføring fra 0,5 m³/s til 0,1 m³/s i perioden 1. februar til 1. april 2021. Samlet varighet for redusert minstevannføring skal ikke overstige 10 dager.

Minstevannføringen på 0,1 m³/s er planlagt pumpet i den aktuelle perioden.

Vi imøteser en snarlig tilbakemelding fra NVE.

Med hilsen

Kjetil Vatne
prosjektleder

Bjørn Høgaas
fagansvarlig

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift