Til
NVE
Postboks 5091, Majorstuen
0301 Oslo

13.10.2026

Kommentarer til høringsuttalelser om endring av konsesjon for vannuttak fra Kampåa.

Søknaden gjelder ny konsesjonsgrense:

Saksnummer: 202520863,201709206,201901073

Stiftelsen Nes Skianlegg har søkt om utvidelse av konsesjonsgrensene med uttak av **30 000 m³** vann fra Kampåa per vintersesong (1.11-31.1), med maksimalt uttak på **30 l/s**. Snøproduksjon kan ikke skje hvis vannføringen er under **84 l/s**. Referansenummer for tidligere konsesjon er NVE201901073.
Til vårt snøproduksjonsanlegg har vi per i dag konsesjon for uttak av **11 500 m³** vann fra Kampåa per vintersesong, med maksimalt uttak på **13 l/s** og en minstevannføring i Kampåa på **84 l/s**.

Kommentarer til høringsuttalelse fra Nes Kommune:

Fra høringsuttalelsen:

> *Med bakgrunn i at det ikke søkes om endringer i minstevannføring, og forutsatt at nødvendige miljøhensyn følges opp i drift og overvåking, vurderer vi at de negative konsekvensene for vannmiljøet vil være begrensede.*
> *Det er viktig å ivareta naturverdier og vannmiljøet i Kampåa.*

Vår kommentar:

- Kravet til minstevannføring vil bli overholdt med løpende oppfølging av vannstanden gjennom produksjonsperiodene. Til dette benyttes dataene fra målestasjonen (TimeView).
- For å ivareta nødvendige miljøhensyn, naturverdier og vannkvalitet er det etablert rutiner for å unngå hendelser som kan påvirke dette. F.eks. skal påfylling av diesel på luftkompressor og løypemaskin utføres av fast og instruert personell. I beredskap skal det være lett tilgang til absorbsjonsmiddel.

Kommentarer til høringsuttalelse fra Statsforvalteren for Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus

Fra høringsuttalelsen:

> *Det er også registrert edelkreps i elva. ..... Det er særlig krepsepest som truer bestandene, en sykdom som overføres fra fremmedarten signalkreps. I vassdrag der det er edelkreps og Statsforvalteren gir tillatelse til tiltak i vassdrag, setter vi vilkår om at maskiner og utstyr som benyttes i elva skal være tilstrekkelig rengjort, for å sikre at de ikke tar med seg smitte til vannforekomsten.*

Vår kommentar:

- I elva benytter vi ikke maskiner og utstyr som har vært i bruk i andre vassdrag. Vannpumpa er fast installert med **inntaksrør** fra kum i Kampåa. En **hov** som benyttes til å fjerne rusk i kummen benyttes kun der og oppbevares i pumpehuset.

Stiftelsen Nes Skianlegg
www.nesskianlegg.no
Org.nr.: 977 142 784 MVA
Bankkonto: 1271.06.44711

Postadresse:
Erling Jellum
Eggumvegen 230
2160 VORMSUND

Besøksadresse:
Kampåvegen 248
2170 FENSTAD

Fra høringsuttalelsen:

> *Det er derfor viktig at det etableres god kontroll på at det i produksjonsperioden slippes minsteføring slik at denne opprettholdes. Det må også føres kontroll med at den totale produksjonen ikke overstiger omsøkt volum.*

Vår kommentar:

- Kravet til minstevannføring vil bli overholdt med løpende oppfølging av vannstanden gjennom våre produksjonsperioder. Til dette benyttes dataene fra målestasjonen (TimeView).
- Til kontroll av at produksjonen ikke oversiger omsøkt volum er det montert flowmeter for avlesing av vannforbruket. Dette følges opp under produksjonsperiodene.

Fra høringsuttalelsen:

> *Minstevannføring er viktig for at spesielt elvemusling ikke skal strande på tørt land og fryse inne og omkomme. Det anbefales derfor at det innføres et overvåkningsprogram for elvemusling bestandene i nærhet til inntaket med formål om å dokumentere eventuell påvirkning fra tiltaket og sikre at bestanden ikke blir negativt påvirket.*

Vår kommentar:

Denne anbefalingen vil bli vurdert, men vi oppfatter det ikke som et absolutt krav knyttet til denne konsesjonsutvidelsen.

Det kan i tillegg opplyses at det nedfor inntaket, ifm. vannstandsmålinger, er etablert en terskel som medfører noe høyere vannstand ved vanninntaket.

Fra høringsuttalelsen:

> *Vi forventer at NVE gjør en avveiende vurdering av samfunnsinteresser for snøproduksjonen og negative virkninger på sårbart naturmangfold.*

Vår kommentar:

Det foreligger en slik uttalelse fra NVE i forbindelse med vedtaket til vår konsesjon i 2020. Men dette punktet svares ut av NVE.

Fra høringsuttalelsen:

> *Dersom det gis tillatelse til økt uttak av vann til snøproduksjon i perioden november–januar, må tiltaket gjennomføres slik at det unngås negativ påvirkning på fiskebestanden, elvemusling, edelkreps og andre bunnlevende arter, jf. naturmangfoldloven §§ 5, 6 og 12.*

Vår kommentar:

- Vårt vannuttak påvirker til en viss grad vannføringen i Kampåa under våre produksjonsperioder, men produksjon vil ikke bli gjennomført i perioder der vannføringen ligger under definert minstevannføring for snøproduksjon. I løpet av en vintersesong vil vi normalt ha produksjon i totalt 8-10 døgn. Utenom våre produksjonsperioder har ikke anlegget noen påvirkning av vannføringen i Kampåa.

Kommentarer til høringsuttalelse fra Akershus fylkeskommune

Fra høringsuttalelsen:

> *Akershus fylkeskommune kan ikke se at det foreligger godt nok kunnskapsgrunnlag for å vurdere om den tillatte minstevannføringen på 84l/s påvirker og forringer*

produksjonsmulighetene for ørret, elvemuling og andre ferskvannsorganismer, jf. § 8. Det vurderes at tillatt minstevannføring bør økes, basert på føre var prinsippet jf. §9.
Det kommer frem i søknaden om økt vannuttak fra Stiftelsen Nes Skianlegg til NVE, datert 07.08.2026 at vannstanden under produksjon av snø har ligget godt over konsesjonens grense for minstevannføring på 84l/s. Det burde på dette grunnlag vurderes om tillatt minstevannføring bør oppjusteres, for å forebygge tørrlegging av habitat for ferskvannsorganismer.

Vår kommentar:

Vi må forholdes oss til et eventuelt krav om økt grense for tillatt minstevannføring under våre produksjonsperioder.

Fra høringsuttalelsen:

Dersom minstevannføringen skal videreføres som i nåværende konsesjon, må det utredes hvor mye habitat for ferskvannsorganismer som blir tørrlagt med den tillatte minstevannføringen. Dersom det ikke er rom for å gjøre slike undersøkelser, bør tillatte minstevannføring økes, basert på føre var prinsippet, jf. § 9 i naturmangfoldloven.

Vår kommentar:

Vi vet ikke hvor omfattende en utredning av hvor mye habitat for ferskvannsorganismer som blir tørrlagt med den tillatte minstevannføringen vil være. Hvis ikke en ny grense for minstevannføring, ut fra føre var prinsippet, settes så høyt at det vil skape usikkerhet om muligheten for gjennomføring av årlig snøproduksjon anser vi det som en mulighet.

Med vennlig hilsen

Erling Jellum
Stiftelsen Nes Skianlegg
Tlf.nr.: 907 77 112
E-post: erling.jellum@hotmail.com