



Naturvernforbundet

Molde

Molde 03.03.26

Deres ref.: Fråsegn 202419926

nve@nve.no

Høring av detaljplan for miljø og landskap – rehabilitering av Dam Moldevatn - Molde kommune

Vi viser til forslag til en detaljplan for miljø og landskap som ble sendt til Naturvernforbundet sitt fylkeslag den 20.02.26. Merk at planen skulle ha vært sendt til Naturvernforbundet i Molde som er et lokallag med eget organisasjonsnummer.

Oppsummering

- Det må settes opp informasjonsskilt ved kontrollpunktene for minste-vannføringen fra Moldevatnet og fra Øverlandsvatnet slik som vedtatt i konsesjonen.
- Det må gjennomføres tiltak for å hindre at både organiske og uorganiske finmasser skylls ut i Moldeelva under anleggsarbeidet.
- Det må planlegges og gjennomføres tiltak for å hindre at det blir transportert og spredt fremmede arter inn i Moldemarka under anleggsarbeidet.
- For friluftslivet er det viktig at kjøreskader på turvegene etter tungtransporten til Moldevatnet blir rettet opp. Dette må bli i kort tid etter at anleggsarbeidet er ferdig.
- Vi vil at det blir bygd et nytt krysningspunkt for turgåere og skiløpere over elva, like nedenfor Moldevatnet.
- Vi vil rå til at det vedtatte anleggsområdet ved Moldevatnet blir fysisk merket i terrenget.

Naturvernforbundet kom med en uttalelse til konsesjonssøknaden i et brev av 9.11.23. Det er positivt at NVE har tatt hensyn til natur- og friluftslivsinteresser i konsesjonsvilkårene, men vi hadde sett for oss at disse ble bedre konkretiserte i forslaget til detaljplanen for miljø og landskap. En mulig forklaring kan være Molde Vann og Avløp sin reaksjon på våre innspill.

Foretaket skriver:

«Vi har sett på innspilla som har kommet i sammenheng med søknaden om endra konsesjonsgrense for Moldevatnet. Vi ser at flere av kommentarene til Naturvernforbundet ikke er relevante for selve saka og kommenterer ikke disse av den grunn. Vi vil renovere dammen slik at den tilfredsstiller gjeldene regelverk ved godkjenning av teknisk plan. Vi har ikke noen kommentarer utover dette.»

Tittelen på den vedtatte konsesjonen er regulering og uttak av vann i Moldemarka til vannforsyningsformål. Konsesjonsområdet er nærmere definert med vassdragsnummer. Vi har tillit til at NVE vet hva som er relevant når detaljplanen for miljø og landskap blir behandlet. Det som ikke er relevant i denne sammenhengen, vil vi at NVE følger opp på andre måter.

Minstevannføring

Et viktig konsesjonsvilkår er en minstevannføring fra Moldevatn på 10 l/s hele året. I tiden 1. juli til 31. august skal det slippes 12 l/s fra Øverlandsvatnet så lenge vannstanden i magasinene Bergsvatn og Bårdsdalsvatn ligger over HRV - 1 m. Med tanke på livet i elvene, burde minstevassføringen vært høyere. Men når det ikke ble slik, må et ufravikelig krav være at det ikke blir avvik i minste- vannføringen. I den sammenheng er det positivt at et av vilkårene er at ved alle steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt med opplysninger om vannslippbestemmelser og hvordan riktig slipp kan kontrolleres.

På side 11 i planen opplyses det at arrangementet for slipp og måling av konsesjonspålagt minstevannføring blir i eksisterende lukehus på dammen. Etter Naturvernforbundet sin vurdering, vil et arrangement i bare lukehuset kun gi Molde Vann og Avløp mulighet til å følge med på utslippet. I tillegg til at allmennheten må få følge med på minstevannføringen fra Moldevatnet, må det også være skilting og mulighet for kontroll av det vedtatte utslippet fra Øverlandsvatnet. Det er også viktig å sikre den ferskvannsbiologiske sammenhengen mellom Bårdalsvatnet - Bergsvatnet - Øverlandsvatnet med tilstrekkelig vann.

Påvirkninger av livet i Moldevatnet og i elvene

Vi savner bedre tiltak i planen for å hindre at både organiske og uorganiske finmasser skylles ut i vassdragene under anleggsarbeidet. Det samme gjelder i perioden like etter anleggsarbeidet før livet i vatnet har stabilisert seg etter påkjenningene. Nedslamming i både Moldevatnet og elvene er en av utfordringene.

Dersom det skal transporteres sprengt stein til anleggsområdet, bør NVE kreve at den spyles før bruk for å unngå små skarpkantede partikler i Moldevatnet til skade for livet der og i elvene.

Vi vil tilrå en minstevannføring i Moldelva under også anleggsarbeidet.

Fremmede arter

Naturvernforbundet sin erfaring er at anleggsarbeid fører til spredning av fremmede arter. Utbyggingen av vannforsyningen i Moldemarka er ikke noe unntak. Hagelupin er den arten som det har blitt mest av i langs vanntraseene i marka. Andre arter som også bør få oppmerksomhet er blant annet gyvel og parkslirekne.

I planen er det opplyst at etter artskart er det ikke registrert fremmede arter i prosjektområdet eller langs grusveien opp til damstedet. Forklaringen på det er at ingen har tatt på seg oppgaven med å registrere. En av de fremmede artene i Moldedalen er lerk. Flere småtrær vokser opp langs grusvegen. To av artene i lerkeslekten har svært høy spredningsrisiko.

Både anleggsmaskinene og transporten av jord og stein inn i området utgjør en vesentlig spredningsrisiko. Etter detaljplanen for miljø og landskap skal anleggsmaskiner, kjøretøy og annet utstyr som skal benyttes i arbeidet rengjøres før det tas inn i anleggsområdet. I planen bør det opplyses hvor de skal rengjøres og om kontrolltiltakene.


Vi vil tilrå en avklaring om behovet for tilkjørte masser, mengden masser og tiltak for å unngå at de inneholder fremmede arter.

Det er ønskelig at de fremmede artene langs anleggsvegen og anleggsområdet blir kartlagt før anleggsstart, og at det blir vurdert et oppfølgingsprogram i årene etter at anleggsarbeidet er avsluttet.

I den sammenheng vil vi minne om aktsomhetskravet i § 18 forskriften om fremmede organismer og vurderinger om mulige tiltak for å hindre utilsiktet spredning.

Friluftslivsverdiene


I planen er det opplyst at eksisterende grusvei benyttes som adkomst til damstedet. Det vil være nødvendig å oppgradere veien noe i forbindelse med arbeidet, med oppgrusing og mulig noe veiutvidelse enkelte steder. Kartet på neste side viser de aktuelle vegene opp til damstedet. For friluftslivet er det viktig at mulige kjøreskader på turvegene blir rettet opp innen en bestemt frist etter at anleggsarbeidet er avsluttet.



Turveger vist med rødt som kan bli skadet av anleggstrafikken

I planen bør det avklares om hvilke av de to tilkomstalternativene som vil bli brukt. Eventuelt om begge er aktuelle. Vi regner med at vegen fra Fjellbrudammen og opp til lysløypa har den dårligste bæreevnen, og som har størst risiko for å bli skadet på grunn av anleggstrafikken.

Vi vil at det blir bygd et nytt krysningspunkt for turgåere over Moldeelva og som også kan brukes av skiløpere. For dem som er på tur og skal krysse elva, vil det være en fordel at overgangen blir lengst mulig opp mot demningen. Vi ønsker at dette blir utredet, lagt inn i planen og utført samme året som anleggsarbeidet blir avsluttet.



Kartet viser eksisterende krysningspunkt for turgåere ved demningen

Anleggsvirksomheten

Detaljplanen for miljø og landskap viser inngrepsgrense og arealbruken. Det er foreslått at enten skal entreprenøren markere inngrepsgrenser i sitt maskinstyringssystem eller fysisk i terrenget. Vi vil rå til at det blir vedtatt at grensen

blir vist fysisk i terrenget. En av fordelene kan være at det blir lettere å unngå konflikter mellom anleggsvirksomheten og turfolket.

I enden av turvegen/anleggsvegen er det en rasteplass. Vi forutsetter at den blir reparert etter anleggsarbeidet.

I planen leser vi at ved anleggslutt skal tilkjørte masser fjernes. Vi forutsetter at de ikke blir tippet i Moldemarka, men transporterte til et godkjent massedeponi.

Vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Molde

Leder: Kristin Glæstad Vonheim, Nybøvegen 10, 6410 Molde, telefon 93 68 56 10

E-post: molde@naturvernforbundet.no Naturvernforbundet i Molde er på Facebook og Instagram

Nettet: <https://naturvernforbundet.no/moreogromsdal/lokallag/molde/>

Org. nr. 919 666 846