

Vestfold Vann IKS (tidl. Viv)
Hedrumveien 127
3270 LARVIK

Vår dato: 11.11.2024

Vår ref.: 202409622-3 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kristine Naas

Tillatelse til å krysse Sundbyelva med vannledning i Holmestrand kommune, Vestfold

Vi viser til deres søknad datert 14.5.2024 om å krysse Sundbyelva med hovedvannledningen for vannforsyningen fra Eikern til innbyggere i Vestfold.

NVEs vedtak

NVE gir tillatelse til å krysse Sundbyelva med vannledning. Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av vannressursloven § 8. Begrunnelsen i sin helhet og vilkår finner dere lenger ned i dette brevet.

NVE har kun behandlet den delen av tiltaket som vil påvirke Sundbyelva, altså selve kryssingen av vassdraget.

Tillatelsen omfatter ikke ekspropriasjon av rettigheter og eiendom. Tiltakshaver har selv ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til ev. andre rettighetshavere i området.

Klagerett

Se eget vedlegg om klageadgang.

Før anleggsarbeidet kan starte må dere sende inn og få godkjent detaljerte planer

En detaljplan for miljø og landskap er en grundig beskrivelse av tiltaket, og hvordan det skal utføres, i tråd med vedlagte konsesjonsvilkår. Anleggsarbeid må ikke settes i gang før detaljplanen er godkjent av NVE. Vi minner også om at tiltakshaver må sørge for at planene er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan.

Du kan finne nyttig informasjon i våre veiledere:



- *Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga (4/2018)*
- *Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon (3/2013)*”

Disse finner du på www.nve.no/miljotilsyn

Bakgrunn for NVEs vedtak

Søknaden

Vestfold vann IKS søker etter vannressursloven § 8 om å anlegge ny hovedvannledning under elvebunn ved Sundbyfoss bru.

Omtale av tiltaket

Vestfold Vann IKS ønsker av sikkerhetsmessige årsaker å legge om eksisterende hovedvannledning ved Sundbyfoss bru i Holmestrand kommune i Vestfold. Tiltaket er forankret i ny drikkevannsforskrift og bransjestandard fra Norsk Vann.

Dagens hovedvannledning går i «luftstrek» parallelt med bru over Sundbyelva. For å minske synlighet, og øke sikkerheten for en av Vestfolds hovedvannledninger har Vestfold Vann IKS besluttet å senke ledningen under Sundbyelva.

For å gjennomføre tiltaket må det anlegges en DN 1000 overløpsledning oppstrøms elv som ivaretar vannmengdene mens anleggsarbeidene pågår. Med en overløpsledning vil naturmangfold bli ivaretatt fordi omleggingsarbeidet vil foregå på tørr grunn og dermed hindre at grus og fjellstøv fra sprengning og graving finner veien nedover i elva.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang, og at informasjonen vi har er tilstrekkelig til å fatte vedtak, er ikke saken sendt på høring.

Statsforvalteren har gitt tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Statsforvalterens tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag erstattes av denne konsesjonen, men vi velger å gjengi den her fordi vilkårene er relevante.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark gir tillatelse etter vannressursloven §11 og forskrift om fysiske tiltak i vassdrag §1 (jf. §2).

Det er satt vilkår for gjennomføring av tiltaket. Følgende vilkår gjelder:

- *Tiltaket gjennomføres som beskrevet i søknaden utarbeidet av Norconsult.*
- *Tiltaket skal gjennomføres utenom gyte- og klekkingstidspunkt for fisk, dvs. i en tørr periode av sommeren eller vinterstid.*



- *Før arbeidet starter skal det fiskes ut potensiell kreps som kan berøres av tiltaket. En fagperson med kompetanse på området skal ha ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av krepsefisket.*
- *Krepseteinene skal ligge hele natten før arbeidet starter opp, og i minst 12 timer.*
- *Dersom det fanges edelkreps, skal disse flyttes til et egnet område oppstrøms tiltaksområde.*
- *Tiltaket skal gjennomføres i perioder med lav vannføring for å minske sannsynligheten for økt transport av sedimenter og skadelige partikler.*
- *Jordsmonnet tilbakeføres til tilnærmet lik tilstand som før inngrepet for å sikre naturlig og stedegen revegetering av kantsonen.*
- *Dersom maskiner eller utstyr har vært i kontakt med andre vassdrag i forkant, skal de desinfiseres. Dette pga. fare for smitte av vannbåren sykdom, slik som Gyrodactylus salaris.*
- *Vi ønsker tilbakemelding etter gjennomført tiltak, gjerne med bilder. Tilbakemelding sendes til sfvtpost@statsforvalteren.no, merkes årstall/saksnummer. Tillatelse som ikke har blitt benyttet innen to år faller bort.*

Fylkeskommunen har godkjent sprengningsarbeidet inntil brukar

Vestfold Vann IKS har vært i kontakt med Vestfold og Telemark fylkeskommune (nå Vestfold fylkeskommune) og fått godkjent sprengning nær brua. Det er avtalt at det monteres rystelsesmåler på brua med varslings til fylkeskommunen.

NVEs vurdering

For tiltak som berører vannlevende organismer kan en behandling etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag erstatte konsesjonsbehandling etter vannressursloven, jf. vannressursloven § 20 (samordning av tillatelser). Fordi det er nødvendig å stille vilkår som sikrer NVEs målestasjon kan vi ikke samordne i dette tilfellet.

Kryssingen vil påvirke NVEs målestasjon 12.192 Sundbyfoss.

Den hydrologiske målestasjonen eies og driftes av NVE, og har vært i drift siden 1976. Målestasjonen er plassert under brua til Fv35 Hofveien og er bygget på fundamentet til forankring av vinkelpunktet på den gamle rørgata som ble etablert på 1930-tallet. Målestasjonen er plassert rett oppstrøms krysningspunktet, og sprengningsarbeid i den forbindelse vil endre elvas tverrsnitt, og dermed også påvirke vannføringsmålingene.

Målestasjoner med lange måleserier er viktig for NVE og allmenheten. Sundbyfoss målestasjon blir brukt i flomvarslingens operasjonelle drift. Flomvarslingen har etablert en hydrologisk modell for nedbørfeltet som, sammen med sanntidsobservasjoner ved målestasjonen, gir vannføringsprognoser, og målestasjonen er derfor viktig for varslings av flom. Sundbyfoss målestasjon er valgt ut som en av flomvarslingens viktigste målestasjoner fordi det finnes få målestasjoner med tilsvarende nedbørfeltstørrelse i denne regionen. Data fra målestasjonen kan også brukes til dimensjonering av



infrastruktur og sikringsanlegg. Måleserien fra Sundbyfoss inngår dessuten i det norske klimareferansesettet og i grunnlaget for produksjon av det nye avrenningskartet (1991-2020), og er derfor også viktig for det nasjonale stasjonsnettet.

En målestasjons verdi øker for hvert år. En tidsserie på mer enn 40 år med data gjør denne målestasjonen attraktiv for mange typer analyser og beregninger. Dersom stasjonen legges ned, og en ny stasjon må etableres i et annet vassdrag for å dekke behovet for uregulerte stasjoner i området, vil det ta mange år før dataene får særlig bruksverdi. Eksempelvis er kravet for å bli vurdert som en klimareferansestasjon minimum 20 år.

Det er et økt press på stasjoner flere steder i landet. Hvis stasjonen blir påvirket av endring av elvas tverrsnitt, slik at måleserien ikke lenger vil være homogen er det et stort tap for det nasjonale stasjonsnettet.

På grunn av stasjonens lange tidsserie (> 40 år), uregulerte felt og mange ulike bruksområder (spesielt flomvarsling og klimastudier) er det viktig med vilkår som sikrer videreføring av den eksisterende dataserien. I dette tilfellet vil det bety flytting av stasjonen til et sted noe lenger oppstrøms, samt krav om en overlappende måleperiode (ved eksisterende og ny stasjonsplassering) for å få riktig skaleringsforhold mellom de to måleseriene. På den måten kan man koble den nye måleserien med den historiske tidsserien. NVE mener at med vilkår om dette, vil den lange måleserien kunne ivaretas, og ikke lenger vektes som en ulempe i vår vurdering.

Naturmangfold

Det er edelkreps i Sundbyelva. Edelkrepsen er sterkt truet (EN) på norsk rødliste for arter. Trusler er i hovedsak krepsepest som overføres fra signalkreps, og i noen mindre grad påvirkning av habitat og forurensing. I tillatelsen fra Statsforvalteren er det lagt vekt på å unngå tilslamming av vassdraget nedstrøms under anleggsarbeidet, og å ev. flytte individer på berørt strekning lenger opp i vassdraget. Det er altså i anleggsfasen tiltaket kan medføre negative konsekvenser for edelkrepsen. I en driftsfase vil tiltaket etter vårt syn ikke få nevneverdige virkninger for krepsen. Konsekvensene i anleggsfasen kan avbøtes ved at vi setter vilkår tilsvarende Statsforvalterens vilkår. Tiltaket vil med dette ikke få negative konsekvenser for krepsen, og vil dermed ikke vektlegges som en ulempe i vår vurdering.

Forholdet til naturmangfoldloven

Alle myndighetsinstanser som forvalter natur, eller som fatter beslutninger som har virkninger for naturen, plikter etter naturmangfoldloven § 7 å vurdere planlagte tiltak opp mot naturmangfoldlovens relevante paragrafer. I NVEs vurdering av søknaden om kryssing av Sundbyelva med vannledning legger vi til grunn prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 samt forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5.

Kunnskapen om naturmangfoldet og effekter av eventuelle påvirkninger er basert på den informasjonen som er lagt fram i søknaden, Statsforvalterens tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag, samt NVEs egne erfaringer. NVE har også gjort egne søk i



tilgjengelige databaser som Naturbase og Artskart den 23.10.2024. Etter NVEs vurdering er det innhentet tilstrekkelig informasjon til å kunne fatte vedtak og for å vurdere tiltakets omfang og virkninger på det biologiske mangfoldet. Samlet sett mener NVE at sakens kunnskapsgrunnlag er godt nok utredet, jamfør naturmangfoldloven § 8.

I influensområdet til tiltaket finnes det edelkreps. En kryssing av Sundbyelva vil etter NVEs mening ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5 dersom det blir gjort avbøtende tiltak i anleggsfasen.

NVE har også sett påvirkningen fra tiltaket i sammenheng med andre påvirkninger på naturtypene, artene og økosystemet. Den samlede belastning på økosystemet og naturmangfoldet er dermed blitt vurdert, jamfør naturmangfoldloven § 10. Den samlede belastningen anses ikke som så stor at den blir avgjørende for konsesjonsspørsmålet.

Etter NVEs vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om virkninger tiltaket kan ha på naturmiljøet, og NVE mener at naturmangfoldloven § 9 (føre-var-prinsippet) ikke får avgjørende betydning for konsesjonsspørsmålet.

Avbøtende tiltak og utformingen av tiltaket vil spesifiseres nærmere i våre merknader til vilkår dersom det blir gitt konsesjon. Tiltakshaver vil da være den som bærer kostnadene av tiltakene, i tråd med naturmangfoldloven §§ 11-12.

Oppsummering og konklusjon

De negative konsekvensene for allmenne interesser, i forbindelse med kryssing av Sundbyelva, er etter vår vurdering i hovedsak knyttet til NVEs målestasjon med tilhørende måleserie, samt negative konsekvenser for edelkreps i anleggsfasen.

Med vilkår som sikrer edelkrepsen og annet liv i elva i anleggsfasen, og vilkår som sikrer overgangen til ny målestasjon, mener vi fordelene ved en sikker vannforsyning til Vestfolds befolkning vil overstige ulempene for allmenne og private interesser.

Forholdet til annet lovverk

Forholdet til plan- og bygningsloven

Forskrift om byggesak (byggsaksforskriften) gir saker som er underlagt konsesjonsbehandling etter vannressursloven fritak for byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Dette forutsetter at tiltaket ikke er i strid med kommuneplanens arealdel eller gjeldende reguleringsplaner. Forholdet til plan- og bygningsloven må avklares med kommunen før tiltaket kan iverksettes.

Forholdet til forurensningsloven

Det må søkes Statsforvalteren om nødvendig avklaring etter forurensningsloven i anleggs- og driftsfasen. NVE har ikke myndighet til å gi vilkår etter forurensningsloven.



Forholdet til forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Statsforvalteren har allerede gitt tillatelse etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Denne konsesjonen vil erstatte tillatelsen Statsforvalteren har gitt. NVE vil ta hensyn til vilkårene Statsforvalteren har satt i vurderingen av vilkårene lenger ned.

Forholdet til EUs vanndirektiv i sektormyndighetens konsesjonsbehandling

NVE har ved vurderingen av om konsesjon skal gis etter vannressursloven § 8 foretatt en vurdering av kravene i vannforskriften (FOR 2006-12-15 nr. 1446) § 12 vedrørende ny aktivitet eller nye inngrep. Vi viser til vår vurdering lenger opp. Tiltaket vil etter vårt syn ikke føre til forringelse av vannforekomsten og § 12 kommer derfor ikke til anvendelse.



Konsesjonsvilkår for kryssing av Sundbyelva med hovedvannledning

Konsesjonen begrenser seg til kryssingen av Sundbyelva og anleggsarbeidet dette medfører.

Detaljerte planer skal forelegges NVEs miljøtilsyn og godkjennes av NVE før arbeidet settes i gang. Utgiftene med dette skal dekkes av konsesjonær. Konsesjonær plikter å gjøre en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest to år etter at vannledningen er ferdig etablert.

NVE har gitt konsesjon på følgende forutsetninger:

Gjennomføring av tiltaket	Kryssing skal utformes og gjennomføres som beskrevet i søknad og annen dokumentasjon sendt NVE. Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltaket blir planlagt og utført i tråd med gjeldende regler og retningslinjer.
---------------------------	--

Bortledning av vann i anleggsfasen	Tiltakshaver har beskrevet at vannet ledes forbi slik at en kan jobbe tørt i anleggsfasen og unngå tilslamming nedstrøms tiltaksområdet. Dette må beskrives i detaljplanen. Strekningen som tørrlegges må ikke bli lenger enn nødvendig for å gjennomføre tiltaket og det må sikres at vassdraget nedstrøms ikke tilslammes. Se også neste punkt om minstevannføring.
------------------------------------	---

Minstevannføring under anleggsfasen	Det skal slippes en minstevannføring på 74 l/s rett nedenfor tiltaksområdet. Dersom tilsiget er lavere enn dette slippes hele tilsiget. Løsning for dette skal beskrives i detaljplanen. Ved valg av løsning skal det legges vekt på at dette er et midlertidig tiltak slik at kostnadene ved valg av løsning også står i forhold til tiltakets varighet.
-------------------------------------	--

Vilkår knyttet til erstatning av målestasjon 12.192 Sundbyfoss	NVE ved Hydrologisk avdeling står som eier og driftsansvarlig for den nye stasjonen. Alle kostnader knyttet til flytting av stasjonen, inkludert kostnader for vannføringsmåler og etablering av ny vannføringskurve skal bekostes av tiltakshaver(e).
--	--

NVE la i slutten av april ut en logger ved det nye målestedet, og vi har frem til nå fått dekket tørre og normale forhold, men mangler flomvannføring. Tross en høst med flere flommer i regionen, så har 12.192 Sundbyfoss akkurat ligget i utkanten av de mest rammede områdene. Foreløpige resultater viser godt samsvar mellom målingene ved eksisterende målested og det nye målestedet noe oppstrøms. **NVE vurderer**



**derfor at anleggsarbeidet kan starte etter
01.06.2025.**

Når den gamle målestasjonen kan avvikles, må restene etter denne fjernes. Dette gjøres av tiltakshaver.

Tilsvarende vilkår gis Sundbyfoss kraftlag i forbindelse med konsesjon til Sundbyfoss kraftverk.

Kostnadsdeling og ev. koordinering av gjennomføring er privatrettslige forhold som avtales direkte mellom Sundbyfoss Kraftlag AS og Vestfold Vann IKS.

Tidspunkt for gjennomføring	Av hensyn til fisk skal tiltaket gjennomføres utenom gyte- og klekkesidspunkt for fisk, dvs. i en tørr periode av sommeren eller vinterstid. Anleggsperioden må gjøres så kort som mulig.
Avbøtende tiltak for edelkreps	• Før arbeidet starter skal det fiskes ut potensiell krepssom kan berøres av tiltaket. En fagperson med kompetanse på området skal ha ansvar for planlegging, gjennomføring og rapportering av krepsefisket. • Krepseteinene skal ligge hele natten før arbeidet starter opp, og i minst 12 timer. Vi understreker at 12 timer er et minimumskrav, og at det må vurderes av fagperson med kompetanse på området hva som er nødvendig omfang av fisket. • Dersom det fanges edelkreps, skal disse flyttes til et egnet område oppstrøms tiltaksområdet. • Tiltaket skal gjennomføres i perioder med lav vannføring for å minske sannsynligheten for økt transport av sedimenter og skadelige partikler.
Kantvegetasjon	Jordsmonnet tilbakeføres til tilnærmet lik tilstand som før inngrepet for å sikre naturlig og stedegen revegetering av kantsonen.
Bunnforholdene	I detaljplanen må det beskrives hvordan man skal sørge for at bunnforholdene blir tilnærmet samme karakter etter ferdigstilling. Det er viktig at bunnforholdene blir stabile, slik at det ikke blir utvasking av masser ved høy vannføring
Beredskapsplan for flom i anleggsfasen	Det må utarbeides en plan for ev. flom under anleggsfasen.



Forebygging av smitte fra vassdrag til vassdrag

Sundbyelva ligger geografisk nært vassdrag med *Gyrodactylus salaris*. Dersom maskiner eller utstyr har vært i kontakt med andre vassdrag i forkant, skal de desinfiseres. Dette pga. fare for smitte av vannbåren sykdom, slik som *Gyrodactylus salaris*.

Det er angitt i tabellen hvorvidt det kan gjøres justeringer i forbindelse med detaljplanleggingen. Dersom det ikke er oppgitt spesielle føringer kan mindre endringer godkjennes av NVE som del av detaljplangodkjenningen. Dersom det er endringer skal dette gå tydelig frem ved oversendelse av detaljplanene.

Bortfall av konsesjonen

Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf. vannressursloven § 27. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen én gang med inntil tre nye år.

Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og driften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.



Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Energidepartementet.

Med hilsen

Carsten S. Jensen
konsesjonsansvarlig

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner

Mottakerliste:

Vestfold Vann IKS (tidl. Viv)

Kopimottakerliste:

STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
HOLMESTRAND KOMMUNE
Vestfold fylkeskommune



Orientering om rett til å klage

Frist for å klage	Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket
Du kan få begrunnelsen for vedtaket	Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Hva skal med i klagen?	Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: • Skrive hvilket vedtak du klager på. • Skrive hvilket resultat du ønsker. • Opplyse om du klager innenfor fristen. • Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen undertegne klagen. I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du kan få se dokumentene i saken	Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Vilkår for å gå til domstolene	Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av Energidepartementet (ED) som overordnet forvaltningsorgan. Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er avgjort.
Sakskostnader	Dersom NVE eller ED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvem kan klage på vedtaket?	Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Hvor skal du sende klagen?	Du må adressere klagen til ED, men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, vil vi sende klagen til ED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.