

Beskrivelse av tiltaket:

Hafslund Kraft ber om tiltalelse til midlertidig å fravike manøvreringsreglementets bestemmelser for laveste tillatte vannstand med 50 cm ved dam Hunderfossen i to perioder. Den første fra 08.09.2025 til og med 12.09.2025, og den neste over en fem-dagers periode i tidsrommet 29.9.2025 til og med 19.10.2025.

Konsesjonen til å bygge Hunderfossen kraftverk ble gitt i kgl.res av 20.05.1960, tilføyer ble gjort av Industridepartementet 05.11.1965 og manøvreringsreglementet ble vedtatt 02.07.1976. Dammen oppstrøms kraftverket har en høyeste regulerte vannstand på kote 172,0 og laveste kote på 171,0.

Bakgrunnen for søknaden er setting av nålestengsel som trengs i forbindelse med vedlikehold på flomluke 6. For å gjøre dette på en sikker måte for personell som skal utføre jobben, må vannstanden senkes til 50 cm under LRV til kote 170,50. Vannstanden kan økes til normal høyde når nålestengselet er satt, dette regner vi med tar fra tre til fem dager.

Vi vil også ha behov for å senke vannstanden til samme nivå under LRV for å fjerne nålestengselet når flomluke 6 er utbedret. Vi anslår det tar fra tre til fem dager å fjerne stengselet. På grunn av lukejobbets kompleksitet vet vi ikke nøyaktig dato for når det er behov for å senke vannstanden i dammen under LRV. Vi anslår utbedringen av flomluke 6 vil ta fra 3-4 uker, men har lagt til to uker i fall den blir mer komplisert.

Både når bjerkestengselet settes og fjernes skal vannstanden ved dammen endres forsiktig for å unngå brå vannstandsendringer nedstrøms kraftverket. Dette for å unngå unødvendig stranding av fisk. Videre skal minstevann overholdes i begge perioder hvor manøvreringsreglementet fravikes. Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig.

Vi henviser ellers til en lignende søknad i 2023, og NVE sin tillatelse av 28.4.2023 (ref. 202306091).

Vi vil gi beskjed til NVE dersom vi ikke senker vannstanden under LRV pga. uforutsette omstendigheter som vær og vannføring.