



Innsendt: 08.07.2025 09:18

Ref.nr: DVMJYQ

NVE

Postboks 5091, Majorstua

0301 Oslo

Hjemmeside: <https://www.nve.no>

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer 987059729	Foretaksnavn (ukjent)
Foretakets telefonnummer	Foretakets e-postadresse
Kontaktperson - -	
Telefon 97776444	E-post NOPlanleggereRegionNord@statkraft.com
Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak, legg inn organisasjonsnummer.	
Organisasjonsnummer kontaktperson	Foretaksnavn kontaktperson

Kraftverk
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket ☐ Velg et kraftverk ☒ Langvatn

Detaljer om kraftverket
Informasjonen her er hentet ut fra NVEs konsesjonsdatabase. Se over at informasjonen stemmer.
Kraftverksnavn Langvatn
Fylke Nordland
Kommune Rana
Nedborsfelt Ranavassdraget
Maksimal kraftverksytelse (MW) 90,0000

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode ☒ 1 ☐ 2 ☐ 3	
1. Tidspunkt	
Fra dato 04.08.2025	Til dato 30.09.2025
1. Begrunn valg for tidspunkt Periode med lavest tilsig (normalt)	

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

- ☒ Tapping under LRV
- ☐ Fylling over HRV
- ☐ Fravik fra minstevannføring
- ☐ Annet

Vedlegg

Hoved vedlegg(Pdf)

soknad om fravik.pdf

For andre vedlegg

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Vi planlegger vedlikehold på dam Reinforsen i perioden 4.8-31.08.25

Aktivitet oppstrøms dam består i rehabilitering av føring og bunnstokk til bjelkestengsel og krever ca 14 dager med lav vannstand. Gjennomføringen er avhengig av riktig nivå på vannføring.

Det er ikke planlagt at vi skal lavere enn LRV, men det er utfordrene å regulere vannstanden fordi vi må ligge med en vannstand under 41,3 moh. Vannstanden i Langvatn vil ligge rundt 41,50.

Vi ber om tillatelse til kortvarig å kunne gå inntil 20 cm under LRV (kun oppstrøms dam Reinforsen og ikke i Langvatn) under arbeidet oppstrøms dammen, dette som er risikoreduserende tiltak i forhold til gjennomføring av arbeidene uten å bryte LRV.

Vi vil forsøke å unngå tilfeller av vannstand lavere enn LRV.