

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO
Norway

POSTADRESSE
Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker
0216 Oslo
Norway

BESØKSADRESSE
Lilleakerveien 6
0283 Oslo

SENTRALBORD
24 06 70 00

TELEFAKS:
24 06 70 01

INTERNETT
www.statkraft.no

E-POST:
post@statkraft.com

ORG. NR.: NO-987 059 729

DERES REF./DATO:

VÅR REF.:

202501038-8

STED/DATO:

Eidfjord, januar 2026

SØKNAD OM MIDLERTIDIG DISPENSASJON FRA MANØVRERINGSREGLEMENTET FOR EIDFJORD NORD

Statkraft Energi AS søker med dette om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for reguleringer i Simadalsvassdraget gitt ved Kgl. Res 20.6.2026.

Bakgrunn for søknaden

Statkraft Energi skal skifte rør og ventil som benyttes til tapping fra Rembesdalsvatnet. Fra Rembesdalsvatnet slippes det ved behov vann for å overholde den nye konsesjonens krav til minstevannføring på Tveit målestasjon. Det eksisterende tappearrangementet er av en slik teknisk kvalitet at det av sikkerhetshensyn er begrensning på hvilken vannhastighet og dermed volum (216 l/sek) som kan slippes. Statkraft ønsker å skifte deler av rørarrangementet og reguleringsventilen. Ved å gjøre dette arbeidet vil volumet som kan tappes øke fra 216 l/sek. til 350-400 l/sek. Statkraft mener dette arbeidet er nødvendig for å kunne tilfredsstille kravene i manøvreringsreglementet.

Det skal arbeides på et teknisk anlegg som er plassert inne i Rembesdalen ventilkammer.

Nødvendige dispensasjoner

Det planlegges å gjøre dette arbeidet i perioden februar-mars i år. Hvilken vannføring som da er på Tveit målestasjon i arbeidsperioden er uvisst. Det er derfor heller ikke sikkert at det er behov for å tappe vann fra Rembesdalen i den perioden denne jobben skal gjøres. For å være føre var søker Statkraft Energi AS om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for en tidsperiode på 1 uke i perioden februar-mars 2026. En dispensasjon kan innebære at kravet til minstevannføring på Tveit målestasjon i en kort periode ikke overholdes.

Statkraft planlegger å gjennomføre arbeide snarest for å tilfredsstille kravene i manøvreringsreglementet. Arbeidet blir planlagt gjennomført på en effektiv måte, men under arbeidet er det ikke mulig å tappe vann fra ventilen. Dersom det er nødvendig og

teknisk mulig vil vi foreta tapping i de periodene på døgnet det ikke gjøres arbeid som krever stans i tappingen.

Under er en skisse som viser anlegget som skal bygges. Røret nedenfor ventilen som er tegnet i rødt skal skiftes ut og det settes på nye ventiler som kan fjernstyres.

Nederst er et kart som viser plasseringen av Rembesdalen tappeluke i forhold til målestasjonen på Tveit.



