Anleggskonsesjon

Meddelt:

Elvia AS

Organisasjonsnummer:	980 489 698
Dato:	19.11.2026
Varighet:	19.11.2076
Referanse:	NVE-ref. 202510254-97
Kommuner:	Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik
Fylke:	Innlandet

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vi viser til søknad av 12. desember 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Elvia AS tillatelse til en ny 132 kV kraftledning mellom Dokka transformatorstasjon og Skyberg transformatorstasjon. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

132 kV kraftledning Dokka—Skyberg i Nordre Land, Søndre Land og Gjøvik kommuner

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 18 km lang dobbeltkurs luftledning ført på felles masterekke mellom Dokka og Skyberg transformatorstasjoner med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende Al 59-865, toppline, og grå eller brun rørmast av stål med vertikaloppheng.

Anlegget skal bygges slik det fremgår av kart i vedlegg 1 «Kraftledningstrasé Dokka—Skyberg», vedlagt denne konsesjonen.

Kraftledningen på strekningen Dokka—Skyberg under punkt 2 i anleggskonsesjonen meddelt Elvia AS 29.02.2024, NVE-ref. 202211859-85, bortfaller når overnevnte anlegg idriftsettes og elektriske anlegg er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår om riving under.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes innen 3 år etter at den nye 132 kV kraftledningen Dokka-Skyberg er satt i drift:

- 2 stk. 132 kV luftledninger mellom Dokka og Skyberg transformatorstasjoner

7. Landbruk

Dersom anleggene medfører at dyrka eller dyrkbar jord blir omdisponert, skal konsesjonær rapportere dette i detaljplanen.

8. Kamuflering av master

Elvia skal kamuflere mastene ved Aurland og forbi Amundsstugua. Kamuflering skal også vurderes på andre strekninger der kraftledningen vil være visuelt dominerende i landskapet for beboere eller fra steder som er viktige for friluftsliv, og det er bakgrunnsdekning som gir tiltaket god effekt. Endelig områdeavgrensning og fargekode skal beskrives i detaljplanen. Dersom Elvia mener kamuflerende tiltak ikke er hensiktsmessig på hele, eller deler av de nevnte strekningene, skal de begrunne dette i detaljplanen.

9. Begrenset skogrydding

For å ivareta hensynet til naturmangfold, skogbruk og visuelle virkninger skal skogrydding begrenses. Skogrydding skal begrenses gjennom naturtypelokalitetene Bakkom (N1) og Saglia (N6) som vist i kart vedlagt konsesjonen. Det skal også som et minimum vurderes begrenset skogrydding forbi Amundstugua, fra Monsemyra til Skyberg. Dersom dette ikke er driftsmessig forsvarlig, skal det begrunnes i detaljplanen.

10. Fugleavvisere

Elvia skal montere fugleavvisere på topplinen til kraftledningen gjennom delområdet omtalt i konsekvensutredningen som Saglia og Bergevatnet storfuglleik (Ø5). Konsesjonær skal også montere fugleavvisere på andre strekninger der dette kan redusere kollisjonsfaren for sårbare fuglearter. Endelig avgrensning av strekningene skal beskrives og begrunnes i detaljplanen.

11. Restriksjoner på støyende arbeid av hensyn til hønsehauk

Elvia skal bruke relevant fagkyndig kompetanse til å opprette restriksjonssoner nær kjente hekkeplasser for hønsehauk. Før oppstart av arbeid i restriksjonssonene skal Elvia bruke relevant fagkyndig kompetanse til å undersøke om det er hekkende hønsehauk på lokalitetene. Støyende arbeider, som for eksempel terrengtransport, helikopter-/droneflygning og sprenging skal ikke forekomme innenfor restriksjonssonen for aktive reirplasser for hønsehauk i hekkeperioden fra 1. mars til 1. august.

Dersom konsesjonær likevel mener det er nødvendig å utføre særlig støyende arbeider i restriksjonssonen under hekking, må de begrunne dette i detaljplanen og, i samråd med personer med relevant fagkyndig kompetanse, beskrive og begrunne andre avbøtende tiltak som skal gjennomføres for å hensynta hekkende hønsehauk.

12. Restriksjoner på støyende arbeid av hensyn til hønsefugl

Elvia skal unngå støyende arbeider, som for eksempel terrengtransport, helikopter-/droneflygning og sprenging, av hensyn til hønsefugl i spilleperioden mellom 20. mars og 10. juni i området Saglia og Bergevatnet storfuglleik (Ø5) som vist i kart vedlagt denne konsesjonen.

Dersom konsesjonær likevel mener det er nødvendig å utføre støyende arbeider i Ø5 i denne perioden må de begrunne dette i detaljplanen og, i samråd med personer med relevant fagkyndig kompetanse, beskrive og begrunne andre avbøtende tiltak som skal gjennomføres i detaljplanen.

13. Unngå unødvendig anleggsarbeid i naturbeitemarken Hom

Naturbeitemark ved Hom (N5) (som vist i kart vedlagt denne konsesjonen) skal sikres mot påvirkning i anleggsfasen. Elvia skal unngå unødvendig kjøring i naturtypene i anleggs- og driftsfase, og områdene skal ikke brukes til rigg- eller lagringsplass.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

14. Detaljplan for bygging og riving

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for bygging og riving av anlegget/anleggene. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anleggene skal rives, bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder for detaljplan for energianlegg. Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidene kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:

a) Konsesjonær skal beskrive og begrunne kamuflering av master, herunder fargekoder og områdeavgrensning, og vise områdeavgrensningen på kart.

b) Konsesjonær skal beskrive hvordan begrenset skogrydding skal gjennomføres, jf. veileder Skogrydding i kraftledningstraseer (nve.no), herunder begrunne hvilke strekninger de skal gjennomføre begrenset skogrydding.

c) Konsesjonær skal beskrive og vise i kart hvilke strekninger som blir merket med fugleavvisere, samt begrunne avgrensningen.

d) Konsesjonær skal beskrive hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres og master plasseres for å unngå direkte berøring av kjente kulturminner.

e) Konsesjonær skal beskrive tiltak for å begrense virkningene på friluftsliv i anleggsperioden. Beskrivelsen skal inneholde plan for varsling av når anleggsarbeid skal foregå, samt plan for merking av alternativ adkomst til viktige turmål og friluftsanlegg. Konsesjonær skal ha dialog med aktuelle turlag om flytting av gapahuken øst for Hom, og om annet arbeid som påvirker viktige friluftsområder og skiløyper.

f) Konsesjonær skal beskrive hvordan anleggsarbeidet ved Øytjernet naturreservat skal gjennomføres slik at reservatet ikke berøres direkte eller påvirkes på annen måte.

g) Konsesjonær skal beskrive restriksjoner på anleggsarbeidet for å hensynta hekkende hønsehauk.

h) Konsesjonær skal beskrive restriksjoner på anleggsarbeidet for å hensynta hønsefugl i leikperioden.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig


Ingrid Myrtveit
seksjonssjef


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat


Vedlegg 1: Kraftledningstrasé Dokka—Skyberg

Figurer: Konsesjonsgitt trasé er markert som en rød strek. Eksisterende ledning som rives er markert i grønt.











NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedlegg 2: Områder for begrenset skogrydding og fuglemerking

Figurer: Vilkår om begrenset skogrydding og fuglemerking gjelder som et minimum for kraftledningen gjennom områdene Ø5 «Saglia og Bergevatnet storfuglleik».







NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedlegg 3: Kamuflering av master

Figurer: Vilkår om fargede master gjelder som et minimum for traseen gjennom Aurland og Amundstugua.





NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedlegg 4: Naturbeitemark

Figur: Naturbeitemark ved Hom (N5) skal sikres mot påvirkning i anleggsfasen.

