# Anleggskonsesjon

Meddelt:

## Plug AS

| | |
|---|---|
| **Organisasjonsnummer:** | 924 209 089 |
| **Dato:** | 07.09.2026 |
| **Varighet:** | 07.09.2076 |
| **Referanse:** | NVE 202608750-7 |
| **Kommune:** | Stranda |
| **Fylke:** | Møre og Romsdal |

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vi viser til søknad av 15. juni 2026. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Plug AS tillatelse til å bygge, eie og drive en nettstasjon med tilhørende transformatorer og høyspentanlegg for lading av fartøy i Geiranger i Stranda kommune i Møre og Romsdal. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

**22 kV landstrømsanlegg** i Geiranger i Stranda kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- Et teknisk bygg på fergekai med grunnflate på 263 $m^2$ og mønehøyde på omtrent 6 meter. Bygget inneholder og følgende anlegg:
  - 1 stk. transformator med omsetning 22/0,6 kV og ytelse 4 MVA
  - 1 stk. transformator med omsetning 22/0,44 kV og ytelse 2 MVA
  - 1 stk. transformator med omsetning 22/0,415 kV og ytelse 1 MVA
  - Tilhørende høyspent bryteranlegg.
- En omtrent 0,3 km lang sjøkabel fra teknisk bygg på fergekai til elektrisk rom i flytebryggen, med nominell spenning 22 kV og tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TXRA 3 x 500 $mm^2$
- Et rom i flytebrygge med følgende anlegg:
  - 1 stk. transformator med omsetning 22/0,415 kV og ytelse 1 MVA
  - 2 stk. transformatorer hver med omsetning 22/0,44 kV og ytelse 1 MVA
  - 2 stk. transformatorer hver med omsetning 22/0,36 kV og ytelse 1 MVA.
- Nødvendig høyspentanlegg

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart merket vedlegg 1 og figurer i vedlegg 2, vedlagt denne konsesjonen.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

# Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

**1. Bygging og idriftsettelse**

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen 2 år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen 2 år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

**2. Drift**

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

**3. Tilbakekallelse av konsesjon**

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

**4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår**

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

**5. Byggtekniske krav**

Konsesjonær skal etablere transformatorbyggene i samsvar med relevante krav i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840).

**6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen**

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

## Klageadgang


Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

| | |
|---|---|
| Tor Carlsen | Andrine Strand |
| fagleder | førstekonsulent |


*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner*

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

**Vedlegg 1: Oversiktskart over Geiranger fergekai med planlagt trasé for sjøkabel, teknisk bygg og teknisk rom i bygg på flytebryggen.**




*Kart 1. Plassering av anleggskomponentene på tiltaksområdet. Rød stiplet strek viser høyspent sjøkabel fra teknisk bygg på fergekaien (øverst i kartet) til rom i kjeller på flytebryggen (nederst i kartet), illustrert med rød utheving rundt rosa bygg. Ladetårn på fergekai og flytebrygge er illustrert som grønne sirkler. Lavspent sjøkabel nederst i kartet og ladetårn ved kai, illustrert som grønn stiplet strek og grønn sirkel, er ikke en del av omsøkt løsning. Kilde Plug AS sin søknad av 15. juni 2026.*



NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

## Vedlegg 2: Skisse av teknisk bygg på fergekaien

