



Anleggskonsesjon

Meddelt:

Elvia AS

Organisasjonsnummer: 980 489 698

Dato:	14.11.2024
Varighet:	14.11.2054
Referanse:	NVE- 202316062-16
Kommune:	Halden
Fylke:	Østfold



Vi viser til søknad av 16. oktober 2023. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Elvia AS tillatelse til å bygge, eie og drifte nye Isebakke transformatorstasjon. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Olje- og energidepartementet av 31. oktober 2019.

Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge, eie og drive følgende elektriske anlegg:

1. Isebakke transformatorstasjon i Halden kommune

Bygge og drive følgende anlegg:

- Et stasjonsområde på 2175 m² som angitt på kart.
- En bygning med grunnflate omtrent 740 m² og mønehøyde omtrent 11,5 meter. Bygget skal i all vesentlighet bygges i henhold til fasadetegninger vedlagt konsesjonen.
- Transformatorer med øvre spenning 132 kV
- Innendørs gassisolert koblingsanlegg med spenningsnivå 132 kV
- P-spole med spenningsnivå 47 kV
- Nødvendig høyspenningsanlegg

2. 47 kV kraftledning Strupe–Isebakke i Halden kommune

Bygge og drive følgende anlegg:

- To ca. 120 meter lange (132) 47 kV jordkabler fra kabelendemast ved Isebakke transformatorstasjon til Isebakke transformatorstasjon, med tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende TSLF 2 x 3 x 1600 mm²

Fortsatt drive følgende anlegg:

- En ca. 4,9 km lang dobbelkurset luftledning fra Strupe transformatorstasjon til kabelendemast ved Isebakke transformatorstasjon med nominell spenning 52 kV, med tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende Al 59.

Anleggene i punkt 1 skal bygges slik det fremgår av skisse merket «Fasadetegninger og integrering av stasjonen i terrenget/tomta» og kart merket «Situasjonsplan for konsesjon» av 8. juni 2023 vedlagt denne konsesjonen.

Anleggene i punkt 2 skal i det vesentlige være som vist som «alternativ 1» på kart merket «52 kV kraftledning Strupe–Isebakke», og «alternativ 1B» på kart merket «52 kV kraftledning Strupe–Isebakke, trasealternativ 1B ved kirke»

Anleggskonsesjon meddelt Hafslund Nett AS (nå Elvia AS) 27. mai 2009, NVE-ref. 200804462-22, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes.



Anleggskonsesjon meddelt Hafslund Nett AS (nå Elvia AS) 6. desember 2004, NVE-ref. 200401111-7 punkt 56, bortfaller når eksisterende Isebakke transformatorstasjon er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår om riving under.



Vilkår

De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for konsesjonæren. I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet

Konsesjonen gjelder inntil 14.11.2054

2. Fornyelse

Konsesjonæren kan søke om fornyelse av konsesjonen. Søknad om fornyelse skal sendes senest ett år før konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging

Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og satt i drift innen tre år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.

Konsesjonen bortfaller dersom fristen for bygging, ferdigstillelse og idriftsettelse ikke overholdes.

4. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til enhver tid gjeldende regler for driften.

Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse

Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjonen

NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige interesser.

7. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.



NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

10. Byggetekniske krav

For stasjoner uten stasjonsgjerde kan det oppføres tilbygg med samlet grunnflate inntil 50 m², der totalhøyden på den nye bygningsmassen ikke må være høyere enn eksisterende bygning, med mindre tilbygget gir vesentlige virkninger for allmenne- og private interesser.

Utbygger skal påse at transformatorbygget etableres i samsvar med kravene i forskrift om tekniske krav til byggverk (FOR 2017-06-19-840), så langt disse kravene er relevante for bygget.

11. Riving av eksisterende anlegg

Eksisterende transformatorstasjon skal fjernes innen to år etter idriftsettelse av den nye Isebakke transformatorstasjon.

Det skal lages en plan for rivingen av transformatorstasjonen. Planen skal forelegges NVE før arbeidene igangsettes, og den kan inngå i detaljplanen.

12. Detaljplan

Elvia skal utarbeide en detaljplan for anlegget. I detaljplanen skal Elvia beskrive den endelige utbyggingsløsningen, alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anlegget skal bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med [NVEs veileder for detaljplan for nettanlegg](#). Elvia skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidet kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ved behov for planer etter andre vilkår i konsesjonen, kan disse inkluderes i detaljplanen.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde:

- Tiltak for å hindre negative virkninger for naturmangfoldet som følge av spredning av fagerfredløs (SE) i forbindelse med anleggsarbeidene, med utgangspunkt i Miljødirektoratets rapport Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter.
- Hvordan bekkeomleggingen skal gjennomføres for å unngå negative virkninger nedstrøms tiltaket.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til



Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner