Anleggskonsesjon

Meddelt:

Elvia AS

Organisasjonsnummer:	980 489 698
Dato:	19.11.2026
Varighet:	19.11.2076
Referanse:	NVE-ref. 202510254-98
Kommune:	Gjøvik
Fylke:	Innlandet

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vi viser til søknad av 12. desember 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Elvia AS tillatelse til en ny 132 kV kraftledning mellom Skyberg transformatorstasjon og Gjøvik transformatorstasjon. Vedlagte notat gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

132 kV kraftledning Skyberg—Gjøvik i Gjøvik kommune

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En ca. 13,5 km lang dobbeltkurs luftledning ført på felles masterekke med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende Al 59-685, toppline, og grå eller brun rørmast av metall med vertikaloppheng.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart i vedlegg 1 vedlagt denne konsesjonen.

Kraftledningen på strekningen Skyberg—Gjøvik under punkt 2 i anleggskonsesjonen meddelt Elvia AS 29.02.2024, NVE-ref. 202211859-85, bortfaller når overnevnte anlegg idriftsettes og elektriske anlegg er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår om riving under.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENs rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENs nettsider www.ren.no.

6. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes innen 3 år etter at 132 kV-kraftledningen Skyberg—Gjøvik er satt i drift:

- 2 stk. 132 kV luftledninger mellom Skyberg og Gjøvik transformatorstasjoner

7. Landbruk

Dersom anleggene medfører at dyrka eller dyrkbar jord blir omdisponert, skal konsesjonær rapportere dette i detaljplanen.

8. Kamuflering av master

Elvia skal kamuflere mastene forbi Vardal og Byhaugen. Kamuflering skal også vurderes på andre strekninger der kraftledningen vil være visuelt dominerende i landskapet for beboere eller fra steder som er viktige for friluftsliv, og det er bakgrunnsdekning som gir tiltaket god effekt. Endelig områdeavgrensning og fargekode skal beskrives i detaljplanen. Dersom Elvia mener kamuflerende tiltak ikke er hensiktsmessig på hele, eller deler av de nevnte strekningene, skal de begrunne dette i detaljplanen.

9. Begrenset skogrydding

For å ivareta hensynet til skogbruk og visuelle virkninger skal skogrydding begrenses. Det skal som et minimum vurderes begrenset skogrydding forbi Byhaugen. Dersom dette ikke er driftsmessig forsvarlig, skal det begrunnes i detaljplanen.

10. Unngå unødvendig anleggsarbeid i naturbeitemarken Engevold

Naturbeitemarken ved Engevold (N8) (vist i kart vedlagt denne konsesjonen) skal sikres mot påvirkning i anleggsfasen. Elvia skal unngå unødvendig kjøring i naturtypene i anleggs- og driftsfase, og områdene skal ikke brukes til rigg- eller lagringsplass.

11. Detaljplan for bygging og riving

Konsesjonær skal utarbeide en detaljplan for bygging og riving av anlegget/anleggene. I detaljplanen skal konsesjonær beskrive alle arealinngrepene og hvordan landskap og miljø skal ivaretas i anleggs- og driftsfasen. Anleggene skal rives, bygges og drives i henhold til denne planen.

Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder for detaljplan for energianlegg. Konsesjonær skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre rettighetshavere.

Detaljplanen skal sendes til NVE, og anleggsarbeidene kan ikke starte før planen er godkjent av NVE.

Ut over det som står i veilederen skal planen inneholde følgende:

a) Konsesjonær skal beskrive og begrunne kamuflering av master, herunder fargekoder og områdeavgrensning, og vise områdeavgrensningen på kart.

b) Konsesjonær skal beskrive hvordan begrenset skogrydding skal gjennomføres, jf. veileder Skogrydding i kraftledningstraseer (nve.no), herunder begrunne hvilke strekninger de skal gjennomføre begrenset skogrydding.

c) Konsesjonær skal beskrive hvordan anleggsarbeidet skal gjennomføres og master plasseres for å unngå direkte berøring av kjente kulturminner.

d) Konsesjonær skal beskrive tiltak for å begrense virkningene på friluftsliv i anleggsperioden. Beskrivelsen skal inneholde plan for varsling av når anleggsarbeid skal foregå, samt plan for merking av alternativ adkomst til viktige turmål og friluftsanlegg. Konsesjonær skal ha dialog med aktuelle turlag om arbeid som påvirker viktige friluftsområder.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf.

NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen


Carsten Stig Jensen	Ingrid Myrtveit
konsesjonsansvarlig	seksjonssjef


Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.


NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedlegg 1: Kraftledningstrasé Skyberg—Gjøvik

Figurer: Konsesjonsgitt trasé er markert som en rød strek. Eksisterende ledning som rives er markert i grønt.








NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat

Vedlegg 2: Kamuflering av master

Figur: Vilkår om fargede master gjelder som et minimum for traseen forbi Vardal og til Byhaugen.



Vedlegg 3: Naturbeitemark

Figur: Naturbeitemark ved Hom (N5) skal sikres mot påvirkning i anleggsfasen.

