

NVE

Innsendt dato: 17.06.2021

Referansenummer: CLAQOC

Midlertidig tillatelse vannkraft

Kontaktinformasjon for virksomhet	
Organisasjonsnummer	959951829
Foretaksnavn	OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING
Adresse	c/o Otra Kraft, Setesdalsvegen 3455
Postnummer	4748
Poststed	RYSSTAD
Foretakets telefonnummer	37936700
Foretakets e-postadresse	post@otrakraft.no
Fornavn	GJERMUND
Mellomnavn	Ikke angitt
Etternavn	ESPETVEIT
Telefon	90187603
E-post (Det vil bli sendt e-post kvittering til den oppgitte e-posten)	grunde.johnsen@otrakraft.no
Organisasjonsnummer kontaktperson	Ikke angitt
Foretaksnavn kontaktperson	Ikke angitt
Adresse.	Ikke angitt
Postnr.	Ikke angitt
Poststed.	Ikke angitt
Foretakets telefonnummer.	Ikke angitt
E-postadresse.	Ikke angitt

Kraftverk	
Velg kraftverk som er nærmest tiltaket	Velg et kraftverk

Tidspunkt for tiltaket	
Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode	1
1. Begrunn valg for tidspunkt	Arbeidet må være ferdig før høstflommene 2021
Til dato	30.09.2021
Fra dato	02.08.2021

Type fravik	
Beskriv annen type fravik (maks antall tegn er satt til 400)	<p>Prosjektet er kritisk for å produsere fra magasin Urevatn, jfr. punkt " Beskriv tiltaket "</p> <p>Avvik fra manøvreringsreglement vedkommende sommervannstand kote 531,0 m.o.h.i magasin Botsvatn fram til 31. august. jfr. Vedlegg 2 konsesjon 15.11.1974./ 03.10.2003.</p> <p>Prosjektet vil pågå fram til ca 30.september 2021.</p> <p>Vannstand senkes inntil 10 m under sommervannstand (kote 521,0)</p>
Velg type fravik det søkes om	Annet

Vedlegg	
Vedlegg - hoved	Vedlegg 1 Kart og tegning Holen kraftverk.pdf
VedleggDiverse	
vedlegg	Vedlegg 2 Manøvreringsreglement kong.res. 03.10.2003.docx.pdf

Beskriv tiltaket	
Kort sammendrag av tiltaket	<p>PROSJEKTET ER KRITISK MED HENSYN PÅ KRAFTPRODUKSJON I OTRA</p> <p>Holen aggregat 3 kan av sikkerhetsmessige hensyn ikke kjøres før sugerørsluke er utbedret. Bortfall av Holen 3 medfører at magasin Urevatn ikke kan benyttes før våren 2022. Konsekvensen blir bortfall av 275 mill 3 kommende vinter som tilsvarer en tapt produksjon på ca 720GWh i Otravassdraget.</p> <p>Hengsel på sugerørsluke aggregat Holen 3 er defekt noe som medfører skjevgang på luka og umuliggjør tetting mellom sugerør og avløp.</p> <p>Tiltaket omfatter:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Senke magasin Botsvatn ned til såle utløpstunnel Holen kraftverk 2. Sikre tunnel og etablere vegbane inn til luka 3. Demontere og reparere opptrekksylinder- må repareres på verksted 4. Sikre luke og reparere hengsler 5. Bytte pakninger på luke og diverse småreparasjoner 6. Remontere opptrekksylinder <p>Avbøtende tiltak for 3. person</p> <ul style="list-style-type: none"> * Rettighetshavere vil bli orientert om prosjektet pr. brev. * Privatrettslige forhold vedrørende båtferdsel på magasin Botsvatn blir ivaretatt av regulanten Otteraaens Brugseierforening. * Regulanten vil orientere Bykle kommune og offentligheten via media (avisene Setesdølen og Fædrelandsvennen) om prosjektet og de endrede vannstandene det vil medføre på magasin Botsvatn. * Prosjektet ventes ferdig ca 1. oktober 2021.