



NVE

Anleggskonsesjon

Meddelt:

Fagne AS

Organisasjonsnummer: 915 635 857

Dato: 28.05.2026

Varighet: 28.05.2076

Referanse: NVE 202517523-10

Kommuner: Austevoll og Tysnes

Fylke: Vestland



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vi viser til søknad av 25. november 2025. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gir Fagne AS tillatelse til 132 kV kraftledning mellom Otteråi transformatorstasjon og Reksteren i Austevoll og Tysnes kommuner i Vestland. Vedlagte brev gir en nærmere beskrivelse av saksgang og begrunnelse for vedtaket. Tillatelsen gis i medhold av energiloven § 3-1, energilovforskriften § 3-1 og delegering av myndighet fra Energidepartementet av 26. juni 2025.

Anleggskonsesjonen gir rett til følgende elektriske anlegg:

66 (132) kV kraftledning Otteråi – Reksteren i Austevoll og Tysnes kommuner

Bygge, eie og drive følgende anlegg:

- En 0,12 km lang enkeltkurs luftledning fra kabelendemast i Eresvika (Tysnes) til dagens 66 kV luftledning (retning Langeland, Tysnes kommune) med nominell spenning 66 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende FeAl 50 og mastetype i tre.
- En 2,75 km lang sjøkabel med nominell spenning 132 kV, tverrsnitt med minimum strømføringsevne tilsvarende TKZA 3 x 1 x 800 mm² Cu, og én reservekabel av tilsvarende type og tverrsnitt.

Anleggene skal bygges slik det fremgår av kart vedlagt denne konsesjonen.

Sjøkabel i fjerde kulepunkt i punkt 1 i anleggskonsesjon meddelt Fagne AS 12. mai 2026, NVE-ref. 202411838-72, bortfaller når ovennevnte anlegg idriftsettes eller sjøkabel og luftledning er fjernet i henhold til konsesjonsvilkår om riving under.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vilkår

Vilkårene som til enhver tid er fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder. I tillegg fastsetter NVE følgende spesielle vilkår med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd:

1. Bygging og idriftsettelse

Arbeidet med å bygge anlegget skal settes i gang innen fem år fra konsesjonen er gitt. Anlegget skal settes i drift innen fem år fra tidspunktet da arbeidet ble satt i gang.

Konsesjonæren kan søke om å forlenge fristene for oppstart av bygging og for idriftsettelse av anlegget. Denne søknaden må sendes til NVE senest seks måneder før fristen går ut.

Konsesjonen bortfaller dersom frist for oppstart av bygging ikke overholdes.

2. Drift

Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med reglene som til enhver tid gjelder for driften.

Hvis selskapet med ansvaret for driften endres, må konsesjonen overføres. Hvis det i framtiden skal skilles mellom selskap som eier og selskap som drifter anleggene, må dette også godkjennes av NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

3. Tilbakekallelse av konsesjon

Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling, innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter i konsesjonen.

4. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår

Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i medhold av denne lovgivningen.

NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

5. Kostnadsrapportering

Konsesjonæren skal senest ett år etter idriftsettelse av anlegget rapportere faktiske kostnadstall for anlegget til NVE. Dette skal gjøres via RENS rapporteringsløsning, som er tilgjengelig på RENS nettsider www.ren.no.

6. Uønskede hendelser i anleggs- og driftsfasen

Dersom det avdekkes uønskede hendelser som har skadet eller kan skade miljøet, skal konsesjonær rapportere det til NVE. Konsesjonær skal opplyse om hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å rette opp skader og hindre gjentakelser.

7. Riving av eksisterende anlegg

Følgende kraftledninger skal fjernes innen tre år etter at nye 66 (132) kV-kraftledningen Otteråi – Reksteren er satt i drift:

- En ca. 3 km lang sjøkabel mellom Otteråi – Ersvika (Reksteren) med nominell spenning 66 kV og tverrsnitt med minimum strømføringssevne tilsvarende OKRA 3 x 95 Cu.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- En ca. 0,2 km lang luftledning mellom Otteråi transformatorstasjon og landfall Otteråi.
- Eksisterende kabelendemast på Reksteren (Tysnes), samt 0,11 km luftledning av dagens forbindelse mellom Langeland og Otteråi.

8. Legging og sikring av sjøkabel

Fagne skal benytte marinbiologisk kompetanse ved rutingen av sjøkabelen, og ved fjerning av eksisterende kabel, for å minimere skadene på naturmiljø i sjø.

Sjøkabelen skal følge bunntopografien og legges forsvarlig, slik at den ikke forandrer leie eller flyter opp. Frie heng skal unngås, og eventuelle fester og søkker skal utformes slik at sjøkabelen ikke hefter fiskeredskaper.

9. Unngå konflikt med akvakulturanlegg

Sjøkabelen skal legges slik at den ikke kommer i konflikt med fortøyningene til nærliggende akvakulturanlegg.

10. Hule eiker

Fagne skal benytte fagkyndig bistand ved arbeid nær mulig hul eik på Otteråi. Eika skal måles og vurderes av arborist. Arboristens vurderinger skal ligge til grunn for tiltak som sikrer at eika og dens rotsystem unngår skade fra jordkabeltrasé, riggplass og terrengtransport.

11. Anleggsarbeid

Konsesjonær skal orientere NVE, berørte kommuner, grunneiere og rettighetshavere om datoen for oppstart før anleggsarbeidet starter. Entreprenører og eventuelle underentreprenører, konsulenter og andre som planlegger og bygger anlegget på vegne av konsesjonær, skal gjøres kjent med vilkårene for anleggsarbeidet.

Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av anleggsområdene innen to år etter at anlegget er satt i drift.

Dere skal legge NVEs veileder for terrengbehandling ved bygging av energianlegg (2/2021) og NVEs veileder for skogrydding i kraftledningstraseer (2/2016) til grunn for gjennomføringen av anleggsarbeidet. I tillegg gjelder følgende krav for anleggsarbeidet:

- a) Dersom det er risiko for at viktige naturverdier og/eller kulturminner kan bli berørt av anleggsarbeidet, skal dere merke disse i terrenget med bånd eller gjerde som ikke forvitrer. I tillegg skal dere vurdere merking i anleggsmaskinenes styringssystem.
- b) Dere skal dokumentere at arborist har deltatt i planleggingen av anleggsarbeid nær mulig hul eik.
- c) Dere skal skave av vekstmasser og lagre disse i ranker med maksimalt to høydemeter, og benytte disse vekstmassene ved istandsetting for å sikre naturlig revegetering.
- d) I områder med dårlig bæreevne skal dere forebygge terrengskader, og utbedre eventuelle skader umiddelbart.
- e) Dere skal ta hensyn til vassdrag og mindre bekker for å hindre erosjon og/eller tilslamming.
- f) Ved istandsettingen skal dere sørge for naturlige overganger til tilgrensende terreng.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

- g) Ved midlertidig inngrep på dyrka jord skal dere håndtere jordmassene slik at jordens produksjonsevne ikke reduseres.
- h) Ved terrengkjøring skal dere tilstrebe å benytte samme kjørespor, unngå viftekjøring og forsterke eventuelle kjøreskader umiddelbart.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
konsesjonsansvarlig

Ingrid Myrtveit
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Vedlegg 1: Kart over trasé Otteråi–Reksteren

