



◊ Østre Strandgate 80, 4608 Kristiansand ◊ Tlf. 38 14 45 25 ◊ E-post [post@dagfinskaar.no](mailto:post@dagfinskaar.no) ◊ [www.dagfinskaar.no](http://www.dagfinskaar.no)

# BOP5 - Ambulansestasjon og helserelatert næring

## G-not-002

Geoteknisk vurdering av områdestabilitet - Forprosjekt/Reg.plan

*Dato:*

**24.06.2024**

*Oppdragsgiver:*

**Kristiansand Næringssselskap AS**

*Oppdragsnummer:*

**24013**

*Revisjonsnummer:*

**02**

Rev.	Dato	Kommentar	Utført	Kontrollert	Godkjent
02	30.10.2024	Krav til rystelsesmålere. Oppdatert forside	MT	-	MT
01	01.10.2024	Justeringer etter uavhengig kontroll. Oppdatert fylling	MT	LTL	MT
00	24.06.2024	Til uavhengig kontrollør	MT	LTL	MT

## 1. Innledning/konklusjon

Dagfin Skaar AS er engasjert av Kristiansand Næringssselskap AS i forbindelse med geotekniske vurderinger for reguleringsplanen tilknyttet etablering av ny ambulansestasjon på Eg i Kristiansand kommune.

Denne rapporten omhandler en vurdering av områdestabiliteten i henhold til NVE 1/2019 i forbindelse med forprosjekt og reguleringsplanen. Det henvises til G-not-001 for vurderinger vedrørende fundamentering og utgraving i forbindelse med forprosjektet til bygget.

Prosjektet er planlagt i en eksisterende kvikkleiresone, og vurderes som tiltakskategori K4 på grunn av stort opphold av personer og at det er en ambulansestasjon.

Som følge av supplerende grunnundersøkelser økes faregraden på sonen fra *Lav* til *Middels*. I tillegg utvides sonen litt mot sørøst etter gjennomgang av eldre undersøkelser som ikke var kjent ved opprinnelig utredning. Konsekvensklassen til sonen økes fra *Alvorlig* til *Meget alvorlig*.

Dagens stabilitet i nord og sør er tilfredsstillende, men mot vest er stabiliteten lav. Planlagt tiltak kan utføres så lenge det legges opp til omfattende bruk av lette masser og etablering av en mindre motfylling. Det må benyttes spunt for utgraving av kjeller.

Poretrykket i skråningen rett nord for anleggsområdet må overvåkes under anleggsarbeidene. Peling / spunting / staging må avvantes hvis det oppstår et for høyt poreovertrykk i leira.

## 2. Regelverk og krav

### 2.1 Myndighetskrav

Prosjekteringen er utført i henhold til følgende regelverk:

Lover:

- Plan og bygningsloven, pbl § 28-1

Forskrifter:

- Teknisk regelverk, TEK17 §7-3 og §10-2
- Byggesakforskriften, SAK10

Prosjekteringsstandarder:

- NS-EN 1990-1:2002+A1:2005+NA:2016 (Eurokode 0: Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner)
- NS-EN 1997-1:2004+A1:2013+NA:2020 (Eurokode 7: Geoteknisk prosjektering-Del 1: Allmenne regler)

Veiledninger:

- NVE, Sikkerhets mot kvikkleireskred, 1/2019, Desember 2020
- Statens vegvesen Håndbok V220, 2023

### 2.2 Sikkerhetskrav

Det skal etableres et tiltak som medfører større personopphold, og prosjektet plasseres derfor i tiltakskategori **K4** i henhold til Tabell 3.2<sup>[2]</sup>

Prosjektet ligger like innenfor løsneområdet til eksisterende faresone som har faregrad *Lav*, men er anbefalt økt til *Middels*.

Sikkerhetskravet er at løsneområder med direkte utløp mot prosjektet må ha en absolutt sikkerhetsfaktor  $F_{c\varphi} \geq 1,25$  og  $F_{cu} \geq 1,40$ . Selv om dagens stabilitet er lavere enn dette er det valgt å ikke benytte prosentvis forbedring som sikkerhetskrav, da tiltaket vurderes gjenførbart med absolutt sikkerhetsfaktor. Mot vest må det ta hensyn til en mulig fremtidig utvidelse av eksisterende veg, og det settes derfor krav om minst  $F_c \geq 1,6$  for denne skråningen.


For glideflater som forverrer stabiliteten er kravet  $F_{cu} \geq 1,40*f_s = 1,61$ .

For glideflater utenfor influensområdet er kravet  $F_{c\varphi} \geq 1,25$  og  $F_{cu} \geq 1,20$ .

I dette prosjektet vil utgravingen stort sett foregå innenfor en spuntvegg som stages og hovedsakelig dybles til berg.

## 2.3 Kvalitetssikring

Dr. Tech. Olav Olsen AS er engasjert som uavhengig foretak for å gjennomføre en kvalitetssikring av arbeidene. Se Figur 1 for utklipp fra kvikkleireveilederen når kvalitetssikringen bør utføres.




Figur 1 Beskrivelse av når kvalitetssikringen skal utføres

I dette prosjektet ble Dr. Tech Olav Olsen engasjert etter at grunnundersøkelsene var utført. Det ble avholdt et avklaringsmøte og oversendt forslag til beregningsparametere, snitt og lagdeling. Det henvises til deres kontrollnotat for kvalitetssikring av denne utredningsrapporten.<sup>[8]</sup>

## 3. Grunnlag

### 3.1 Topografi

Området består av en gammel skreddrop med et platå i vest og nord som ligger på ca. kote +23. Terrenget faller mot øst med en helning på ca. 1:3 til ca. kote +16. Videre synker terrenget med ca. 1:10 mot Egsveien i øst. Det er grunt til berg ved Egsveien.



Figur 2 Kvartærgeologisk kart. ngu.no

### 3.2 Kvartærgeologi og marin grense

I henhold til kvartærgeologisk kart fra NGU ligger området under marin grense og består generelt av et tynt lag med elveavsetninger over marin avsetning.

### 3.3 Grunnforhold

Mektigheten på tørrskorpelaget varierer mellom ca. 1 og 5 meter, hvor mektigheten er størst i høydene mot vest og sør. Under dette er det generelt leire. Mesteparten av leira betegnes som sprøbruddsmateriale, med en omrørt skjærstyrke på 1,2 til 1,7 kPa. Det er kun påvist kvikkleire i punkt 206 som ligger inn mot den dypeste delen av området. Videre i rapporten er for enkelhets skyld betegnelsen «kvikkleire» benyttet for all leire med sprøbruddsoppførsel.

Dybden til berg varierer mellom ca. 2-3 meter i øst og til 15 meter i punkt 206.


### 3.4 Tidligere utførte undersøkelser

Multiconsult har tidligere utført grunnundersøkelser ved Trollhaugen barnehage i 2011<sup>[1]</sup>, samt eldre borer i området<sup>[2]</sup>. I forbindelse med tidligere soneutredning utførte Rambøll grunnundersøkelser i to omganger<sup>[3] og [4]</sup>. Disse er merket med R107 til R303.

Under prosjekteringen av nytt bygg på Andreas Kjærs vei 90 utførte Romerike Grunnboring grunnundersøkelser og Dagfin Skaar utførte da stabilitetsberegninger i nordlig del av kvikkleiresonen.<sup>[5, 6]</sup>

### 3.5 Kritiske skråninger

Profiler (A, E og I) som er vurdert som kritiske er markert med rødt på Figur 3.




Prosjektet skal også ta hensyn til at eksisterende Andreas Kjær vei kanskje utvides med ett felt og GS-veg. Oppfylling for P-plass og etablering av ambulansestasjonen må derfor hensynta stabiliteten i en eventuell fremtidig situasjon. Det bemerkes at stabiliteten utenfor planlagt byggetomt ikke er vurdert med hensyn på fremtidig veg, da dette ligger utenfor prosjektet. Dette er skissert med gult på Figur 4.



### 3.6 Eksisterende kvikkleiresone

Planlagt prosjekt, vist med blått på Figur 5, ligger i eksisterende løsneområde. Faresonen er opprinnelig klassifisert med faregrad *Lav* og konsekvensklasse *Alvorlig*.



Figur 5 Eksisterende kvikkleiresone. Hentet fra NVE Atlas, 06.06.2024. Ca. plassering av nytt bygg.

## 4. Befaring

Geotekniker Morten Tveit har utført befaring og det ble ikke observert noen bekker, tegn på erosjon eller naturlige utløsningsmekanismer.

## 5. Grunnundersøkelser

Grunnboring Sør AS utførte 200-serien i forbindelse med dette prosjektet.

### 5.1 Kvalitet på utføre undersøkelser

Generelt vurderes kvaliteten på utførte grunnundersøkelser som god. Utført trykksondering i punkt 216 mistet metning på ca. 6 meters dybde, og en del av trykksonderingene er forholdsvis korte. Ellers er det kun utført rutineforsøk for bestemmelse av styrkeparametere.

I R108 er det tidligere utført ødometer- og treaksialforsøk, men disse vurderes å ikke nødvendigvis være representative for hele området.

## 6. Kritiske snitt og materialparametere

### 6.1 Kritiske snitt

Det er valgt å se på tre kritiske snitt fra skråningen i vest og sør. Profilene er plassert der det er størst høydeforskjell, og der det kommer mest fylling. Det er i tillegg utført stabilitetsberegninger og tolkning av lagdeling i de andre profilene, men disse er ikke vurdert som kritiske for områdestabiliteten slik prosjektet er planlagt. Se Figur 3 for plassering av snittene.

### 6.2 Lagdeling og beliggenhet av sprøbruddsmateriale

Lagdelingen er generelt basert på tolkning av totalsonderinger, og er justert opp mot nærliggende prøvetakning.

Det er utført en forenkling av lagdelingen slik at interpoleringen mellom borpunktene blir mest mulig korrekt, med det menes for eksempel at tynne sjikt av sand i leirlaget er ignorert da dette uansett ikke vil ha noen beregningsmessig innvirkning på stabiliteten.

Antatt poretrykk er vist på beregningsprofilene og det henvises til kapittel 6.4 for vurderinger vedrørende poretrykket.

### 6.3 Laster

I profilene er det valgt å inkludere en dimensjonerende terrenglast på  $1,3 \cdot 15$  kPa for å representere trafikklast på veg og parkering, samt  $1,3 \cdot 10$  kPa for fremtidig gang- og sykkelveg.

Det er ikke tatt med laster fra nytt bygg, da dette er planlagt fundamentert på peler til berg.


## 6.4 Grunnvannstand og poretrykksforhold

Det er tidligere installert poretrykksmålere i punkt R108 og 103, samt at grunnvannstanden ble i punkt MC3 peilet til 3,3 meter under terrenget under opptak av prøver. I forbindelse med dette prosjektet ble det installert målere i punkt 210 og 212. Se Tabell 1 for måleresultater.

**Tabell 1 Målt grunnvannstand og poretrykk**

Punkt	Målt poretrykk	Antatt grunnvannstand	Poretrykksfordeling i forhold til hydrostatisk
R108	27,3 kPa v/4m 60,1 kPa v/7m	1,3m (+7,2)	110 %
MC3	-	3,3m (+13,6)	-
103	26,3 kPa til 32,6 kPa v/5m	1,3m (+23,3)	80 %
210	42,7 kPa v/4m	1,7m (+14,8)	186 %
212	74 kPa v/7m	1,2m (+11,3)	127 %


Basert på vurderinger av topografi og poretrykksmålinger er antatt at platåene i vest og sør har en hydrostatisk poretrykksfordeling, også øker poretrykket i skråningene da løsmassemektheten minsker. Videre nordover normaliserer poretrykket seg igjen. Det er generelt antatt at grunnvannsnivået ligger omtrent i overgangen mellom tørrskorpe- og leirlaget. Se Figur 6 for oversikt over målte og antatte verdier av grunnvannsstand og poretrykksforhold.



**Figur 6 Situasjonsplan med vurdering av grunnvannstand og poretrykk**

## 6.5 Konsolideringsforhold

Basert på tidligere tolkninger av ødometerforsøk og supplerende trykksonderinger, vurderes kvikkleira som overkonsolidert i bunnen av skråningen med ca.  $\Delta\sigma'_c = 200$  kPa og tilnærmet normalkonsolidert på toppen av skråningen.



Figur 7 Situasjonsplan med tolket prekonsolidering  $\Delta\sigma'_c$  fra CPTU og ødometer

## 6.6 Skjærfasthet

### 6.6.1 Udreneret skjærfasthet

Skjærfastheten til leira er basert på tolkning av CPTU i punkt 203, 204, 206, 216, 218 og MC2 samt rutineforsøk fra opptatte prøver. Se vedlegg 1 for tolkning av CPTU.

ADP-forholdet til leira/kvikkleira er basert NIFS-rapport 14/2014. Målte flytegrenser varierer mellom 6% og 20,8%. Se Tabell 2 for resultater.

**Tabell 2 Målte flytegrenser. Tall i rødt er sprøbruddsmateriale mens grønt er ikke-sprøbruddsmateriale**

Punkt	Målt flytegrense ( $I_p$ )
203	14,4%
204	17,8%; 12,5%
206	20,8%; 11%; 12,4%
216	19,3%; 9,3%
218	19,2%; 18,7%
MC2	19,1%; 19,0%
MC3	15%; 17%; 19%; 6%
Gjennomsnitt	15,7%
Median	17,4%

Det er ikke noe tydelig forskjell på plastisiteten på sprøbrudd- og ikke-sprøbruddsleire i dette området. ADP-forholdet er derfor basert på et forsiktig gjennomsnitt av  $I_p = 13\%$ . Se Tabell 3 for benyttede anisotropifaktorer.

**Tabell 3 Benyttede anisotropifaktorer**

Anisotropi	Anisotropifaktor
Aktiv	1,0
Direkte	0,64
Passiv	0,36

### 6.6.1 Drenert skjærfasthet

Benyttet drenert skjærfasthet i beregningene er basert på erfaringsverdier fra Statens vegvesen sine håndbøker. Se Tabell 4 for benyttete materialparametere og kildehenvisninger.

**Tabell 4 Materialparametere for stabilitetsberegnung**

	Egenvekt	Attraksjon	Friksjonsvinkel	Skjærstyrke
<b>Sprengstein</b>	19 kN/m <sup>3</sup> **	5 kPa (c=4,5 kPa) **	42° **	-
<b>Skumglass</b>	3 kN/m <sup>3</sup> ****	0 kPa *****	44,5° *****	-
<b>Tørrskorpeleire</b>	19,5 kN/m <sup>3</sup> *	0 kPa *	30° *	-
<b>Leire/kvikkleire</b>	17,5 kN/m <sup>3</sup> ***	5 kPa (c=2 kPa) *****	22° *****	Se beregningsprofil. Tolkning av CPTU
<b>Morene</b>	19 kN/m <sup>3</sup> *	5 kPa (c=3,6 kPa) *	36° *	-
<b>Begrunnelse for valg av parametere</b>	* Antatt ** Basert på SVV Hb V220:2023 Tabell 3.6.2-1 *** Basert på prøveserie **** Basert på SVV Hb N200:2022 Tabell 1.10.4-1 ***** Basert på SVV Hb V221 Figur 2-4-22 ***** Basert på SVV Hb V220:2023 kapittel 3.5.8.2			


## 7. Stabilitetsberegninger

Det er utført stabilitetsberegninger i sju profiler for både korttids- og langtidsstilstand (udrenert og drenert situasjon). Beregningene er utført i GeoSuite Stability. Se tegning G40 001 til G40 027 for stabilitetsberegninger i profil A til G og I.

Beregningene viser at det er noe lav stabilitet i dag, fra Andreas Kjærsvi og mot området. Planlagt tiltak kan utføres så lenge det legges opp til omfattende bruk av lette masser og etablering av motfylling.

Det er tidligere utført beregninger i nordlig del av sonen, og dette området har en del bedre stabilitet enn den vestlige delen.<sup>[3 og 6]</sup>

Se tabell 5 for eldre beregningsresultater i nordlig del av sonen og Tabell 6 som inkluderer de nye beregningsresultatene for den vestlige og sørlige del av sonen. Ca. plassering av beregningsprofilene er vist på Figur 8.



Figur 8 Situasjonsplan med beregningsprofil. Ca. plassering av tidligere beregningsprofil er vist med blått

Tabell 5 Resultater fra eldre stabilitetsberegninger

Profil	Dagens stabilitet		Endelig stabilitet		Kommentar
	Udrenert	Drenert	Udrenert	Drenert	
514	1,73	1,58	-	-	Eldre beregning utført av Rambøll
A*	1,69	1,70	-	-	Eldre beregning utført av Dagfin Skaar
B*	1,69	1,95	-	-	Eldre beregning utført av Dagfin Skaar


Tabell 6 Resultater fra nye stabilitetsberegninger. Tall i parentes er kun antatt

Profil	Dagens stabilitet		Endelig stabilitet		Kommentar
	Udrenert	Drenert	Udrenert	Drenert	
<b>A (uten utvidelse av Andreas Kjærs vei)</b>	<b>1,22</b>	<b>1,22</b>	<b>1,72</b>	<b>1,78</b>	
<b>A (med utvidelse av Andreas Kjærs vei)</b>	-	-	<b>1,62</b>	<b>1,81</b>	
<b>B</b>	<b>1,13</b>	<b>1,28</b>	(>1,6)	(>1,6)	Stabilitet vurderes som tilfredsstillende etter etablering av bygg og fylling. Utgraving spunes.
<b>C</b>	<b>1,23</b>	<b>1,72</b>	(>1,6)	(>1,6)	Stabilitet vurderes som tilfredsstillende etter etablering av bygg og fylling
<b>D</b>	<b>1,79</b>	<b>1,96</b>	(>1,6)	(>1,6)	Stabilitet antas OK
<b>E</b>	<b>1,53</b>	<b>1,52</b>	<b>1,61</b>	<b>2,27</b>	Stabilitet OK, men kan ikke forverres
<b>F</b>	<b>2,16</b>	<b>2,08</b>	(>1,6)	(>1,6)	Stabilitet vurderes som tilfredsstillende etter etablering av bygg. Utgraving spunes.
<b>G</b>	-	<b>2,01</b>	(>1,6)	(>1,6)	Stabilitet vurderes som tilfredsstillende etter etablering av bygg. Utgraving spunes.
<b>H</b>	-	-	(>1,6)	(>1,6)	Stabilitet vurderes som tilfredsstillende etter etablering av bygg. Utgraving spunes.
<b>I (uten utvidelse av Andreas Kjærs vei)</b>	-	-	<b>1,65</b>	<b>1,84</b>	
<b>I (med utvidelse av Andreas Kjærs vei)</b>	-	-	<b>1,62</b>	<b>1,79</b>	


## 7.1 Sensitivitetsanalyse

Da det er noe tynt grunnlag for å vurdere poretrykket i området er det utført en sensitivitetsanalyse i profil A for å se på effekten om poreovertrykket økes med 10% eller om dette hadde vært hydrostatisk.

Se Figur 9 og Figur 10 for endring i beregning av skjærstyrke for CPTU 204. Anbefalt kurve er den samme tolkningen som er vist i vedlegg 1.



Prosjekt  
Ambulanseentral – Sensitivitetsanalyse



Prosjekt  
Ambulanseentral – Sensitivitetsanalyse

**Figur 9 Sensitivitetsanalyse CPTU 204. Poretrykk økt med 10%**

Prosjektnummer: 24013 Borhull Kote +18,5!  
204

**Figur 10 Sensitivitetsanalyse CPTU 204. Hydrostatisk-poretrykk**

Ettersom det ikke er noe grunnlag for å endre tolket skjærstyrke er det ikke utført stabilitetsberegninger med udrenerte parametere.

Se Tegning G40 028 og G40 029 for sensitivitetsanalyse for drenert situasjon for profil A. Resultatene er også vist i Tabell 7.


**Tabell 7 Resultat fra sensitivitetsanalyse**

Profil	Hydrostatisk poretrykk	Antatt poretrykk	Økt poreovertrykk med 10%	Kommentar
A	1,99	1,72	1,61	Drenert situasjon

10% økning i poreovertrykket medfører ca. 6% reduksjon i stabiliteten, men beregnet stabilitet er fortsatt over anbefalt sikkerhetskrav.

## 8. Influensområde

Ettersom utgravingen i hovedsak skal utføres innenfor en avstivet spuntvegg, og pelingen skal utføres skånsomt, vurderes det at influensområdet blir relativt begrenset utenfor anleggsområdet. Det anbefales likevel å etablere noen poretrykksmålere, slik at en kan se effekten av anleggsarbeidene i nærliggende skråning, og dermed ta en pause i arbeidene hvis poreovertrykket i leira blir for høyt. Se Figur 11 for antatt influensområde og forslag til plassering av poretrykksmålere.



Figur 11 Situasjonsplan med antatt influensområde (rødt) og forslag til plassering av poretrykksmålere (blått)


Maksimal tillatt endring i poretrykk under anleggsarbeidene er 5% økning i forhold til gjennomsnittlig poretrykk de siste 30 dager før RIG skal varsles. Grenseverdien er skjønnsmessig vurdert basert på Sintef-rapport SBF20160044, datert 08.10.2015.

Beregnet stabilitet er dårligst i Profil B ( $F_{cu} = 1,13 / F_{a\varphi} = 1,22$ ), og økende nordover (1,22 / 1,22 i Profil A og 1,73 / 1,58 i Profil 514), og det vurderes at stabiliteten utenfor influensområdet er tilfredsstillende ( $F_{cu} > 1,2 / F_{a\varphi} > 1,25$ ) slik området ligger i dag og vil være i endelig situasjon.

I tillegg til poretrykksmålere, skal det også installeres rystelsesmålere i henhold til NS8141-3. Det skal installeres tre målere i skråningen mot Andreas Kjærns vei. Grenseverdi på rystelser i forbindelse med sprengning er  $vf = 45 \text{ mm/s}$ , mens for spunting, boring av stag og peler er grenseverdien 13,5 mm/s.

## 9. Endring av eksisterende sone

Grunnundersøkelsene ved Trollhaugen barnehage var ikke kjent ved opprinnelig utredning av kvikkleiresonen.<sup>[3]</sup> Prøvetakning i både punkt MC2 og MC3 viser at det er sprøbruddsmateriale i dette området. Faresonen er dermed foreslått utvidet noe mot sørøst, men avgrenses av punkt MC4, MC5 og 221. Se Figur 12 for endring av sone.



**Figur 12** Situasjonsplan med foreslått løsneområde

For vurdering av faregrad og konsekvensklasse er det tatt utgangspunkt i Profil B, samt planlagt tiltak. Se Tabell 8 og Tabell 9 for beregninger.

**Tabell 8** Faregradberegnung

Fareberegning					
Faktor	Beskrivelse	Faregrad	Score	Vekt	Poeng
Skredaktivitet	Antatt utfra terregngroper	Noe	2	1	2
Skråningshøyde i meter	10m Profil B	15-20	1	2	2
Forkonsolidering pga terrenghensenkning	OCR=1,0 (CPTU 203)	1,0-1,2	3	2	6
Poretrykk	20 kPa overtrykk i 210	10-30	2	3	6
Kvikkleiremektighet	4,2m kvikkleire i Punkt R302. Kun Dreetrykk	H/4-H/2	2	2	4
Sensitivitet	St=20 (Punkt 203, 204 og 216)	20-30	1	1	1
Erosjon	Ikke tegn til erosjon	Ingen	0	3	0
Inngrep	-	Ingen	0	3	0
Total poengsum					21

**Tabell 9 Konsekvensberegning**

Konsekvensberegning					
Faktor	Beskrivelse	Konsekvens	Score	Vekt	Poeng
Boligenheter	Tett, mer enn 5	Tett > 5	3	4	12
Næringsbygg	Bo- og behandlingssenter, barnehager	> 50 personer	3	3	9
Annен bebyggelse	Ingen	Ingen	0	1	0
Veier	Tilkomstveg til sykehus	1001-5000	2	2	4
Toglinje	-	Ingen	0	2	0
Kraftnett	-	Lokal	0	1	0
Oppdemning	-	Ingen	0	2	0
Total poengsum					25

Basert på disse beregningene økes faregraden fra *Lav* til *Middels* og konsekvensklassen fra *Alvorlig* til *Meget alvorlig*.

## 10. Prosedyre for utregning av områdeskred

	Punkt	Vurderingspunkt	Vurdering
DEL I: AKTSOMHESTOMRÅDER	1	<b>Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området.</b>	Tiltaket ligger innenfor løsneområdet til Faresone 1892 Solbergveien med faregrad <i>Lav</i>
	2	<b>Avgrens områder med mulig marin leire.</b>	Se tidligere utredning av Rambøll, med unntak av en liten utvidelse mot Trollhaugen barnehage
	3	<b>Avgrens områder med terrenget som kan være utsatt for områdeskred.</b>	Se tidligere utredning av Rambøll

	Punkt	Vurderingspunkt	Vurdering
DEL 2: UTREDNING AV FARESONER	4	<b>Tiltakskategori</b>	Tiltakskategori K4 ettersom det er planlagt etablering av ny ambulansestasjon.
	5	<b>Kritiske skråninger og løsneområde</b>	Fra skråningen i sørvest samt fra sørøst vurderes som kritisk for prosjektet. Det er nå utført beregninger i Profil A til G og H, mens det er tidligere utført beregninger i Profil 514 av Rambøll <sup>[3]</sup> og A* og B* av Dagfin Skaar <sup>[6]</sup> .
	6	<b>Befaring</b>	Utført i 2024. Ingen erosjon.
	7	<b>Grunnundersøkelser</b>	Grunnboring Sør AS har utført supplerende geotekniske grunnundersøkelser i dette området. <sup>[7]</sup>
	8	<b>Skredmekanismer og avgrensning av løsne- og utløpsområder</b>	Uførte grunnundersøkelser gir ikke grunnlag for endringer av faresone, men gjennomgang av tidligere undersøkelser fra Multiconsult gjør at sonen bør utvides noe mot Trollhaugen barnehage.
	9	<b>Klassifisering av faresone</b>	Tidligere klassifisering er vurdert på nytt, og nye grunnundersøkelser gir grunnlag for å øke faregraden til <i>Middels</i> og konsekvensklassen til <i>Meget alvorlig</i> .
	10	<b>Stabilitetsberegnninger</b>	Det er beregnet dårlig stabilitet i dagens situasjon ( $F_{cu} = 1,13$ ). Planlagt prosjekt med omfattende bruk av lette masser og motfylling vil gi tilfredsstillende stabilitet i området ( $F_{cu} \geq 1,40$ , $F_{cu} * f_s \geq 1,61$ og $F_{a\varphi} \geq 1,25$ ).

## Tegning

G10 001 og G10 001b - Situasjonsplan

G40 001 til G40 028b - Lagdeling og stabilitetsberegninger for profil A til I

G40 029 og G40 030 - Sensitivitetsanalyse profil A

## Vedlegg

1 - Tolkning av CPTU

## Referanser

/1/ Multiconsult ASA. Datarapport. Dokumentkode 312233-1. Datert 28.01.2011

/2/ Noteby AS. 15046 Vest Agder stasjonsykehus. Sammenstillende stabilitetsvurderinger av tomteområdet på Eg. Datert 14.09.1978.

/3/ Rambøll Norge AS. Kvikkleireutredning - Sone 1892 Solbergveien. Oppdragsnummer 1350016866. Datert 30.09.2016.

/4/ Rambøll Norge AS. Parameterrapport. Oppdragsnummer 135005219. Datert 02.12.2015.

/5/ Romerike Grunnboring AS. Datarapport. Eg 150/1900 & 150/1898 Kristiansand. Datert 08.05.2020.

/6/ Dagfin Skaar AS. 20060. G-not-001 Barnehospice på Eg. Vurdering av grunnforhold, stabilitet og fundamentéringsmetode. Datert 25.05.2020.

/7/ Grunnboring Sør AS. Datarapport. 24003 Ambulansestasjon Eg. Datert 22.03.2024.

/8/ Dr. Techn. Olav Olsen AS. Ambulansestasjon på Eg, Kristiansand. 14447-OO-RIG-N-001. Datert 15.08.2024.

# Sonde og utførelse

Sonenummer	5564	Boreleder	oddvar
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	7,4
Kalibreringsdato	13.02.2024	Maks helning (°)	2,4
Dato sondering	06.03.2024	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype			

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1277	3581	3728
Opplosning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Opplosning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,5974	0,0107	0,0205
Arealforhold	0,8580	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,466	0,564	1,124
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktsskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7348,5	130,8	252,9
Registrert etter sondering (kPa)	6,6	0,2	-0,5
Avvik under sondering(kPa)	6,6	0,2	0,5
Maksimal temperatureffekt (kPa)	5,1	0,1	0,2
Maksverdi under sondering (kPa)	727,9	19,7	284,6

## Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>12,3</b>	<b>1,7</b>	<b>0,3</b>	<b>1,6</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20
Anvendelsesklasse	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1			
Anvendelsesklasse	1			


## Måleverdier under kapasitet/krav

Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK


Kommentarer:

Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +22,161
Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet		Sondenummer	<b>203</b>


 <b>Skaar</b>	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse <b>1</b>
	Divisjon Dagfin Skaar AS	Dato sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur <b>1</b>



Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +22,161
Innhold		Sondenummer	
In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Dagfin Skaar AS	Date sondering 06.03.2024	Revisjon	Figur 2



Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +22,161
Innhold		Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Dagfin Skaar AS	Data sondering 06.03.2024	Revisjon	Anvend.klasse <b>1</b>
		Rev. dato	Figur <b>3</b>




Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013 <b>203</b>	Borhull Kote +22,161
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer <b>5564</b>
	Utført MT Divisjon Daqfin Skaar AS	Kontrollert LTL Data sondering 06.03.2024
	Godkjent MT	Anvend.klasse 1
	Revisjon Rev. dato	Figur 4

Anisotropiforhold i figur:


Enaks BH 203: cuuc/cucptu = 0,649

Konus BH 203: cufc/cucptu = 0,649

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +22,161
Ambulancesentral				203	
Innhold				Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet					
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse 1	
Divisjon Dagfin Skaar AS	Data sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato		Figur 5	




Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +22,161
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av modul			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
	Divisjon Daqfin Skaar AS	Dato sondering 06.03.2024	Anvend.klasse 1
		Revisjon Rev. dato	Figur 7

### Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +22,161
<b>Ambulansesentral</b>				<b>203</b>	
Innhold				Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse	1
Divisjon Dagfin Skaar AS	Data sondering 06.03.2024	Revisjon	Rev. dato	Figur	8

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)



Prosjekt	Prosjektnummer:	24013	Borhull	Kote +22,161
<b>Ambulancesentral</b>			<b>203</b>	

Innhold	Sondenummer			
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'c$	<b>5564</b>			
				
Utført Divisjon Dagfin Skaar AS	MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse 1
		Date sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur 9

## Sonde og utførelse

Sonenummer	5564	Boreleder	oddvar
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	0,9
Kalibreringsdato	13.02.2024	Maks helning (°)	0,9
Dato sondering	06.03.2024	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype			

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1277	3581	3728
Opplosning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Opplosning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,5974	0,0107	0,0205
Arealforhold	0,8580	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,466	0,564	1,124
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7354,5	131,0	252,8
Registrert etter sondering (kPa)	-7,7	0,4	0,8
Avvik under sondering(kPa)	7,7	0,4	0,8
Maksimal temperatureffekt (kPa)	0,6	0,0	0,0
Maksverdi under sondering (kPa)	1857,0	21,7	478,0

## Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>8,9</b>	<b>0,5</b>	<b>0,4</b>	<b>2,0</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20
Anvendelsesklasse	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1			
<b>Anvendelsesklasse</b>	<b>1</b>			

## Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013 <b>204</b>	Borhull Kote +18,556
-------------------------------------	-------------------------------------	----------------------

Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	Sondenummer <b>5564</b>
---	----------------------------


	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse 1
	Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur 1



Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull Kote +18,556 <b>204</b>
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer <b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL
Ekstern konsulent	Godkjent MT	Anvend.klasse <b>1</b>
Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato
		Figur <b>2</b>



Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013 <b>204</b>	Borhull Kote +18,556
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier		Sondenummer <b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL
	Divisjon Ekstern konsulent	Godkjent MT
		Anvend.klasse <b>1</b>
	Date sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato
		Figur <b>3</b>




Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +18,556
<b>Ambulancesentral</b>				<b>204</b>	
Innhold				Sondenummer	
Avleddede dimensjonsløse forhold				<b>5564</b>	
 <b>Skaar</b>	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse	1
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 06.03.2024	Revisjon	Rev. dato	Figur	4

Anisotropiforhold i figur:


Enaks BH 204: cuuc/cucptu = var. (min:0,641 max:0,663)

Konus BH 204: cufc/cucptu = var. (min:0,641 max:0,663)

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +18,556
<b>Ambulancesentral</b>				<b>204</b>	
Innhold				Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse	1
Divisjon Ekstern konsulent		Date sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur	5




Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +18,556
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av modul			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur 7
Anvend.klasse <b>1</b>			

## Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +18,556
Innhold		Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR		5564	
 <b>Skaar</b>	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
	Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 06.03.2024	Anvend.klasse 1
		Revisjon Rev. dato	Figur 8

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)



Prosjekt	Prosjektnummer:	24013	Borhull	Kote +18,556
<b>Ambulansesentral</b>			<b>204</b>	

Innhold	Sondenummer
<b>Prekonsolideringstrykk, <math>\sigma'c</math></b>	<b>5564</b>

Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse
			1
Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato	9

## Sonde og utførelse

Sonenummer	5564	Boreleder	oddvar
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	2,3
Kalibreringsdato	13.02.2024	Maks helning (°)	66,9
Dato sondering	05.03.2024	Maks avstand målinger (m)	0,02
Filtertype			

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0,5	2
Måleområde (MPa)	50	0,5	2
Skaleringsfaktor	1277	3581	3728
Oppløsning 2 <sup>12</sup> bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning 2 <sup>18</sup> bit (kPa)	0,5974	0,0107	0,0205
Arealforhold	0,8580	0,0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27,466	0,564	1,124
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7339,0	131,7	252,9
Registrert etter sondering (kPa)	17,3	-0,3	-3,4
Avvik under sondering(kPa)	17,3	0,3	3,4
Maksimal temperatureffekt (kPa)	1,6	0,0	0,1
Maksverdi under sondering (kPa)	29523,7	7,5	673,7

## Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>19,5</b>	<b>0,1</b>	<b>0,3</b>	<b>4,6</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20
Anvendelsesklasse	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1			
Anvendelsesklasse	1			

## Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	Ikke OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull Kote +11,103 <b>206G</b>
-------------------------------------	-----------------------	-------------------------------------

Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	Sonenummer <b>5564</b>
---	---------------------------


	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse <b>1</b>
	Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur <b>1</b>



Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +11,103
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer	<b>206G</b>
			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Ekstern konsulent	Date sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Anvend.klasse Figur 2



Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +11,103
Innhold		Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier		5564	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 05.03.2024	Revisjon	Figur
	Rev. dato		3




Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +11,103
Innhold		Sondenummer	
Avleddede dimensjonsløse forhold			<b>206G</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Anvend.klasse 1
			Figur 4

Anisotropiforhold i figur:


Enaks BH 206G: cuuc/cucptu = var. (min:0,638 max:0,668)

Konus BH 206G: cufc/cucptu = var. (min:0,634 max:0,668)

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer:	Borhull	Kote +11,103
<b>Ambulansesentral</b>	24013		<b>206G</b>
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
	Divisjon Ekstern konsulent	Date sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato
		Anvend.klasse <b>1</b>	
		Figur <b>5</b>	




Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +11,103
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av modul			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
	Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 05.03.2024	Anvend.klasse 1
		Revisjon Rev. dato	Figur 7

## Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +11,103
<b>Ambulansesentral</b>				<b>206G</b>	
Innhold				Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse	1
Divisjon Ekstern konsulent		Date sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur	8

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +11,103
<b>Ambulansesentral</b>				<b>206G</b>	
Innhold				Sondenummer	
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'c$				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse	1
Divisjon Ekstern konsulent		Date sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur	9






Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +18,211
Innhold		Sondenummer	
In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 05.03.2024	Revisjon	Figur
		Rev. dato	<b>2</b>



Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +18,211
<b>Ambulansesentral</b>				<b>216</b>	
Innhold				Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse 1	
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 05.03.2024	Revisjon	Rev. dato	Figur 3	




Prosjekt <b>Ambulancesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull <b>216</b>	Kote +18,211
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer <b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>4</b>

Anisotropiforhold i figur:


Enaks BH 216: cuuc/cucptu = var. (min:0,631 max:0,670)

Konus BH 216: cufc/cucptu = var. (min:0,630 max:0,670)

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer:	Borhull	Kote +18,211
<b>Ambulancesentral</b>	24013	216	
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet		5564	
	Utført MT  Divisjon Ekstern konsulent	Kontrollert LTL  Dato sondering 05.03.2024	Godkjent MT  Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse 1  Figur 5




Prosjekt <b>Ambulancesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +18,211
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av modul			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Anvend.klasse Figur
			<b>1</b> <b>7</b>

## Overkonsolideringsgrad, OCR (-)



Prosjekt <b>Ambulancesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +18,211
Innhold		Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR			<b>5564</b>
 <b>Skaar</b>	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
	Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>8</b>

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)



Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +18,211
<b>Ambulansesentral</b>				<b>216</b>	
Innhold				Sondenummer	
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'c$				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse	1
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur		9

# Sonde og utførelse

Sonenummer	5564	Boreleder	oddvar
Type sonde	Nova	Temperaturendring (°C)	1.6
Kalibreringsdato	13.02.2024	Maks helning (°)	1.7
Dato sondering	05.03.2024	Maks avstand målinger (m)	0.02
Filtertype			

## Kalibreringsdata

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk
Maksimal last (MPa)	50	0.5	2
Måleområde (MPa)	50	0.5	2
Skaleringsfaktor	1277	3581	3728
Oppløsning $2^{12}$ bit (kPa)	-	-	-
Oppløsning $2^{18}$ bit (kPa)	0.5974	0.0107	0.0205
Arealforhold	0.8580	0.0000	
Maks ubelastet temp. effekt (kPa)	27.466	0.564	1.124
Temperaturområde (°C)	40		

## Nullpunktsskontroll

	NA	NB	NC
Registrert før sondering (kPa)	7331.8	130.9	254.1
Registrert etter sondering (kPa)	10.2	0.2	-0.8
Avvik under sondering(kPa)	10.2	0.2	0.8
Maksimal temperatureffekt (kPa)	1.1	0.0	0.0
Maksverdi under sondering (kPa)	2798.6	24.8	606.0

## Vurdering av anvendelsesklasse ihht. ISO 22476-1:2012

	Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	
	(kPa)	(%)	(kPa)	(%)
<b>Samlet nøyaktighet (kPa)</b>	<b>11.9</b>	<b>0.4</b>	<b>0.2</b>	<b>0.9</b>
Tillatt nøyaktighet klasse 1	35	5	5	10
Tillatt nøyaktighet klasse 2	100	5	15	15
Tillatt nøyaktighet klasse 3	200	5	25	15
Tillatt nøyaktighet klasse 4	500	5	50	20
Anvendelsesklasse	1	1	1	1
Anvendelsesklasse måleintervall	1			
Anvendelsesklasse	1			

## Måleverdier under kapasitet/krav


Spissmotstand	Sidefriksjon	Poretrykk	Helning	Temperatur
OK	OK	OK	OK	OK

Kommentarer:


Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +14,982 <b>218</b>
-------------------------------------	-----------------------	---------	----------------------------

Innhold Dokumentasjon av utstyr og målenøyaktighet	Sonenummer <b>5564</b>
---	---------------------------


	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse 1
	Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur 1



Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +14,982
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer	<b>218</b>
			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Anvend.klasse Figur
			1 2



Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +14,982
Innhold		Sondenummer	
Måledata og korrigerte måleverdier			<b>218</b>
			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
	Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato
			Figur <b>3</b>




Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull Kote +14,982 <b>218</b>
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer <b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL
	Divisjon Ekstern konsulent	Godkjent MT
		Anvend.klasse <b>1</b>
		Figur <b>4</b>
		Date sondering 05.03.2024
		Revisjon Rev. dato

Anisotropiforhold i figur:


Enaks BH 218: cuuc/cucptu = var. (min:0.667 max:0.669)

Konus BH 218: cufc/cucptu = var. (min:0.667 max:0.669)

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +14,982
<b>Ambulansesentral</b>				<b>218</b>	
Innhold				Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				<b>5564</b>	
<b>Skaar</b>	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse	1
	Divisjon Ekstern konsulent	Date sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur	5




Prosjekt <b>Ambulancesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +14,982
Innhold		Sondenummer	
Tolkning av modul			<b>5564</b>
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
	Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 05.03.2024	Anvend.klasse 1
		Revisjon Rev. dato	Figur 7

### Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +14,982
<b>Ambulansesentral</b>				<b>218</b>	
Innhold				Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse	1
	Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur	8

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)




Prosjekt <b>Ambulancesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +14,982
Innhold		Sondenummer	
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'c$		5564	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 05.03.2024	Revisjon Rev. dato	Anvend.klasse Figur
			1 9






Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +19,1
Innhold In-situ poretrykk, total- og effektiv vertikalspenning i beregninger		Sondenummer	
			<b>MC2</b>
			<b>5564</b>
	Utført MT Divisjon Ekstern konsulent	Kontrollert LTL Dato sondering 06.03.2024	Godkjent MT Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>2</b>



Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +19,1
Innhold Måledata og korrigerte måleverdier		Sondenummer	
		5564	
	Utført MT Divisjon Ekstern konsulent	Kontrollert LTL Data sondering 06.03.2024	Godkjent MT Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse 1
			Figur 3




Prosjekt <b>Ambulansesentral</b>	Prosjektnummer: 24013	Borhull	Kote +19,1
Innhold Avleddede dimensjonsløse forhold		Sondenummer	
		<b>MC2</b>	<b>5564</b>
 <b>Skaar</b>	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT
	Divisjon Ekstern konsulent	Dato sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato
			Anvend.klasse <b>1</b>
			Figur <b>4</b>

Anisotropiforhold i figur:


Enaks BH MC2: cuuc/cucptu = var. (min:0,668 max:0,669)

Konus BH MC2: cufc/cucptu = var. (min:0,668 max:0,669)

Udrenert aktiv skjærfasthet,  $c_{ucptu}$  (kPa)




Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +19,1
<b>Ambulansesentral</b>				<b>MC2</b>	
Innhold				Sondenummer	
Tolkning av udrenert aktiv skjærfasthet				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse <b>1</b>	
Divisjon Ekstern konsulent		Date sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato	Figur <b>5</b>	




Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +19,1
<b>Ambulansesentral</b>				<b>MC2</b>	
Innhold				Sondenummer	
Tolkning av modul				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse <b>1</b>	
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 06.03.2024	Revisjon	Rev. dato	Figur <b>7</b>	

### Overkonsolideringsgrad, OCR (-)




Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +19,1
<b>Ambulansesentral</b>				<b>MC2</b>	
Innhold				Sondenummer	
Overkonsolideringsgrad, OCR				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse <b>1</b>	
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 06.03.2024	Revisjon	Rev. dato	Figur <b>8</b>	

Prekonsolideringstrykk,  $\sigma'_c$  (kPa)



Prosjekt	Prosjektnummer: 24013			Borhull	Kote +19,1
<b>Ambulansesentral</b>				<b>MC2</b>	
Innhold				Sondenummer	
Prekonsolideringstrykk, $\sigma'c$				<b>5564</b>	
	Utført MT	Kontrollert LTL	Godkjent MT	Anvend.klasse <b>1</b>	
Divisjon Ekstern konsulent	Data sondering 06.03.2024	Revisjon Rev. dato		Figur <b>9</b>	



Prosjekt  
BOP5 AS  
Ambulancesentral  
  
RÅDGIVENDE INGENIØRER




SITUASJONSPLAN DWG

Tegningsstatus  
**Forprosjekt**  
Tegningstittel  
**Situasjonsplan - Terregnprofil  
og utførte grunnundersøkelser**  
Tegningsnummer  
**G 10 001**

G.nr / B.nr.	Målestokk
	1:750
Dato	17.06.2024
Prosjektnummer	24013
Tegnet av	MT
Kontrollert av	LTL
Revisjonsnummer	01
Fagdisiplin	RIG

01	Justert motfylling. Fjernet ny veg og GS-veg	17.09.2024	MT	LTL
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.



⊕ Totalsondering  
 ▽ Trykksondering (CPTU)  
 ◎ Prøvetakning

Punktnr ⊕ Terrengkote  
 Bergkote Lærmassemektighet +Boret dybde i berg

▲ Berg i dagen  
 ○ Poretrykksmåler

Prosjekt  
**BOP5 AS**  
**Ambulancesentral**

  
**Skaar**  
 RÅDGIVENDE INGENIØRER



SITUASJONSPLAN DWG

Tegningsstatus  
**Forprosjekt**

Tegningstittel  
**Situasjonsplan - Terrengprofil  
 og utførte grunnundersøkelser**

Tegningsnummer  
**G 10 001b**

G.nr / B.nr.	Målestokk
	<b>1:750</b>
Dato	Prosjektnummer
17.06.2024	<b>24013</b>
Tegnet av	Kontrollert av
MT	LTL
Revisjonsnummer	Fagdisiplin
<b>01</b>	<b>RIG</b>

01 Justert motfylling. Inkludert ny veg og GS-veg

17.09.2024 MT LTL


Revisjon

Revisjonstekst

Dato


Tegnet

Kontr.




					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Lagdeling - Profil A</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
						Tegningsnummer <b>G40 001</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
01	Oppdatert plassering av bygg	23.08.2024	MT	LTL	 RÅDGIVENDE INGENIØRER			
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.				

Material	no	UnWeight	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Terrskorpe	3	19.50	30.0	0.0				
Leire	2	17.50	—	—	C-profil 100	0.64	0.36	
Morene	1	19.00	36.0	36				
Beng								




					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Stabilitetsberegning - Profil A</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon - ADP	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
						Tegningsnummer <b>G40 002</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
01	Oppdatert plassering av bygg	23.08.2024	MT	LTL	 RÅDGIVENDE INGENIØRER			
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.				


Material	no	UnWeight	Fi	C
Tørrkorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	20
Morene	1	19.00	36.0	36
Beng				



					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Stabilitetsberegning - Profil A</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon - AFI	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
01	Oppdatert plassering av bygg	23.08.2024	MT	LTL		Tegningsnummer <b>G40 003</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	 RÅDGIVENDE INGENIØRER			



					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulancesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
							Dato	1:400
						Tegningstittel	04.06.2024	Prosjektnummer
						Stabilitetsberegning - Profil A		24013
						Endelig situasjon (uten veg) - ADP	Tegnet av	Kontrollert av
01	Justert fylling og motfylling. Fjernet ny veg og GS-veg	23.08.2024	MT	LTL			MT	LTL
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	RÅDGIVENDE INGENIØRER	Tegningsnummer	Revisjonsnummer	Fagdisiplin
						G40 004	01	RIG



					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulancesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Stabilitetsberegning - Profil A</b>	Dato	Prosjektnummer
						<b>Endelig situasjon (med veg) - ADP</b>	04.06.2024	24013
						Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av	<b>LTL</b>
01	Justert fylling og motfylling	23.08.2024	MT	LTL		Tegningsnummer <b>G40 004b</b>	Revisjonsnummer	Fagdisiplin
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.			<b>01</b>	<b>RIG</b>


**Skaar RÅDGIVENDE INGENIØRER**

**RIF GODKJENT**

**PROFIL A - ES04.DWG**

A3

Material	no	UnWeight	Fi	C
Sprengstein	4	19.00	42.0	5.0
Skumglass	5	3.00	44.5	0.0
Sprengstein2	6	19.00	42.0	4.5
Tørrkorpe	3	19.50	3.0.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	3.6.0	3.6
Berg				




Profil A-A

					Prosjekt		Tegningsstatus		G.nr / B.nr.	Målestokk
					BOP5 AS		Forprosjekt			1:400
					Ambulansesentral		Tegningstittel		Dato	Prosjektnummer
							Stabilitetsberegning - Profil A		04.06.2024	24013
							Endelig situasjon (uten veg) - AFI		Tegnet av	Kontrollert av
01	Justert fylling og motfylling. Fjernet ny veg og GS-veg	23.08.2024	MT	LTL	 RÅDGIVENDE INGENIØRER		Tegningsnummer		MT	LTL
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.			G40 005		Revisjonsnummer	Fagdisiplin
									01	RIG




PROFIL A - ES03.DWG

Material	no	UnWeight	Fi	C
Sprengstein	4	19.00	42.0	5.0
Skumglass	5	30.0	44.5	0.0
Sprengstein2	6	19.00	42.0	4.5
Tørrkorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				



Profil A-A


					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
							Tegningstittel	1:400
					Tegningstittel <b>Stabilitetsberegning - Profil A</b> <b>Endelig situasjon (med veg) - AFI</b>	Tegningsnummer <b>G40 005b</b>	Dato	Prosjektnummer
							04.06.2024	24013
					Tegnet av <b>MT</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Kontrollert av	Fagdisiplin
01	Justert fylling og motfylling	23.08.2024	MT	LTL			LTL	RIG
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	RÅDGIVENDE INGENIØRER	PROFIL A - ES04.DWG		A3



Profil B-B

					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Lagdeling - Profil B</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
						Tegningsnummer <b>G40 006</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
01	Justert fylling og lagdeling i pkt R302	23.08.2024	MT	LTL	 RÅDGIVENDE INGENIØRER			
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.				


Material	no	UnWeight	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Tørrkorpe	3	19.50	30.0	0.0				
Leire	2	17.50	—	—	C-profil 100	0.64	0.36	
Morene	1	19.00	36.0	36				
Berg								




Profil B-B

					Prosjekt		Tegningsstatus		G.nr / B.nr.	Målestokk
					BOP5 AS		Forprosjekt			1:400
					Ambulansesentral		Tegningstittel		Dato	Prosjektnummer
							Stabilitetsberegning - Profil B		04.06.2024	24013
01	Justert fylling og lagdeling i pkt R302	23.08.2024	MT	LTL			Dagens situasjon - ADP		Tegnet av	Kontrollert av
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.					MT	LTL
						RÅDGIVENDE INGENIØRER			Revisjonsnummer	Fagdisiplin
									01	RIG
								PROFIL B - DS01.DWG		A3

Material	no	UnWeight	Fi	C
Tørskorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	20
Morene	1	19.00	36.0	36
Berg				




					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Stabilitetsberegning - Profil B</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon - AFI	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
01	Justert fylling og lagdeling i pkt R302	23.08.2024	MT	LTL		Tegningsnummer <b>G40 008</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	 RÅDGIVENDE INGENIØRER			



					Projekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Lagdeling - Profil C</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
						Tegningsnummer <b>G40 009</b>	Revisjonsnummer	Fagdisiplin
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	 RÅDGIVENDE INGENIØRER			<b>RIG</b>


Material	no	Un.Weight	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Tørskorpe	3	19.50	30.0	0.0				
Leire	2	17.50	—	—	C-profil 100	0.64	0.36	
Morene	1	19.00	36.0	36				
Berg								






Profil C-C

					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Stabilitetsberegning - Profil C</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon - ADP	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
						Tegningsnummer <b>G40 010</b>	Revisjonsnummer	Fagdisiplin <b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	 RÅDGIVENDE INGENIØRER	 GODKJENT RIF	-	A3

Material	no	Un.Weight	f <sub>t</sub>	C
Tørskorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	20
Morene	1	19.00	36.0	36
Berg				




					Prosjekt	Tegningsstatus	G.nr / B.nr.	Målestokk
					<b>BOP5 AS</b>	<b>Forprosjekt</b>		<b>1:400</b>
					<b>Ambulansesentral</b>	Tegningstittel	Dato	Prosjektnummer
						<b>Stabilitetsberegning - Profil C</b>	<b>04.06.2024</b>	<b>24013</b>
						Dagens situasjon - AFI	Tegnet av	Kontrollert av
							<b>MT</b>	<b>LTL</b>
						Tegningsnummer	Revisjonsnummer	Fagdisiplin
						<b>G40 011</b>	<b>-</b>	<b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	 RÅDGIVENDE INGENIØRER		PROFIL C - DS01.DWG	A3



					Projekt	Tegningsstatus	G.nr / B.nr.	Målestokk
					BOP5 AS	Forprosjekt		1:300
					Ambulansesentral	Tegningstittel	Dato	Prosjektnummer
						Lagdeling - Profil D	04.06.2024	24013
						Dagens situasjon	Tegnet av	Kontrollert av
01	Justert fylling.	17.09.2024	MT	LTL	Skaar RÅDGIVENDE INGENIØRER		MT	LTL
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	RIF GODKJENT INGENIØR	Tegningsnummer	Revisjonsnummer	Fagdisiplin
						G40 012	01	RIG


Material	no	Un.Weight	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0				
Leire	2	17.50	---	---	C-profil	100	0.64	0.36
Morene	1	19.00	36.0	3.6				
Berg								




Profil D-D

					Prosjekt			
					<b>BOP5 AS</b>			
					<b>Ambulansesentral</b>			
01	Justert fylling.	17.09.2024	MT	LTL	 RÅDGIVENDE INGENIØRER		Tegningsstatus	G.nr / B.nr.
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.			<b>Forprosjekt</b>	Målestokk
								1:300
							Tegningstittel	Dato
							<b>Stabilitetsberegning - Profil D</b>	Prosjektnummer
								04.06.2024
							Dagens situasjon - ADP	Tegnet av
								MT
								Kontrollert av
								LTL
							Tegningsnummer	Revisjonsnummer
							<b>G40 013</b>	Fagdisiplin
								<b>RIG</b>




Material	no	Un.Weight	Fi	C'
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				



					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Stabilitetsberegning - Profil D</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon - AFI	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
01	Justert fylling.	17.09.2024	MT	LTL		Tegningsnummer <b>G40 014</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	 RÅDGIVENDE INGENIØRER	PROFIL D - DS01.DWG		




MC2◎




					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulancesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Lagdeling - Profil E</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
01	Fjernet planlagt fylling	23.08.2024	MT	LTL		Tegningsnummer <b>G40 015</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.				

Material	no	Un.Weight	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0				
Leire	2	17.50	---	---	C-profil	100	0.64	0.36
Morene	1	19.00	36.0	3.6				
Berg								



					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulancesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Stabilitetsberegning - Profil E</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon - ADP	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
01	Fjernet planlagt fylling	23.08.2024	MT	LTL		Tegningsnummer <b>G40 016</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	 RÅDGIVENDE INGENIØRER			


Material	no	Un.Weight	Fi	C'
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				








					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Stabilitetsberegning - Profil E</b>	Dato	Prosjektnummer
							04.06.2024	24013
						Dagens situasjon - AFI	Tegnet av	Kontrollert av
							MT	LTL
01	Fjernet planlagt fylling	23.08.2024	MT	LTL		Tegningsnummer	Revisjonsnummer	Fagdisiplin
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.		G40 017	01	RIG

Material	no	Un.Weight	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Sprengstein2	6	19.00	42.0	4.5				
Skumglass	5	3.00	44.5	0.0				
Sprengstein	4	19.00	42.0	4.5				
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0				
Leire	2	17.50	---	---	C-profil 100	0.64	0.36	
Morene	1	19.00	36.0	3.6				
Berg								

Material	no	Un.Weight	Fi	C
Sprengstein2	6	19.00	42.0	4.5
Skumglass	5	3.00	44.5	0.0
Sprengstein	4	19.00	42.0	4.5
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				




					Prosjekt			Tegningsstatus		G.nr / B.nr.	Målestokk
					BOP5 AS			Forprosjekt			1:300
					Ambulansesentral			Tegningstittel		Dato	Prosjektnummer
								Stabilitetsberegning - Profil E		04.06.2024	24013
								Endelig situasjon - ADP og AFI		Tegnet av	Kontrollert av
01	Justert fyllingshøyde	23.08.2024	MT	LTL						MT	LTL
Revisjon	Revisjonsstekst	Dato	Tegnet	Kontr.				Tegningsnummer		Revisjonsnummer	Fagdisiplin
								G40 018		01	RIG



	Projekt	Tegningsstatus	G.nr / B.nr.	Målestokk
	BOP5 AS	Forprosjekt		1:300
	Ambulansesentral	Tegningstittel	Dato	Prosjektnummer
		Lagdeling - Profil F	04.06.2024	24013
		Dagens situasjon	Tegnet av	Kontrollert av
			MT	LTL
Revisjon	Revisjonstekst	Tegningsnummer	Revisjonsnummer	Fagdisiplin
		G40 019	-	RIG
		PROFIL F - DS01.DWG		
Dato	Tegnet			
Kontr.				




Material	no	Un.Weight	F <sub>f</sub>	C <sub>c</sub>	C <sub>a</sub>	A <sub>a</sub>	A <sub>d</sub>	A <sub>p</sub>
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0				
Leire	2	17.50	---	---	C-profil	100	0.64	0.36
Morene	1	19.00	36.0	3.6				
Berg								




	Prosjekt					Tegningsstatus			G.nr / B.nr.	Målestokk
	<b>BOP5 AS</b> <b>Ambulansesentral</b>					<b>Forprosjekt</b>				<b>1:300</b>
						Tegningstittel			Dato	Prosjektnummer
						<b>Stabilitetsberegning - Profil F</b>			04.06.2024	<b>24013</b>
						Dagens situasjon - ADP			Tegnet av	Kontrollert av
									<b>MT</b>	<b>LTL</b>
						Tegningsnummer			Revisjonsnummer	Fagdisiplin
						<b>G40 020</b>			-	<b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst				Dato	Tegnet	Kontr.			

Material	no	Un.Weight	F <sub>f</sub>	C <sub>c</sub>
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				



Prosjekt	Tegningsstatus			G.nr / B.nr.	Målestokk
BOP5 AS	Forprosjekt				1:300
Ambulansesentral	Tegningstittel			Dato	Prosjektnummer
	Stabilitetsberegning - Profil F			04.06.2024	24013
	Dagens situasjon - AFI	Tegnet av	Kontrollert av	MT	LTL
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	Revisjonsnummer
					Fagdisiplin
					RIG




Profil G-G

					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Lagdeling - Profil G</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
						Tegningsnummer <b>G40 022</b>	Revisjonsnummer	Fagdisiplin <b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	 RÅDGIVENDE INGENIØRER			

Material	no	Un.Weight	Fi	C'
Torrskorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				

Material	no	Un.Weight	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Torrskorpe	3	19.50	30.0	0.0				
Leire	2	17.50	---	---	25.0	100	100	100
Morene	1	19.00	36.0	3.6				
Berg								




Profil G-G


					Prosjekt		Tegningsstatus		G.nr / B.nr.	Målestokk
					BOP5 AS		Forprosjekt			1:300
					Ambulansesentral		Tegningstittel		Dato	Prosjektnummer
							Stabilitetsberegning - Profil G		04.06.2024	24013
							Dagens situasjon - ADP og AFI		Tegnet av	Kontrollert av
									MT	LTL
							Tegningsnummer		Revisjonsnummer	Fagdisiplin
							G40 023		-	RIG
Revisjon	Revisjonstekst		Dato	Tegnet	Kontr.					

Material	no	Un.Weight	Fi	C'
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				

Material	no	Un.Weight	Fi	C'	C	Aa	Ad	Ap
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0				
Leire	2	17.50	---	---	25.0	100	100	100
Morene	1	19.00	36.0	3.6				
Berg								





					Prosjekt				
					BOP5 AS				
					Ambulansesentral				
01	Spunting istedenfor åpen utgraving	17.09.2024	MT	LTL	 RÅDGIVENDE INGENIØRER		Tegningsstatus		
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.		Forprosjekt	G.nr / B.nr.	Målestokk	1:300
						Tegningstittel		Dato	Prosjektnummer
						Stabilitetsberegning - Profil G		04.06.2024	24013
						Midlertidig situasjon		Tegnet av	Kontrollert av
								MT	LTL
						Tegningsnummer		Revisjonsnummer	Fagdisiplin
						G40 024		01	RIG



Profil H-H


					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Lagdeling - Profil H</b>	Dato <b>04.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Dagens situasjon - Utgraving med spunt	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av <b>LTL</b>
01	Spunting istedenfor åpen utgraving	17.09.2024	MT	LTL		Tegningsnummer <b>G40 025</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	 RÅDGIVENDE INGENIØRER			PROFIL H - MS01.DWG



					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulansesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Lagdeling - Profil I</b>	Dato <b>03.06.2024</b>	Prosjektnummer <b>24013</b>
						Endelig situasjon (uten veg)	Tegnet av <b>MT</b>	Kontrollert av
01	Justert fylling og motfylling. Fjernet ny veg og GS-veg	23.08.2024	MT	LTL		Tegningsnummer <b>G40 026</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.	 RÅDGIVENDE INGENIØRER	 		

Material	no	Un.Weight	Fi	C	C	Aa	Ad	Ap
Sprengstein	4	19.00	42.0	5.0				
Skumglass	5	3.00	44.5	0.0				
Sprengstein2	6	19.00	42.0	4.5				
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0				
Leire	2	17.50	---	---	C-profil 100	0.64	0.36	
Morene	1	19.00	36.0	3.6				
Berg								


Fc=1.65



Profil I-I


					Prosjekt		Tegningsstatus		G.nr / B.nr.	Målestokk
					BOP5 AS		Forprosjekt			1:300
					Ambulansesentral		Tegningstittel		Dato	Prosjektnummer
							Stabilitetsberegning - Profil I		15.06.2024	24013
							Endelig situasjon (uten veg) - ADP		Tegnet av	Kontrollert av
01	Justert fylling og motfylling. Fjernet ny veg og GS-veg	23.08.2024	MT	LTL	Skaar	RÅDGIVENDE INGENIØRER			MT	LTL
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.			Tegningsnummer		Revisjonsnummer	Fagdisiplin
							G40 027		01	RIG





					Prosjekt <b>BOP5 AS</b> Ambulancesentral	Tegningsstatus <b>Forprosjekt</b>	G.nr / B.nr.	Målestokk
						Tegningstittel <b>Stabilitetsberegning - Profil I</b>	Dato	Prosjektnummer
						<b>Endelig situasjon (med veg) - ADP</b>	15.06.2024	24013
						Tegnet av MT	Kontrollert av LTL	
01	Justert fylling og motfylling.	23.08.2024	MT	LTL		Tegningsnummer <b>G40 027b</b>	Revisjonsnummer <b>01</b>	Fagdisiplin <b>RIG</b>
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.				

Material	no	Un.Weight	F <sub>f</sub>	C
Sprengstein	4	19.00	42.0	5.0
Skumglass	5	3.00	44.5	0.0
Sprengstein2	6	19.00	42.0	4.5
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				




Profil I-I

					Prosjekt		Tegningsstatus		G.nr / B.nr.	Målestokk
					BOP5 AS		Forprosjekt			1:300
					Ambulansesentral		Tegningstittel		Dato	Prosjektnummer
							Stabilitetsberegning - Profil I		15.06.2024	24013
							Endelig situasjon (uten veg) - AFI		Tegnet av	Kontrollert av
01	Justert fylling og motfylling. Fjernet ny veg og GS-veg	23.08.2024	MT	LTL	 RÅDGIVENDE INGENIØRER		Tegningsnummer		MT	LTL
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.			G40 028		Revisjonsnummer	Fagdisiplin
									01	RIG



Material	no	Un.Weight	Fi	C
Sprengstein	4	19.00	42.0	5.0
Skumglass	5	3.00	44.5	0.0
Sprengstein2	6	19.00	42.0	4.5
Tørrskorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				




Profil I-I

					Prosjekt	Tegningsstatus	G.nr / B.nr.	Målestokk
					BOP5 AS	Forprosjekt		1:300
					Ambulansesentral	Tegningstittel	Dato	Prosjektnummer
						Stabilitetsberegning - Profil I	15.06.2024	24013
						Endelig situasjon - AFI	Tegnet av	Kontrollert av
							MT	LTL
01	Justert fylling og motfylling.	23.08.2024	MT	LTL	Skaar RÅDGIVENDE INGENIØRER	Tegningsnummer	Revisjonsnummer	Fagdisiplin
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.		G40 028b	01	RIG



Material	no	UnWeight	Fi	C
Sprengstein	4	19.00	42.0	5.0
Skumglass	5	30.0	44.5	0.0
Sprengstein2	6	19.00	42.0	4.5
Tørrkorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				

Fc  $\varphi=1.61$



Profil A-A


Poreovertrykk er økt med 10%

					Prosjekt	Tegningsstatus	G.nr / B.nr.	Målestokk
					BOP5 AS	Forprosjekt		1:400
					Ambulansesentral	Tegningstittel	Dato	Prosjektnummer
						Sensitivitetsanalyse - Profil A	04.06.2024	24013
						Endelig situasjon (uten veg) - AFI	Tegnet av	Kontrollert av
01	Justert fylling og motfylling. Fjernet ny veg og GS-veg	23.08.2024	MT	LTL			MT	LTL
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.		Tegningsnummer	Revisjonsnummer	Fagdisiplin
						G40 029	01	RIG



Material	no	UnWeight	Fi	C
Sprengstein	4	19.00	42.0	5.0
Skumglass	5	30.0	44.5	0.0
Sprengstein2	6	19.00	42.0	4.5
Tørrkorpe	3	19.50	30.0	0.0
Leire	2	17.50	22.0	2.0
Morene	1	19.00	36.0	3.6
Berg				

Fc  $\varphi=1.99$



Profil A-A

Poreovertrykk er antatt hydrostatisk

					Prosjekt		Tegningsstatus		G.nr / B.nr.	Målestokk
					BOP5 AS		Forprosjekt			1:400
					Ambulansesentral		Tegningstittel		Dato	Prosjektnummer
							Sensitivitetsanalyse - Profil A		04.06.2024	24013
							Endelig situasjon (uten veg) - AFI		Tegnet av	Kontrollert av
01	Justert fylling og motfylling. Fjernet ny veg og GS-veg	23.08.2024	MT	LTL	 RÅDGIVENDE INGENIØRER		Tegningsnummer		MT	LTL
Revisjon	Revisjonstekst	Dato	Tegnet	Kontr.			G40 030		Revisjonsnummer	Fagdisiplin
									01	RIG

